

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 災 第2403号

設計書番号 508-084-0017

八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事

実施 設計書

八戸市大字河原本地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工数量 N = 1 式		
	舗装工	1 式	
	排水構造物工	1 式	
	構造物撤去工	1 式	
設計額	93,027,000 円 (内消費税 8,457,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場								
		式	1		61,114,542			
土工								
		式	1		3,110,098			
土工								
		式	1		1,331,839			
掘削								内 1号
		m3	290		210,264			
土砂等運搬								内 2号
		m3	220		935,935			
残土等処分								内 3号
		m3	220		185,640			
作業土工(床掘工)								
		式	1		956,319			
床掘り								内 4号
		m3	400		956,319			
作業土工(埋戻工)								
		式	1		821,940			
埋戻し								内 5号
		m3	400		821,940			
舗装工								
		式	1		13,753,548			
アスファルト舗装工								
		式	1		13,753,548			
下層路盤								内 6号
		m2	813		2,488,687			

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤							内 7号
		m2	813		2,897,375		
基層	3層						内 8号
		m2	1,100		6,251,646		
表層							内 9号
		m2	1,100		2,115,840		
排水構造物工							
		式	1		13,611,382		
側溝工							
		式	1		13,611,382		
側溝工	1工区						内 10号
		式	1		5,811,008		
側溝工	2工区						内 11号
		式	1		7,800,374		
構造物撤去工							
		式	1		30,639,514		
取壊し工							
		式	1		5,344,049		
舗装版取壊し							内 12号
		式	1		463,912		
クレーン基礎取壊し							内 13号
		式	1		4,735,445		
陥没箇所試掘							内 14号
		式	1		144,692		
運搬・処分工							
		式	1		25,295,465		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬・処分							内 15号
		式	1		25,295,465		
直接工事費							
		式	1		61,114,542		
共通仮設							
		式	1		3,202,000		
共通仮設費							
		式	1		359,000		
現場環境改善費							
		式	1		359,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		359,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,843,000		
純工事費							
		式	1		64,316,542		
現場管理費							
		式	1		10,405,000		
工事原価							
		式	1		74,721,542		
一般管理費等							
		式	1		9,848,458		
工事価格							
		式	1		84,570,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		8,457,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 51: 構造物工事（港湾）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（港湾）		合算工事：	
対象工事費	61, 114, 542	直接工事費	61, 114, 542	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	23, 292, 380	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			21, 458, 944		
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分 T			21, 458, 944	（全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		39, 655, 598	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		37, 822, 162		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		5. 67%	0. 00%	0. 00%
	施工地域等補正		1. 50%	0. 00%	
	海上輸送に要する補正		1. 00	0. 00	
	率（補正後） 週休 2 日 補正なし		7. 17%	0. 00%	
	計上額		2, 843, 000	0	0
				調整工事計上額	0

主工種 51:構造物工事（港湾）

現場環境改善費対象工事費	61, 114, 542	直接工事費	61, 114, 542	事業損失	0
非対象額計（－）	23, 292, 380				
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	23, 292, 380	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	37, 822, 162	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0. 95%		0. 00%		0. 00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	0. 95%		0. 00%		
計上額	359, 000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 51:構造物工事（港湾）

共通仮設費（積上分）	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					3,202,000

現場管理費

主工種 51:構造物工事 (港湾)

単独（追加工事）純工事費	64,316,542	単独（追加工事）直接工事費	61,114,542	単独（追加工事）共通仮設費	3,202,000
非対象額計（一）	21,458,944				
管理費区分2,7	0		（工場原価）		
管理費区分5	0		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0		（間接費非対象額）		
管理費区分T	21,458,944		（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	42,857,598	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	41,024,162		0		0
現場管理費 率（補正前）	23.28%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.00%		0.00%		
施工時期補正	0.00%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 補正なし	24.28%		0.00%		
計上額	10,405,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 51:構造物工事（港湾）

工事原価	74,721,542				
純工事費	64,316,542	現場管理費	10,405,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）		21,458,944			
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		21,458,944		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	53,262,598	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	51,429,162		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.46%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.46%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	53,262,598		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	9,848,458				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	51:構造物工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 51:構造物工事（港湾）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			61,114,542
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				61,114,542
	共通仮設費（率分）	39,655,598	7.17	2,843,000
現場環境改善費対象工事費				61,114,542
	現場環境改善費（率分）	37,822,162	0.95	359,000
現場管理費対象純工事費				64,316,542
	現場管理費	42,857,598	24.28	10,405,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				74,721,542
	一般管理費等	53,262,598	18.46	9,848,458
	業務委託費			0
工事価格				84,570,000
消費税等相当額				8,457,000
工事費計				93,027,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						03-12-02
CBA12010		m3	168	373	62, 664		管理費区分 : 0
掘削	土砂, 片切掘削						03-12-02
CBA12010		m3	120	1, 230	147, 600		管理費区分 : 0
合計					210, 264		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3 1. 5km以下						03-12-02
CBA12020		m3	221	4, 235	935, 935		管理費区分 : 0
合計					935, 935		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	残土等処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	処分費 残土等処分 Y007600001005		m3	221	840	185, 640	管理費区分：T
	合計					185, 640	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	床掘り						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	床掘り CBA12110	土砂, 上記以外(小規模)	m3	403	2, 373	956, 319	03-12-03 管理費区分：0
	合計					956, 319	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						03-12-04
CBA12140		m3	399	2, 060	821, 940		管理費区分：0
合計					821, 940		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	下層路盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤材敷均し転圧(人力)	812. 5m2, 162. 5m3, 再生クラッシュラン, 25%, 標準, 1層						単 1号 03-13-03
DH113040		m2	812. 5	3, 063	2, 488, 687		管理費区分：0
合計					2, 488, 687		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	上層路盤							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤材敷均し転圧(人力) DH113040		812. 5m2, 162. 5m3, 粒度調整碎石, 25%, 標準, 1層						単 2号 03-13-03 管理费区分 : 0
			m2	812. 5	3, 566	2, 897, 375		
合計								
						2, 897, 375		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	基層	3層						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械舗設	DH113170	粗粒度アスファルトコンクリート, 5cm, 2. 35t/m3, 基層施工前						単 3号 03-13-04 管理費区分 : 0
			m2	1, 102	1, 891	2, 083, 882		
機械舗設	DH113170	粗粒度アスファルトコンクリート, 5cm, 2. 35t/m3, 基層施工前						単 3号 03-13-04 管理費区分 : 0
			m2	1, 102	1, 891	2, 083, 882		
機械舗設	DH113170	粗粒度アスファルトコンクリート, 5cm, 2. 35t/m3, 基層施工前						単 3号 03-13-04 管理費区分 : 0
			m2	1, 102	1, 891	2, 083, 882		
合計								
						6, 251, 646		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械舗設	密粒度アスファルトコンクリート, 5cm, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前						単 4号 03-13-04
DH113170		m2	1, 102	1, 920	2, 115, 840		管理費区分 : 0
合計					2, 115, 840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	側溝工	1工区					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設管撤去							単 5号
		式	1		404, 528		管理費区分 : 0
自由勾配側溝設置							単 6号
		式	1		5, 406, 480		管理費区分 : 0
合計					5, 811, 008		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	側溝工	2工区						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト取壊し								単 7号
			式	1		341, 210		管理費区分：0
自由勾配側溝撤去・設置								単 8号
			式	1		7, 459, 164		管理費区分：0
合計								
						7, 800, 374		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 12号	舗装版取壊し							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト取壊し エプロン部								単 9号 管理費区分：0
			式	1		463,912		
合計								
						463,912		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 13号	クレーン基礎取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガントリークレーン基礎取壊し		式	1		2, 323, 633		単 10号 管理費区分：0
アンローダークレーン基礎取壊し		式	1		2, 411, 812		単 11号 管理費区分：0
合計					4, 735, 445		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 14号	陥没箇所試掘						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト取壊し		式	1		144, 692		単 12号 管理費区分：0
合計					144, 692		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 15号	運搬・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	311. 5	3, 483	1, 084, 954		02-02-07 単位重量2. 5 管理費区分：0
処分費 鉄筋Co塊 Y007600001002		t	778. 4	1, 600	1, 245, 440		単位重量2. 5 管理費区分：T
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	26. 3	3, 300	86, 790		02-02-07 単位重量2. 35 管理費区分：0
処分費 無筋Co塊 Y007600001003		t	61. 9	1, 000	61, 900		単位重量2. 35 管理費区分：T
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 19. 5km以下, 全ての費用	m3	69. 5	5, 582	387, 949		02-02-07 単位重量2. 35 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 17. 5km以下, 全ての費用	m3	100. 2	4, 164	417, 232		02-02-07 単位重量2. 35 管理費区分：0
処分費 As塊 Y007600001001		t	398. 8	500	199, 400		単位重量2. 35 管理費区分：T
土砂等運搬 CBA12020	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6. 0km以下	m3	150	1, 412	211, 800		03-12-02 管理費区分：0
処分費 混合廃棄物(石炭交じり土砂) Y007600001004		t	270	80, 000	21, 600, 000		単位重量1. 80 管理費区分：T
合計					25, 295, 465		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DH113040	路盤材敷均し転圧(人力)	812. 5m2, 162. 5m3, 再生クラッシュラン, 25%, 標準, 1層	単位	m2	単位数量	757	単価	3, 063
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003							[] [1]	
			m3	189. 25	3, 050	577, 212	管理費区分 : 0	
振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3～4t DHT21800							単 13号 07-01-44 [] [1]	
			日	1	49, 948	49, 948	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	75. 7	22, 200	1, 680, 540	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		11, 538	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 319, 238		
単価							円／m2	
						3, 063		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH113040	路盤材敷均し転圧(人力)	812. 5m2, 162. 5m3, 粒度調整碎石, 25% , 標準, 1層	単位	m2	単位数量	757	単価	3, 566
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石 M-40 Z002124003							[] [1]	
			m3	189. 25	5, 050	955, 712	管理費区分 : 0	
振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3～4t DHT21800							単 13号 07-01-44 [] [1]	
			日	1	49, 948	49, 948	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	75. 7	22, 200	1, 680, 540	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		13, 431	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 699, 631		
単価							円／m2	
						3, 566		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 3号 DH113170	機械舗設	粗粒度アスファルトコンクリート, 5cm, 2. 35t/m3, 基層施工前	単位	m2	単位数量	2, 000	単価 1, 891
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As (20) Z231051035							
			t	246. 75	12, 000	2, 961, 000	管理費区分：0
アスファルト乳剤 PK-3 Z302010010001							
			L	2, 040	117	238, 680	管理費区分：0
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2. 4～6. 0m DHT22710	標準						単 14号 07-01-46 [] [1]
			日	1	147, 721	147, 721	管理費区分：0
ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t DHT21750	標準外, 2時間						単 15号 07-01-43 [] [1]
			日	1	60, 716	60, 716	管理費区分：0
タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t DHT21760	標準外, 4時間						単 16号 07-01-42 [] [1]
			日	1	69, 416	69, 416	管理費区分：0
土木一般世話役 R0125							[] [1]
			人	1	35, 500	35, 500	管理費区分：0
特殊作業員 R0101							[] [1]
			人	4	30, 100	120, 400	管理費区分：0
普通作業員 R0102							[] [1]
			人	5	22, 200	111, 000	管理費区分：0
雑材料 特定項目の% ZS7H10010	7%						[1] []
			式	1		38, 132	管理費区分：0
合計							
						3, 782, 565	
単価							
						1, 891	円/m2

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 4号 DH113170	機械舗設	密粒度アスファルトコンクリート, 5cm, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前	単位	m2	単位数量	2, 000	単価 1, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As (20F) Z231051010							
			t	243. 6	13, 100	3, 191, 160	管理費区分：0
アスファルト乳剤 PK-4 Z302010020001							
			L	620	117	72, 540	管理費区分：0
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2. 4～6. 0m DHT22710	標準						単 14号 07-01-46 [] [1]
			日	1	147, 721	147, 721	管理費区分：0
ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t DHT21750	標準外, 2時間						単 15号 07-01-43 [] [1]
			日	1	60, 716	60, 716	管理費区分：0
タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t DHT21760	標準外, 4時間						単 16号 07-01-42 [] [1]
			日	1	69, 416	69, 416	管理費区分：0
土木一般世話役 R0125							[] [1]
			人	1	35, 500	35, 500	管理費区分：0
特殊作業員 R0101							[] [1]
			人	4	30, 100	120, 400	管理費区分：0
普通作業員 R0102							[] [1]
			人	5	22, 200	111, 000	管理費区分：0
雑材料 特定項目の% ZS7H10010	6%						[1] []
			式	1		32, 685	管理費区分：0
合計							
						3, 841, 138	
単価							
						1, 920	円/m2

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	埋設管撤去		単位	式	単位数量	1	単価	404, 528
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用					03-01-05	
			m	113. 9	725	82, 577	管理費区分 : 0	
舗装版破碎	CB430310	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用					03-01-05	
			m2	160. 4	234	37, 533	管理費区分 : 0	
ヒューム管 (B形管)	CB222860	撤去, 800mm, 全ての費用					02-02-05	
			m	54	5, 267	284, 418	管理費区分 : 0	
合計								
						404, 528		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 6号	自由勾配側溝設置		単位	式	単位数量	1	単価	5, 406, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 34m3/10m, 有り, 再生クワッヤ					単 17号 01-10-01	
WB821420			m	54	57, 670	3, 114, 180	管理費区分 : 0	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し					単 18号 01-10-01	
WB821430			枚	54	42, 450	2, 292, 300	管理費区分 : 0	
合計						5, 406, 480		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 7号	アスファルト取壊し		単位	式	単位数量	1	単価	341, 210	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用					03-01-05		
			m	150	1, 546	231, 900	管理費区分 : 0		
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用					03-01-05		
			m2	170	643	109, 310	管理費区分 : 0		
合 計									
						341, 210			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号	自由勾配側溝撤去・設置		単位	式	単位数量	1	単価	7, 459, 164
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	WB821410	再利用撤去, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し	m	72	3, 364	242, 208	単 19号 01-10-01 管理費区分 : 0	
蓋版	WB821430	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	36	231	8, 316	単 20号 01-10-01 管理費区分 : 0	
自由勾配側溝	WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 34m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	m	72	57, 670	4, 152, 240	単 21号 01-10-01 管理費区分 : 0	
蓋版	WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	72	42, 450	3, 056, 400	単 18号 01-10-01 管理費区分 : 0	
合計						7, 459, 164		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号	アスファルト取壊し エプロン部		単位	式	単位数量	1	単価	463, 912
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用					03-01-05	
			m	86. 4	725	62, 640	管理費区分 : 0	
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用					03-01-05	
			m2	574	234	134, 316	管理費区分 : 0	
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用					03-01-05	
			m	76. 6	1, 546	118, 423	管理費区分 : 0	
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用					03-01-05	
			m2	231	643	148, 533	管理費区分 : 0	
合計								
						463, 912		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 10号	ガントリークレーン基礎取壊し		単位	式	単位数量	1	単価	2, 323, 633
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物取壊し		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 22号 03-15-02 基礎本体 管理費区分 : 0	
	DH115010		m3	132	16, 925	2, 234, 100		
構造物取壊し		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 23号 03-15-02 ベース 管理費区分 : 0	
	DH115010		m3	10. 5	8, 527	89, 533		
合計						2, 323, 633		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 11号	アンローダークレーン基礎取壊し		単位	式	単位数量	1	単価	2, 411, 812
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物取壊し		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 22号 03-15-02 基礎本体 管理費区分 : 0	
	DH115010		m3	132	16, 925	2, 234, 100		
構造物取壊し		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 22号 03-15-02 ベース 管理費区分 : 0	
	DH115010		m3	10. 5	16, 925	177, 712		
合計						2, 411, 812		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号	アスファルト取壊し		単位	式	単位数量	1	単価	144, 692
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用					03-01-05	
			m	52	1, 546	80, 392	管理費区分 : 0	
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用					03-01-05	
			m2	100	643	64, 300	管理費区分 : 0	
合計								
						144, 692		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DHT21800	振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンパインド型 3～4t		単位	日	単位数量	1	単価	49, 948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	15	156	2, 340	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	34, 400	34, 400	管理費区分：0	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 排対型(第3次)運転質量3～4t		機械条件:運転時間当り損料						
M303640010			時間	4	845	3, 380	管理費区分：0	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 排対型(第3次)運転質量3～4t		機械条件:供用日当り損料						
M303640010			日	1. 4	7, 020	9, 828	管理費区分：0	
合計						49, 948		
単価						49, 948	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DHT22710	アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2. 4～6. 0m	標準	単位	日	単位数量	1	単価	147, 721
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	69	156	10, 764	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	34, 400	34, 400	管理費区分：0	
アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次)] 舗装幅2. 4～6. 0m		機械条件: 運転時間当り 損料						
M304067010			時間	4. 9	6, 180	30, 282	管理費区分：0	
アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次)] 舗装幅2. 4～6. 0m		機械条件: 供用日当り 損料						
M304067010			日	1. 75	41, 300	72, 275	管理費区分：0	
合計						147, 721		
単価						147, 721	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DHT21750	ロートローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t	標準外, 2時間	単位	日	単位数量	1	単価	60, 716
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	14	156	2, 184	管理費区分 : 0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	34, 400	34, 400	管理費区分 : 0	
ロートローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量10t 締固め幅2. 1m		機械条件: 運転時間当り 損料						
M303600010			時間	2	1, 390	2, 780	管理費区分 : 0	
ロートローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量10t 締固め幅2. 1m		機械条件: 供用日当り 損料						
M303600010			日	1. 57	13, 600	21, 352	管理費区分 : 0	
合計						60, 716		
単価						60, 716	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 DHT21760	タイヤロー(排出ガス対策型) 8～20t	標準外, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	69, 416
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	28	156	4, 368	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	34, 400	34, 400	管理費区分：0	
タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量8～20t		機械条件: 運転時間当り損料						
M303610010			時間	4	1, 710	6, 840	管理費区分：0	
タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量8～20t		機械条件: 供用日当り損料						
M303610010			日	1. 86	12, 800	23, 808	管理費区分：0	
合計						69, 416		
単価						69, 416	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 34m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	57, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 264	82, 640	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝横断用 400×1100×2000 Y000300000001			個	5	94, 800	474, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 36	22, 400	8, 064	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 424	22, 200	9, 412	管理費区分：0	
再生クラン RC-40 Z002122003			m3	0. 816	3, 050	2, 488	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		96	管理費区分：0	
合計						576, 700		
単価						57, 670	円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 18号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	42, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	950	95, 000	管理費区分 : 0	
側溝蓋 自由勾配側溝用ふた 横断用400覆工板		Y000301000001	枚	100	41, 500	4, 150, 000	管理費区分 : 0	
合計						4, 245, 000		
単価						42, 450	円／枚	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 19号 WB821410	U型側溝	再利用撤去, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し	単位	m	単位数量	10	単価	3, 364
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正0. 510 (FP3)		Q001365004	m	10	3, 363. 45	33, 634	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						33, 640		
単価						3, 364	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号 WB821430	蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40kg/ 枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正0. 620 (FP3)		Q001367001	枚	100	231. 26	23, 126	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						23, 130		
単価						231	円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 34m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	57, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 264	82, 640	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝横断用 400×1100×2000 Y000300000001			個	5	94, 800	474, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 36	22, 400	8, 064	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 424	22, 200	9, 412	管理費区分：0	
再生クラン RC-40 Z002122003			m3	0. 816	3, 050	2, 488	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		96	管理費区分：0	
合計						576, 700		
単価						57, 670	円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 22号 DH115010	構造物取壊し	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	10	単価	16, 925
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611007	m3	10	16, 925	169, 250	管理費区分 : 0	
合計						169, 250		
単価						16, 925	円／m3	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 23号 DH115010	構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	10	単価	8, 527
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	10	8, 527	85, 270	管理費区分 : 0	
合計						85, 270		
単価						8, 527	円／m3	

登 録 単 価

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	自由勾配側溝横断用 400×1100×2000	個	94,800	2026	6	確定
Y000301000001	側溝蓋	自由勾配側溝用ふた 横断用400覆工板	枚	41,500	2026	6	確定 500×995mm
Y007600001001	処分費	As塊	t	500	2026	6	確定
Y007600001002	処分費	鉄筋Co塊	t	1,600	2026	6	確定
Y007600001003	処分費	無筋Co塊	t	1,000	2026	6	確定
Y007600001004	処分費	混合廃棄物(石炭交じり土砂)	t	80,000	2026	6	確定
Y007600001005	処分費	残土等処分	m3	840	2026	6	確定
Z302010010001	アスファルト乳剤	PK-3	L	117	2026	6	確定
Z302010020001	アスファルト乳剤	PK-4	L	117	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 (0001)	式	1		61,114,542		
土工 (0002)	式	1		3,110,098		
土工 (0003)	式	1		1,331,839	工種 51:構造物工事（港湾）	
掘削 (0004) (P)	m3	290		210,264	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
					Q01 施工パッケージ 掘削 Q01 施工パッケージ 掘削	
掘削	m3	168	373	62,664	CBA12010 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満	
バックホウ(クローラ型) [標準・超低騒音・排対(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	%	40.534		151.5	M304070500 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1	
			42.72			
			20,100			
			21,500			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	40.026		149.6	単価補正	
					R0114	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	19.424		72.6	Z305010250	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0	
掘削	m3	120	1,230	147,600	CBA12010 1311.8	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ型) [標準・超低騒音・排対(3次)]					M304070500	
標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	%	10.656		131	管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	70.43		865.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				75.52		
				25,400		
				22,200		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
運転手(特殊)		%	12.723		156.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				10.02		
				28,900		
				34,400		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油		%	6.176		75.92	Z305010250 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				5.12		
				138		
				156		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費		%	0.015		0.88	管理費区分 0
土砂等運搬 (0005) (P)		m3	220		935,935	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 施工パッケージ		土砂等運搬			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
土砂等運搬	m3	221	4,235	935,935	CBA12020 3676.2 管理費区分 0	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		有り				
J06 運搬距離		31.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.188		1,744	M302590000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	44.164		1,870	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.44			
標準単価			23,600			
地区単価			29,700			
軽油	%	14.612		618.7	Z305010250 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			14.89			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				138 156		単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.036		2.3	管理費区分 0
残土等処分 (0006)	m3	220			185,640	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
処分費 残土等処分	m3	221	840		185,640	Y007600001005 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
作業土工(床掘り) (0007)	式	1			956,319	工種 51:構造物工事(港湾)
床掘り (0008) (P)	m3	400			956,319	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
Q01 施工パッケージ			床掘り			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
床掘り		m3	403	2,373	956,319	CBA12110 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 施工方法			上記以外(小規模)			
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・排対型(2次)]						
標準バケット容量 山積0.28m3/平積0.2m3		%	18.918		448.8	M304071000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				18.73		
標準単価				8,460		
地区単価				9,020		
運転手(特殊)		%	45.357		1,076	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				40.26		
標準単価				28,900		
地区単価				34,400		
普通作業員		%	28.065		665.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)
標準構成比				33.9		
標準単価				25,400		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				22,200		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	7.613		180.6	Z305010250 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			7.11		
	標準単価			138		
	地区単価			156		
諸雑費		%	0.047		1.8	管理費区分 0
作業土工(埋戻工) (0009)		式	1		821,940	工種 51:構造物工事(港湾)
埋戻し (0010)(P)		m3	400		821,940	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
Q01 施工パッケージ			埋戻し			
埋戻し		m3	399	2,060	821,940	CBA12140 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.448	7.79 8,800 9,710	174	L301002020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.573	1.41 1,260 1,430	32.4	L301070040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
タンバ及びドラム 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.1	0.09 471 533	2.06	L301040030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.517	40.17 25,400 22,200	710.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	27.472		565.8	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			26.27 28,300 30,100			
運転手(特殊)	%	18.363		378.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.69 28,900 34,400			
軽油	%	9.39		193.4	Z305010250 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.45 138 156			
ガソリン レギュラー	%	0.124		2.56	Z304010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.13 154 150			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.013		0.68	管理費区分 0	
舗装工 (0011)	式	1		13,753,548		
アスファルト舗装工 (0012)	式	1		13,753,548	工種 51:構造物工事(港湾)	
下層路盤 (0013)	m2	813		2,488,687	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
Q01 路盤材敷均し転圧		路盤材敷均し転圧(人力)				
路盤材敷均し転圧(人力)	m2	812.5	3,063	2,488,687	DH113040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工数量		812.5m2				
J02 路盤材の実容積		162.5m3				
J03 路盤材の種類		再生クラッシュラン				
J05 路盤材の割増率		25%				
J09 作業難易度		標準				
J10 転圧層数		1層				
上層路盤 (0014)	m2	813		2,897,375	第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
Q01 路盤材敷均し転圧		路盤材敷均し転圧(人力)				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
路盤材敷均し転圧(人力)		m2	812.5	3,566	2,897,375	DH113040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工数量		812.5m2			
	J02 路盤材の実容積		162.5m3			
	J03 路盤材の種類		粒度調整碎石			
	J05 路盤材の割増率		25%			
	J09 作業難易度		標準			
	J10 転圧層数		1層			
基層 (0015)		m2	1,100		6,251,646	第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
	Q01 アスファルト舗設		機械舗設			
	Q01 アスファルト舗設		機械舗設			
	Q01 アスファルト舗設		機械舗設			
機械舗設		m2	1,102	1,891	2,083,882	DH113170 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 アスファルト混合材の種類		粗粒度アスファルトコンクリート			
	J02 舗装厚(層別)		5cm			
	J03 設計密度		2.35t/m3			
	J04 施工区分		基層施工前			
機械舗設		m2	1,102	1,891	2,083,882	DH113170 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
	J01 アスファルト混合材の種類		粗粒度アスファルトコンクリート			
	J02 舗装厚(層別)		5cm			
	J03 設計密度		2.35t/m3			
	J04 施工区分		基層施工前			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 単価補正
機械舗設		m2	1, 102	1, 891	2, 083, 882	DH113170 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 アスファルト混合材の種類			粗粒度アスファルトコンクリート			
J02 舗装厚(層別)			5cm			
J03 設計密度			2.35t/m3			
J04 施工区分			基層施工前			
表層 (0016)		m2	1, 100		2, 115, 840	第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
Q01 アスファルト舗設			機械舗設			
機械舗設		m2	1, 102	1, 920	2, 115, 840	DH113170 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 アスファルト混合材の種類			密粒度アスファルトコンクリート			
J02 舗装厚(層別)			5cm			
J03 設計密度			2.32t/m3			
J04 施工区分			表層・中間層施工前			
排水構造物工 (0017)		式	1		13, 611, 382	オプション入力
側溝工 (0018)		式	1		13, 611, 382	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
側溝工 (0019)	式	1		5,811,008	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
埋設管撤去	式	1		404,528	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
舗装版切断	m	113.9	725	82,577	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J05 費用の内訳		全ての費用			労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
コンクリートカット[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 フレート径φ56cm	%	9.884		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区	
標準構成比			10.24			
標準単価			13,000			
地区単価			13,000			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	4.643		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.492		148.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			19.96			
			28,300			
			30,100			
土木一般世話役	%	12.027		87.27	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			10.88			
			31,000			
			35,500			
普通作業員	%	7.524		54.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			8.92			
			25,400			
			22,200			
その他(労務)	%	18.797		136.4	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（フレート）					Z006540009	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.656	22.39 68,200 71,500	164.4	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.642	2.81 154 150	19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	1.324		9.61	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		0.14	管理費区分 0	
舗装版破碎	m2	160.4	234	37,533	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価	%	12.464	12.85 6,460	29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			6,760		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	31.366		73.53	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			29.54			
標準単価			31,000			
地区単価			35,500			
運転手(特殊)	%	30.372		71.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			27.52			
標準単価			28,900			
地区単価			34,400			
普通作業員	%	19.592		45.93	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			24.18			
標準単価			25,400			
地区単価			22,200			
軽油	%	6.194		14.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00	
標準構成比			5.91			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.012		0.1	管理費区分 0	
ヒューム管(B形管)	m	54	5,267	284,418	CB222860 5125.4 管理費区分 0	
J01 作業区分		撤去			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 管径		800mm			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J10 費用の内訳		全ての費用			労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	%	5.951		313.4	L001010013 管理費区分 0	
標準構成比			5.85		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			7,050		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			7,370		労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.068		56.25	管理費区分 0	
普通作業員	%	29.526		1,555	R0102 管理費区分 0	
標準構成比			34.73		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			25,400		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			22,200		労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	19.576		1,031	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			16.91			
標準単価			28,900			
地区単価			34,400			
土木一般世話役	%	16.85		887.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			15.12			
標準単価			31,000			
地区単価			35,500			
特殊作業員	%	8.569		451.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.28			
標準単価			28,300			
地区単価			30,100			
その他(労務)	%	13.411		706.3	管理費区分 0	
軽油	%	4.257		224.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
標準構成比			3.87			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク	1
その他(材料)					単価補正	
	%	0.759		39.97	管理費区分	0
諸雑費						
	%	0.033		2.18	管理費区分	0
自由勾配側溝設置					オプション入力	
	式	1		5,406,480	単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
自由勾配側溝					WB821420	
	m	54	57,670	3,114,180	管理費区分	0
J01	夜間作業の有無	無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J02	規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J03	時間的制約の有無	無し			労務補正	1.000 00-00
J04	基礎コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.34m3/10m			係数ランク	1
J06	基礎砕石施工の有無	有り			単価補正	
J07	基礎砕石の種類	再生クラッシュラン 40～0				
J08	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.68m3/10m				
J09	底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.4m3/10m				
蓋版					WB821430	
	枚	54	42,450	2,292,300	管理費区分	0
J01	作業区分	据付け			歩 2026.06 単 2026.06	
J02	夜間作業の有無	無し			単価地区	八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2) 工事					事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正			蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正			
側溝工 (0020)	式	1			7,800,374	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし			
アスファルト取壊し	式	1			341,210	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正			
舗装版切断	m	150		1,546	231,900	CB430510 1479.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正			
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳			アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正			
コンクリートカット[バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級プレート径φ75cm		%	8.276		127.9	M001161011 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.25 14,500 15,200		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	3.892		60.15	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.381	15.11 28,300 30,100	237.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.039	8.25 31,000 35,500	139.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.655	6.76 25,400 22,200	87.39	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	14.106		218	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（プレート） 径30インチ	%	19.341		298.9	Z006540005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.28 124,000 130,000			
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ	%	13.31		205.7	Z006540003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.24 85,200 89,500			
コンクリートカッタ（プレート） 径14インチ	%	8.121		125.5	Z006540008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.1 52,100 54,600			
ガソリン レギュラー	%	1.901		29.38	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.04 154 150			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク	1
その他(材料)	%	0.96		14.84	単価補正	
諸雑費	%	0.018		0.84	管理費区分	0
舗装版破碎	m2	170	643	109,310	CB430310	604.34
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			管理費区分	0
J02 障害等の有無		無し			歩	2026.06 単 2026.06
J03 騒音振動対策		不要			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J04 舗装版厚		15cmを超え40cm以下			労務補正	1.000 00-00
J06 積込作業の有無		有り			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			係数ランク	1
バックホ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	11.419		73.42	単価補正	
標準構成比			11.61		L001010012	
標準単価			6,460		管理費区分	0
地区単価			6,760		歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	%	8.487		54.57	L001190004	
標準構成比			8.62		管理費区分	0
標準単価			10,500		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			11,000		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
その他(機械)						

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.589		3.79	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	33.688		216.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			30.12			
標準構成比			28,900			
標準単価			34,400			
地区単価						
普通作業員	%	21.743		139.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			26.47			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,200			
地区単価						
土木一般世話役	%	15.553		100	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			14.46			
標準構成比			31,000			
標準単価			35,500			
地区単価						
その他(労務)	%	2.128		13.68	管理費区分 0	
軽油	%	6.184		39.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
			5.82			
標準構成比			138			
標準単価						

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.18		1.16	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.029		0.22	管理費区分 0	
自由勾配側溝撤去・設置	式	1		7,459,164	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
U型側溝	m	72	3,364	242,208	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		再利用撤去			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 夜間作業の有無		無し			労務補正 1.000 00-00	
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増	
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			係数ランク 1	
J07 U型側溝の質量		1000を超え2000kg/個以下			単価補正	
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	36	231	8,316	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J01 作業区分		再利用撤去			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労務補正 1.000 00-00
	J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増
	J06 時間的制約の有無		無し			係数ランク 1
	J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
自由勾配側溝		m	72	57,670	4,152,240	WB821420
	J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			歩 2026.06 単 2026.06
	J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労務補正 1.000 00-00
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.34m3/10m			豪雪割増
	J06 基礎砕石施工の有無		有り			係数ランク 1
	J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			単価補正
	J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.68m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
蓋版		枚	72	42,450	3,056,400	WB821430
	J01 作業区分		据付け			管理費区分 0
	J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区 八戸市(旧八戸市)
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労務補正 1.000 00-00
	J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増
	J07 施工箇所における補正		無し			係数ランク 1
舗装版取壊し		式	1		30,639,514	単価補正
構造物撤去工 (0021)		式	1		30,639,514	
取壊し工 (0022)		式	1		5,344,049	工種 51:構造物工事(港湾)
舗装版取壊し (0023)		式	1		463,912	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
アスファルト取壊し エプロン部	式	1		463,912	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
舗装版切断	m	86.4	725	62,640	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩	
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			単	
J05 費用の内訳		全ての費用			地区	
コンクリートカット[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.884		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比	
					標準単価	
					地区単価	
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	4.643		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.492		148.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			19.96			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,100			
地区単価						
土木一般世話役	%	12.027		87.27	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			10.88			
標準構成比			31,000			
標準単価			35,500			
地区単価						
普通作業員	%	7.524		54.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			8.92			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,200			
地区単価						
その他(労務)	%	18.797		136.4	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.656		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
			22.39			
標準構成比			68,200			
標準単価						

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			71,500		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レキユラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.642	2.81 154 150	19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	1.324		9.61	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		0.14	管理費区分 0	
舗装版破碎	m2	574	234	134,316	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.464	12.85 6,460 6,760	29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	31.366		73.53	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			29.54			
			31,000			
			35,500			
運転手(特殊)					R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	%	30.372		71.2		
			27.52			
			28,900			
			34,400			
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	%	19.592		45.93		
			24.18			
			25,400			
			22,200			
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	%	6.194		14.52		
			5.91			
			138			
			156			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.012		0.1	管理費区分 0	
舗装版切断	m	76.6	1,546	118,423	CB430510 1479.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				
コンクリートカッタ[ハッキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級プレート径φ75cm	%	8.276		127.9	M001161011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.25 14,500 15,200			
その他(機械)	%	3.892		60.15	管理費区分 0	
特殊作業員	%	15.381		237.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.11 28,300 30,100			
土木一般世話役	%	9.039		139.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			8.25			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 35,500		単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	5.655	6.76 25,400 22,200	87.39	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 1
その他(労務)	%	14.106		218	管理費区分	0
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径30ｲﾝﾁ 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	19.341	19.28 124,000 130,000	298.9	Z006540005 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 1
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	13.31	13.24 85,200 89,500	205.7	Z006540003 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 1
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)					Z006540008	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
径14インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.121	8.1 52,100 54,600	125.5	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.901	2.04 154 150	29.38	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.96		14.84	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		0.84	管理費区分 0	
舗装版破碎	m2	231	643	148,533	CB430310 604.34 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用				
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価	%	11.419	11.61 6,460	73.42	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			6,760		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
大型ﾌﾟﾚｰｶ(油圧ﾌﾟﾚｰｶ) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 ﾏｯﾁﾒﾝﾄのみ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.487	8.62 10,500 11,000	54.57	L001190004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.589		3.79	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	33.688	30.12 28,900 34,400	216.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.743	26.47 25,400 22,200	139.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	15.553		100	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.46 31,000 35,500		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.128		13.68	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.184	5.82 138 156	39.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.18		1.16	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.029		0.22	管理費区分 0	
クレーン基礎取壊し (0024)	式	1		4,735,445	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ガントリークレーン基礎取壊し	式	1		2,323,633	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
構造物取壊し	m3	132	16,925	2,234,100	DH115010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 工法区分		機械施工			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労務補正 1.000 00-00	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策		不要			係数ランク 1	
構造物取壊し	m3	10.5	8,527	89,533	DH115010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 工法区分		機械施工			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労務補正 1.000 00-00	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策		不要			係数ランク 1	
アンローダークレーン基礎取壊し	式	1		2,411,812	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物取壊し					単価補正	
	m3	132	16,925	2,234,100	DH115010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
構造物取壊し					DH115010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	m3	10.5	16,925	177,712		
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
陥没箇所試掘 (0025)	式	1		144,692	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
アスファルト取壊し	式	1		144,692	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
舗装版切断	m	52	1,546	80,392	CB430510 1479.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
コンクリートカッタ[ハベキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級プレート径φ75cm	%	8.276		127.9	M001161011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.25			
標準単価			14,500			
地区単価			15,200			
その他(機械)	%	3.892		60.15	管理費区分 0	
特殊作業員	%	15.381		237.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			15.11			
標準単価			28,300			
地区単価			30,100			
土木一般世話役	%	9.039		139.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			8.25			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 35,500		単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	5.655	6.76 25,400 22,200	87.39	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 1
その他(労務)	%	14.106		218	管理費区分	0
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径30ｲﾝﾁ 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	19.341	19.28 124,000 130,000	298.9	Z006540005 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 1
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	13.31	13.24 85,200 89,500	205.7	Z006540003 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 1
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)					Z006540008	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
径14インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.121	8.1 52,100 54,600	125.5	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.901	2.04 154 150	29.38	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.96		14.84	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		0.84	管理費区分 0	
舗装版破碎	m2	100	643	64,300	CB430310 604.34 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用				
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価	%	11.419	11.61 6,460	73.42	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			6,760		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
大型ﾌﾟﾚｰｶ(油圧ﾌﾟﾚｰｶ) ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.4m3 ﾏｯﾁﾒﾝﾄのみ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.487	8.62 10,500 11,000	54.57	L001190004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.589		3.79	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	33.688	30.12 28,900 34,400	216.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.743	26.47 25,400 22,200	139.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	15.553		100	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.46 31,000 35,500		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.128		13.68	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.184	5.82 138 156	39.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.18		1.16	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.029		0.22	管理費区分 0	
運搬・処分工 (0026)	式	1		25,295,465	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)	
運搬・処分 (0027)	式	1		25,295,465	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬					豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
	m3	311.5	3,483	1,084,954	CB227010 3001.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		有り				
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		14.4km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.332		1,300	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.77			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	48.617		1,693	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.82			
標準単価			23,600			
地区単価			29,700			
軽油	%	14.04		488.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
標準構成比			14.41			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.011		1.1	管理費区分 0
処分費 鉄筋Co塊		t	778.4	1,600	1,245,440	Y007600001002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
殻運搬		m3	26.3	3,300	86,790	CB227010 2843.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	37.314		1,231	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				40.77 20,847 21,400 747		
運転手(一般)		%	48.621		1,604	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)
標準構成比 標準単価				44.82 23,600		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				29,700		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	14.041		463.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				14.41		
標準単価				138		
地区単価				156		
諸雑費		%	0.024		1.8	管理費区分 0
処分費 無筋Co塊		t	61.9	1,000	61,900	Y007600001003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
殻運搬		m3	69.5	5,582	387,949	CB227010 4846.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業				舗装版破碎		
J02 積込工法区分				機械(騒音対策不要、厚15cm以下)		
J03 DID区間の有無				有り		
J08 運搬距離(km)(DID区間有)				19.5km以下		
J13 費用の内訳				全ての費用		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.636		2,268	M000301005 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	44.05		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	20,847		単価地区 八戸市(旧八戸市)
			地区単価	21,400		労務補正 1.000 00-00
			供用日当りの損耗品費	747		豪雪割増 B地区
						係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)		%	43.557		2,431	R0115
			標準構成比	39.87		管理費区分 0
			標準単価	23,600		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	29,700		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	15.785		881	Z006702002
			標準構成比	16.08		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	156		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.022		2	管理費区分 0
殻運搬		m3	100.2	4,164	417,232	CB227010 3615.9
			J01 殻発生作業	舗装版破碎		管理費区分 0
			J02 積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要		歩 2026.06 単 2026.06
			J03 DID区間の有無	有り		単価地区 八戸市(旧八戸市)
			J06 運搬距離(km)(DID区間有)	17.5km以下		労務補正 1.000 00-00
			J13 費用の内訳	全ての費用		豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	40.637	44.05 20,847 21,400 747	1,692	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	43.567	39.87 23,600 29,700	1,814	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.784	16.08 138 156	657.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
処分費 As塊	t	398.8	500	199,400	Y007600001001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 単価補正
土砂等運搬		m3	150	1,412	211,800	CBA12020 1225.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場			標準			
J02 積込機種・規格			バックホウ積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無			有り			
J06 運搬距離			6.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	41.2		581.5	M302590000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				44.67		
標準単価				20,847		
地区単価				21,400		
供用日当りの損耗品費				747		
運転手(一般)		%	44.182		623.6	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				40.44		
標準単価				23,600		
地区単価				29,700		
軽油		%	14.609		206.2	Z305010250 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
標準構成比				14.89		
標準単価				138		
地区単価				156		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
諸雑費		%	0.009		0.7	管理費区分 0	
処分費 混合廃棄物(石炭交じり土砂)		t	270	80,000	21,600,000	Y007600001004 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0028)		式	1		61,114,542		
共通仮設 (0029)		式	1		3,202,000		
共通仮設費 (0030)		式	1		359,000		
現場環境改善費 (0031)		式	1		359,000		
現場環境改善費（率計上） (0032)		式	1		359,000		
市街地補正		市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0033)		式	1		2,843,000		
主たる工種		51:構造物工事（港湾）					
施工地域等補正		重要港湾・地方港湾（1）				1.50%	
海上輸送に要する補正		補正なし				1.00	
週休2日補正		補正なし				1.00	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0034)	式	1		64,316,542	
現場管理費 (0035)	式	1		10,405,000	
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾(1)		1.00%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0036)	式	1		74,721,542	
一般管理費等 (0037)	式	1		9,848,458	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0038)	式	1		84,570,000	
消費税額及び地方消費税額 (0039)	式	1		8,457,000	
工事費計 (0040)	式	1		93,027,000	

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場			式		1		
土工			式		1		
土工			式		1		
掘削			式		1		
土砂等運搬			式		1		
残土等処分			m3		220		
作業土工(床掘工)			式		1		
床掘り			式		1		
作業土工(埋戻工)			式		1		
埋戻し			式		1		
舗装工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤		m2		813			
上層路盤		m2		813			
基層	3層	m2		1,100			
表層		m2		1,100			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
側溝工	1工区	式		1			
側溝工	2工区	式		1			
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版取壊し			式		1		
クレーン基礎取壊し			式		1		
陥没箇所試掘			式		1		
運搬・処分工			式		1		
運搬・処分			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費（率計上）			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			