	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　繰　第2011号

設計書番号　　508-084-0012

八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

実施　設計書

八戸市豊洲地内
～八戸市豊洲地内

工　期　２０５日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　290　m		
	舗装工　　1　式		
	排水構造物工　　1　式		
	区画線工　　1　式		
	道路付属施設工　　1　式		
設計額	29,777,000　円　（内消費税　2,707,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		12,091,384		
舗装工		式	1		9,575,225		
路面切削工		式	1		1,926,850		
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業：有り	m2	2,500		1,462,500		内　1号
殻運搬(路面切削)	殻種別：As切削材	m3	125		317,500		内　2号
殻処分	殻種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	125		146,850		内　3号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		6,460,000		
表層(車道・路肩部)	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格：(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型,舗装厚：50mm,平均幅員：3.0m超	m2	2,500		6,460,000		内　4号
舗装打換え工		式	1		1,188,375		
下層路盤	路盤材種類：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚：400mm	m2	21		47,985		内　5号
下層路盤	路盤材種類：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚：550mm	m2	93		300,390		内　6号
上層路盤	路盤材種類：路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格：瀝青安定処理材処理20,仕上り厚：50mm	m2	114		356,592		内　7号
基層	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格：(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型,舗装厚：50mm,平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	114		395,694		内　8号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:250mm						内　9号
		m2	18		45,522		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(7)再生細粒度As混合物(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						内　10号
		m2	18		42,192		
排水構造物工							
		式	1		617,515		
作業土工							
		式	1		223,315		
床掘り	土質:土砂						内　11号
		m3	25		8,475		
埋戻し	土質:土砂						内　12号
		m3	14		46,144		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)						内　13号
		m3	33		140,976		
土砂等処分							内　14号
		m3	33		27,720		
側溝工							
		式	1		394,200		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:US3-B300B-L2000-K1-FC3B400						内　15号
		m	40		268,600		
側溝蓋							内　16号
		枚	80		125,600		
区画線工							
		式	1		221,356		
区画線工							
		式	1		221,356		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾌﾞﾗ15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	140		52,398		内　17号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾌﾞﾗ45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	85		69,870		内　18号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:破線 15cm,塗料規格:加熱	m	55		9,460		内　19号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:加熱	m	580		89,628		内　20号
道路付属施設工		式	1		623,100		
道路付属物工		式	1		623,100		
車線分離標	車線分離標規格:　,施工区分:固定式(貼付式),施工規模:30本以上	本	30		623,100		内　21号
構造物撤去工		式	1		187,737		
作業土工		式	1		8,475		
床掘り	土質:土砂	m3	25		8,475		内　22号
構造物取壊し工		式	1		134,466		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工	m3	1		59,720		内　23号
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	84		61,656		内　24号

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm						内　25号
		m2	55		13,090		
運搬処理工							
		式	1		44,796		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						内　26号
		m3	1		4,071		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						内　27号
		m3	6		30,965		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						内　28号
		m3	1		3,360		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						内　29号
		m3	6		6,400		
仮設工							
		式	1		866,451		
仮舗装工							
		式	1		63,651		
仮舗装工							内　30号
		m2	21		63,651		
排水施設清掃工							
		式	1		256,400		
側溝清掃(人力)	作業形態:人力清掃,側溝蓋規格:有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋						内　31号
		m	200		256,400		
道路除草工							
		式	1		45,000		
道路除草(複合)	作業形態:機械除草（肩掛式）						内　32号
		m2	300		45,000		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属施設撤去工		式	1		45,400		
車線分離標撤去	施工区分:穿孔式(1本脚),施工規模:10本以上30本未満	本	20		45,400		内　33号
交通管理工		式	1		456,000		
交通誘導警備員		人日	30		456,000		内　34号
直接工事費		式	1		12,091,384		
共通仮設		式	1		3,668,836		
共通仮設費		式	1		1,141,836		
運搬費		式	1		142,000		
建設機械運搬費		台	2		142,000		内　35号
技術管理費		式	1		604,836		
測量設計費		式	1		604,836		内　36号
現場環境改善費		式	1		395,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		395,000		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		2,527,000		
純工事費		式	1		15,760,220		
現場管理費		式	1		6,733,000		
工事原価		式	1		22,493,220		
一般管理費等		式	1		4,576,780		
工事価格		式	1		27,070,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,707,000		
工事費計		式	1		29,777,000		

共通仮設費内訳

主工種　06:舗装工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　舗装工事

合算工事：

対象工事費	12,091,384	直接工事費	12,091,384	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	184,330	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	12,091,384	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	11,907,054		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	14.78%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.4		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	20.90%		0.00%		
		計上額	2,527,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	12,091,384	直接工事費	12,091,384		
非対象額計（－）	184,330				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	184,330	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	11,907,054	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	3.32%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地				
率（補正後）	3.32%		0.00%		
計上額	395,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	746,836				
運搬費	142,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	604,836
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,668,836

現場管理費

主工種　06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	15,760,220	単独（追加工事）直接工事費	12,091,384	単独（追加工事）共通仮設費	3,668,836

非対象額計（－）	604,836	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	604,836	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	15,155,384	現工事	0	合算工事　0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	14,971,054		0	0

現場管理費	率（補正前）	35.80%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2	0.00%	
	施工時期補正	0.60%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	44.43%	0.00%	
	計上額	6,733,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　06:舗装工事

工事原価	22,493,220				
純工事費	15,760,220	現場管理費	6,733,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	22,493,220	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	22,308,890		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.32%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.32%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	22,493,220		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		

一般管理費等	4,576,780
業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月		
歩掛適用年月	2026年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年6月		
単価地区	八戸市(旧八戸市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	06:舗装工事		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－１		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－１	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.60%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　06:舗装工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			12,091,384
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				12,091,384
	共通仮設費（率分）	12,091,384	20.90	2,527,000
	運搬費			142,000
	技術管理費			604,836
現場環境改善費対象工事費				12,091,384
	現場環境改善費（率分）	11,907,054	3.32	395,000
現場管理費対象純工事費				15,760,220
	現場管理費	15,155,384	44.43	6,733,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				22,493,220
	一般管理費等	22,493,220	20.32	4,576,780
	業務委託費			0
工事価格				27,070,000
消費税等相当額				2,707,000
工事費計				29,777,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	2,500	585	1,462,500		04-03-01 管理費区分：0
合計					1,462,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020	有り,12.5km以下,全ての費用	m3	125	2,540	317,500		04-03-01 管理費区分：0
合計					317,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	293.7	500	146,850		単　1号 01-02-02 管理費区分：T
合計					146,850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料 規格:(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型,舗装厚:50m m,平均幅員:3.0m超

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	2,500	2,584	6,460,000		03-03-03 管理費区分：0
合計					6,460,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	下層路盤	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:40 0mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 全ての費用	m2	21	2,285	47,985		03-03-02 管理費区分：0
合計					47,985		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	下層路盤	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:55 0mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	550mm,3層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 全ての費用	m2	93	3,230	300,390		03-03-02 管理費区分：0
合計					300,390		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:瀝青安定処理材処理20,仕上り厚:50mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道･路肩部) CB410040	路盤材(瀝青安定処理材各種),1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	114	3,128	356,592		03-03-02 管理費区分：0
合計					356,592		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道･路肩部) CB410240	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	114	3,471	395,694		03-03-03 管理費区分：0
合計					395,694		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	下層路盤	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:250mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	18	2,529	45,522		03-03-02 管理費区分：0
合計					45,522		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(7)再生細粒度As混合物(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	18	2,344	42,192		03-03-03 管理費区分：0
合計					42,192		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	床掘り	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	25	339	8,475		02-01-03 管理費区分：0
合計					8,475		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	埋戻し	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	14	3,296	46,144		02-01-03 管理費区分：0
合計					46,144		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,28.5km以下	m3	33	4,272	140,976		02-01-02 管理費区分：0
合計					140,976		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	土砂等処分		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	33	840	27,720		単　2号 01-02-02 管理費区分：T
合計					27,720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:US3-B300B-L2000-K1-FC3B400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	再利用撤去･据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300B 300×400×2000,無し,無し,有り,再	m	40	6,715	268,600		単　3号 01-10-01 管理費区分：0
合計					268,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	側溝蓋	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	再利用撤去･据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	80	1,570	125,600		単　4号 01-10-01 管理費区分：0
合計					125,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	142	369	52,398		単　5号 03-03-06 管理費区分：0
合計					52,398		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	85	822	69,870		単　6号 03-03-06 管理費区分：0
合計					69,870		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:破線 15cm,塗料規格:加熱	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	55	172	9,460		単　7号 03-03-06 管理費区分：0
合計					9,460		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:加熱	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	582	154	89,628		単　8号 03-03-06 管理費区分：0
合計					89,628		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	車線分離標	車線分離標規格:　,施工区分:固定式(貼付式),施工規模:30本以上	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標[ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ]設置) WB812400	固定式(貼付式),手間+材料費,本体(柱)径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250高650,30本以上(標準),無,無	本	30	20,770	623,100		単　9号 06-02-09 管理費区分：0
合計					623,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	床掘り	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	25	339	8,475		02-01-03 管理費区分：0
合計					8,475		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1	59,720	59,720		単　10号 06-01-04 管理費区分：0
合計					59,720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1 5cm以下	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	84	734	61,656		03-01-05 管理費区分：0
合計					61,656		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	55	238	13,090		03-01-05 管理費区分：0
合計					13,090		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,18.5km以下,全ての費用	m3	1	4,071	4,071		02-02-07 管理費区分：0
合計					4,071		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),有り,19.5km以下,全ての費用	m3	5.5	5,630	30,965		02-02-07 管理費区分：0
合計					30,965		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	2.1	1,600	3,360		単　11号 01-02-02 管理費区分：T
合計					3,360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	12.8	500	6,400		単　12号 01-02-02 管理費区分：T
合計					6,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　30号	仮舗装工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄPK-4,全ての費用	m2	21	3,031	63,651		03-03-03 管理費区分：0
合計					63,651		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　31号	側溝清掃(人力)	作業形態:人力清掃,側溝蓋規格:有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝清掃(人力清掃工) CB433510	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	200	1,282	256,400		04-03-16 管理費区分：0
合計					256,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　32号	道路除草(複合)	作業形態:機械除草（肩掛式）	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬 CB432160	有り,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),6.5km以下,全ての費用	m2	300	150	45,000		04-03-14 管理費区分：0
合計					45,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　33号	車線分離標撤去	施工区分:穿孔式(1本脚),施工規模:10本以上 30本未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(車線分離標) WB812410	穿孔式(1本脚),10本以上30本未満, 無,無	本	20	2,270	45,400		単　13号 06-02-09 管理費区分：0
合計					45,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　34号	交通誘導警備員		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	30	15,200	456,000		単　14号 02-04-04 管理費区分：0
合計					456,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　35号	建設機械運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回) WB010010	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,6.2km,無,無	台	2	71,000	142,000		単　15号 01-02-02 管理費区分：0
合計					142,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　36号	測量設計費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る Z237230015		km	0.3	2,016,122	604,836		管理費区分：5
合計					604,836		

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As切削材 Y007600001001		t	100	500	50,000	管理費区分：T
合計					50,000	
単価					500	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	840

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 土砂等処分 Y007600000001		m3	100	840	84,000	管理費区分：T
合計					84,000	
単価					840	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB821410	U型側溝	再利用撤去･据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300B 300×400×2000,無し,無し,有り,再	単位	m	単位数量	10	単価	6,715

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001365003		m	10	4,325.82	43,258	管理費区分：0
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0.510(FP3)　Q001365003		m	10	2,206.16	22,061	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.6	3,050	1,830	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		1	管理費区分：0
合計					67,150	
単価					6,715	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB821430	蓋版	再利用撤去･据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	1,570

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001367002		枚	100	969	96,900	管理費区分：0
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正0.620(FP3) Q001367002		枚	100	600.78	60,078	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		22	管理費区分：0
合計					157,000	
単価					1,570	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm, 無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	369

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001036061		m	1,000	247.86	247,860	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	390	235	91,650	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	25	180	4,500	[ ][1] 管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	25	485	12,125	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	47	156	7,332	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		5,733	[1][ ] 管理費区分：0
合計					369,200	
単価					369	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm, 無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	822

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001036070		m	1,000	467.16	467,160	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	1,170	235	274,950	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	75	180	13,500	[ ][1] 管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	75	485	36,375	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	89	156	13,884	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		16,931	[1][ ] 管理費区分：0
合計					822,800	
単価					822	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	172

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037013		m	1,000	102	102,000	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 溶剤型 2種B 白 Z004350005		L	70	740	51,800	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	59	180	10,620	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	40	156	6,240	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		2,040	[1][ ] 管理費区分：0
合計					172,700	
単価					172	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	154

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037010		m	1,000	84.66	84,660	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 溶剤型 2種B 白 Z004350005		L	70	740	51,800	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	59	180	10,620	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	33	156	5,148	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		1,972	[1][ ] 管理費区分：0
合計					154,200	
単価					154	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB812400	道路付属物設置工 (車線分離標[ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ]設置)	固定式(貼付式),手間+材料費,本体(柱)径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250高650,30本以上(標準),無,無	単位	本	単位数量	1	単価	20,770

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式 貼付式 φ80 高さ650mm 単価補正1.000(FP3)　Q001344008		本	1	20,770.65	20,770	管理費区分：0
合計					20,770	
単価					20,770	円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	59,720

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611008		m3	1	59,715.9	59,715	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0
合計					59,720	
単価					59,720	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 鉄筋Co塊 Y007600001002		t	100	1,600	160,000	管理費区分：T
合計					160,000	
単価					1,600	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As塊 Y007600001003		t	100	500	50,000	管理費区分：T
合計					50,000	
単価					500	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB812410	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚),10本以上30本未満, 無,無	単位	本	単位数量	1	単価	2,270

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚 単価補正1.200(FP3)　Q001346001		本	1	2,270.52	2,270	管理費区分：0
合計					2,270	
単価					2,270	円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1	15,200	15,200	管理費区分：0
合計					15,200	
単価					15,200	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,6.2km,無,無	単位	台	単位数量	1	単価	71,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001		台	1	71,000	71,000	管理費区分：0
合計					71,000	
単価					71,000	円／台

登　録　単　価

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001102000001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型	t	18,300	2026	6	確定
Y001102000002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型	t	16,600	2026	6	確定
Y001102000003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	瀝青安定処理材(20)	t	13,100	2026	6	確定
Y001102000004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	(5)再生密粒度As (13F)	t	13,100	2026	6	確定
Y001102000005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	(7)再生細粒度As (13F)	t	14,050	2026	6	確定
Y007600000001	処分費	土砂等処分	m3	840	2026	6	確定
Y007600001001	処分費	As切削材	t	500	2026	6	確定
Y007600001002	処分費	鉄筋Co塊	t	1,600	2026	6	確定
Y007600001003	処分費	As塊	t	500	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		12,091,384	
舗装工 (0002)	式	1		9,575,225	
路面切削工 (0003)	式	1		1,926,850	工種　13:道路維持工事
路面切削 (0004)(P)	m2	2,500		1,462,500	第0001号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　施工区分･平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)			
Q02　段差すりつけ撤去作業		有り			
Q03　切削費(持込)		路面切削			
路面切削	m2	2,500	585	1,462,500	CB430010　555.22 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工区分･平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)			
J02　段差すりつけの撤去作業		有り			
J03　費用の内訳		全ての費用			
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付] 排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	31.283		183	M001131014 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			30.97		
標準単価			155,000		
地区単価			165,000		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]					M001101005
ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3	%	6.342		37.1	管理費区分　0
標準構成比			6.25		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			34,700		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			37,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	13.901		81.32	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	11.065		64.73	管理費区分　0
標準構成比			13.08		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	4.39		25.68	管理費区分　0
標準構成比			3.96		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	4.251		24.87	管理費区分　0
標準構成比			3.69		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	3.716		21.74	R0101 管理費区分　0
標準構成比			3.61		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	12.645		73.97	管理費区分　0
軽油	%	9.045		52.91	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			8.43		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	3.347		19.58	管理費区分　0
諸雑費	%	0.015		0.1	管理費区分　0
殻運搬(路面切削) (0005)(P)	m3	125		317,500	第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　殻種別		As切削材			歩　2026.06　単　2026.06
Q02　路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)			単価地区　八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	125	2,540	317,500	CB430020　2165.3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　DID区間の有無		有り			
J03　運搬距離(km)(DID区間有)		12.5km以下			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	36.995		939.4	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			40.84		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)					R0115
	%	50.094		1,272	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			45.78		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油					Z006702002
	%	12.898		327.5	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			13.38		
標準単価			138		
地区単価			156		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.013		1.1	管理費区分　0
殻処分 (0006)	m3	125		146,850	第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　殻種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻			歩　2026.06　単　2026.06
Q02　処分費		処分費(t)			単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費(t)	t	293.7	500	146,850	WB020052 管理費区分　T 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (0007)	式	1		6,460,000	工種　06:舗装工事
表層(車道･路肩部) (0008)(P)	m2	2,500		6,460,000	第0004号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0
Q01　材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩　2026.06　単　2026.06
Q02　材料規格		(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型			単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
Q03　舗装厚		50mm			
Q04　平均幅員		3.0m超			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q05　施工費		表層(車道･路肩部)			潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	2,500	2,584	6,460,000	CB410260　1723.2 管理費区分　0
J01　平均幅員		3.0m超			歩　2026.06　単　2026.06
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区　八戸市(旧八戸市)
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ					L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.649		16.76	管理費区分　0
標準構成比			0.92		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			29,500		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			31,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.105		2.7	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			4,480		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.101		2.62	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			4,480		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.171		4.41	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	2.283		58.98	管理費区分　0
標準構成比			3.84		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	1.749		45.19	管理費区分　0
標準構成比			2.16		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	1.541		39.81	管理費区分　0
標準構成比			2.13		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	0.6		15.49	管理費区分　0
標準構成比			0.77		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	1.234		31.89	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Y001102000001
(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型	%	89.107		2,302	管理費区分　0
標準構成比			84.7		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			580,000		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			18,300		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	1.947		50.3	管理費区分　0
標準構成比			2.57		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			103		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.384		9.93	管理費区分　0
標準構成比			0.51		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.104		2.69	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.025		1.23	管理費区分　0
舗装打換え工 (0009)	式	1		1,188,375	工種　06:舗装工事
下層路盤 (0010)(P)	m2	21		47,985	第0005号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0
Q01　路盤材種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			歩　2026.06　単　2026.06
Q03　仕上り厚		400mm			単価地区　八戸市(旧八戸市)
Q04　路盤材敷均し･締固め費		下層路盤(車道･路肩部)			労調係数　1.000　00-00 0
Q05　急速施工費		計上しない			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(車道･路肩部)	m2	21	2,285	47,985	CB410030　2261.7 管理費区分　0
J01　全仕上り厚(実数入力)		400mm			歩　2026.06　単　2026.06
J02　施工区分		2層施工			単価地区　八戸市(旧八戸市)
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			労調係数　1.000　00-00 0
J04　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]					M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	4.473		102.2	管理費区分　0
標準構成比			4.52		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			37,600		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			37,600		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.602		13.76	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			0.56		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			4,480		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.613		14	管理費区分　0
標準構成比			0.56		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			4,550		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.908		20.74	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	11.091		253.4	管理費区分　0
標準構成比			9.23		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	2.964		67.73	管理費区分　0
標準構成比			3.36		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員					R0101
	%	3.221		73.6	管理費区分　0
標準構成比			3		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.844		64.98	管理費区分　0
標準構成比			2.46		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	3.222		73.61	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	67.84		1,550	管理費区分　0
標準構成比			70.53		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			1,255,000		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			3,050		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.924		43.97	管理費区分　0
標準構成比			1.72		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.26		5.95	管理費区分　0
諸雑費	%	0.038		1.06	管理費区分　0
下層路盤 (0011)(P)	m2	93		300,390	第0006号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　路盤材種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
Q03　仕上り厚		550mm			
Q04　路盤材敷均し･締固め費		下層路盤(車道･路肩部)			
Q05　急速施工費		計上しない			
下層路盤(車道･路肩部)	m2	93	3,230	300,390	CB410030　4188.6 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		550mm			
J02　施工区分		3層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用］ 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	4.747		153.3	M000701021 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			3.66		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.634		20.48	管理費区分　0
標準構成比			0.45		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			4,480		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.645		20.83	管理費区分　0
標準構成比			0.45		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			4,550		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.965		31.15	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	11.765		379.9	管理費区分　0
標準構成比			7.47		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	3.143		101.5	管理費区分　0
標準構成比			2.72		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	3.419		110.4	管理費区分　0
標準構成比			2.43		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	3.015		97.36	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	3.416		110.3	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	65.992		2,131	管理費区分　0
標準構成比			76.15		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			2,510,000		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			3,050		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.038		65.81	管理費区分　0
標準構成比			1.39		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.193		6.23	管理費区分　0
諸雑費	%	0.028		1.74	管理費区分　0
上層路盤 (0012)(P)	m2	114		356,592	第0007号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　路盤材種類			路盤材(瀝青安定処理材各種)		
Q02　路盤材規格			瀝青安定処理材処理20		
Q03　仕上り厚			50mm		
Q04　路盤材敷均し･締固め費			上層路盤(車道･路肩部)		
Q05　急速施工費			計上しない		
上層路盤(車道･路肩部)	m2	114	3,128	356,592	CB410040　2840.8 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　材料			路盤材(瀝青安定処理材各種)		
J02　平均幅員			1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J03　1層当平均仕上厚 50mm以下			50mm		
J08　瀝青材料種類			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
J09　費用の内訳			全ての費用		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.233		7.29	M000804001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区
標準構成比			0.24		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.133		4.17	M000807001 管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			356		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			374		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.058		1.81	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	19.627		613.8	管理費区分　0
標準構成比			19.92		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	11.575		362	管理費区分　0
標準構成比			14.3		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	4.624		144.6	管理費区分　0
標準構成比			4.36		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	6.091		190.5	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Y001102000003
瀝青安定処理材(20)	%	52.728		1,649	管理費区分　0
標準構成比			49.63		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			560,000		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			13,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	4.704		147.1	管理費区分　0
標準構成比			4.56		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			103		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.15		4.7	管理費区分　0
標準構成比			0.17		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.031		0.96	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			0.03		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.032		0.99	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.014		1.08	管理費区分　0
基層					第0008号内訳書
(0013)(P)	m2	114		395,694	単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
Q01　歩車道区分		車道･路肩			歩　2026.06　単　2026.06
Q02　材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区　　八戸市(旧八戸市)
Q03　材料規格		(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型			労調係数　　1.000　00-00 0
Q04　舗装厚		50mm			豪雪割増
Q05　平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
Q07　施工費		基層(車道･路肩部)			週休２日補正　　週休２日(月単位)
Q08　急速施工費		計上しない			
基層(車道･路肩部)					CB410240　2529.0
	m2	114	3,471	395,694	管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩　2026.06　単　2026.06
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			単価地区　　八戸市(旧八戸市)
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804001
運転質量0.5～0.6t	%	0.218		7.57	管理費区分　0
標準構成比			0.28		歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			1,430		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			1,530		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	%	0.115		3.98	管理費区分　0
標準構成比			0.15		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			356		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			374		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.054		1.88	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	17.719		615	管理費区分　0
標準構成比			22.42		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	10.43		362	管理費区分　0
標準構成比			16.06		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	4.169		144.7	管理費区分　0
標準構成比			4.9		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	5.489		190.5	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Y001102000002
(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型	%	60.131		2,087	管理費区分　0
標準構成比			46.73		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			470,000		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			16,600		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	1.448		50.27	管理費区分　0
標準構成比			1.75		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			103		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			117		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.135		4.68	管理費区分　0
標準構成比			0.19		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	%	0.033		1.14	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			0.04		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
その他(材料)	%	0.05		1.75	管理費区分　0
諸雑費	%	0.009		0.53	管理費区分　0
下層路盤 (0014)(P)	m2	18		45,522	第0009号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0
Q01　路盤材種類			再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		歩　2026.06　単　2026.06
Q03　仕上り厚			250mm		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
Q04　路盤材敷均し･締固め費			下層路盤(歩道部)		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
Q05　急速施工費			計上しない		潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	18	2,529	45,522	CB410031　1790.8 管理費区分　0
J01　全仕上り厚(実数入力)			250mm		歩　2026.06　単　2026.06
J02　施工区分			2層施工		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
J03　材料			再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
J04　費用の内訳			全ての費用		潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.165		54.73	管理費区分　0
標準構成比			2.86		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			5,680		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			6,070		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.303		32.93	管理費区分　0
標準構成比			1.7		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			3,540		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			3,830		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.167		4.22	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	22.25		562.5	管理費区分　0
標準構成比			25.87		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.657		294.7	管理費区分　0
標準構成比			15.17		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	9.489		239.9	管理費区分　0
標準構成比			15.03		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.308		260.6	管理費区分　0
標準構成比			12.46		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.68		67.75	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	38.293		968.1	管理費区分　0
標準構成比			21.27		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			300,000		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			3,050		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.529		38.66	管理費区分　0
標準構成比			1.91		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.154		3.9	管理費区分　0
諸雑費	%	0.005		1.01	管理費区分　0
表層 (0015)(P)	m2	18		42,192	第0010号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0
Q01　歩車道区分		歩道			歩　2026.06　単　2026.06
Q02　材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区　八戸市(旧八戸市)
Q03　材料規格		(7)再生細粒度As混合物(13F)			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　舗装厚		30mm			豪雪割増
Q06　平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			潮間割増　0%　係数ランク　1
Q07　施工費		表層(歩道部)			週休２日補正　週休２日(月単位)
Q08　急速施工費		計上しない			
表層(歩道部)	m2	18	2,344	42,192	CB410261　2222.0 管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩　2026.06　単　2026.06
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区　八戸市(旧八戸市)
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.314		7.36	M000804001 管理費区分　0
標準構成比			0.31		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			1,430		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			1,530		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.09		2.1	M000807001 管理費区分　0
標準構成比			0.09		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			356		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			374		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.07		1.65	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	21.008		492.4	管理費区分　0
標準構成比			20.43		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.445		362	管理費区分　0
標準構成比			18.28		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	6.178		144.8	管理費区分　0
標準構成比			5.58		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	8.085		189.5	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Y001102000005
(7)再生細粒度As（13F）	%	46.462		1,089	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			384,000		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			14,050		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	2.143		50.22	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			103		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.102		2.38	管理費区分　0
標準構成比			0.11		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.043		1	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			0.04		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)	%	0.031		0.73	管理費区分　0
諸雑費	%	0.029		0.86	管理費区分　0
排水構造物工 (0016)	式	1		617,515	
作業土工 (0017)	式	1		223,315	工種　04:道路改良工事
床掘り (0018)(P)	m3	25		8,475	第0011号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0
Q01　土質		土砂			歩　2026.06　単　2026.06
Q02　掘削費		床掘り			単価地区　　八戸市(旧八戸市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
床掘り	m3	25	339	8,475	CB210030　290.57 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.06　単　2026.06
J02　施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			単価地区　　八戸市(旧八戸市)
J03　土留方式の種類		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　障害の有無		無し			豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.645		59.96	L001010012 管理費区分　0
標準構成比			19.72		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			6,460		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			6,760		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	68.863		234	R0114 管理費区分　0
標準構成比			66.35		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	13.464		45.75	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			13.93		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分　0
埋戻し (0019)(P)	m3	14		46,144	第0012号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03　土質		土砂			単価地区　八戸市(旧八戸市)
Q04　埋戻し費		埋戻し			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
埋戻し					CB210410　3339.7
	m3	14	3,296	46,144	管理費区分　0
J01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　八戸市(旧八戸市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]					M000202123
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.482		279.5	管理費区分　0
標準構成比			8.37		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			18,200		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			18,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　A地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001
質量 60～80kg	%	0.665		21.92	管理費区分　0
標準構成比			0.58		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			471		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			533		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	48.1		1,585	管理費区分　0
標準構成比			53.26		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	27.947		920.9	管理費区分　0
標準構成比			25.42		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.852		357.6	管理費区分　0
標準構成比			8.82		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.114		102.6	管理費区分　0
標準構成比			2.72		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					Z006704001
	%	0.819		26.99	管理費区分　0
標準構成比			0.83		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.021		1.49	管理費区分　0
土砂等運搬 (0020)(P)	m3	33		140,976	第0013号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.06　単　2026.06
Q02　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			単価地区　八戸市(旧八戸市)
Q03　運搬費		土砂等運搬			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	33	4,272	140,976	CB210110　3676.2 管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.06　単　2026.06
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)			単価地区　八戸市(旧八戸市)
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		有り			豪雪割増
J10　運搬距離(km)(DID区間有)		28.5km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	40.829		1,744	M000301005 管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,847		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)	%	44.669		1,908	R0115 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			40.44		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			23,600		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			30,290		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	14.485		618.7	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.017		1.3	管理費区分　0
土砂等処分					オプション入力
(0021)	m3	33		27,720	第0014号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　八戸市(旧八戸市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
処分費(m3)					WB020051
	m3	33	840	27,720	管理費区分　T
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　八戸市(旧八戸市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
側溝工 (0022)	式	1		394,200	工種　04:道路改良工事
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (0023)	m	40		268,600	第0015号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　U型側溝規格		US3-B300B-L2000-K1-FC3B400			
Q02　U型側溝設置費		U型側溝			
U型側溝	m	40	6,715	268,600	WB821410 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		再利用撤去･据付け			
J02　L=1000･L=4000の使用の有無		無し			
J03　夜間作業の有無		無し			
J04　U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
J05　U型側溝の規格		300B 300×400×2000			
J08　時間的制約の有無		無し			
J09　施工箇所における補正		無し			
J10　基礎砕石施工の有無		有り			
J11　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J12　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
側溝蓋 (0024)	枚	80		125,600	第0016号内訳書 単位数量　1　枚 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
Q01　蓋種類		蓋版(各種)			
Q03　蓋版設置費		蓋版			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
蓋版	枚	80	1,570	125,600	WB821430 管理費区分　0
J01　作業区分		再利用撤去･据付け			歩　2026.06　単　2026.06
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　八戸市(旧八戸市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
区画線工 (0025)	式	1		221,356	
区画線工 (0026)	式	1		221,356	工種　13:道路維持工事
溶融式区画線 (0027)	m	140		52,398	第0017号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0
Q01　施工方法区分		溶融式手動			歩　2026.06　単　2026.06
Q02　規格･仕様区分		ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm			単価地区　八戸市(旧八戸市)
Q03　塗布厚		厚1.0mm			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　排水性舗装		無し			豪雪割増
Q05　区画線設置費		区画線設置			潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
区画線設置	m	142	369	52,398	WB821210 管理費区分　0
J01　夜間作業の有無		無し			歩　2026.06　単　2026.06
J02　施工方法区分		溶融式手動			単価地区　八戸市(旧八戸市)
J03　豪雪補正の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J04　規格･仕様区分		ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm			豪雪割増
J05　時間的制約の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06　塗布厚		1.0mm			単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
溶融式区画線 (0028)	m	85		69,870	第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 施工方法区分		溶融式手動			歩 2026.06 単 2026.06
Q02 規格･仕様区分		ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm			単価地区 八戸市(旧八戸市)
Q03 塗布厚		厚1.0mm			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 排水性舗装		無し			豪雪割増
Q05 区画線設置費		区画線設置			潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休２日補正 週休２日(月単位)
区画線設置	m	85	822	69,870	WB821210 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06
J02 施工方法区分		溶融式手動			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格･仕様区分		ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 塗布厚		1.0mm			単価補正
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (0029)	m	55		9,460	第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型			歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 規格･仕様区分		破線 15cm			単価地区　八戸市(旧八戸市)
Q03 塗料規格		加熱			労調係数　1.000　00-00 0
Q04 区画線設置費		区画線設置			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
区画線設置					WB821210
	m	55	172	9,460	管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.06　単　2026.06
J02 施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			単価地区　八戸市(旧八戸市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J04 規格･仕様区分		破線 15cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正
J10 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		加熱			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線					第0020号内訳書
(0030)	m	580		89,628	単位数量　1　m
					管理費区分　0
Q01 施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型			歩　2026.06　単　2026.06
Q02 規格･仕様区分		実線 15cm			単価地区　八戸市(旧八戸市)
Q03 塗料規格		加熱			労調係数　1.000　00-00 0
Q04 区画線設置費		区画線設置			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
区画線設置					WB821210
	m	582	154	89,628	管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.06　単　2026.06
J02 施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			単価地区　八戸市(旧八戸市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J04 規格･仕様区分		実線 15cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		加熱			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
道路付属施設工 (0031)	式	1		623,100	
道路付属物工 (0032)	式	1		623,100	工種 13:道路維持工事
車線分離標 (0033)	本	30		623,100	第0021号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
Q01 車線分離標規格					
Q02 施工区分		固定式(貼付式)			
Q03 施工規模		30本以上			
Q04 車線分離標設置費		道路付属物設置工(車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ))			
道路付属物設置工 (車線分離標[ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ]設置)	本	30	20,770	623,100	WB812400 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		固定式(貼付式)			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格･仕様		本体(柱)径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250高650			
J04 施工規模		30本以上(標準)			
J05 夜間作業の補正		無			
J06 時間制約を受ける場合の補正		無			
構造物撤去工 (0034)	式	1		187,737	
作業土工 (0035)	式	1		8,475	工種 99:
床掘り					第0022号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0036)(P)	m3	25		8,475	単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
Q01 土質		土砂			
Q02 掘削費		床掘り			
床掘り	m3	25	339	8,475	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.645		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.72		
標準単価			6,460		
地区単価			6,760		
運転手(特殊)	%	68.863		234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			66.35		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	13.464		45.75	管理費区分　0
標準構成比			13.93		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.028		0.19	管理費区分　0
構造物取壊し工					工種　99:
(0037)	式	1		134,466	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し					第0023号内訳書
(0038)	m3	1		59,720	単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
Q01　構造物区分		鉄筋構造物			歩　2026.06　単　2026.06
Q02　工法区分		人力施工			単価地区　　八戸市(旧八戸市)
Q03　取壊し費		構造物とりこわし			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
構造物とりこわし					WB824010
	m3	1	59,720	59,720	管理費区分　0
J01　構造物区分		鉄筋構造物			歩　2026.06　単　2026.06
J02　工法区分		人力施工			単価地区　　八戸市(旧八戸市)
J03　時間的制約の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　夜間作業の有無		無し			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
舗装版切断					第0024号内訳書
(0039)(P)	m	84		61,656	単位数量　　1　　m
					管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			歩　2026.06　単　2026.06
Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			単価地区　八戸市(旧八戸市)
Q05　舗装版切断費		舗装版切断			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版切断					CB430510　700.44
	m	84	734	61,656	管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			歩　2026.06　単　2026.06
J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			単価地区　八戸市(旧八戸市)
J05　費用の内訳		全ての費用			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]					M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	9.769		71.72	管理費区分　0
標準構成比			10.24		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			13,000		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			13,000		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　A地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	4.589		33.69	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	20.65		151.6	管理費区分　0
標準構成比			19.96		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					R0125
	%	12.124		89.01	管理費区分　0
標準構成比			10.88		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	7.586		55.69	管理費区分　0
標準構成比			8.92		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	18.947		139.1	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	%	22.393		164.4	管理費区分　0
標準構成比			22.39		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			68,200		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			71,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	2.611		19.17	管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	1.309		9.61	管理費区分　0
諸雑費	%	0.022		0.21	管理費区分　0
舗装版破砕 (0040)(P)	m2	55		13,090	第0025号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　施工区分		機械施工			
Q02　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
Q03　舗装版厚		10cm			
Q04　舗装版破砕費		舗装版破砕			
舗装版破砕	m2	55	238	13,090	CB430310　217.37 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
J02　障害等の有無		無し			
J03　騒音振動対策		不要			
J04　舗装版厚		15cm以下			
J06　積込作業の有無		有り			
J07　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.265		29.22	L001010012 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			12.85		
標準単価			6,460		
地区単価			6,760		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					R0125
	%	31.481		75	管理費区分　0
標準構成比			29.54		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	30.487		72.63	管理費区分　0
標準構成比			27.52		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	19.661		46.84	管理費区分　0
標準構成比			24.18		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	6.095		14.52	管理費区分　0
標準構成比			5.91		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.011		0.09	管理費区分　0
運搬処理工 (0041)	式	1		44,796	工種　99:
殻運搬 (0042)(P)	m3	1		4,071	第0026号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)			
Q02　殻運搬費		殻運搬			
殻運搬	m3	1	4,071	4,071	CB227010　3475.7 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		有り			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		18.5km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	36.969		1,505	M000301005 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.104		1,999	R0115 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06
標準構成比			44.82		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			23,600		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.906		566.1	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.021		0.9	管理費区分　0
殻運搬					第0027号内訳書
(0043)(P)	m3	6		30,965	単位数量　1　m3
					管理費区分　0
Q01　殻種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻			歩　2026.06　単　2026.06
Q02　殻運搬費		殻運搬			単価地区　八戸市(旧八戸市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬					CB227010　4846.9
	m3	5.5	5,630	30,965	管理費区分　0
J01　殻発生作業		舗装版破砕			歩　2026.06　単　2026.06
J02　積込工法区分		機械(騒音対策不要､厚15cm以下)			単価地区　八戸市(旧八戸市)
J03　DID区間の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J08　運搬距離(km)(DID区間有)		19.5km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.288		2,268	管理費区分　0
標準構成比			44.05		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,847		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	44.054		2,480	管理費区分　0
標準構成比			39.87		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			23,600		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	15.65		881	管理費区分　0
標準構成比			16.08		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.008		1	管理費区分　0
殻処分					第0028号内訳書
(0044)	m3	1		3,360	単位数量　1　m3
					管理費区分　0
Q01　殻種別			ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		歩　2026.06　単　2026.06
Q02　処分費			処分費(t)		単価地区　八戸市(旧八戸市)
					労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費(t)	t	2.1	1,600	3,360	WB020052 管理費区分　T 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
殻処分 (0045)	m3	6		6,400	第0029号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　殻種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻			
Q02　処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	12.8	500	6,400	WB020052 管理費区分　T 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
仮設工 (0046)	式	1		866,451	
仮舗装工 (0047)	式	1		63,651	オプション入力 工種　06:舗装工事

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮舗装工 (0048)	m2	21		63,651	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	21	3,031	63,651	CB410260　2805.6 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			
J07　費用の内訳		全ての費用			
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.248		7.5	M000804001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.25		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.136		4.12	M000807001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区
標準構成比			0.14		
標準単価			356		
地区単価			374		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.059		1.78	管理費区分　0
特殊作業員	%	20.256		613.8	R0101 管理費区分　0
標準構成比			20.17		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	11.95		362.1	R0102 管理費区分　0
標準構成比			14.48		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	4.769		144.5	R0125 管理費区分　0
標準構成比			4.41		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	6.284		190.4	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Y001102000004

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(5)再生密粒度As (13F)	%	54.42		1,649	管理費区分　0
標準構成比			52.05		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			580,000		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			13,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	1.651		50.03	管理費区分　0
標準構成比			1.57		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			103		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.153		4.64	管理費区分　0
標準構成比			0.17		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.031		0.95	管理費区分　0
標準構成比			0.03		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.031		0.95	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.012		1.23	管理費区分　0
排水施設清掃工 (0049)	式	1		256,400	工種　13:道路維持工事
側溝清掃(人力) (0050)(P)	m	200		256,400	第0031号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　作業形態		人力清掃			
Q02　側溝蓋規格		有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋			
Q03　人力清掃費		側溝清掃(人力清掃工)			
側溝清掃(人力清掃工)	m	200	1,282	256,400	CB433510　1331.6 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　側溝蓋規格		有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋			
普通作業員	%	68.918		883	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			74.4		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	31.071		398.1	管理費区分　0
標準構成比			25.6		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　八戸市(旧八戸市)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.011		0.9	管理費区分　0
道路除草工					工種　13:道路維持工事
(0051)	式	1		45,000	
道路除草(複合)					第0032号内訳書
(0052)(P)	m2	300		45,000	単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
Q01　作業形態		機械除草（肩掛式）			歩　2026.06　単　2026.06
Q02　除草費		機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬			単価地区　　八戸市(旧八戸市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬					CB432160　150.81
	m2	300	150	45,000	管理費区分　0
J01　飛び石防護の有無		有り			歩　2026.06　単　2026.06
J02　運搬機械選定		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積)			単価地区　　八戸市(旧八戸市)
J03　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離		6.5km以下			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301001
2t積級	%	1.044		1.57	管理費区分　0
標準構成比			0.98		歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			5,702		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			5,900		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			182		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
草刈機[肩掛式]					M002031005
ｶｯﾀ径255mm	%	0.326		0.49	管理費区分　0
標準構成比			0.31		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			141		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			148		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	45.197		67.97	管理費区分　0
標準構成比			50.57		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	36.732		55.24	管理費区分　0
標準構成比			33.77		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.628		14.48	管理費区分　0
標準構成比			8.22		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	3.857		5.8	管理費区分　0
標準構成比			3		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			23,600		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.76		4.15	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	0.426		0.64	管理費区分　0
標準構成比			0.38		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　八戸市(旧八戸市)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.03		0.06	管理費区分　0
道路付属施設撤去工 (0053)	式	1		45,400	工種　13:道路維持工事
車線分離標撤去 (0054)	本	20		45,400	第0033号内訳書 単位数量　1　本 管理費区分　0
Q01　施工区分		穿孔式(1本脚)			歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02　施工規模		10本以上30本未満			単価地区　　八戸市(旧八戸市)
Q03　車線分離標撤去費		道路付属物撤去工(車線分離標)			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
道路付属物撤去工(車線分離標)	本	20	2,270	45,400	WB812410
					管理費区分　0
J01　施工区分		穿孔式(1本脚)			歩　2026.06　単　2026.06
J02　施工規模		10本以上30本未満			単価地区　　八戸市(旧八戸市)
J03　夜間作業の補正		無			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　時間制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
交通管理工 (0055)	式	1		456,000	工種　99:
交通誘導警備員 (0056)	人日	30		456,000	第0034号内訳書
					単位数量　　1　　人日
					管理費区分　0
Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　八戸市(旧八戸市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	30	15,200	456,000	WB010212
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　八戸市(旧八戸市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0057)	式	1		12,091,384	
共通仮設 (0058)	式	1		3,668,836	
共通仮設費 (0059)	式	1		1,141,836	
運搬費 (0060)	式	1		142,000	工種　99:
建設機械運搬費 (0061)	台	2		142,000	第0035号内訳書 単位数量　1　台 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	71,000	142,000	WB010010 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　運搬区分		路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m			
J02　片道運搬距離(実数入力)		6.2km			
J03　その他の諸料金の有無		無			
J05　運搬中の賃料(損料)の有無		無			
技術管理費 (0062)	式	1		604,836	工種　99:
測量設計費					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0063)	式	1		604,836	第0036号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.3	2,016,122	604,836	Z237230015 管理費区分　5 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　八戸市(旧八戸市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
現場環境改善費 (0064)	式	1		395,000	
現場環境改善費（率計上） (0065)	式	1		395,000	
市街地補正	市街地				
共通仮設費（率計上） (0066)	式	1		2,527,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－１		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0067)	式	1		15,760,220	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費						
(0068)		式	1		6,733,000	
	施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－１		1.2		
	工期日数	0日間				
	冬期日数	0日間				
	積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
	施工時期補正	任意設定		0.60%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価						
(0069)		式	1		22,493,220	
一般管理費等						
(0070)		式	1		4,576,780	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格						
(0071)		式	1		27,070,000	
消費税額及び地方消費税額						
(0072)		式	1		2,707,000	
工事費計						
(0073)		式	1		29,777,000	