

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第4010-3号

設計書番号 508-020-0120

相馬常盤野線道路災害防除工事

実施 設計書

中津軽郡西目屋村大字田代 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 22.1 m		
	法面工	1	式
	落石雪害防止工	1	式
設計額	5,016,000 円 (内消費税 456,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
			式	1		2,204,585		
道路土工								
			式	1		825,402		
掘削工								
			式	1		254,432		
掘削		土砂						内 1号
			m3	50		254,432		
法面整形工								
			式	1		185,805		
法面整形(切土部)								内 2号
			m2	140		185,805		
残土処理工								
			式	1		385,165		
土砂等運搬								内 3号
			m3	50		149,789		
残土等処分								内 4号
			m3	50		31,020		
土のう		製作・撤去						内 5号
			袋	47		204,356		
法面工								
			式	1		504,639		
植生工								
			式	1		504,639		
植生マット								内 6号
			m2	140		504,639		

設計内訳書（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石雪害防止工								
			式	1		428,759		
落石防護柵工								
			式	1		428,759		
ロープ・金網		柵高1.5m						内 7号
			m	9		242,010		
支柱		柵高1.5m						内 8号
			本	2		65,060		
足場								内 9号
			掛m2	30		121,689		
構造物撤去工								
			式	1		46,661		
落石雪害防止撤去工								
			式	1		46,661		
落石防護柵撤去								内 10号
			m	9		46,661		
仮設工								
			式	1		399,124		
工事用道路工								
			式	1		34,324		
敷鉄板								内 11号
			m2	37		34,324		
交通管理工								
			式	1		364,800		
交通誘導警備員								内 12号
			人日	24		364,800		

設計内訳書（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								
		式	1		2, 204, 585			
共通仮設								
		式	1		454, 098			
共通仮設費								
		式	1		111, 098			
運搬費								
		式	1		65, 098			
仮設材運搬費								内 13号
		t	6. 4		65, 098			
現場環境改善費								
		式	1		46, 000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		46, 000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		343, 000			
純工事費								
		式	1		2, 658, 683			
現場管理費								
		式	1		1, 028, 000			
工事原価								
		式	1		3, 686, 683			
一般管理費等								
		式	1		873, 317			
工事価格								
		式	1		4, 560, 000			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

#

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	65,098				
運搬費	65,098	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					454,098

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	2,658,683	単独（追加工事）直接工事費	2,204,585	単独（追加工事）共通仮設費	454,098
非対象額計（－）		-14,596			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-14,596	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	2,673,279	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	2,642,259		0		0
現場管理費 率（補正前）	34.09%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.24%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	38.49%		0.00%		
計上額	1,028,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	3,686,683				
純工事費	2,658,683	現場管理費	1,028,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-14,596				
管理費区分9	-14,596	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	3,701,279	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	3,670,259		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	23.57%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	23.57%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	3,701,279		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	873,317				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	西目屋村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 24%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			2,204,585
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				2,204,585
	共通仮設費 (率分)	2,219,181	15.49	343,000
	運搬費			65,098
現場環境改善費対象工事費				2,204,585
	現場環境改善費 (率分)	2,188,161	2.12	46,000
現場管理費対象純工事費				2,658,683
	現場管理費	2,673,279	38.49	1,028,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				3,686,683
	一般管理費等	3,701,279	23.57	873,317
	業務委託費			0
工事価格				4,560,000
消費税等相当額				456,000
工事費計				5,016,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	27	3, 156	85, 212		02-01-02 管理費区分 : 0
掘削 CB210100	土砂, 現場制約あり	m3	20	5, 887	117, 740		02-01-02 管理費区分 : 0
掘削補助機械搬入搬出 CB210070	標準	回	1	51, 480	51, 480		02-01-03 管理費区分 : 0
合計					254, 432		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	法面整形(切土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部, 無し, ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	65	975	63, 375		02-02-01 管理費区分 : 0
法面整形 CB220010	切土部, 有り, ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	77	1, 590	122, 430		02-02-01 管理費区分 : 0
合計					185, 805		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下	m3	47	3, 187	149, 789		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					149, 789		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 建設発生土 ZZ99*01*01003		m3	47	660	31, 020		管理費区分 : T
合計					31, 020		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土のう	製作・撤去						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
大型土のう工 WB252730		製作, 流用土						単 1号 02-05-10 管理費区分 : 0
			袋	47	3, 225	151, 575		
大型土のう工 WB252730		撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1. 0)						単 2号 02-05-10 管理費区分 : 0
			袋	47	1, 123	52, 781		
合計								
						204, 356		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	植生マット							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工		植生マット工, 250m2未満, 無						単 3号 06-02-04 管理費区分 : 0
WB810870			m2	141	3, 579	504, 639		
合計					504, 639			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	ロープ・金網	柵高1. 5m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
耐雪型落石防護柵 ロープ・金網設置工[上弦材付き] WB813020	柵高 1. 50m ロープ 本数5本, 15m未満, 無, 無, 厚メッキ(Z-GS7種)	m	9	26, 890	242, 010		単 4号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計					242, 010		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	支柱	柵高1. 5m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石防護柵(支柱設置工) WB813070	中間支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	2	32, 530	65, 060		単 5号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計					65, 060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)						単 6号 02-04-01
WB252110		掛m2	27	4, 507	121, 689		管理費区分 : 0
合計					121, 689		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	落石防護柵撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石防護柵撤去(支柱撤去工)	中間支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無						単 7号 06-02-03
WB813080		本	2	3, 252	6, 504		管理費区分 : 0
耐雪型落石防護柵撤去 (ロープ・金網撤去工 上弦材付)	柵高 1. 50m ロープ 本数5本, 15m未満, 無, 無						単 8号 06-02-03
WB810750		m	9	5, 121	46, 089		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 2 4. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 356	13, 440	4, 784		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	0. 356	10, 900	3, 880		管理費区分 : 0
スクラップ H3							
ZZ99*01*01004		t	0. 356	-41, 000	-14, 596		管理費区分 : 9
合計					46, 661		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 9号 02-05-16
WB253610		m2	37. 2	464	17, 260		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 29日, 無, 有						単 10号 02-05-16
WB253630		枚	8	2, 133	17, 064		管理費区分：0
合計					34, 324		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 11号 02-04-04
WB010212		人日	24	15, 200	364, 800		管理費区分：0
合計					364, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	6. 42	3, 570	22, 919		単 12号 01-02-02 往路 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	6. 42	3, 570	22, 919		単 12号 01-02-02 復路 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	6. 42	3, 000	19, 260		単 13号 01-02-02 往復 管理費区分 : 0
合計					65, 098		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB252730	大型土のう工	製作, 流用土	単位	袋	単位数量	10	単価	3, 225
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 145	36, 210	5, 250	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 145	30, 700	4, 451	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 145	22, 640	3, 282	管理費区分 : 0	
大型土のう袋材 大型土のう 丸型 φ110×高108cm								
	Y000561101001		枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作					単 14号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 145	55, 260	8, 012	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		255	管理費区分 : 0	
合計						32, 250		
単価						3, 225	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, HK-3m, 2m<H, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 094	36, 210	3, 403	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 094	30, 700	2, 885	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 094	52, 400	4, 925	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		17	管理費区分 : 0	
合計						11, 230		
単価						1, 123	円/袋	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB810870	人力施工による植生工	植生マット工, 250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 579	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
法面工(植生マット) 肥料袋付 単価補正1. 350 (FP3) Q001412001							管理費区分 : 0		
			m2	1	3, 579. 18	3, 579			
合 計									
						3, 579			
単 価							円／m2		
						3, 579			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB813020	耐雪型落石防護柵 ロープ・金網設置工〔上弦材付き〕	柵高 1. 50m ロープ 本数5本, 15m未満, 無, 無, 厚メッキ (Z-GS7種)	単位	m	単位数量	1	単価	26, 890	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
耐雪型落石防護柵工(上弦材付) 柵高1. 50m 5本 単価補正1. 155 (FP3)		Q001252009	m	1	26, 888. 97	26, 888	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		2	管理費区分：0		
合 計						26, 890			
単 価						26, 890	円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB813070	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高1. 50m ムッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	32, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱)								
柵高1. 50m								
単価補正1. 000 (FP3)		Q001251001	本	1	32, 522	32, 522	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
		ZS3000004	式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						32, 530		
単価						32, 530	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB252110	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	4, 507
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1. 5	36, 210	54, 315	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
R0106			人	6. 1	31, 930	194, 773	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	2. 7	22, 640	61, 128	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1. 000 L001130006			日	0. 8	52, 400	41, 920	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004 28%			式	1		98, 564	管理費区分 : 0	
合計						450, 700		
単価						4, 507	円／掛m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB813080	落石防護柵撤去(支柱撤去工)	中間支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	3, 252	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高1. 50m 単価補正0. 100 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB810750	耐雪型落石防護柵撤去 (ロープ・金網撤去工 上弦材付)	柵高 1. 50m ロープ 本数5本, 15m未満, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	5, 121	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
耐雪型落石防護柵工(上弦材付) 柵高1. 50m 5本 単価補正0. 220 (FP3)		Q001252009	m	1	5, 121. 71	5, 121	管理費区分 : 0		
合計						5, 121			
単価						5, 121	円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
パ ックホ (クローラ型) 運転	WK250590						単 15号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		457	管理費区分：0	
合計						46, 410		
						464	円/m2	
単価								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 29日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	2, 133	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数: 29日					管理費区分 : 0		
			枚	1	1, 363	1, 363			
整備費 (敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001							管理費区分 : 0		
			枚	1	770	770			
合 計									
						2, 133			
単 価							円／枚		
						2, 133			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06		
						歩掛適用年月		2026. 06		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 11号 WB010212		交通誘導警備員B			単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B								管理費区分 : 0		
R0804				人	1	15, 200	15, 200			
合計								15, 200		
単価								15, 200		円／人日

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 12号 WB010020		仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		単位	t	単位数量	1	単価	3, 570
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000				Z006810102						管理費区分：0	
						t	1	3, 570	3, 570		
合計									3, 570		
単価									3, 570	円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000			
合 計									
						3, 000			
単 価							円／t		
						3, 000			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	製作	単位	日	単位数量	1	単価	55, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65	156	10, 140	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36	7, 370	10, 023	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分 : 0	
合計						55, 260		
単価						55, 260	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	156	18, 564	管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						65, 000		
単価						65, 000	円／日	

登録単価

[illegible]

工事数量総括表(本01)

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		50			
掘削	土砂	式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)		m2		140			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		式		1			
残土等処分		式		1			
土のう	製作・撤去	袋		47			
法面工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
植生工		式		1			
植生マット		m2		140			
落石雪害防止工		式		1			
落石防護柵工		式		1			
ロープ・金網	柵高1.5m	m		9			
支柱	柵高1.5m	本		2			
足場		式		1			
構造物撤去工		式		1			
落石雪害防止撤去工		式		1			
落石防護柵撤去		式		1			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事用道路工		式		1			
敷鉄板		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		2,204,585		
道路土工 (0002)	式	1		825,402		
掘削工 (0003)	式	1		254,432	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	50		254,432	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	27	3,156	85,212	CB210100 2678.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 施工数量		小規模(標準以外)				
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%	18.237		575.5	M000201034 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			20.13			
標準単価			6,080			
地区単価			6,490			

入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	74.154		2,340	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			71.97 28,900 35,090			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	7.58		239.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			7.9 138 156			
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.029		1.3	管理費区分 0	
掘削	m3	20	5,887	117,740	CB210100 6604.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり				
普通作業員	%	99.993		5,886	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村	
			100 25,400			
標準構成比 標準単価						

入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.007		1	管理費区分 0	
掘削補助機械搬入搬出	回	1	51,480	51,480	CB210070 45600.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準				
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 16t吊	%	28.431		14,636	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.52			
標準単価			38,800			
地区単価			48,800			
特殊作業員	%	71.568		36,843	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			74.48			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
諸雑費	%	0.001		1	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形工 (0005)	式	1		185,805	工種 04:道路改良工事
法面整形(切土部) (0006)	m2	140		185,805	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	65	975	63,375	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		切土部 無し 湿質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.603	9.24 8,800 9,710	93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比	%	32.502	38.72	317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	25.522		249	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.262	22.32 28,900 35,090	217.2	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	22.262	20.24 31,000 36,210	98.48	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油	%	10.094	9.48 138 156	0.23	管理費区分	0
標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.017			管理費区分	0
諸雑費	%	0.017			管理費区分	0
法面整形					CB220010	1715.6

入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	77	1,590	122,430	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 有り 粘性土、砂及び砂質土、粘性土			
普通作業員	%	84.005	87.36	1,335	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640		
土木一般世話役	%	15.933	12.64	253.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210		
諸雑費	%	0.062		1.8	管理費区分 0
残土処理工 (0007)	式	1		385,165	工種 04:道路改良工事
土砂等運搬 (0008)	m3	50		149,789	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	47	3,187	149,789	CB210110 2742.6 管理費区分 0	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 西目屋村	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.826		1,301	M000301005 管理費区分 0	
標準構成比			44.67		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			20,847		単価地区 西目屋村	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区	
運転手(一般)	%	44.655		1,423	R0115 管理費区分 0	
標準構成比			40.44		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			23,600		単価地区 西目屋村	
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0	
軽油	%	14.485		461.6	Z006702002 管理費区分 0	
標準構成比			14.89		歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 156		単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.034		1.4	管理費区分 0	
残土等処分 (0009)	m3	50		31,020	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 建設発生土	m3	47	660	31,020	ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土のう (0010)	袋	47		204,356	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分	袋	47	3,225	151,575	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 袋詰土区分		製作 流用土			
大型土のう工					WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分	袋	47	1,123	52,781	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J03 設置作業半径		撤去 6m以下			
J04 設置面高さ(H)		H<-3m, 2m<H			
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
法面工 (0011)	式	1		504,639	
植生工 (0012)	式	1		504,639	工種 04:道路改良工事
植生マット (0013)	m2	140		504,639	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
人力施工による植生工		m2	141	3,579	504,639	WB810870			
						管理費区分 0			
J01	工種区分		植生マット工			歩	2026.06	単	2026.06
J02	施工規模		250m2未満			単価地区	西目屋村		
J03	時間制約を受ける場合の補正		無			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
落石雪害防止工 (0014)		式	1		428,759				
落石防護柵工 (0015)		式	1		428,759	工種 04:道路改良工事			
ロープ・金網 (0016)		m	9		242,010	オプション入力			
						第0007号内訳書			
						単位数量	1	m	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
耐雪型落石防護柵 ロープ・金網設置工[上弦材付き]		m	9	26,890	242,010	WB813020			
						管理費区分 0			
J01	規格・仕様		柵高 1.50m	ロープ 本数5本		歩	2026.06	単	2026.06
J02	施工規模による加算		15m未満			単価地区	西目屋村		
J03	時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数	1.000	00-00	0
J04	夜間作業補正		無			豪雪割増			
J05	厚メッキの有無		厚メッキ(Z-GS7種)			潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
							単価補正		
支柱 (0017)			本	2		65,060	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
落石防護柵(支柱設置工)			本	2	32,530	65,060	WB813070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 施工区分				中間支柱					
J02 規格・仕様				柵高1.50m メッキ					
J03 時間的制約を受ける場合の補正				無					
J04 支柱メッキ+焼付塗装の場合の補正				無					
J05 夜間作業補正				無					
J06 曲支柱加算				無					
足場 (0018)			掛m2	30		121,689	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
足場工			掛m2	27	4,507	121,689	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村		
J01 工法				単管傾斜足場					
J02 安全ネット				必要					

入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0	
豪雪割増					0%	係数ランク 1
潮間割増						
単価補正						
構造物撤去工 (0019)	式	1		46,661		
落石雪害防止撤去工 (0020)	式	1		46,661	工種 99:	
落石防護柵撤去 (0021)	m	9		46,661	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
落石防護柵撤去(支柱撤去工)	本	2	3,252	6,504	WB813080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		中間支柱				
J02 規格・仕様		柵高1.50m メッキ				
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J04 夜間作業補正		無				
耐雪型落石防護柵撤去 (ロープ・金網撤去工 上弦材付)	m	9	5,121	46,089	WB810750 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 規格・仕様		柵高 1.50m ロープ 本数5本				
J02 施工規模による加算		15m未満				
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				

入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 夜間作業補正		無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.356	13,440	4,784	CB010410 11798.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.96	13.79 7,690 8,230	1,741	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.94	42.15 28,900 35,090	6,037	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.298	41.25 28,300 30,700	5,279	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	2.789		374.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			2.81			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.013		8.3	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.356	10,900	3,880	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.898		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			13.73			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)	%	44.762		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村	
標準構成比			41.98			
標準単価			28,900			

入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	39.135		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				41.08 28,300 30,700		
その他(労務)		%	0.414		45.11	管理費区分 0
軽油		%	2.78		302.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				2.8 138 156		
諸雑費		%	0.011		8.09	管理費区分 0
スクラップ H3		t	0.356	-41,000	-14,596	ZZ99*01*01004 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
仮設工 (0022)	式	1		399,124	単価補正	
工事用道路工 (0023)	式	1		34,324	工種 99:	
敷鉄板 (0024)	m2	37		34,324	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	37.2	464	17,260	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	8	2,133	17,064	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		29日				
J05 継続工事の有無		無				
J07 整備費の有無		有				

入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通管理工 (0025)	式	1		364,800	工種 99:
交通誘導警備員 (0026)	人日	24		364,800	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	24	15,200	364,800	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0027)	式	1		2,204,585	
共通仮設 (0028)	式	1		454,098	
共通仮設費 (0029)	式	1		111,098	
運搬費 (0030)	式	1		65,098	工種 99:

入力データリスト (本01)

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
仮設材運搬費 (0031)	t	6.4		65,098	第0013号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	6.42	3,570	22,919	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		16.9km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	6.42	3,570	22,919	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		16.9km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の積込み取卸し費	t	6.42	3,000	19,260	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				

入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0032)	式	1		46,000	
現場環境改善費（率計上） (0033)	式	1		46,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0034)	式	1		343,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0035)	式	1		2,658,683	
現場管理費 (0036)	式	1		1,028,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0037)	式	1		3,686,683	
一般管理費等 (0038)	式	1		873,317	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	相馬常盤野線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0039)	式	1		4,560,000	
消費税額及び地方消費税額 (0040)	式	1		456,000	
工事費計 (0041)	式	1		5,016,000	