	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　第5580号

設計書番号　　508-040-0108

国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事

実施　設計書

つがる市木造越水

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　240　m		
	路面切削工 1,800　m2		
	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 1,800　m2		
設計額	18,953,000　円　（内消費税　1,723,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		7,573,967		
舗装工		式	1		7,226,217		
路面切削工		式	1		1,496,970		
路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	1,800		1,242,000		内　1号 夜間施工
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材	m3	90		43,470		内　2号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	90		211,500		内　3号
クラック抑制工		式	1		1,744,047		夜間施工
クラック抑制シート工		m	543		1,744,047		内　4号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		3,985,200		夜間施工
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As（20F）,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,800		3,985,200		内　5号
区画線工		式	1		101,400		夜間施工
区画線工		式	1		101,400		
ペイント式区画線		m	600		101,400		内　6号

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		246,350		夜間施工
交通管理工		式	1		246,350		
交通誘導警備員		人日	10		246,350		内　7号
直接工事費		式	1		7,573,967		
共通仮設		式	1		2,041,000		
共通仮設費		式	1		296,000		
運搬費		式	1		174,000		
建設機械運搬費		台	2		174,000		内　8号
現場環境改善費		式	1		122,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		122,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,745,000		
純工事費		式	1		9,614,967		
現場管理費		式	1		4,588,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		14,202,967		
一般管理費等		式	1		3,027,033		
工事価格		式	1		17,230,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,723,000		
工事費計		式	1		18,953,000		

共通仮設費内訳

主工種　06:舗装工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　舗装工事　　合算工事：

対象工事費	7,573,967	直接工事費	7,573,967	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	211,500	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	7,573,967	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	7,362,467		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	16.29%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.4		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	23.04%		0.00%		
		計上額	1,745,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	7,573,967	直接工事費	7,573,967		
非対象額計（－）	211,500				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	211,500	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	7,362,467	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.66%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.66%		0.00%		
計上額	122,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	174,000				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　2,041,000

現場管理費

主工種　06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	9,614,967	単独（追加工事）直接工事費	7,573,967	単独（追加工事）共通仮設費	2,041,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	9,614,967	現工事	0	合算工事　0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	9,403,467		0	0

現場管理費				
率（補正前）	38.68%	0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2	0.00%		
施工時期補正	0.36%	0.00%		
緊急工事補正	0.00%	0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%		
ICT施工補正	1.0			
率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	47.72%	0.00%		
計上額	4,588,000	0		0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　06:舗装工事

工事原価	14,202,967				
純工事費	9,614,967	現場管理費	4,588,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	14,202,967	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	13,991,467		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.32%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.32%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	14,202,967		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		

一般管理費等	3,027,033
業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月		
歩掛適用年月	2026年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年6月		
単価地区	つがる市(旧木造町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	06:舗装工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.36%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　06:舗装工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			7,573,967
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,573,967
	共通仮設費（率分）	7,573,967	23.04	1,745,000
	運搬費			174,000
現場環境改善費対象工事費				7,573,967
	現場環境改善費（率分）	7,362,467	1.66	122,000
現場管理費対象純工事費				9,614,967
	現場管理費	9,614,967	47.72	4,588,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				14,202,967
	一般管理費等	14,202,967	21.32	3,027,033
	業務委託費			0
工事価格				17,230,000
消費税等相当額				1,723,000
工事費計				18,953,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

内　1号	路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	1,800	690	1,242,000		04-03-01 管理費区分：0
合計					1,242,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020	無し,1.0km以下,全ての費用	m3	90	483	43,470		04-03-01 管理費区分：0
合計					43,470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	211.5	1,000	211,500		単　1号 01-02-02 管理費区分：0
合計					211,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	クラック抑制シート工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工 W=33cm　夜間 ZZ99*01*01001		m	272.7	2,610	711,747		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=50cm　夜間 ZZ99*01*01002		m	180	3,250	585,000		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=100cm　夜間 ZZ99*01*01003		m	90	4,970	447,300		管理費区分：0
合計					1,744,047		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

内　5号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料 規格:再生密粒度As（20F）,舗装厚:50mm,平 均幅員:3.0m超

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1,800	2,214	3,985,200		03-03-03 管理費区分：0
合計					3,985,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	ペイント式区画線

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	有り,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	120	189	22,680		単　2号 03-03-06 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	有り,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	480	164	78,720		単　3号 03-03-06 管理費区分：0
合計					101,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

内　7号	交通誘導警備員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	5	26,470	132,350		単　4号 02-04-04 管理費区分：0
交通誘導警備員B WB010212		人日	5	22,800	114,000		単　5号 02-04-04 管理費区分：0
合計					246,350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	建設機械運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回) WB010010	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,49.1km,無,無	台	2	87,000	174,000		単　6号 01-02-02 管理費区分：0
合計					174,000		

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As切削材 Y007600001001		t	100	1,000	100,000	管理費区分：T
合計					100,000	
単価					1,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB821210	区画線設置	有り,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	189

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037031		m	1,000	139.74	139,740	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007		L	50	700	35,000	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	39	180	7,020	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	40	156	6,240	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		1,400	[1][ ] 管理費区分：0
合計					189,400	
単価					189	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB821210	区画線設置	有り,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	164

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037028		m	1,000	116.28	116,280	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007		L	50	700	35,000	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	39	180	7,020	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	33	156	5,148	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		1,352	[1][ ] 管理費区分：0
合計					164,800	
単価					164	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　4号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	26,470

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	1	26,470	26,470	管理費区分：0
合計					26,470	
単価					26,470	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　5号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	22,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1	22,800	22,800	管理費区分：0
合計					22,800	
単価					22,800	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,49.1km,無,無	単位	台	単位数量	1	単価	87,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで Z006811002		台	1	87,000	87,000	管理費区分：0
合計					87,000	
単価					87,000	円／台

登　録　単　価

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001102000001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	⑤再生密粒度As（20F）	t	14,600	2026	6	確定
Y007600001001	処分費	As切削材	t	1,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	クラック抑制シート布設工	W=33cm　夜間	m	2,610	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	クラック抑制シート布設工	W=50cm　夜間	m	3,250	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	クラック抑制シート布設工	W=100cm　夜間	m	4,970	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		7,573,967	
舗装工 (0002)	式	1		7,226,217	
路面切削工 (0003)	式	1		1,496,970	工種　13:道路維持工事
路面切削 (0004)(P)	m2	1,800		1,242,000	第0001号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　施工区分･平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)			
Q02　段差すりつけ撤去作業		有り			
Q03　切削費(持込)		路面切削			
路面切削	m2	1,800	690	1,242,000	CB430010　555.22 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工区分･平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)			
J02　段差すりつけの撤去作業		有り			
J03　費用の内訳		全ての費用			
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付] 排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	26.502		183	M001131014 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			30.97		
標準単価			155,000		
地区単価			165,000		

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]					M001101005
ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3	%	5.373		37.1	管理費区分　0
標準構成比			6.25		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			34,700		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			37,100		労調係数　　1.500　00-80 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	11.777		81.32	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	14.065		97.12	管理費区分　0
標準構成比			13.08		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			33,970		労調係数　　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	5.578		38.52	管理費区分　0
標準構成比			3.96		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			54,320		労調係数　　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	5.403		37.31	管理費区分　0
標準構成比			3.69		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			52,630		労調係数　　1.500　00-80 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	4.722		32.61	R0101 管理費区分　0
標準構成比			3.61		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			46,050		労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	16.06		110.9	管理費区分　0
軽油	%	7.662		52.91	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			8.43		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			156		労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	2.836		19.58	管理費区分　0
諸雑費	%	0.022		0.23	管理費区分　0
殻運搬(路面切削) (0005)(P)	m3	90		43,470	第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　殻種別		As切削材			歩　2026.06　単　2026.06
Q02　路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)			単価地区　つがる市(旧木造町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	90	483	43,470	CB430020　412.44 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　DID区間の有無		無し			
J02　運搬距離(km)(DID区間無)		1.0km以下			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	36.988		178.9	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			40.84		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)					R0115
	%	50.097		242.3	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			45.78		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油					Z006702002
	%	12.897		62.38	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			13.38		
標準単価			138		
地区単価			156		

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.018		0.12	管理費区分　0
殻処分 (0006)	m3	90		211,500	第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　殻種別 Q02　処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 処分費(t)			歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費(t)	t	211.5	1,000	211,500	WB020052 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
クラック抑制工 (0007)	式	1		1,744,047	オプション入力 工種　06:舗装工事
クラック抑制シート工 (0008)	m	543		1,744,047	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
クラック抑制シート布設工 W=33cm　夜間	m	272.7	2,610	711,747	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
クラック抑制シート布設工 W=50cm　夜間	m	180	3,250	585,000	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
クラック抑制シート布設工 W=100cm　夜間	m	90	4,970	447,300	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (0009)	式	1		3,985,200	工種　06:舗装工事
表層(車道･路肩部) (0010)(P)	m2	1,800		3,985,200	第0005号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 材料種類			各種(2.30以上2.40t/m3未満)		歩 2026.06 単 2026.06
Q02 材料規格			再生密粒度As (20F)		単価地区 つがる市(旧木造町)
Q03 舗装厚			50mm		労調係数 1.500 00-80 0
Q04 平均幅員			3.0m超		豪雪割増
Q05 施工費			表層(車道･路肩部)		潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休２日補正 週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)					CB410260 1723.2
	m2	1,800	2,214	3,985,200	管理費区分 0
J01 平均幅員			3.0m超		歩 2026.06 単 2026.06
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			50mm		単価地区 つがる市(旧木造町)
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)		労調係数 1.500 00-80 0
J06 瀝青材料種類			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		豪雪割増
J07 費用の内訳			全ての費用		潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ					L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.757		16.76	管理費区分 0
標準構成比			0.92		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			29,500		単価地区 つがる市(旧木造町)
地区単価			31,200		労調係数 1.500 00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.122		2.7	管理費区分 0
標準構成比			0.14		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			4,480		単価地区 つがる市(旧木造町)
地区単価			5,030		労調係数 1.500 00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.118		2.62	管理費区分 0
標準構成比			0.14		歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			4,480		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			4,870		労調係数　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.199		4.41	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	3.999		88.49	管理費区分　0
標準構成比			3.84		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			33,970		労調係数　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	3.063		67.78	管理費区分　0
標準構成比			2.16		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			52,630		労調係数　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.699		59.72	管理費区分　0
標準構成比			2.13		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			46,050		労調係数　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	1.051		23.25	管理費区分　0
標準構成比			0.77		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			54,320		労調係数　　1.500　00-80　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.162		47.85	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Y001102000001
⑤再生密粒度As (20F)	%	83.008		1,837	管理費区分　0
標準構成比			84.7		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			580,000		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			14,600		労調係数　　1.500　00-80　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	2.273		50.3	管理費区分　0
標準構成比			2.57		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			103		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			117		労調係数　　1.500　00-80　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.449		9.93	管理費区分　0
標準構成比			0.51		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			156		労調係数　　1.500　00-80　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(材料)	%	0.098		2.16	管理費区分　0
諸雑費	%	0.002		1.03	管理費区分　0
区画線工 (0011)	式	1		101,400	
区画線工 (0012)	式	1		101,400	工種　13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0013)	m	600		101,400	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
区画線設置	m	120	189	22,680	WB821210 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		有り			
J02　施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			
J03　豪雪補正の有無		有り			
J04　規格･仕様区分		破線 15cm			
J05　時間的制約の有無		無し			
J08　未供用区間の場合の補正		無し			
J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		常温			
J11　塗料区分		白			

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	480	164	78,720	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		有り			
J02 施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格･仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0014)	式	1		246,350	
交通管理工 (0015)	式	1		246,350	工種 99:
交通誘導警備員 (0016)	人日	10		246,350	第0007号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	5	26,470	132,350	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	5	22,800	114,000	WB010212 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0017)	式	1		7,573,967	
共通仮設 (0018)	式	1		2,041,000	
共通仮設費 (0019)	式	1		296,000	
運搬費 (0020)	式	1		174,000	工種　99:
建設機械運搬費 (0021)	台	2		174,000	第0008号内訳書 単位数量　1　台 管理費区分　0
Q01　貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	87,000	174,000	WB010010 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　運搬区分		路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m			歩　2026.06　単　2026.06
J02　片道運搬距離(実数入力)		49.1km			単価地区　　つがる市(旧木造町)
J03　その他の諸料金の有無		無			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬中の賃料(損料)の有無		無			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
現場環境改善費					
(0022)	式	1		122,000	
現場環境改善費（率計上）					
(0023)	式	1		122,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
(0024)	式	1		1,745,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費					
(0025)	式	1		9,614,967	
現場管理費					
(0026)	式	1		4,588,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0027)	式	1		14,202,967	
一般管理費等 (0028)	式	1		3,027,033	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0029)	式	1		17,230,000	
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1		1,723,000	
工事費計 (0031)	式	1		18,953,000	