	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　第5456号

設計書番号　　508-040-0097

下派立沼崎線

実施　設計書

つがる市稲垣町福富

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　400　m		
	路面切削工 2,400　m2		
	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 2,400　m2		
設計額	18,469,000　円　（内消費税　1,679,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	下派立沼崎線	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		7,357,124		
舗装工		式	1		7,007,724		
路面切削工		式	1		1,720,728		
路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	2,400		1,404,000		内　1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材	m3	72		130,608		内　2号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	72		186,120		内　3号
クラック抑制工		式	1		1,970,196		
クラック抑制シート工		m	724		1,970,196		内　4号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		3,316,800		
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2	2,400		3,316,800		内　5号
区画線工		式	1		136,600		
区画線工		式	1		136,600		
ペイント式区画線		m	1,000		136,600		内　6号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	下派立沼崎線	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		212,800		
交通管理工		式	1		212,800		
交通誘導警備員		人日	14		212,800		内　7号
直接工事費		式	1		7,357,124		
共通仮設		式	1		1,996,000		
共通仮設費		式	1		293,000		
運搬費		式	1		174,000		
建設機械運搬費		台	2		174,000		内　8号
現場環境改善費		式	1		119,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		119,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,703,000		
純工事費		式	1		9,353,124		
現場管理費		式	1		4,482,000		

設計内訳書（本01）

工事名	下派立沼崎線	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		13,835,124		
一般管理費等		式	1		2,954,876		
工事価格		式	1		16,790,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,679,000		
工事費計		式	1		18,469,000		

共通仮設費内訳

主工種　06:舗装工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　舗装工事　　合算工事：

対象工事費	7,357,124	直接工事費	7,357,124	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	186,120	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	7,357,124	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	7,171,004		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	16.38%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.4		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	23.16%		0.00%		
		計上額	1,703,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	7,357,124	直接工事費	7,357,124		
非対象額計（－）	186,120				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	186,120	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	7,171,004	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.67%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.67%		0.00%		
計上額	119,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	174,000				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	1,996,000

現場管理費

主工種　06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	9,353,124	単独（追加工事）直接工事費	7,357,124	単独（追加工事）共通仮設費	1,996,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	9,353,124	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	9,167,004		0		0

現場管理費	率（補正前）	38.86%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2	0.00%	
	施工時期補正	0.36%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	47.93%	0.00%	
	計上額	4,482,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　06:舗装工事

工事原価	13,835,124				
純工事費	9,353,124	現場管理費	4,482,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	13,835,124	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	13,649,004		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.37%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.37%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	13,835,124		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		

一般管理費等	2,954,876
業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月		
歩掛適用年月	2026年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年6月		
単価地区	つがる市(旧稲垣村)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	06:舗装工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.36%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　06:舗装工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			7,357,124
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,357,124
	共通仮設費（率分）	7,357,124	23.16	1,703,000
	運搬費			174,000
現場環境改善費対象工事費				7,357,124
	現場環境改善費（率分）	7,171,004	1.67	119,000
現場管理費対象純工事費				9,353,124
	現場管理費	9,353,124	47.93	4,482,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				13,835,124
	一般管理費等	13,835,124	21.37	2,954,876
	業務委託費			0
工事価格				16,790,000
消費税等相当額				1,679,000
工事費計				18,469,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	2,400	585	1,404,000		04-03-01 管理費区分：0
合計					1,404,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020	無し,9.0km以下,全ての費用	m3	72	1,814	130,608		04-03-01 管理費区分：0
合計					130,608		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	169.2	1,100	186,120		単　1号 01-02-02 管理費区分：0
合計					186,120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	クラック抑制シート工		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工 W=33cm ZZ99*01*01001		m	363.3	2,120	770,196		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=50cm ZZ99*01*01002		m	240	2,760	662,400		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=100cm ZZ99*01*01003		m	120	4,480	537,600		管理費区分：0
合計					1,970,196		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料 規格:⑤再生密粒度(13F),舗装厚:30mm,平均 幅員:3.0m超

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	2,400	1,382	3,316,800		03-03-03 管理費区分：0
合計					3,316,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	ペイント式区画線

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	200	151	30,200		単　2号 03-03-06 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	800	133	106,400		単　3号 03-03-06 管理費区分：0
合計					136,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	交通誘導警備員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	14	15,200	212,800		単　4号 02-04-04 管理費区分：0
合計					212,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	建設機械運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回) WB010010	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,44.2km,無,無	台	2	87,000	174,000		単　5号 01-02-02 管理費区分：0
合計					174,000		

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As切削材 Y007600001001		t	100	1,100	110,000	管理費区分：T
合計					110,000	
単価					1,100	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	151

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037013		m	1,000	102	102,000	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007		L	50	700	35,000	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	39	180	7,020	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	40	156	6,240	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		1,440	[1][ ] 管理費区分：0
合計					151,700	
単価					151	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	133

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037010		m	1,000	84.66	84,660	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007		L	50	700	35,000	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	39	180	7,020	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	33	156	5,148	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		1,372	[1][ ] 管理費区分：0
合計					133,200	
単価					133	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1	15,200	15,200	管理費区分：0
合計					15,200	
単価					15,200	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,44.2km,無,無	単位	台	単位数量	1	単価	87,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで Z006811002		台	1	87,000	87,000	管理費区分：0
合計					87,000	
単価					87,000	円／台

登　録　単　価

工事名	下派立沼崎線						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001102000001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	⑤再生密粒度(13F)	t	14,600	2026	6	確定
Y007600001001	処分費	As切削材	t	1,100	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	クラック抑制シート布設工	W=33cm	m	2,120	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	クラック抑制シート布設工	W=50cm	m	2,760	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	クラック抑制シート布設工	W=100cm	m	4,480	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	下派立沼崎線	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		7,357,124	
舗装工 (0002)	式	1		7,007,724	
路面切削工 (0003)	式	1		1,720,728	工種　06:舗装工事
路面切削 (0004)(P)	m2	2,400		1,404,000	第0001号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　施工区分･平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)			
Q02　段差すりつけ撤去作業		有り			
Q03　切削費(持込)		路面切削			
路面切削	m2	2,400	585	1,404,000	CB430010　555.22 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工区分･平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)			
J02　段差すりつけの撤去作業		有り			
J03　費用の内訳		全ての費用			
路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付] 排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	31.283		183	M001131014 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			30.97		
標準単価			155,000		
地区単価			165,000		

入力データリスト（本01）

工事名	下派立沼崎線	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]					M001101005
ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3	%	6.342		37.1	管理費区分　0
標準構成比			6.25		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			34,700		単価地区　　つがる市(旧稲垣村)
地区単価			37,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	13.901		81.32	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	11.065		64.73	管理費区分　0
標準構成比			13.08		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　つがる市(旧稲垣村)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	4.39		25.68	管理費区分　0
標準構成比			3.96		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　つがる市(旧稲垣村)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	4.251		24.87	管理費区分　0
標準構成比			3.69		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　つがる市(旧稲垣村)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	下派立沼崎線	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	3.716		21.74	R0101 管理費区分　0
標準構成比			3.61		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　つがる市(旧稲垣村)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	12.645		73.97	管理費区分　0
軽油	%	9.045		52.91	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			8.43		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　つがる市(旧稲垣村)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	3.347		19.58	管理費区分　0
諸雑費	%	0.015		0.1	管理費区分　0
殻運搬(路面切削) (0005)(P)	m3	72		130,608	第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　殻種別		As切削材			歩　2026.06　単　2026.06
Q02　路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)			単価地区　つがる市(旧稲垣村)

入力データリスト（本01）

工事名	下派立沼崎線	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	72	1,814	130,608	CB430020　1546.7 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　DID区間の有無		無し			
J02　運搬距離(km)(DID区間無)		9.0km以下			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	36.994		671	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			40.84		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)					R0115
	%	50.105		908.8	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			45.78		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油					Z006702002
	%	12.896		233.9	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			13.38		
標準単価			138		
地区単価			156		

入力データリスト（本01）

工事名	下派立沼崎線	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.005		0.3	管理費区分　0
殻処分 (0006)	m3	72		186,120	第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　殻種別 Q02　処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 処分費(t)			歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費(t)	t	169.2	1,100	186,120	WB020052 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
クラック抑制工 (0007)	式	1		1,970,196	オプション入力 工種　06:舗装工事
クラック抑制シート工 (0008)	m	724		1,970,196	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	下派立沼崎線	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
クラック抑制シート布設工 W=33cm	m	363.3	2,120	770,196	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
クラック抑制シート布設工 W=50cm	m	240	2,760	662,400	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
クラック抑制シート布設工 W=100cm	m	120	4,480	537,600	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (0009)	式	1		3,316,800	工種　06:舗装工事
表層(車道･路肩部) (0010)(P)	m2	2,400		3,316,800	第0005号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	下派立沼崎線	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01　材料種類			各種(2.30以上2.40t/m3未満)		歩　2026.06　単　2026.06
Q02　材料規格			⑤再生密粒度(13F)		単価地区　　つがる市(旧稲垣村)
Q03　舗装厚			30mm		労調係数　　1.000　00-00 0
Q04　平均幅員			3.0m超		豪雪割増
Q05　施工費			表層(車道･路肩部)		潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)					CB410260　1723.2
	m2	2,400	1,382	3,316,800	管理費区分　0
J01　平均幅員			3.0m超		歩　2026.06　単　2026.06
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下			30mm		単価地区　　つがる市(旧稲垣村)
J05　材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)		労調係数　　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類			ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4		豪雪割増
J07　費用の内訳			全ての費用		潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ					L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.213		16.76	管理費区分　0
標準構成比			0.92		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			29,500		単価地区　　つがる市(旧稲垣村)
地区単価			31,200		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.195		2.7	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			4,480		単価地区　　つがる市(旧稲垣村)
地区単価			5,030		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.19		2.62	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	下派立沼崎線	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			4,480		単価地区　つがる市(旧稲垣村)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.319		4.41	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	4.269		58.98	管理費区分　0
標準構成比			3.84		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　つがる市(旧稲垣村)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	3.271		45.19	管理費区分　0
標準構成比			2.16		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　つがる市(旧稲垣村)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.881		39.81	管理費区分　0
標準構成比			2.13		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　つがる市(旧稲垣村)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	下派立沼崎線	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	1.121		15.49	管理費区分　0
標準構成比			0.77		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　つがる市(旧稲垣村)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.308		31.89	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Y001102000001
⑤再生密粒度(13F)	%	79.758		1,102	管理費区分　0
標準構成比			84.7		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			580,000		単価地区　　つがる市(旧稲垣村)
地区単価			14,600		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	3.64		50.3	管理費区分　0
標準構成比			2.57		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			103		単価地区　　つがる市(旧稲垣村)
地区単価			117		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.719		9.93	管理費区分　0
標準構成比			0.51		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　つがる市(旧稲垣村)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	下派立沼崎線	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(材料)	%	0.096		1.32	管理費区分　0
諸雑費	%	0.02		0.6	管理費区分　0
区画線工 (0011)	式	1		136,600	
区画線工 (0012)	式	1		136,600	工種　13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0013)	m	1,000		136,600	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
区画線設置	m	200	151	30,200	WB821210 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			
J03　豪雪補正の有無		有り			
J04　規格･仕様区分		破線 15cm			
J05　時間的制約の有無		無し			
J08　未供用区間の場合の補正		無し			
J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		常温			
J11　塗料区分		白			

入力データリスト（本01）

工事名	下派立沼崎線	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13　費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	800	133	106,400	WB821210 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			
J03　豪雪補正の有無		有り			
J04　規格･仕様区分		実線 15cm			
J05　時間的制約の有無		無し			
J08　未供用区間の場合の補正		無し			
J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		常温			
J11　塗料区分		白			
J13　費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0014)	式	1		212,800	
交通管理工 (0015)	式	1		212,800	工種　99:
交通誘導警備員 (0016)	人日	14		212,800	第0007号内訳書 単位数量　　1　　人日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員B	人日	14	15,200	212,800	WB010212 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	下派立沼崎線	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0017)	式	1		7,357,124	
共通仮設 (0018)	式	1		1,996,000	
共通仮設費 (0019)	式	1		293,000	
運搬費 (0020)	式	1		174,000	工種　99:
建設機械運搬費 (0021)	台	2		174,000	第0008号内訳書 単位数量　1　台 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	87,000	174,000	WB010010 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧稲垣村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　運搬区分		路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m			
J02　片道運搬距離(実数入力)		44.2km			
J03　その他の諸料金の有無		無			
J05　運搬中の賃料(損料)の有無		無			
現場環境改善費 (0022)	式	1		119,000	

入力データリスト（本01）

工事名	下派立沼崎線	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上）					
(0023)	式	1		119,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
(0024)	式	1		1,703,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費					
(0025)	式	1		9,353,124	
現場管理費					
(0026)	式	1		4,482,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価					
(0027)	式	1		13,835,124	
一般管理費等					
(0028)	式	1		2,954,876	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

入力データリスト（本01）

工事名	下派立沼崎線	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0029)	式	1		16,790,000	
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1		1,679,000	
工事費計 (0031)	式	1		18,469,000	