	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　繰　第2890号

設計書番号　　508-070-0126

風合瀬区域外急傾斜地対策工事

実施　設計書

西津軽郡深浦町大字風合瀬外　地内

工　期　２５０日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	法枠工　1　式		
	排水構造物工　1　式		
	防止柵工　1　式		
	人家保全柵工　1　式		
設計額	46,651,000　円　（内消費税　4,241,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面対策	風合瀬区域	式	1		21,291,956		
砂防土工		式	1		787,078		
掘削工		式	1		88,328		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	60		88,328		内　1号
残土処理工		式	1		698,750		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	70		698,750		内　2号
法面工		式	1		13,242,198		
吹付工		式	1		613,996		
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付		m3	11		613,996		内　3号
法枠工		式	1		12,628,202		
吹付枠	RTﾌﾚｰﾑⅣ型	m2	406		12,628,202		内　4号
排水構造物工		式	1		1,059,234		
作業土工		式	1		227,826		

施工箇所が点在する工事の積算

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床堀り		m3	20		171,162		内　5号
埋戻し		m3	8		56,664		内　6号
側溝工		式	1		484,213		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	B300B	m	41		484,213		内　7号
縦排水工		式	1		93,448		
縦排水工		箇所	1		93,448		内　8号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		193,138		
現場打ち集水桝		基	2		147,758		内　9号
蓋		枚	2		45,380		内　10号
湧水処理工		式	1		60,609		
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100	m	9		47,119		内　11号
水平排水孔		本	1		13,490		内　12号
防護柵工		式	1		753,474		

施工箇所が点在する工事の積算

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防止柵工		式	1		356,800		
転落防止柵	H=1.5m	m	20		356,800		内　13号
防護柵基礎工		式	1		396,674		
均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	10		65,788		内　14号
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	3		125,670		内　15号
型枠		m2	20		204,015		内　16号
目地板		m2	0.2		1,201		内　17号
斜面対策付属物設置工		式	1		3,027,442		
人家保全柵工		式	1		3,027,442		
人家保全柵基礎	高炉生ｺﾝ(2) 18-8-40	m	20		2,140,876		内　18号
人家保全柵	支柱φ114.3　H=1500	m	20		886,566		内　19号
構造物撤去工		式	1		805,386		
構造物取壊し工		式	1		637,425		

施工箇所が点在する工事の積算

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し							内　20号
		m3	6		52,520		
吹付法面取壊し							内　21号
		m2	228		584,905		
運搬処理工							
		式	1		167,961		
殻運搬	無筋Co殻						内　22号
		m3	29		72,639		
殻運搬	鉄筋Co殻						内　23号
		m3	0.1		222		
殻処分	無筋Co殻						内　24号
		m3	29		94,350		
殻処分	鉄筋Co殻						内　25号
		m3	0.1		750		
仮設工							
		式	1		1,617,144		
防護施設工							
		式	1		1,405,344		
仮設防護柵	A-3型式						内　26号
		m	20		1,405,344		
交通管理工							
		式	1		211,800		
交通誘導警備員							内　27号
		人日	12		211,800		
直接工事費							
		式	1		21,291,956		

施工箇所が点在する工事の積算

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		2,699,000		
共通仮設費		式	1		283,000		
現場環境改善費		式	1		283,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		283,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,416,000		
純工事費		式	1		23,990,956		
現場管理費		式	1		8,936,000		
工事原価		式	1		32,926,956		
一般管理費等		式	1		6,293,044		
工事価格		式	1		39,220,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,922,000		
工事費計		式	1		43,142,000		

施工箇所が点在する工事の積算

青森県

設計内訳書（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面対策	浜町1号区域	式	1		1,476,609		
砂防土工		式	1		168,762		
掘削工		式	1		54,342		
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	m3	6		35,322		内　28号
人力積込	土質:土砂,作業内容:積込	m3	6		19,020		内　29号
残土処理工		式	1		114,420		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6		114,420		内　30号
法面工		式	1		1,043,223		
植生工		式	1		5,666		
張芝	芝種類:張芝工,施工規模:100m2未満	m2	2		5,666		内　31号
法枠工		式	1		1,037,557		
吹付枠	RTﾌﾚｰﾑⅡ型	m2	46		1,037,557		内　32号
排水構造物工		式	1		62,666		

施工箇所が点在する工事の積算

青森県

設計内訳書（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工		式	1		62,666		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	B300B	m	4		62,666		内　33号
仮設工		式	1		201,958		
工事用道路工		式	1		37,708		
敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:設置･撤去	m2	44		37,708		内　34号
交通管理工		式	1		164,250		
交通誘導警備員		人日	10		164,250		内　35号
直接工事費		式	1		1,476,609		
共通仮設		式	1		332,748		
共通仮設費		式	1		106,748		
運搬費		式	1		73,748		
仮設材運搬費		t	7.5		73,748		内　36号
現場環境改善費		式	1		33,000		

施工箇所が点在する工事の積算

青森県

設計内訳書（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		33,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		226,000		
純工事費		式	1		1,809,357		
現場管理費		式	1		867,000		
工事原価		式	1		2,676,357		
一般管理費等		式	1		513,643		
工事価格		式	1		3,190,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		319,000		
工事費計		式	1		3,509,000		

施工箇所が点在する工事の積算

青森県

共通仮設費内訳

主たる工種
　単独（追加工事）：　　合算工事：

対象工事費	22,768,565	直接工事費	22,768,565	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	109,230	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額	単独（追加工事）	22,768,565	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	22,659,335		0		0

共通仮設費（率分）	率（補正前）	
	施工地域等補正	
	除雪工事補正	
	ICT施工補正	
	率（補正後）	
	計上額	2,642,000

調整工事計上額　0

共通仮設費内訳

現場環境改善費対象工事費	22,768,565	直接工事費	22,768,565		
非対象額計（－）	109,230				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	109,230	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	22,659,335	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）					
市街地補正					
率（補正後）					
計上額	316,000				
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

共通仮設費（積上分）	73,748				
運搬費	73,748	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,031,748

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	25,800,313	単独（追加工事）直接工事費	22,768,565	単独（追加工事）共通仮設費	3,031,748

非対象額計（－） 0

管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

対象額　支給品費　（＋） 0
支給品で扱う桁等購入費（＋） 0

無償貸付機械評価額　（＋） 0

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	25,800,313	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	25,691,083		0		0

現場管理費

率（補正前）	
施工地域等補正	
施工時期補正	
緊急工事補正	
砂防・地滑り補正	
ICT施工補正	
率（補正後）	
計上額	9,803,000

調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

工事原価	35,603,313				
純工事費	25,800,313	現場管理費	9,803,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	35,123,313	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	35,014,083		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					

率（補正前）					
単独（追加工事）	19.36%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.36%		0.00%		0.00%

（当初一般管理費対象額）	35,123,313	0	
契約保証に係る補正値	0.04%	0.00%	

一般管理費等	6,806,687

業務委託料	0

間接費一覧

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			22,768,565
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				22,768,565
	共通仮設費（率分）			2,642,000
	運搬費			73,748
現場環境改善費対象工事費				22,768,565
	現場環境改善費（率分）			316,000
現場管理費対象純工事費				25,800,313
	現場管理費			9,803,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				35,123,313
	一般管理費等	35,123,313	19.36	6,806,687
	業務委託費			0
工事価格				42,410,000
消費税等相当額				4,241,000
工事費計				46,651,000

共通仮設費内訳（本01）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　砂防・地すべり等工事

合算工事：

対象工事費	21,291,956	直接工事費	21,291,956	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
				事業損失	0

対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	104,850	
		現工事	合算工事

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

対象額	支給品費（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）		0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	21,291,956	現工事	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	21,187,106		

共通仮設費（率分）	率（補正前）	11.24%	
	施工地域等補正	1.0	
	除雪工事補正	1.00	
	ICT施工補正	1.0	
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	11.35%	
	計上額	2,416,000	

調整工事計上額

共通仮設費内訳（本01）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	21,291,956	直接工事費	21,291,956
非対象額計（－）	104,850		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	104,850	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支給品費（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	21,187,106	現工事	合算工事
現場環境改善費			
率（補正前）	1.34%		
市街地補正	市街地以外		
率（補正後）	1.34%		
計上額	283,000		
			調整工事計上額

共通仮設費内訳（本01）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,699,000

現場管理費（本01）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	23,990,956	単独（追加工事）直接工事費	21,291,956	単独（追加工事）共通仮設費	2,699,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	23,990,956	現工事	合算工事
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	23,886,106		

現場管理費	率（補正前）	35.80%
	施工地域等補正	1.0
	施工時期補正	0.72%
	緊急工事補正	0.00%
	砂防・地滑り補正	0.00%
	ICT施工補正	1.0
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	37.25%
	計上額	8,936,000

調整工事計上額

一般管理費等（本01）（当初）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

工事原価	32,926,956				
純工事費	23,990,956	現場管理費	8,936,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価			
単独（追加工事）	32,926,956	現工事	合算工事
全処分費等を除く	32,822,106		
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）			

率（補正前）			
単独（追加工事）		現工事	合算工事
前払金支出割合による補正係数			
財団法人等による補正係数			
率（補正後）			

（当初一般管理費対象額）	32,926,956
契約保証に係る補正値	
一般管理費等	6,293,044
業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）（本01）

単価使用年月	2026年6月		
歩掛適用年月	2026年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年6月		
単価地区	深浦町(旧深浦町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）（本01）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.72%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧（本01）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			21,291,956
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				21,291,956
	共通仮設費（率分）	21,291,956	11.35	2,416,000
現場環境改善費対象工事費				21,291,956
	現場環境改善費（率分）	21,187,106	1.34	283,000
現場管理費対象純工事費				23,990,956
	現場管理費	23,990,956	37.25	8,936,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				32,926,956
	一般管理費等	32,926,956		6,293,044
	業務委託費			0
工事価格				39,220,000
消費税等相当額				3,922,000
工事費計				43,142,000

共通仮設費内訳（本02）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　砂防・地すべり等工事

合算工事：

対象工事費	1,476,609	直接工事費	1,476,609	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
				事業損失	0

対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	4,380	現工事　合算工事

非対象額計（－）		0
管理費区分１		0
管理費区分２，７		0
管理費区分５		0
管理費区分９		0
管理費区分Ｔ		0

（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）
（工場原価）
（一般管理費等のみ対象額）
（間接費非対象額）
（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

対象額　支給品費（＋）		0
無償貸付機械評価額（＋）		0

共通仮設費対象額	単独（追加工事）	1,476,609	現工事　合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	1,472,229	

共通仮設費（率分）	率（補正前）	15.19%
	施工地域等補正	1.0
	除雪工事補正	1.00
	ICT施工補正	1.0
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	15.34%
	計上額	226,000

調整工事計上額

共通仮設費内訳（本02）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	1,476,609	直接工事費	1,476,609
非対象額計（－）	4,380		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	4,380	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支給品費（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	1,472,229	現工事	合算工事
現場環境改善費			
率（補正前）	2.30%		
市街地補正	市街地以外		
率（補正後）	2.30%		
計上額	33,000		
			調整工事計上額

共通仮設費内訳（本02）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	73,748				
運搬費	73,748	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					332,748

現場管理費（本02）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	1,809,357	単独（追加工事）直接工事費	1,476,609	単独（追加工事）共通仮設費	332,748

非対象額計（－）　0

管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

対象額　支給品費　（＋）　0
支給品で扱う桁等購入費（＋）　0

無償貸付機械評価額　（＋）　0

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	1,809,357	現工事	合算工事
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	1,804,977		

現場管理費	率（補正前）	46.27%
	施工地域等補正	1.0
	施工時期補正	0.72%
	緊急工事補正	0.00%
	砂防・地滑り補正	0.00%
	ICT施工補正	1.0
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	47.93%
	計上額	867,000

調整工事計上額

一般管理費等（本02）（当初）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

工事原価	2,676,357				
純工事費	1,809,357	現場管理費	867,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価			
単独（追加工事）	2,676,357	現工事	合算工事
全処分費等を除く	2,671,977		
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）			
率（補正前）			
単独（追加工事）		現工事	合算工事
前払金支出割合による補正係数			
財団法人等による補正係数			
率（補正後）			
（当初一般管理費対象額）	2,676,357		
契約保証に係る補正値			
一般管理費等	513,643		
業務委託料	0		

積算参考資料（間接費補正一覧）（本02）

単価使用年月	2026年6月		
歩掛適用年月	2026年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年6月		
単価地区	深浦町(旧深浦町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）（本02）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.72%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧（本02）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			1,476,609
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				1,476,609
	共通仮設費（率分）	1,476,609	15.34	226,000
	運搬費			73,748
現場環境改善費対象工事費				1,476,609
	現場環境改善費（率分）	1,472,229	2.30	33,000
現場管理費対象純工事費				1,809,357
	現場管理費	1,809,357	47.93	867,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				2,676,357
	一般管理費等	2,676,357		513,643
	業務委託費			0
工事価格				3,190,000
消費税等相当額				319,000
工事費計				3,509,000

共通仮設費内訳（全体）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　砂防・地すべり等工事

合算工事：

対象工事費	22,768,565	直接工事費	22,768,565	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	109,230	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		22,768,565	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		22,659,335		0		0

共通仮設費（率分）	率（補正前）	11.06%
	施工地域等補正	1.0
	除雪工事補正	1.00
	ICT施工補正	1.0
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	11.17%
	計上額	2,543,000

調整工事計上額　0

共通仮設費内訳（全体）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	22,768,565	直接工事費	22,768,565		
非対象額計（－）	109,230				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	109,230	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	22,659,335	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.33%				
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.33%				
計上額	301,000				
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳（全体）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	73,748				
運搬費	73,748	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,917,748

現場管理費（全体）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	25,686,313	単独（追加工事）直接工事費	22,768,565	単独（追加工事）共通仮設費	2,917,748

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	25,686,313	現工事	0	合算工事　0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	25,577,083		0	0

現場管理費	率（補正前）	35.30%
	施工地域等補正	1.0
	施工時期補正	0.72%
	緊急工事補正	0.00%
	砂防・地滑り補正	0.00%
	ICT施工補正	1.0
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	36.74%
	計上額	9,437,000

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）（全体）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

工事原価	35,123,313				
純工事費	25,686,313	現場管理費	9,437,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	35,123,313	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	35,014,083		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					

率（補正前）					
単独（追加工事）	19.36%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.36%		0.00%		0.00%

（当初一般管理費対象額）	35,123,313	0
契約保証に係る補正値	0.04%	0.00%

一般管理費等

業務委託料

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工 数量:小規模(標準)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	61	1,448	88,328		管理費区分:0
合計					88,328		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下	m3	65	10,600	689,000		管理費区分:0
建設発生土受入価格 ZZ99*01*01022		m3	65	150	9,750		管理費区分:T
合計					698,750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付							単　1号
		m3	11.3	54,336	613,996		管理費区分：0
合計					613,996		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	吹付枠	RTﾌﾚｰﾑⅣ型

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾗｽ張工[市場単価]	250m2以上500m2未満,無						単　2号
WB811120		m2	405.5	3,034	1,230,287		管理費区分：0
RTﾌﾚｰﾑ Ⅳ型-1500							単　3号
		m	462.6	21,049	9,737,267		管理費区分：0
ﾓﾙﾀﾙ吹付工	10cm,100m2以上250m2未満,無,有						単　4号
WB810810		m2	174.2	9,533	1,660,648		管理費区分：0
合計					12,628,202		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	床堀り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,現場制約あり	m3	18	9,509	171,162		管理費区分：0
合計					171,162		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	埋戻し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	現場制約あり,土砂,有り	m3	8	7,083	56,664		管理費区分：0
合計					56,664		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	B300B	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	m	40.6	8,764	355,818		単　5号 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,打設高約25m以下、距離約20m以下,標準,	m3	0.9	41,890	37,701		管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.9	31,530	28,377		管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	4.2	5,829	24,481		管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	1.2	31,530	37,836		管理費区分：0
合計					484,213		

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	縦排水工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾓﾙﾀﾙ吹付工 WB810810	10cm,100m2以上250m2未満,無,無	m2	6.9	11,920	82,248		単　6号 管理費区分：0
跳水防止蓋 590×10×L1000 ZZ99*01*01018		枚	1	7,600	7,600		管理費区分：0
ｵｰﾙｱﾝｶｰ M12 ZZ99*01*01019		本	6	600	3,600		管理費区分：0
合計					93,448		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	現場打ち集水桝

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝 B600-L600-H500　法肩		箇所	1	74,915	74,915		単　7号 管理費区分：0
現場打ち集水桝 B600-L600-H500　法尻		箇所	1	72,843	72,843		単　8号 管理費区分：0
合計					147,758		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	蓋

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	2	22,690	45,380		単　9号 T-2　600×600 管理費区分：0
合計					45,380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付,網状管,50～150mm,不要,全ての費用	m	1.9	1,179	2,240		管理費区分：0
暗渠排水管 CB222770	据付,網状管,50～150mm,不要,全ての費用	m	7.1	1,179	8,370		管理費区分：0
ﾌｨﾙﾀｰ材 CB222780	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,全ての費用	m3	0.3	14,580	4,374		管理費区分：0
吸出し防止材設置 CB224720		m2	4.3	1,039	4,467		管理費区分：0
固定ﾊﾞﾝﾄﾞ φ100　SUS製 ZZ99*01*01024		本	2	11,000	22,000		管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) CB224410	30mm以上200mm未満	孔	4	721	2,884		管理費区分：0
接着系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M10×100 ZZ99*01*01025		本	4	350	1,400		管理費区分：0
樹脂ｶﾌﾟｾﾙ M10用 ZZ99*01*01026		本	4	346	1,384		管理費区分：0
合計					47,119		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	水平排水孔							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
打込みﾄﾞﾚﾝ設置工			本	1	13,490	13,490		単　10号 管理費区分：0
合計						13,490		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	転落防止柵	H=1.5m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵 H=1500			m	20	17,840	356,800		単　11号 管理費区分：0
合計						356,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40,一般養生,打設高約25m以下､距離約20m以下,標準,	m3	1	41,890	41,890		管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	4.1	5,829	23,898		管理費区分：0
合計					65,788		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40,一般養生,打設高約25m以下､距離約20m以下,標準,	m3	3	41,890	125,670		管理費区分：0
合計					125,670		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	型枠

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	20.3	10,050	204,015		管理費区分：0
合計					204,015		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	目地板

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.2	6,007	1,201		管理費区分：0
合計					1,201		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	人家保全柵基礎	高炉生ｺﾝ(2)　18-8-40	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁 CB226320	1mを超え2m未満,土木(2)･港湾(5) 高炉　18-8-40,無し,有り,一般養生,延長無し	m3	21.8	81,520	1,777,136		管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,10m3以上100m3未満,一般養生,延長	m3	8	28,610	228,880		管理費区分：0
裏込砕石 CB221120	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　40～0,全ての費用	m3	14.6	9,237	134,860		管理費区分：0
合計					2,140,876		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	人家保全柵	支柱φ114.3　H=1500	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人家保全柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500		m	19.6	45,233	886,566		単　12号 管理費区分：0
合計					886,566		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	5.9	8,612	50,810		単　13号 管理費区分：0
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	0.1	17,100	1,710		単　14号 管理費区分：0
合計					52,520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	吹付法面取壊し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付法面取壊し CB220710	有り,機械施工	m2	69.1	847	58,527		管理費区分：0
吹付法面取壊し CB220710	有り,人力施工	m2	158.5	3,321	526,378		管理費区分：0
合計					584,905		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	殻運搬	無筋Co殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	5.9	1,789	10,555		管理費区分：0
殻運搬 CB227010	吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ),機械積込,無し,8.5km以下,全ての費用	m3	22.8	2,723	62,084		管理費区分：0
合計					72,639		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	殻運搬	鉄筋Co殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	0.1	2,221	222		管理費区分：0
合計					222		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	殻処分	無筋Co殻

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単　15号
WB020052		t	62.9	1,500	94,350		管理費区分：0
合計					94,350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	殻処分	鉄筋Co殻

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単　16号
WB020052		t	0.3	2,500	750		管理費区分：0
合計					750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	仮設防護柵	A-3型式	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	42	2,408	101,136		管理費区分：0
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	42	4,104	172,368		管理費区分：0
仮設防護柵 A-3型式		m	20	56,592	1,131,840		単　17号 管理費区分：0
合計					1,405,344		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	交通誘導警備員		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	12	17,650	211,800		単　18号 管理費区分：0
合計					211,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂,現場制約あり						
CB210100		m3	6	5,887	35,322		管理費区分：0
合計					35,322		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	人力積込	土質:土砂,作業内容:積込	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力積込	土砂						
CB210830		m3	6	3,170	19,020		管理費区分：0
合計					19,020		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　30号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下	m3	6	18,340	110,040		管理費区分:0
建設発生土受入価格 ZZ99*01*01029		m3	6	730	4,380		管理費区分:T
合計					114,420		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　31号	張芝	芝種類:張芝工,施工規模:100m2未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工 WB810870	張芝工,100m2未満,無	m2	2	2,833	5,666		単　19号 管理費区分:0
合計					5,666		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　32号	吹付枠	RTﾌﾚｰﾑⅡ型	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾗｽ張工[市場単価]	100m2未満,無						単　20号
WB811120		m2	46.3	3,596	166,494		管理費区分：0
RTﾌﾚｰﾑ Ⅱ型-2000							単　21号
		m	43.7	12,947	565,783		管理費区分：0
ﾓﾙﾀﾙ吹付工	10cm,100m2未満,無,有						単　22号
WB810810		m2	28.8	10,600	305,280		管理費区分：0
合計					1,037,557		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　33号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	B300B	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	m	4.1	8,764	35,932		単　5号 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.2	31,530	6,306		管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.8	5,829	4,663		管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.5	31,530	15,765		管理費区分：0
合計					62,666		

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　34号	敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:設置･撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	43.5	464	20,184		単　23号 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	各種,無,17日,無,有	枚	26	674	17,524		単　24号 管理費区分：0
合計					37,708		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　35号	交通誘導警備員		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	5	17,650	88,250		単　18号 管理費区分：0
交通誘導警備員B WB010212		人日	5	15,200	76,000		単　25号 管理費区分：0
合計					164,250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　36号	仮設材運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,1km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	7.51	3,410	25,609		単　26号 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,1km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	7.51	3,410	25,609		単　26号 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	7.51	3,000	22,530		単　27号 管理費区分：0
合計					73,748		

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付		単位	m3	単位数量	10	単価	54,336

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　] 見積
R0125		人	1.587	36,210	57,465	管理費区分：0
法面工						[ ][1　]
R0105		人	3.175	33,760	107,188	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1　]
R0101		人	3.175	30,700	97,472	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	3.175	22,640	71,882	管理費区分：0
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入						
Z002002006		t	1.3	25,600	33,280	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目						
Z002104002		m3	8.32	4,200	34,944	管理費区分：0
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転						単　28号
		日	1.587	16,524	26,223	管理費区分：0
機械運転工 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ						単　29号
		日	1.587	32,420	51,450	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　] 労務費の19%
ZS7210100	19%	式	1		63,461	管理費区分：0
合計					543,365	
単価					54,336	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB811120	ﾗｽ張工[市場単価]	250m2以上500m2未満,無	単位	m2	単位数量	100	単価	3,034

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｽ張工						
単価補正1.350(FP3)　Q001434001		m2	100	3,033.78	303,378	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)						
ZS3000004		式	1		22	管理費区分：0
合計					303,400	
単価					3,034	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	RTﾌﾚｰﾑ Ⅳ型-1500		単位	m	単位数量	1	単価	21,049

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RTﾌﾚｰﾑ工法 Ⅳ型-1500　250m以上500m未満		m	1.1	19,136	21,049	単　30号 RTﾌﾚｰﾑ技術資料施工規模10%加算 管理費区分：0
合計					21,049	
単価					21,049	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB810810	ﾓﾙﾀﾙ吹付工	10cm,100m2以上250m2未満,無,有	単位	m2	単位数量	1	単価	9,533

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚10cm						
単価補正1.080(FP3)　Q001400006		m2	1	9,533.59	9,533	管理費区分：0
合計					9,533	
単価					9,533	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB821410	U型側溝	据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	単位	m	単位数量	10	単価	8,764

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.018(FP3)　Q001365003		m	10	4,403.68	44,036	管理費区分：0
側溝 US1-B-B300B　L=1.0m Y000300000001		個	10	4,360	43,600	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0
合計					87,640	
単価					8,764	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB810810	ﾓﾙﾀﾙ吹付工	10cm,100m2以上250m2未満,無,無	単位	m2	単位数量	1	単価	11,920

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚10cm						
単価補正1.350(FP3)　Q001400006		m2	1	11,916.99	11,916	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)						
ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0
合計					11,920	
単価					11,920	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	現場打ち集水桝 B600-L600-H500　法肩		単位	箇所	単位数量	1	単価	74,915

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,0.34m3を超え0.36m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	63,040	63,040	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,一般養生,打設高約25m以下､距離約20m以下,標準,	m3	0.2	41,890	8,378	管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.6	5,829	3,497	管理費区分：0
合計					74,915	
単価					74,915	円／箇所

青森県

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	現場打ち集水桝 B600-L600-H500　法尻		単位	箇所	単位数量	1	単価	72,843

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,0.34m3を超え0.36m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	63,040	63,040	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.2	31,530	6,306	管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.6	5,829	3,497	管理費区分：0
合計					72,843	
単価					72,843	円／箇所

青森県

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	22,690

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367001		枚	100	380.46	38,046	管理費区分：0
ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付) T-2 600×600用 Z230153010		組	100	22,300	2,230,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		954	管理費区分：0
合計					2,269,000	
単価					22,690	円／枚

青森県

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	打込みﾄﾞﾚﾝ設置工		単位	本	単位数量	100	単価	13,490

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1] 見積
R0125		人	0.7	36,210	25,347	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1]
R0101		人	5.4	30,700	165,780	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1]
R0102		人	1.4	22,640	31,696	管理費区分：0
打込みﾄﾞﾚﾝ φ52						
ZZ99*01*01020		本	100	10,500	1,050,000	管理費区分：0
打込治具 L2000						
ZZ99*01*01021		本	5	13,100	65,500	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ] 労務費の5%
ZS8000004	5%	式	1		10,677	管理費区分：0
合計					1,349,000	
単価					13,490	円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	転落防止柵 H=1500		単位	m	単位数量	10	単価	17,840

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵(積雪型) H=1.5m						
ZZ99*01*01023		m	10	16,700	167,000	管理費区分：0
普通作業員						県河川編p.18
R0102		人	0.5	22,640	11,320	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)						
ZS3000004		式	1		80	管理費区分：0
合計					178,400	
単価					17,840	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	人家保全柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500		単位	m	単位数量	100	単価	45,233

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500 Z231330010		m	100	39,900	3,990,000	県河川編p.18 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	3.1	36,210	112,251	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	18.6	22,640	421,104	管理費区分：0
合計					4,523,355	
単価					45,233	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,612

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611001		m3	1	8,612.27	8,612	管理費区分：0
合計					8,612	
単価					8,612	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611007		m3	1	17,094.25	17,094	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0
合計					17,100	
単価					17,100	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 無筋Co殻 Y007600001001		t	100	1,500	150,000	管理費区分：T
合計					150,000	
単価					1,500	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	2,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 鉄筋Co殻 Y007600001002		t	100	2,500	250,000	管理費区分：T
合計					250,000	
単価					2,500	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	仮設防護柵 A-3型式		単位	m	単位数量	10	単価	56,592

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主柱 H形鋼150×150×7×10　L=4.5m						単　31号 県河川編p23
		本	5	3,237	16,185	管理費区分：0
横梁 L形鋼75×75×6　L=4.0m						単　32号
		本	10	599	5,990	管理費区分：0
土留板 杉板　200×36　L=2.0m						単　33号　[ ][1　]
		枚	100	219	21,900	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　] 土留板損料額の10%
ZS7210100	10%	式	1		2,190	管理費区分：0
とび工						
R0106		人	5.3	31,930	169,229	管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	8.9	22,640	201,496	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,					
CB240010	全ての費用	m3	1.4	37,470	52,458	管理費区分：0
型枠	一般型枠,小型構造物					
CB240210		m2	9.6	10,050	96,480	管理費区分：0
合計					565,928	
単価					56,592	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,650

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	1	17,650	17,650	管理費区分：0
合計					17,650	
単価					17,650	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工,100m2未満,無	単位	m2	単位数量	1	単価	2,833

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(張芝工) 野芝･高麗芝(全面張) 単価補正1.500(FP3)　Q001416001		m2	1	2,833.05	2,833	管理費区分：0
合計					2,833	
単価					2,833	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 WB811120	ﾗｽ張工[市場単価]	100m2未満,無	単位	m2	単位数量	100	単価	3,596

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｽ張工						
単価補正1.600(FP3)　Q001434001		m2	100	3,595.6	359,560	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)						
ZS3000004		式	1		40	管理費区分：0
合計					359,600	
単価					3,596	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	RTﾌﾚｰﾑ Ⅱ型-2000		単位	m	単位数量	1	単価	12,947

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RTﾌﾚｰﾑ Ⅱ型-2000　100m未満		m	1.4	9,248	12,947	単　34号 RTﾌﾚｰﾑ技術資料施工規模40%加算 管理費区分：0
合計					12,947	
単価					12,947	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号 WB810810	ﾓﾙﾀﾙ吹付工	10cm,100m2未満,無,有	単位	m2	単位数量	1	単価	10,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚10cm						
単価補正1.200(FP3)　Q001400006		m2	1	10,592.88	10,592	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)						
ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0
合計					10,600	
単価					10,600	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1]
R0125		人	0.295	36,210	10,681	管理費区分：0
とび工						[ ][1]
R0106		人	0.295	31,930	9,419	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1]
R0102		人	0.295	22,640	6,678	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転						単　35号　[ ][1]
WK250590		日	0.295	65,000	19,175	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ]
ZS8000004	1%	式	1		457	管理費区分：0
合計					46,410	
単価					464	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号 WB253630	敷鉄板賃料	各種,無,17日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	674

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料 22×914×1829　90日以内 Y007214000001		枚･日	17	17	289	管理費区分：0
整備費(敷鉄板) 22×914×1829 Y007210000001		枚	1	385	385	管理費区分：0
合計					674	
単価					674	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1	15,200	15,200	管理費区分：0
合計					15,200	
単価					15,200	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号 WB010020	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,1km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	3,410

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1.000　Z006810101		t	1	3,410	3,410	管理費区分：0
合計					3,410	
単価					3,410	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	単位	t	単位数量	1	単価	3,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費（仮設材等） Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分：0
合計					3,000	
単価					3,000	円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転		単位	日	単位数量	1	単価	16,524

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式] [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h M002011006	機械条件:供用　持込	供用日	1.62	10,200	16,524	管理費区分：0
合計					16,524	
単価					16,524	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	機械運転工 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ		単位	日	単位数量	1	単価	32,420

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	0.8	30,290	24,232	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	14	156	2,184	管理費区分：0
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.34m3 L001020011		日	1.58	3,800	6,004	管理費区分：0
合計					32,420	
単価					32,420	円／日

青森県

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	RTﾌﾚｰﾑ工法 Ⅳ型-1500　250m以上500m未満		単位	m	単位数量	1,189.5	単価	19,136

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工組立						単　36号 RTﾌﾚｰﾑ技術資料
		kg	5,719.26	781	4,466,742	管理費区分：0
RTフレーム設置工						単　37号
		個	2,364	947	2,238,708	管理費区分：0
主アンカー設置工 D16×750　先付け						単　38号
		本	495	2,423	1,199,385	管理費区分：0
補助アンカー設置工 D13×500　先付け						単　39号
		本	960	2,268	2,177,280	管理費区分：0
補助網設置工						単　40号
		枚	1,404	1,579	2,216,916	管理費区分：0
枠内清掃工						単　41号
		箇所	448	1,772	793,856	管理費区分：0
法枠吹付工 RTF　Ⅳ型-1500						単　42号
		m3	110.37	87,609	9,669,405	管理費区分：0
合計					22,762,292	
単価					19,136	円／m

青森県

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	主柱 H形鋼150×150×7×10　L=4.5m		単位	本	単位数量	1	単価	3,237

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼損料 150×150×7×10		t	0.142	22,800	3,237	単　43号 4.5×31.5kg/m 管理費区分：0
合計					3,237	
単価					3,237	円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	横梁 L形鋼75×75×6　L=4.0m		単位	本	単位数量	1	単価	599

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L形鋼損料 75×75×6		t	0.027	22,200	599	単　44号 4.0×6.85kg/m 管理費区分：0
合計					599	
単価					599	円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	土留板 杉板　200×36　L=2.0m		単位	枚	単位数量	1	単価	219

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杉板損料 200×36		m3	0.014	15,700	219	単　45号 管理費区分：0
合計					219	
単価					219	円／枚

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	RTﾌﾚｰﾑ Ⅱ型-2000　100m未満		単位	m	単位数量	970.4	単価	9,248

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工組立						単　46号 RTﾌﾚｰﾑ技術資料
		kg	2,429.95	777	1,888,071	管理費区分：0
RTフレーム設置工						単　47号
		個	1,605	779	1,250,295	管理費区分：0
主アンカー設置工 D16×750　先付け						単　38号
		本	286	2,423	692,978	管理費区分：0
補助アンカー設置工 D13×500　先付け						単　39号
		本	275	2,268	623,700	管理費区分：0
補助網設置工						単　48号
		枚	275	1,395	383,625	管理費区分：0
枠内清掃工						単　49号
		箇所	250	2,481	620,250	管理費区分：0
法枠吹付工 RTF　Ⅱ型-2000						単　50号
		m3	40.13	87,609	3,515,749	管理費区分：0
合計					8,974,668	
単価					9,248	円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	119	156	18,564	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0
合計					65,000	
単価					65,000	円／日

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	鉄筋加工組立		単位	kg	単位数量	1,000	単価	781

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1] RTﾌﾚｰﾑ技術資料
R0125		人	3.3	36,210	119,493	管理費区分：0
法面工						[ ][1]
R0105		人	13.3	33,760	449,008	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1]
R0102		人	3.3	22,640	74,712	管理費区分：0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13						
Z001102019		t	1.17	112,500	131,625	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ] 労務費の1%
ZS7210100	1%	式	1		6,432	管理費区分：0
合計					781,270	
単価					781	円／kg

青森県

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	RTフレーム設置工		単位	個	単位数量	100	単価	947

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工						[ ][1　] RTﾌﾚｰﾑ技術資料
R0105		人	0.67	33,760	22,619	管理費区分：0
RTフレーム　Ⅳ型						
ZZ99*01*01008		個	100	715	71,500	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　] 労務費の3%
ZS7210100	3%	式	1		678	管理費区分：0
合計					94,797	
単価					947	円／個

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	主アンカー設置工 D16×750　先付け		単位	本	単位数量	100	単価	2,423

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　] RTﾌﾚｰﾑ技術資料
R0125		人	0.9	36,210	32,589	管理費区分：0
法面工						[ ][1　]
R0105		人	3.6	33,760	121,536	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	1.8	22,640	40,752	管理費区分：0
アンカー D16×750　先付け						
ZZ99*01*01009		本	100	397	39,700	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　] 労務費の4%
ZS7210100	4%	式	1		7,795	管理費区分：0
合計					242,372	
単価					2,423	円／本

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	補助アンカー設置工 D13×500　先付け		単位	本	単位数量	100	単価	2,268

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1] RTﾌﾚｰﾑ技術資料
R0125		人	0.9	36,210	32,589	管理費区分：0
法面工						[ ][1]
R0105		人	3.6	33,760	121,536	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1]
R0102		人	1.8	22,640	40,752	管理費区分：0
アンカー D13×500　先付け						
ZZ99*01*01010		本	100	242	24,200	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ] 労務費の4%
ZS7210100	4%	式	1		7,795	管理費区分：0
合計					226,872	
単価					2,268	円／本

青森県

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	補助網設置工		単位	枚	単位数量	100	単価	1,579

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工						[ ][1　] RTﾌﾚｰﾑ技術資料
R0105		人	2.5	33,760	84,400	管理費区分：0
吹付枠用金網 200×1000						
ZZ99*01*01011		枚	100	710	71,000	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　] 労務費の3%
ZS7210100	3%	式	1		2,532	管理費区分：0
合計					157,932	
単価					1,579	円／枚

青森県

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	枠内清掃工		単位	箇所	単位数量	100	単価	1,772

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工						[ ][1] RTﾌﾚｰﾑ技術資料
R0105		人	5	33,760	168,800	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ] 労務費の5%
ZS7210100	5%	式	1		8,440	管理費区分：0
合計					177,240	
単価					1,772	円／箇所

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	法枠吹付工 RTF　Ⅳ型-1500		単位	m3	単位数量	10	単価	87,609

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　] RTﾌﾚｰﾑ技術資料
R0125		人	1.8	36,210	65,178	管理費区分：0
法面工						[ ][1　]
R0105		人	5.5	33,760	185,680	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1　]
R0101		人	3.6	30,700	110,520	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	3.6	22,640	81,504	管理費区分：0
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入						
Z002002006		t	5.46	25,600	139,776	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目						
Z002104002		m3	16.12	4,200	67,704	管理費区分：0
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転						単　51号
		日	1.8	16,320	29,376	管理費区分：0
機械運転工 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ						単　52号
		日	1.8	62,338	112,208	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　] 労務費の19%
ZS7210100	19%	式	1		84,147	管理費区分：0
合計					876,093	
単価					87,609	円／m3

4次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	H形鋼損料 150×150×7×10		単位	t	単位数量	1	単価	22,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(広幅) SS400 150×150 Z001120003		t	0.2	114,000	22,800	損料20% 管理費区分：0
合計					22,800	
単価					22,800	円／t

4次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	L形鋼損料 75×75×6		単位	t	単位数量	1	単価	22,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼(中形) SS400 6×75×75 Z001130007		t	0.2	111,000	22,200	損料20% 管理費区分：0
合計					22,200	
単価					22,200	円／t

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	杉板損料 200×36		単位	m3	単位数量	1	単価	15,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場板(杉) 4.0m×3.6cm×20cm						損料20%
Z006105001		m3	0.2	78,500	15,700	管理費区分：0
合計					15,700	
単価					15,700	円／m3

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	鉄筋加工組立		単位	kg	単位数量	1,000	単価	777

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1] RTﾌﾚｰﾑ技術資料
R0125		人	3.3	36,210	119,493	管理費区分：0
法面工						[ ][1]
R0105		人	13.3	33,760	449,008	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1]
R0102		人	3.3	22,640	74,712	管理費区分：0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D10						
Z001102008		t	1.17	109,500	128,115	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ] 労務費の1%
ZS7210100	1%	式	1		6,432	管理費区分：0
合計					777,760	
単価					777	円／kg

青森県

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	RTフレーム設置工		単位	個	単位数量	100	単価	779

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工						[ ][1　] RTﾌﾚｰﾑ技術資料
R0105		人	0.4	33,760	13,504	管理費区分：0
RTフレーム　Ⅱ型						
ZZ99*01*01027		個	100	640	64,000	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　] 労務費の3%
ZS7210100	3%	式	1		405	管理費区分：0
合計					77,909	
単価					779	円／個

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	補助網設置工		単位	枚	単位数量	100	単価	1,395

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工						[ ][1　　] RTﾌﾚｰﾑ技術資料
R0105		人	2	33,760	67,520	管理費区分：0
吹付枠用金網 100×1600						
ZZ99*01*01028		枚	100	700	70,000	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　　] 労務費の3%
ZS7210100	3%	式	1		2,025	管理費区分：0
合計					139,545	
単価					1,395	円／枚

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	枠内清掃工		単位	箇所	単位数量	100	単価	2,481

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工						[ ][1] RTﾌﾚｰﾑ技術資料
R0105		人	7	33,760	236,320	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ] 労務費の5%
ZS7210100	5%	式	1		11,816	管理費区分：0
合計					248,136	
単価					2,481	円／箇所

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	法枠吹付工 RTF　Ⅱ型-2000		単位	m3	単位数量	10	単価	87,609

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　] RTﾌﾚｰﾑ技術資料
R0125		人	1.8	36,210	65,178	管理費区分：0
法面工						[ ][1　]
R0105		人	5.5	33,760	185,680	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1　]
R0101		人	3.6	30,700	110,520	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	3.6	22,640	81,504	管理費区分：0
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入						
Z002002006		t	5.46	25,600	139,776	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目						
Z002104002		m3	16.12	4,200	67,704	管理費区分：0
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転						単　51号
		日	1.8	16,320	29,376	管理費区分：0
機械運転工 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ						単　52号
		日	1.8	62,338	112,208	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　] 労務費の19%
ZS7210100	19%	式	1		84,147	管理費区分：0
合計					876,093	
単価					87,609	円／m3

５次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転		単位	日	単位数量	1	単価	16,320

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式] [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h M002011006	機械条件:供用　持込	供用日	1.6	10,200	16,320	管理費区分：0
合計					16,320	
単価					16,320	円／日

５次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	機械運転工 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ		単位	日	単位数量	1	単価	62,338

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	1.8	30,290	54,522	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	16	156	2,496	管理費区分：0
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.34m3 L001020011		日	1.4	3,800	5,320	管理費区分：0
合計					62,338	
単価					62,338	円／日

登　録　単　価

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	US1-B-B300B　L=1.0m	個	4,360	2026	6	確定
Y001664000001	暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100(無孔管)	m	880	2026	6	確定
Y001664000002	暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100(有孔管)	m	880	2026	6	確定
Y007210000001	整備費(敷鉄板)	22×914×1829	枚	385	2026	6	確定
Y007214000001	敷鉄板賃料	22×914×1829　90日以内	枚･日	17	2026	6	確定
Y007600001001	処分費	無筋Co殻	t	1,500	2026	6	確定
Y007600001002	処分費	鉄筋Co殻	t	2,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01008	RTフレーム　Ⅳ型		個	715	2026	6	確定
ZZ99*01*01009	アンカー	D16×750　先付け	本	397	2026	6	確定
ZZ99*01*01010	アンカー	D13×500　先付け	本	242	2026	6	確定
ZZ99*01*01011	吹付枠用金網	200×1000	枚	710	2026	6	確定
ZZ99*01*01018	跳水防止蓋	590×10×L1000	枚	7,600	2026	6	確定
ZZ99*01*01019	ｵｰﾙｱﾝｶｰ	M12	本	600	2026	6	確定
ZZ99*01*01020	打込みﾄﾞﾚﾝ	φ52	本	10,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01021	打込治具	L2000	本	13,100	2026	6	確定
ZZ99*01*01022	建設発生土受入価格		m3	150	2026	6	確定
ZZ99*01*01023	転落防止柵(積雪型)	H=1.5m	m	16,700	2026	6	確定

登　録　単　価

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01024	固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ100　SUS製	本	11,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01025	接着系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10×100	本	350	2026	6	確定
ZZ99*01*01026	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	M10用	本	346	2026	6	確定
ZZ99*01*01027	RTフレーム　Ⅱ型		個	640	2026	6	確定
ZZ99*01*01028	吹付枠用金網	100×1600	枚	700	2026	6	確定
ZZ99*01*01029	建設発生土受入価格		m3	730	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
斜面対策 (0001)	式	1		21,291,956	
砂防土工 (0002)	式	1		787,078	
掘削工 (0003)	式	1		88,328	工種　07:砂防・地すべり等工事
掘削 (0004)(P)	m3	60		88,328	第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　土質		土砂			
Q02　施工方法		上記以外(小規模)			
Q05　施工数量		小規模(標準)			
Q06　掘削費		掘削			
掘削	m3	61	1,448	88,328	CB210100　1241.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		上記以外(小規模)			
J05　施工数量		小規模(標準)			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					
排ｶﾞｽ型(第2次)　山積0.28m3	%	23.777		344.2	M000202015 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			26.01		
標準単価			7,520		
地区単価			8,020		

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)	%	65.46		947.6	R0114 管理費区分　0
標準構成比			62.89		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油	%	10.756		155.7	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			11.1		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.007		0.5	管理費区分　0
残土処理工 (0005)	式	1		698,750	工種　07:砂防・地すべり等工事
土砂等運搬 (0006)	m3	70		698,750	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬					CB210110　8769.8
	m3	65	10,600	689,000	管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		小規模			歩　2026.06　単　2026.06
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J13　運搬距離(km)(DID区間無)		60.0km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301002
4t積級	%	23.406		2,480	管理費区分　0
標準構成比			26.52		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			8,571		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			8,880		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			261		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	65.753		6,967	管理費区分　0
標準構成比			61.9		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			23,600		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	10.835		1,148	管理費区分　0
標準構成比			11.58		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.006		5	管理費区分　0
建設発生土受入価格	m3	65	150	9,750	ZZ99*01*01022 管理費区分　T 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
法面工 (0007)	式	1		13,242,198	
吹付工 (0008)	式	1		613,996	工種　07:砂防・地すべり等工事
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付 (0009)	m3	11		613,996	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付	m3	11.3	54,336	613,996	オプション入力 単位数量　　10　　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	1.587	36,210	57,465	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	3.175	33,760	107,188	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	3.175	30,700	97,472	R0101 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3.175	22,640	71,882	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	t	1.3	25,600	33,280	Z002002006 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	m3	8.32	4,200	34,944	Z002104002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	日	1.587	16,524	26,223	オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式] [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h	供用日	1.62	10,200	16,524	M002011006 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
機械運転工					オプション入力
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ	日	1.587	32,420	51,450	単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)	人	0.8	30,290	24,232	R0115 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	L	14	156	2,184	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]					L001020011
山積0.34m3	日	1.58	3,800	6,004	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		63,461	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝19.000%					
法枠工 (0010)	式	1		12,628,202	工種　07:砂防・地すべり等工事
吹付枠 (0011)	m2	406		12,628,202	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾗｽ張工[市場単価]	m2	405.5	3,034	1,230,287	WB811120 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工規模		250m2以上500m2未満			
J03　法面清掃必要としない場合の補正		無			
RTﾌﾚｰﾑ Ⅳ型-1500	m	462.6	21,049	9,737,267	オプション入力 単位数量　1　m

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
RTﾌﾚｰﾑ工法 Ⅳ型-1500　250m以上500m未満	m	1.1	19,136	21,049	オプション入力 単位数量　　1,189.5　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
鉄筋加工組立	kg	5,719.26	781	4,466,742	オプション入力 単位数量　　1,000　　kg 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役	人	3.3	36,210	119,493	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面工	人	13.3	33,760	449,008	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3.3	22,640	74,712	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	t	1.17	112,500	131,625	Z001102019 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		6,432	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
RTフレーム設置工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	個	2,364	947	2,238,708	単位数量　100　個 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
法面工	人	0.67	33,760	22,619	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
RTフレーム　Ⅳ型	個	100	715	71,500	ZZ99*01*01008 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		678	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝3.000%					
主アンカー設置工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
D16×750　先付け	本	495	2,423	1,199,385	単位数量　100　本 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	0.9	36,210	32,589	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	3.6	33,760	121,536	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.8	22,640	40,752	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
アンカー					ZZ99*01*01009

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
D16×750　先付け	本	100	397	39,700	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		7,795	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝4.000%					
補助アンカー設置工 D13×500　先付け	本	960	2,268	2,177,280	オプション入力 単位数量　100　本 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	0.9	36,210	32,589	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工					R0105

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	3.6	33,760	121,536	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員					R0102
	人	1.8	22,640	40,752	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
アンカー D13×500　先付け	本	100	242	24,200	ZZ99*01*01010 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(率)					ZS7210100
	式	1		7,795	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝4.000%					
補助網設置工					オプション入力
	枚	1,404	1,579	2,216,916	単位数量　　100　　枚

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
法面工	人	2.5	33,760	84,400	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
吹付枠用金網 200×1000	枚	100	710	71,000	ZZ99*01*01011 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		2,532	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝3.000%					
枠内清掃工	箇所	448	1,772	793,856	オプション入力 単位数量　　100　　箇所

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
法面工	人	5	33,760	168,800	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1		8,440	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝5.000%					
法枠吹付工 RTF　Ⅳ型-1500	m3	110.37	87,609	9,669,405	オプション入力 単位数量　　10　　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	1.8	36,210	65,178	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
法面工					R0105
	人	5.5	33,760	185,680	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	人	3.6	30,700	110,520	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員					R0102
	人	3.6	22,640	81,504	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)					Z002002006
25kg袋入	t	5.46	25,600	139,776	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	m3	16.12	4,200	67,704	Z002104002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	日	1.8	16,320	29,376	オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式] [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h	供用日	1.6	10,200	16,320	M002011006 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
機械運転工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ	日	1.8	62,338	112,208	単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)	人	1.8	30,290	54,522	R0115 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	L	16	156	2,496	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.34m3	日	1.4	3,800	5,320	L001020011 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			
諸雑費(率)					ZS7210100

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1		84,147	管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝19.000%					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾓﾙﾀﾙ吹付工	m2	174.2	9,533	1,660,648	WB810810 管理費区分　0
J01　吹付厚 J02　施工規模 J03　時間制約を受ける場合の補正 J04　枠内吹付の場合の補正		10cm 100m2以上250m2未満 無 有			歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
排水構造物工 (0012)	式	1		1,059,234	オプション入力
作業土工 (0013)	式	1		227,826	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
床堀り (0014)	m3	20		171,162	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
床掘り	m3	18	9,509	171,162	CB210030　10668.0 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　土質		土砂			歩　2026.06　単　2026.06
J02　施工方法		現場制約あり			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	99.992		9,508	管理費区分　0
標準構成比			100		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.008		1	管理費区分　0
埋戻し					オプション入力
(0015)	m3	8		56,664	第0006号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
埋戻し					CB210410　7754.2
	m3	8	7,083	56,664	管理費区分　0
J01　施工方法		現場制約あり			歩　2026.06　単　2026.06
J02　土質		土砂			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J03　締固めの有無		有り			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	%	0.31		21.93	L001180001 管理費区分　0
標準構成比			0.25		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			471		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			533		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	86.324		6,114	管理費区分　0
標準構成比			88.46		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	12.992		920.2	管理費区分　0
標準構成比			10.94		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.373		26.43	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.35		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.001		0.44	管理費区分　0
側溝工 (0016)	式	1		484,213	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (0017)	m	41		484,213	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
U型側溝	m	40.6	8,764	355,818	WB821410 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付け			
J02　L=1000･L=4000の使用の有無		L=1000mm			
J03　夜間作業の有無		無し			
J04　U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06　U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			
J07　U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08　時間的制約の有無		無し			
J09　施工箇所における補正		無し			
J10　基礎砕石施工の有無		無し			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.9	41,890	37,701	CB240010　40848.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　構造物種別		小型構造物			
J02　打設工法		ｸﾚｰﾝ車打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J08　打設高さ､水平打設距離		打設高約25m以下､距離約20m以下			潮間割増　0%　係数ランク　1
J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準			単価補正
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					L001130006
25t吊	%	6.995		2,930	管理費区分　0
標準構成比			5.97		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			43,600		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			52,400		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.27		112.9	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	20.642		8,647	管理費区分　0
標準構成比			23.75		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.327		3,907	管理費区分　0
標準構成比			8.19		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	7.319		3,066	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			6.92		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.881		787.9	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	53.559		22,436	管理費区分　0
標準構成比			52.98		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.007		3.2	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　30615.0
	m3	0.9	31,530	28,377	管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.06　単　2026.06
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	11.121		3,506	管理費区分　0
標準構成比			12.85		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	7.689		2,424	R0101 管理費区分　0
標準構成比			7.3		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	7.464		2,353	R0125 管理費区分　0
標準構成比			6.58		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	1.917		604.3	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.805		22,637	Z230210245 管理費区分　0
標準構成比			71.32		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.004		5.7	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠					CB240210　5104.7
	m2	4.2	5,829	24,481	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.06　単　2026.06
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	62.996		3,672	管理費区分　0
標準構成比			58.78		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			30,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,720		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.533		905.4	管理費区分　0
標準構成比			19.9		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	6.209		361.9	管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	15.25		888.9	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.012		0.8	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　30615.0
	m3	1.2	31,530	37,836	管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.06　単　2026.06
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　　1.000　00-00　0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	11.121		3,506	管理費区分　0
標準構成比			12.85		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	7.689		2,424	管理費区分　0
標準構成比			7.3		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.464		2,353	管理費区分　0
標準構成比			6.58		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	1.917		604.3	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.805		22,637	Z230210245 管理費区分　0
標準構成比			71.32		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.004		5.7	管理費区分　0
縦排水工 (0018)	式	1		93,448	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
縦排水工 (0019)	箇所	1		93,448	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾓﾙﾀﾙ吹付工	m2	6.9	11,920	82,248	WB810810 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　吹付厚 J02　施工規模 J03　時間制約を受ける場合の補正 J04　枠内吹付の場合の補正		10cm 100m2以上250m2未満 無 無			歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
跳水防止蓋 590×10×L1000	枚	1	7,600	7,600	ZZ99*01*01018 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｵｰﾙｱﾝｶｰ M12	本	6	600	3,600	ZZ99*01*01019 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 (0020)	式	1		193,138	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
現場打ち集水桝 (0021)	基	2		147,758	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　　1　　基 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場打ち集水桝 B600-L600-H500　法肩	箇所	1	74,915	74,915	オプション入力 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	箇所	1	63,040	63,040	CB222950　58178.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		0.34m3を超え0.36m3以下			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			
J04　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.081		51.35	L001010007 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.08		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
型わく工	%	38.376		24,189	R0133 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			33.97		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	23.964		15,105	R0102 管理費区分　0
標準構成比			29.13		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	12.15		7,658	R0125 管理費区分　0
標準構成比			11.27		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	1.951		1,230	R0101 管理費区分　0
標準構成比			1.95		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	10.696		6,742	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	12.443		7,843	Z230210245 管理費区分　0
標準構成比			12.59		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			19,750		単価地区　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			21,150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.073		46.03	管理費区分　0
標準構成比			0.07		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.257		162	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.009		13.62	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　40848.0
	m3	0.2	41,890	8,378	管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2026.06　単　2026.06
J02　打設工法		ｸﾚｰﾝ車打設			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J08　打設高さ､水平打設距離		打設高約25m以下､距離約20m以下			潮間割増　0%　係数ランク　1
J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準			単価補正
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					L001130006
25t吊	%	6.995		2,930	管理費区分　0
標準構成比			5.97		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			43,600		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			52,400		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.27		112.9	管理費区分　0
普通作業員	%	20.642		8,647	R0102 管理費区分　0
標準構成比			23.75		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	9.327		3,907	R0125 管理費区分　0
標準構成比			8.19		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	7.319		3,066	R0101 管理費区分　0
標準構成比			6.92		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	1.881		787.9	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5)					Z230210245

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
18-8-40 W/C<=60%	%	53.559		22,436	管理費区分　0
標準構成比			52.98		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.007		3.2	管理費区分　0
型枠					CB240210　5104.7
	m2	0.6	5,829	3,497	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.06　単　2026.06
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	62.996		3,672	管理費区分　0
標準構成比			58.78		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			30,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,720		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.533		905.4	管理費区分　0
標準構成比			19.9		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分　0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分　0
現場打ち集水桝 B600-L600-H500　法尻	箇所	1	72,843	72,843	オプション入力 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	箇所	1	63,040	63,040	CB222950　58178.0 管理費区分　0
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40		歩　2026.06　単　2026.06
J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量			0.34m3を超え0.36m3以下		単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法			人力打設		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J04　養生工の種類			一般養生･特殊養生(練炭)		潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.081		51.35	管理費区分　0
標準構成比			0.08		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			8,800		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	38.376		24,189	管理費区分　0
標準構成比			33.97		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			30,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,720		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	23.964		15,105	管理費区分　0
標準構成比			29.13		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.15		7,658	管理費区分　0
標準構成比			11.27		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	1.951		1,230	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			1.95		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	10.696		6,742	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	12.443		7,843	管理費区分　0
標準構成比			12.59		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			19,750		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.073		46.03	管理費区分　0
標準構成比			0.07		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.257		162	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.009		13.62	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　30615.0
	m3	0.2	31,530	6,306	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.06　単　2026.06
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	11.121		3,506	管理費区分　0
標準構成比			12.85		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	7.689		2,424	管理費区分　0
標準構成比			7.3		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.464		2,353	管理費区分　0
標準構成比			6.58		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.917		604.3	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	71.805		22,637	管理費区分 0
標準構成比			71.32		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			20,400		単価地区 深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,150		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.004		5.7	管理費区分 0
型枠					CB240210 5104.7
	m2	0.6	5,829	3,497	管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.06 単 2026.06
J02 構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	62.996		3,672	管理費区分 0
標準構成比			58.78		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			30,000		単価地区 深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.533		905.4	管理費区分 0
標準構成比			19.9		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			25,400		単価地区 深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分　0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分　0
蓋 (0022)	枚	2		45,380	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　1　枚 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
蓋版	枚	2	22,690	45,380	WB821430 管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.06　単　2026.06
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
湧水処理工 (0023)	式	1		60,609	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
暗渠排水管 (0024)	m	9		47,119	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
暗渠排水管	m	1.9	1,179	2,240	CB222770　937.55 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付			
J02　管種別		網状管			
J03　呼び径		50～150mm			
J04　継手材料費		不要			
J05　費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	15.357		181	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			21.67		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	9.206		108.5	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06
標準構成比			9.91		

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
暗渠排水管					Y001664000001
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100(無孔管)	%	75.421		888.9	管理費区分　0
標準構成比			68.42		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			635		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			880		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.016		0.6	管理費区分　0
暗渠排水管					CB222770　937.55
	m	7.1	1,179	8,370	管理費区分　0
J01　作業区分		据付			歩　2026.06　単　2026.06
J02　管種別		網状管			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　呼び径		50～150mm			労調係数　1.000　00-00 0
J04　継手材料費		不要			豪雪割増
J05　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.357		181	管理費区分　0
標準構成比			21.67		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	9.206		108.5	管理費区分　0
標準構成比			9.91		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
暗渠排水管					Y001664000002
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100(有孔管)	%	75.421		888.9	管理費区分　0
標準構成比			68.42		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			635		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			880		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.016		0.6	管理費区分　0
ﾌｨﾙﾀｰ材					CB222780　7288.4
	m3	0.3	14,580	4,374	管理費区分　0
J01　ﾌｨﾙﾀｰ材の種類		ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40			歩　2026.06　単　2026.06
J02　費用の内訳		全ての費用			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]					M000202129
ｸﾚｰﾝ付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	%	8.325		1,213	管理費区分　0
標準構成比			15.61		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			21,100		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.165		24.09	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	12.442		1,813	管理費区分　0
標準構成比			27.92		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	8.592		1,252	管理費区分　0
標準構成比			14.15		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.453		1,086	管理費区分　0
標準構成比			12.76		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.105		306.7	管理費区分　0
標準構成比			3.88		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.61		88.86	管理費区分　0
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	%	57.621		8,396	Z002120003 管理費区分　0
標準構成比			19.75		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			1,200		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			7,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	2.471		360	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			4.37		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.199		29.04	管理費区分　0
諸雑費	%	0.017		11.31	管理費区分　0
吸出し防止材設置	m2	4.3	1,039	4,467	CB224720　1026.3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	16.56		171.9	R0102 管理費区分　0
標準構成比			18.8		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	3.833		39.79	R0125 管理費区分　0
標準構成比			3.32		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	79.59		826.2	Z231301035 管理費区分　0
標準構成比			77.88		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			740		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			765		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.017		1.11	管理費区分　0
固定ﾊﾞﾝﾄﾞ φ100　SUS製	本	2	11,000	22,000	ZZ99*01*01024 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)					CB224410　684.28
	孔	4	721	2,884	管理費区分　0
J01　削孔深さ		30mm以上200mm未満			歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]					L001110001
2kVA	%	1.219		8.79	管理費区分　0
標準構成比			1.03		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			455		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			568		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ					M002083002
穴あけ能力　φ38～40mm	%	0.718		5.18	管理費区分　0
標準構成比			0.72		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			267		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			281		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.442		3.19	管理費区分　0
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	46.873		338	管理費区分　0
標準構成比			45.54		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.685		113.1	管理費区分　0
標準構成比			18.55		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	15.06		108.6	管理費区分　0
標準構成比			13.59		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	17.834		128.6	管理費区分　0
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	1.746		12.59	管理費区分　0
標準構成比			1.89		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(材料)	%	0.397		2.86	管理費区分　0
諸雑費	%	0.026		0.19	管理費区分　0
接着系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M10×100	本	4	350	1,400	ZZ99*01*01025 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
樹脂ｶﾌﾟｾﾙ M10用	本	4	346	1,384	ZZ99*01*01026 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
水平排水孔 (0025)	本	1		13,490	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　　1　　本 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
打込みﾄﾞﾚﾝ設置工	本	1	13,490	13,490	オプション入力 単位数量　100　本 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	0.7	36,210	25,347	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	5.4	30,700	165,780	R0101 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.4	22,640	31,696	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
打込みﾄﾞﾚﾝ φ52	本	100	10,500	1,050,000	ZZ99*01*01020 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
打込治具 L2000	本	5	13,100	65,500	ZZ99*01*01021 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(率+まるめ) 諸雑費1　諸雑費率＝5.000%	式	1		10,677	ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
防護柵工 (0026)	式	1		753,474	オプション入力
防止柵工 (0027)	式	1		356,800	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
転落防止柵 (0028)	m	20		356,800	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　　1　m

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
転落防止柵 H=1500	m	20	17,840	356,800	オプション入力 単位数量　　10　　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
転落防止柵(積雪型) H=1.5m	m	10	16,700	167,000	ZZ99*01*01023 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(まるめ)					ZS3000004

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1		80	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
防護柵基礎工 (0029)	式	1		396,674	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
均しｺﾝｸﾘｰﾄ (0030)	m2	10		65,788	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1	41,890	41,890	CB240010　40848.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　構造物種別			小型構造物		
J02　打設工法			ｸﾚｰﾝ車打設		
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40		
J05　養生工の種類			一般養生		
J08　打設高さ､水平打設距離			打設高約25m以下､距離約20m以下		
J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正			標準		
J13　費用の内訳			全ての費用		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	%	6.995		2,930	L001130006 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町)
標準構成比			5.97		
標準単価			43,600		

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			52,400		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.27		112.9	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	20.642		8,647	管理費区分　0
標準構成比			23.75		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.327		3,907	管理費区分　0
標準構成比			8.19		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	7.319		3,066	管理費区分　0
標準構成比			6.92		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	1.881		787.9	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	53.559		22,436	管理費区分 0
標準構成比			52.98		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			20,400		単価地区 深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,150		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.007		3.2	管理費区分 0
型枠					CB240210 5104.7
	m2	4.1	5,829	23,898	管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.06 単 2026.06
J02 構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	62.996		3,672	管理費区分 0
標準構成比			58.78		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			30,000		単価地区 深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.533		905.4	管理費区分 0
標準構成比			19.9		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			25,400		単価地区 深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分　0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ (0031)	m3	3		125,670	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	3	41,890	125,670	CB240010　40848.0 管理費区分　0
J01　構造物種別			小型構造物		歩　2026.06　単　2026.06
J02　打設工法			ｸﾚｰﾝ車打設		単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40		労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類			一般養生		豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08　打設高さ、水平打設距離		打設高約25m以下、距離約20m以下			潮間割増　0%　係数ランク　1
J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準			単価補正
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					L001130006
25t吊	%	6.995		2,930	管理費区分　0
標準構成比			5.97		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			43,600		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			52,400		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.27		112.9	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	20.642		8,647	管理費区分　0
標準構成比			23.75		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.327		3,907	管理費区分　0
標準構成比			8.19		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	7.319		3,066	管理費区分　0
標準構成比			6.92		歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.881		787.9	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	53.559		22,436	管理費区分　0
標準構成比			52.98		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.007		3.2	管理費区分　0
型枠					オプション入力
(0032)	m2	20		204,015	第0016号内訳書
					単位数量　1　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
型枠					CB240210　9147.6
	m2	20.3	10,050	204,015	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.06　単　2026.06
J02　構造物の種類		小型構造物			単価地区　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			44.28		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			30.82		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			11.86		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分　0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
目地板 (0033)	m2	0.2		1,201	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
目地板	m2	0.2	6,007	1,201	CB224710　4077.3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　1工事当り使用量		30m2未満			
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			47.36		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			16.72		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分　0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分　0
標準構成比			35.6		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			1,190		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分　0
斜面対策付属物設置工 (0034)	式	1		3,027,442	
人家保全柵工 (0035)	式	1		3,027,442	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
人家保全柵基礎 (0036)	m	20		2,140,876	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
重力式擁壁					CB226320　74943.0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	21.8	81,520	1,777,136	管理費区分　0
J01　擁壁平均高さ		1mを超え2m未満			歩　2026.06　単　2026.06
J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　基礎砕石の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無		有り			豪雪割増
J05　養生工の種類		一般養生			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06　圧送管延長距離区分		延長無し			単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]					M000202128
ｸﾚｰﾝ付2014年　山積0.45m3吊2.9t	%	1.819		1,483	管理費区分　0
標準構成比			1.98		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,900		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			20,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　A地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.993		809.3	管理費区分　0
型わく工					R0133
	%	18.083		14,741	管理費区分　0
標準構成比			16.07		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			30,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,720		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	11.103		9,051	管理費区分　0
標準構成比			13.55		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	%	12.434		10,136	R0125 管理費区分　0
標準構成比			11.58		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
特殊作業員	%	2.254		1,837	R0101 管理費区分　0
標準構成比			2.26		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
その他(労務)	%	25.936		21,142	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	26.975		21,989	Z230210245 管理費区分　0
標準構成比			27.4		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			19,750		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,150		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油	%	0.26		211.7	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			0.25		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.138		112.4	管理費区分　0
諸雑費	%	0.005		7.6	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	8	28,610	228,880	CB240010　27663.0 管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.06　単　2026.06
J02　打設工法		ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J04　設計日打設量		10m3以上100m3未満			豪雪割増
J05　養生工の種類		一般養生			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06　圧送管延長距離区分		延長無し			単価補正
J13　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]					M000903010
圧送能力 90～110m3/h	%	3.94		1,127	管理費区分　0
標準構成比			3.85		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			52,800		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			55,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)	%	0.031		8.78	管理費区分　0
普通作業員	%	7.352		2,103	R0102 管理費区分　0
標準構成比			8.53		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	3.287		940.2	管理費区分　0
標準構成比			2.91		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.895		828.2	管理費区分　0
標準構成比			2.76		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	2.055		587.7	管理費区分　0
標準構成比			1.75		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	0.43		123	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	79.163		22,645	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			78.96		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.841		240.7	管理費区分　0
標準構成比			0.77		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.006		6.42	管理費区分　0
裏込砕石					CB221120　6546.5
	m3	14.6	9,237	134,860	管理費区分　0
J01　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			歩　2026.06　単　2026.06
J02　費用の内訳		全ての費用			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.284		303.3	管理費区分　0
標準構成比			4.2		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			8,800		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			9,710		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)					
	%	0.016		1.44	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	21.296		1,967	管理費区分　0
標準構成比			33.72		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.357		1,049	管理費区分　0
標準構成比			14.78		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	9.991		922.8	管理費区分　0
標準構成比			11.61		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.211		666	管理費区分　0
標準構成比			8.71		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.297		27.44	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	42.852		3,958	Z002122003 管理費区分　0
標準構成比			21.99		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			1,200		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			3,300		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	3.637		335.9	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			4.54		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.035		3.23	管理費区分　0
諸雑費	%	0.024		2.89	管理費区分　0
人家保全柵 (0037)	m	20		886,566	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
人家保全柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500	m	19.6	45,233	886,566	オプション入力 単位数量　100　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
落石防護柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500	m	100	39,900	3,990,000	Z231330010 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	3.1	36,210	112,251	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	18.6	22,640	421,104	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
構造物撤去工 (0038)	式	1		805,386	オプション入力
構造物取壊し工 (0039)	式	1		637,425	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0040)	m3	6		52,520	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物とりこわし	m3	5.9	8,612	50,810	WB824010 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物区分		無筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
J05　低騒音･低振動対策		不要			
構造物とりこわし	m3	0.1	17,100	1,710	WB824010 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　構造物区分		鉄筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04　夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05　低騒音･低振動対策		不要			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
吹付法面取壊し					オプション入力
(0041)	m2	228		584,905	第0021号内訳書
					単位数量　1　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
吹付法面取壊し					CB220710　753.38
	m2	69.1	847	58,527	管理費区分　0
J01　集積積込の有無		有り			歩　2026.06　単　2026.06
J02　工法区分		機械施工			単価地区　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010001
山積0.5m3(平積0.4m3)	%	14.935		126.6	管理費区分　0
標準構成比			15.34		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			6,170		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			6,760		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	45.962		389.6	管理費区分　0
標準構成比			42.6		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	13.343		113.1	管理費区分　0
標準構成比			16.85		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.8		108.5	管理費区分　0
標準構成比			12.34		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	12.93		109.6	管理費区分　0
標準構成比			12.87		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.03		0.3	管理費区分　0
吹付法面取壊し					CB220710　3134.0
	m2	158.5	3,321	526,378	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　集積積込の有無		有り			歩　2026.06　単　2026.06
J02　工法区分		人力施工			単価地区　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010001
山積0.5m3(平積0.4m3)	%	1.479		49.1	管理費区分　0
標準構成比			1.43		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			6,170		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			6,760		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
法面工					R0105
	%	50.872		1,689	管理費区分　0
標準構成比			50.45		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,600		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			33,760		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.683		520.7	管理費区分　0
標準構成比			18.64		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	19.626		651.6	管理費区分　0
標準構成比			17.8		歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	4.536		150.6	管理費区分　0
標準構成比			3.96		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	6.449		214.1	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	1.344		44.63	管理費区分　0
標準構成比			1.26		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.011		1.27	管理費区分　0
運搬処理工 (0042)	式	1		167,961	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
殻運搬 (0043)	m3	29		72,639	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量　1　m3

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	5.9	1,789	10,555	CB227010　1527.2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		8.0km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	36.975		661.4	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)					R0115
	%	49.112		878.5	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油					Z006702002
	%	13.903		248.7	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			14.41		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.01		0.4	管理費区分　0
殻運搬					CB227010　2223.6
	m3	22.8	2,723	62,084	管理費区分　0
J01　殻発生作業		吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)			歩　2026.06　単　2026.06
J02　積込工法区分		機械積込			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J11　運搬距離(km)(DID区間無)		8.5km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					L001151001
4t積級	%	18.583		506	管理費区分　0
標準構成比			20.72		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			5,590		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			6,140		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	68.972		1,878	管理費区分　0
標準構成比			65.82		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			23,600		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,290		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	12.424		338.3	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			13.46		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.021		0.7	管理費区分　0
殻運搬 (0044)	m3	0.1		222	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	0.1	2,221	222	CB227010　1895.8 管理費区分　0
J01　殻発生作業			ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		歩　2026.06　単　2026.06
J02　積込工法区分			機械積込		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J03　DID区間の有無			無し		労調係数　　1.000　00-00 0
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)			8.0km以下		豪雪割増
J13　費用の内訳			全ての費用		潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	36.978		821.1	M000301005 管理費区分　0
標準構成比			40.77		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,847		単価地区　　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	49.088		1,090	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			23,600		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.907		308.8	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.027		1.1	管理費区分　0
殻処分					オプション入力
(0045)	m3	29		94,350	第0024号内訳書
					単位数量　1　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(t)	t	62.9	1,500	94,350	WB020052 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
殻処分 (0046)	m3	0.1		750	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
処分費(t)	t	0.3	2,500	750	WB020052 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
仮設工 (0047)	式	1		1,617,144	
防護施設工 (0048)	式	1		1,405,344	工種　99:
仮設防護柵					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0049)	m	20		1,405,344	第0026号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
床掘り	m3	42	2,408	101,136	CB210030　2247.4 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		上記以外(小規模)			
J05　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]					M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	18.645		448.8	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			18.73		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		
運転手(特殊)					R0114
	%	45.615		1,098	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			40.26		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					R0102
	%	28.208		679	管理費区分　0
標準構成比			33.9		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	7.503		180.6	管理費区分　0
標準構成比			7.11		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.029		1.6	管理費区分　0
埋戻し					CB210410　4063.8
	m3	42	4,104	172,368	管理費区分　0
J01　施工方法		上記以外(小規模)			歩　2026.06　単　2026.06
J02　土質		土砂			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J04　費用の内訳		全ての費用			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]					M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	8.731		358.3	管理費区分　0
標準構成比			8.27		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			8,460		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			9,020		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾗﾝﾏ 質量60～80kg	%	0.626		25.7	M000806001 管理費区分　0
標準構成比			0.6		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			535		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			564		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	44.157		1,812	管理費区分　0
標準構成比			50.03		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	20.787		853	管理費区分　0
標準構成比			19.35		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	21.367		876.8	管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	%	3.514		144.2	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			3.14		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.81		33.24	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.84		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.008		0.76	管理費区分　0
仮設防護柵 A-3型式	m	20	56,592	1,131,840	オプション入力 単位数量　　10　　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
主柱 H形鋼150×150×7×10　L=4.5m	本	5	3,237	16,185	オプション入力 単位数量　　1　　本 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
H形鋼損料 150×150×7×10	t	0.142	22,800	3,237	オプション入力 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
H形鋼(広幅) SS400 150×150	t	0.2	114,000	22,800	Z001120003 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
横梁 L形鋼75×75×6　L=4.0m	本	10	599	5,990	オプション入力 単位数量　1　本 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
L形鋼損料 75×75×6	t	0.027	22,200	599	オプション入力 単位数量　1　t

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
等辺山形鋼(中形) SS400 6×75×75	t	0.2	111,000	22,200	Z001130007 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土留板 杉板　200×36　L=2.0m 諸雑費1：対象	枚	100	219	21,900	オプション入力 単位数量　　1　　枚 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
杉板損料 200×36	m3	0.014	15,700	219	オプション入力 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
足場板(杉) 4.0m×3.6cm×20cm	m3	0.2	78,500	15,700	Z006105001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(率) 諸雑費1　諸雑費率＝10.000%	式	1		2,190	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
とび工	人	5.3	31,930	169,229	R0106 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	人	8.9	22,640	201,496	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　36756.0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	1.4	37,470	52,458	管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2026.06　単　2026.06
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　　1.000　00-00　0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	19.455		7,289	管理費区分　0
標準構成比			22.25		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.53		3,945	管理費区分　0
標準構成比			9.19		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.183		3,066	管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.97		738.2	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	59.857		22,426	管理費区分 0
標準構成比			58.85		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			20,400		単価地区 深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,150		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.005		5.8	管理費区分 0
型枠					CB240210 9147.6
	m2	9.6	10,050	96,480	管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.06 単 2026.06
J02 構造物の種類		小型構造物			単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	49.331		4,957	管理費区分 0
標準構成比			44.28		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			30,000		単価地区 深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	24.999		2,512	管理費区分 0
標準構成比			30.82		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			25,400		単価地区 深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分　0
標準構成比			11.86		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分　0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分　0
交通管理工 (0050)	式	1		211,800	工種　99:
交通誘導警備員 (0051)	人日	12		211,800	第0027号内訳書 単位数量　1　人日 管理費区分　0
Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	12	17,650	211,800	WB010211 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0052)	式	1		21,291,956	
共通仮設 (0053)	式	1		2,699,000	
共通仮設費 (0054)	式	1		283,000	
現場環境改善費 (0055)	式	1		283,000	
現場環境改善費（率計上） (0056)	式	1		283,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0057)	式	1		2,416,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0058)	式	1		23,990,956	
現場管理費 (0059)	式	1		8,936,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				

入力データリスト（本01）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0060)	式	1		32,926,956	
一般管理費等 (0061)	式	1		6,293,044	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0062)	式	1		39,220,000	
消費税額及び地方消費税額 (0063)	式	1		3,922,000	
工事費計 (0064)	式	1		43,142,000	

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
斜面対策 (0001)	式	1		1,476,609	
砂防土工 (0002)	式	1		168,762	オプション入力
掘削工 (0003)	式	1		54,342	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
掘削 (0004)	m3	6		35,322	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削	m3	6	5,887	35,322	CB210100　6604.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		現場制約あり			
普通作業員	%	99.993		5,886	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			100		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.007		1	管理費区分　0
人力積込 (0005)	m3	6		19,020	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
人力積込 J01　土質等区分	m3	6 土砂	3,170	19,020	CB210830　3556.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	99.981	100 25,400 22,640	3,169	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.019		1	管理費区分　0

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理工 (0006)	式	1		114,420	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
土砂等運搬 (0007)	m3	6		114,420	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	6	18,340	110,040	CB210110　14952.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土砂等発生現場		現場制約あり			
J02　積込機種･規格		人力			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			
J17　運搬距離(km)(DID区間無)		60.0km以下			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	%	17.612		3,229	M000301001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			20.25		
標準単価			5,702		
地区単価			5,900		
供用日当りの損耗品費			182		
運転手(一般)	%	74.346		13,631	R0115 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06
標準構成比			71.03		

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			23,600		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	8.034		1,473	管理費区分　0
標準構成比			8.72		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.008		7	管理費区分　0
建設発生土受入価格					ZZ99*01*01029
	m3	6	730	4,380	管理費区分　T
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
法面工					オプション入力
(0008)	式	1		1,043,223	
植生工					オプション入力
(0009)	式	1		5,666	工種　07:砂防・地すべり等工事
張芝					オプション入力
(0010)	m2	2		5,666	第0031号内訳書
					単位数量　1　m2

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
人力施工による植生工	m2	2	2,833	5,666	WB810870 管理費区分　0
J01　工種区分		張芝工			歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　施工規模		100m2未満			
J03　時間制約を受ける場合の補正		無			
法枠工 (0011)	式	1		1,037,557	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
吹付枠 (0012)	m2	46		1,037,557	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
ﾗｽ張工[市場単価]	m2	46.3	3,596	166,494	WB811120 管理費区分　0
J01　施工規模		100m2未満			歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0
J03　法面清掃必要としない場合の補正		無			

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
RTﾌﾚｰﾑ Ⅱ型-2000	m	43.7	12,947	565,783	オプション入力 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
RTﾌﾚｰﾑ Ⅱ型-2000　100m未満	m	1.4	9,248	12,947	オプション入力 単位数量　970.4　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
鉄筋加工組立	kg	2,429.95	777	1,888,071	オプション入力 単位数量　1,000　kg 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	3.3	36,210	119,493	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
法面工	人	13.3	33,760	449,008	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3.3	22,640	74,712	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D10	t	1.17	109,500	128,115	Z001102008 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		6,432	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町)
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
RTフレーム設置工	個	1,605	779	1,250,295	オプション入力 単位数量　100　個 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
法面工	人	0.4	33,760	13,504	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
RTフレーム　Ⅱ型	個	100	640	64,000	ZZ99*01*01027 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		405	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町)
諸雑費1　諸雑費率＝3.000%					

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
主アンカー設置工 D16×750　先付け	本	286	2,423	692,978	オプション入力 単位数量　100　本 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	0.9	36,210	32,589	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
法面工 諸雑費1：対象	人	3.6	33,760	121,536	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	1.8	22,640	40,752	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
アンカー D16×750　先付け	本	100	397	39,700	ZZ99*01*01009 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率) 諸雑費1　諸雑費率＝4.000%	式	1		7,795	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
補助アンカー設置工 D13×500　先付け	本	275	2,268	623,700	オプション入力 単位数量　100　本 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	0.9	36,210	32,589	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
法面工	人	3.6	33,760	121,536	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.8	22,640	40,752	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
アンカー D13×500　先付け	本	100	242	24,200	ZZ99*01*01010 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		7,795	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝4.000%					

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
補助網設置工	枚	275	1,395	383,625	オプション入力 単位数量　100　枚 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
法面工 諸雑費1：対象	人	2	33,760	67,520	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
吹付枠用金網 100×1600	枚	100	700	70,000	ZZ99*01*01028 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率) 諸雑費1　諸雑費率＝3.000%	式	1		2,025	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
枠内清掃工	箇所	250	2,481	620,250	オプション入力 単位数量　100　箇所 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
法面工	人	7	33,760	236,320	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1		11,816	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝5.000%					
法枠吹付工 RTF　Ⅱ型-2000	m3	40.13	87,609	3,515,749	オプション入力 単位数量　10　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	1.8	36,210	65,178	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	5.5	33,760	185,680	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	3.6	30,700	110,520	R0101 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3.6	22,640	81,504	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	t	5.46	25,600	139,776	Z002002006 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	m3	16.12	4,200	67,704	Z002104002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	日	1.8	16,320	29,376	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式] [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h	供用日	1.6	10,200	16,320	M002011006 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K06　交替制割増		無し			豪雪割増　B地区
K07　異常補正		補正無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
機械運転工					オプション入力
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ	日	1.8	62,338	112,208	単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)	人	1.8	30,290	54,522	R0115 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	L	16	156	2,496	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]					L001020011
山積0.34m3	日	1.4	3,800	5,320	管理費区分　0
K01　長期割引の有無		有り			歩　2026.06　単　2026.06
K03　夜間割増		補正しない			単価地区　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		84,147	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝19.000%					
ﾓﾙﾀﾙ吹付工	m2	28.8	10,600	305,280	WB810810 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　吹付厚		10cm			
J02　施工規模		100m2未満			
J03　時間制約を受ける場合の補正		無			
J04　枠内吹付の場合の補正		有			
排水構造物工 (0013)	式	1		62,666	オプション入力
側溝工 (0014)	式	1		62,666	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (0015)	m	4		62,666	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
U型側溝	m	4.1	8,764	35,932	WB821410 管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.06　単　2026.06
J02　L=1000･L=4000の使用の有無		L=1000mm			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　夜間作業の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増
J06　U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			潮間割増　0%　係数ランク　1
J07　U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08　時間的制約の有無		無し			
J09　施工箇所における補正		無し			
J10　基礎砕石施工の有無		無し			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.2	31,530	6,306	CB240010　30615.0 管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.06　単　2026.06
J02　打設工法		人力打設			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	11.121		3,506	R0102 管理費区分　0
標準構成比			12.85		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員	%	7.689		2,424	R0101 管理費区分　0
標準構成比			7.3		歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.464		2,353	管理費区分　0
標準構成比			6.58		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.917		604.3	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	71.805		22,637	管理費区分　0
標準構成比			71.32		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.004		5.7	管理費区分　0
型枠					CB240210　5104.7
	m2	0.8	5,829	4,663	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.06　単　2026.06
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分　0
標準構成比			58.78		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			30,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,720		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分　0
標準構成比			19.9		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分　0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　30615.0

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	0.5	31,530	15,765	管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.06　単　2026.06
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　　1.000　00-00　0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	11.121		3,506	管理費区分　0
標準構成比			12.85		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	7.689		2,424	管理費区分　0
標準構成比			7.3		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.464		2,353	管理費区分　0
標準構成比			6.58		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.917		604.3	管理費区分　0

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	71.805	 71.32 20,400 21,150	22,637	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.004		5.7	管理費区分 0
仮設工 (0016)	式	1		201,958	オプション入力
工事用道路工 (0017)	式	1		37,708	オプション入力 工種 99:
敷鉄板 (0018)	m2	44		37,708	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
敷鉄板設置･撤去 J01 作業区分	m2	43.5 設置･撤去	464	20,184	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	26	674	17,524	WB253630 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　敷鉄板の種類		各種			
J02　不足分弁償金の有無		無			
J04　供用日数(日)(実数入力)		17日			
J05　継続工事の有無		無			
J07　整備費の有無		有			
交通管理工 (0019)	式	1		164,250	オプション入力 工種　99:
交通誘導警備員 (0020)	人日	10		164,250	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量　1　人日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	5	17,650	88,250	WB010211 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
交通誘導警備員B					WB010212

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人日	5	15,200	76,000	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
直接工事費 (0021)	式	1		1,476,609	
共通仮設 (0022)	式	1		332,748	
共通仮設費 (0023)	式	1		106,748	
運搬費 (0024)	式	1		73,748	工種　99:
仮設材運搬費 (0025)	t	7.5		73,748	第0036号内訳書 単位数量　　1　　t 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q02　仮設材積込･取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	7.51	3,410	25,609	WB010020 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			
J02　片道運搬距離(実数入力)		1km			
J04　製品長区分		12m以内			

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06　運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増　0%　係数ランク　1
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	7.51	3,410	25,609	管理費区分　0
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩　2026.06　単　2026.06
J02　片道運搬距離(実数入力)		1km			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J04　製品長区分		12m以内			労調係数　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06　運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増　0%　係数ランク　1
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030
	t	7.51	3,000	22,530	管理費区分　0
J01　作業区分		積込み､取卸し(往復分)			歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
現場環境改善費					
(0026)	式	1		33,000	
現場環境改善費（率計上）					
(0027)	式	1		33,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
(0028)	式	1		226,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休２日補正	週休２日(月単位)			1.01	
純工事費					

入力データリスト（本02）

工事名	風合瀬区域外急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0029)	式	1		1,809,357	
現場管理費					
(0030)	式	1		867,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価					
(0031)	式	1		2,676,357	
一般管理費等					
(0032)	式	1		513,643	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					
(0033)	式	1		3,190,000	
消費税額及び地方消費税額					
(0034)	式	1		319,000	
工事費計					
(0035)	式	1		3,509,000	