

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰総砂 第2-2-1号

設計書番号 508-010-0188

南釜野沢総合流域防災砂防工事

実施 設計書

東津軽郡外ヶ浜町字三厩字鉄家ノ上 地内

工 期 2 3 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工数量 N= 1 式		
	鋼製堰堤工		
	1 式		
設計額	33, 902, 000 円 (内消費税 3, 082, 000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤							
		式	1		15,813,200		
鋼製堰堤工							
		式	1		14,060,502		
作業土工							
		式	1		39,894		
床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂						内 1号
		m3	60		39,894		
残土処理工							
		式	1		1,052,436		
土砂等運搬							内 2号
		m3	240		1,016,736		
残土等処分							内 3号
		m3	240		35,700		
鋼製堰堤本体工							
		式	1		12,835,760		
鋼製枠(張り出しタイプ)	J-HDスリット						内 4号
		t	12.8		11,771,672		
調整コンクリート	⑤18-5-40						内 5号
		m3	3		139,564		
型枠							内 6号
		m2	20		227,420		
足場	キャットウォーク						内 7号
		m	7		20,321		
足場	単管足場						内 8号
		掛m2	130		676,783		

設計内訳書（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場塗装工							
		式	1		132,412		
現場塗装(継手部)							内 9号
		m2	2		17,860		
現場塗装工(はけ塗り)							内 10号
		m2	86		114,552		
仮設工							
		式	1		1,752,698		
工事用道路工							
		式	1		860,917		
掘削工	土砂						内 11号
		m3	60		21,808		
盛土工							内 12号
		m3	160		646,210		
法面整形(切土部)							内 13号
		m2	20		24,375		
法面整形(盛土部)							内 14号
		m2	100		51,240		
敷砂利	RC-40 t=10cm						内 15号
		m2	210		102,318		
敷鉄板	22×1524×6069						内 16号
		m2	19		14,966		
工事用道路撤去工							
		式	1		66,552		
掘削工	土砂						内 17号
		m3	180		66,552		

設計内訳書（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工								
		式	1		235,854			
土のう								内 18号
		袋	32		207,872			
土のう積								内 19号
		m2	2		27,982			
仮水路工								
		式	1		430,560			
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ600						内 20号
			m	36		430,560		
作業ヤード整備工								
		式	1		158,815			
ヤード造成								内 21号
		m2	140		9,198			
敷鉄板		22×1524×6096						内 22号
			m2	186		149,617		
直接工事費								
		式	1		15,813,200			
共通仮設								
		式	1		2,614,710			
共通仮設費								
		式	1		688,710			
運搬費								
		式	1		463,710			
仮設材運搬費		敷鉄板						内 23号
			t	35.3		463,710		

設計内訳書（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場環境改善費								
		式	1		225,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		225,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,926,000			
純工事費								
		式	1		18,427,910			
現場管理費								
		式	1		7,245,000			
工事原価								
		式	1		25,672,910			
一般管理費等								
		式	1		5,147,090			
工事価格								
		式	1		30,820,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		3,082,000			
工事費計								
		式	1		33,902,000			

#

#

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	463,710				
運搬費	463,710	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,614,710

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	18,427,910	単独（追加工事）直接工事費	15,813,200	単独（追加工事）共通仮設費	2,614,710
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	18,427,910	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	18,392,210		0		0
現場管理費 率（補正前）	37.83%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	39.32%		0.00%		
計上額	7,245,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	25,672,910				
純工事費	18,427,910	現場管理費	7,245,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	25,672,910	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	25,637,210		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.04%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.04%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	25,672,910		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,147,090				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			15,813,200
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				15,813,200
	共通仮設費（率分）	15,813,200	12.18	1,926,000
	運搬費			463,710
現場環境改善費対象工事費				15,813,200
	現場環境改善費（率分）	15,777,500	1.43	225,000
現場管理費対象純工事費				18,427,910
	現場管理費	18,427,910	39.32	7,245,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				25,672,910
	一般管理費等	25,672,910	20.04	5,147,090
	業務委託費			0
工事価格				30,820,000
消費税等相当額				3,082,000
工事費計				33,902,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り(掘削(砂防))		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(砂防)		土砂, 3, 000m3未満, 無し						03-03-01
CB330040			m3	61	654	39, 894		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	238	4,272	1,016,736		管理費区分:0
合計						1,016,736		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	238	150	35, 700		管理費区分 : 0
合計					35, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	鋼製枠(張り出しタイプ)	J-HDスリット					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製流木止架設 J-HDスリット (ボルト本締め含む)		t	12. 83	27, 377	351, 246		単 1号 管理費区分 : 0
鋼製流木捕捉 J-HDスリット さび止め塗装 ZZ99*01*01001		t	12. 73	801, 000	10, 196, 730		管理費区分 : 0
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×105 Z001374018001		組	156	266	41, 496		管理費区分 : 0
コンクリート削孔(さく岩機) CB224420	400mm以上600mm未満	孔	56	2, 250	126, 000		02-02-15 管理費区分 : 0
無機系注入式アンカー M24×560 HZA35B ZZ99*01*01002		式	1		1, 056, 200		管理費区分 : 0
合計					11, 771, 672		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	調整コンクリート	⑤18-5-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 各種, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	3	36, 420	109, 260		管理費区分 : 0
チップング(既設堰堤腹付け面)							単 2号 03-03-02
WB330470		m2	18. 6	1, 282	23, 845		管理費区分 : 0
積込(コンクリート殻)	全ての費用						02-02-14
CB224260		m3	0. 6	1, 228	736		管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 58. 8km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0. 6	7, 156	4, 293		管理費区分 : 0
処分費 無筋Co殻							
ZZ99*01*02001		t	1. 3	1, 100	1, 430		管理費区分 : 0
合計							
					139, 564		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	19. 4	11, 260	218, 444		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)						02-02-06
CB240210		m2	0. 6	14, 960	8, 976		管理費区分 : 0
合計					227, 420		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	足場	キャットウォーク					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場設置・撤去[砂防]							単 3号 03-03-02
WB330340		m	6. 6	3, 079	20, 321		管理費区分 : 0
合計					20, 321		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	足場		単管足場					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	WB252110	単管足場, 必要, 標準(1.0)						単 4号 02-04-01 管理費区分 : 0
			掛m2	127	5,329	676,783		
合計						676,783		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	現場塗装(継手部)							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821510		動力工具処理, 無し, 無し						単 5号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	2. 1	5, 111	10, 733		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821520		鉛・クロムフリーさび止めペイント(3層), 無し, 無し						単 6号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	2. 1	3, 394	7, 127		
合計								
						17, 860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	現場塗装工(はけ塗り)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場塗装工(はけ塗り)	長油性 フタル 酸樹脂塗料, 長油性 フタル 酸樹脂塗料, 12kg/100m2, 11kg/100m2, 1						単 7号 03-03-05
WB332530	. 5L/100m2, 1. 4L/100m2	m2	86	1, 332	114, 552		管理費区分 : 0
合計					114, 552		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	掘削工	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3						02-01-02
CB210100	未満	m3	58	376	21, 808		管理費区分 : 0
合計					21, 808		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	盛土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	91	267	24, 297		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	41	989	40, 549		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	24	6, 111	146, 664		管理費区分 : 0
土材料							02-01-02
CB210550		m3	138	3, 150	434, 700		管理費区分 : 0
合計					646, 210		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	法面整形(切土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, 粘性土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	25	975	24, 375		管理費区分 : 0
合計					24, 375		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	法面整形(盛土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 粘性土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	105	488	51, 240		管理費区分 : 0
合計					51, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	敷砂利	RC-40 t=10cm							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 RC-40 t=10cm									単 8号 管理費区分：0
				m2	210. 1	487	102, 318		
合計									
							102, 318		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	敷鉄板	22×1524×6069						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去						単 9号 02-05-16 管理費区分：0
			m2	18. 6	464	8, 630		
敷鉄板賃料 WB253630		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 22日, 無, 有						単 10号 02-05-16 管理費区分：0
			枚	2	3, 168	6, 336		
合計								
						14, 966		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	掘削工		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	177	376	66, 552		管理費区分 : 0
合計								
						66, 552		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	土のう							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 11号 02-05-10 管理費区分 : 0
			袋	32	5, 357	171, 424		
大型土のう工 WB252730		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 12号 02-05-10 管理費区分 : 0
			袋	32	1, 139	36, 448		
合計								
						207, 872		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	土のう積						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう積工	小口並べ, 仕拵・積立・撤去						単 13号 02-05-10
WB252620		m2	1. 7	16, 460	27, 982		管理費区分 : 0
合計					27, 982		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去, 波状管, 450～600mm, 要, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	36	11, 960	430, 560		管理費区分 : 0
合計					430, 560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	ヤト°造成						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
押土(ルース)	土砂						02-01-02
CB210010		m3	42	219	9, 198		管理費区分 : 0
合計					9, 198		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	敷鉄板	22×1524×6096					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 9号 02-05-16
WB253610		m2	185. 9	464	86, 257		管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 22日, 無, 有						単 10号 02-05-16
WB253630		枚	20	3, 168	63, 360		管理費区分 : 0
合計					149, 617		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	仮設材運搬費	敷鉄板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 63 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 14号 01-02-02 管理費区分 : 0
		t	35. 29	5, 070	178, 920		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 63 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 14号 01-02-02 管理費区分 : 0
		t	35. 29	5, 070	178, 920		
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 15号 01-02-02 管理費区分 : 0
		t	35. 29	3, 000	105, 870		
合計							
					463, 710		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	鋼製流木止架設 J-HDスリット (ボルト本締め含む)		単位	t	単位数量	1	単価	27, 377
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 1	36, 210	3, 621		
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	0. 4	31, 930	12, 772		
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 3	22, 640	6, 792		
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊	DHT20870						単 16号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	0. 08	52, 400	4, 192		
合計							27, 377	
単価							27, 377 円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB330470	チッピング(既設堰堤腹付け面)		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 282
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	0. 11	36, 210	3, 983		
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	0. 35	22, 640	7, 924		
油圧式トンネル切削機運転		WK330200					単 17号 03-03-02 管理費区分：0	
			日	0. 96	121, 100	116, 256		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		37		
合計						128, 200		
単価						1, 282	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB330340	足場設置・撤去[砂防]		単位	m	単位数量	10	単価	3, 079
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 1	36, 210	3, 621	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 4	31, 930	12, 772	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 4	22, 640	9, 056	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	21%	式	1		5, 341	管理費区分：0	
合計						30, 790		
単価						3, 079	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準 (1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5, 329
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1. 9	36, 210	68, 799	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
R0106			人	8. 4	31, 930	268, 212	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分 : 0	
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1. 000 L001130006			日	0. 8	52, 400	41, 920	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004 27%			式	1		113, 217	管理費区分 : 0	
合計						532, 900		
単価						5, 329	円／掛m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0
単 5号 WB821510	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	5, 111	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無 Q001501001							管理費区分：0		
			m2	100	5, 110. 6	511, 060			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1		40			
合計						511, 100			
単価						5, 111	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB821520	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	鉛・クロムフリーさび止めペイント(3層), 無し , 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 394	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001505016	m2	100	3, 393. 11	339, 311	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		89	管理費区分：0		
合 計						339, 400			
単 価						3, 394	円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB332530	現場塗装工(はけ塗り)	長油性ﾌｧﾙ酸樹脂塗料, 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂塗料, 12kg/100m2, 11kg/100m2, 1. 5L/100m2, 1. 4L/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 332
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装工							[] [1]	
	R0112		人	3. 5	27, 950	97, 825	管理費区分：0	
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 黄・オレンジ系								
	Z006161005		kg	12	1, 150	13, 800	管理費区分：0	
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 黄・オレンジ系								
	Z006161006		kg	11	1, 690	18, 590	管理費区分：0	
塗料用シンナー K-2201								
	Z006170001		L	1. 5	370	555	管理費区分：0	
塗料用シンナー K-2201								
	Z006170001		L	1. 4	370	518	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		1, 912	管理費区分：0	
合計						133, 200		
単価						1, 332	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	敷砂利 RC-40 t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	487
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02	
			m3	10	148	1, 480	管理費区分 : 0	
再生クラッシャーラン RC-40	Z002122003						管理費区分 : 0	
			m3	10. 5	4, 500	47, 250		
合計								
						48, 730		
単価							円/m2	
						487		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転	WK250590						単 18号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		457	管理費区分：0	
合計								
						46, 410		
単価							円／m2	
						464		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 22日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	3, 168
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:22日					管理費区分: 0	
			枚	1	2, 068	2, 068		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
合 計								
						3, 168		
単 価							円／枚	
						3, 168		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	5, 357
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 294	36, 210	10, 645	管理費区分 : 0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 294	30, 700	9, 025	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0. 294	22, 640	6, 656	管理費区分 : 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm Z230430005								
			枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転 WK250500		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 19号 02-05-10	
			日	0. 294	54, 360	15, 981	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	1%						[1] []	
			式	1		263	管理費区分 : 0	
合計								
						53, 570		
単価								
						5, 357	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 139
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 087	36, 210	3, 150	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 087	30, 700	2, 670	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転	WK250500	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 20号 02-05-10	
			日	0. 087	63, 800	5, 550	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 4%					[1] []	
			式	1		20	管理費区分 : 0	
合計								
						11, 390		
単価							円／袋	
						1, 139		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB252620	土のう積工	小口並べ, 仕拵・積立・撤去	単位	m2	単位数量	10	単価	16, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 流用土	Y001613000001						管理費区分：0	
			m3	3. 4	0	0		
土のう 62×48cm	Z006082001						管理費区分：0	
			袋	170	17	2, 890		
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	7. 14	22, 640	161, 649		
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1		61		
合計							円／m2	
						164, 600		
単価							円／m2	
						16, 460		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 14号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 63 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	5, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 70kmまで 単価補正1. 000		Z006810107	t	1	5, 070	5, 070	管理費区分：0	
合計						5, 070		
単価						5, 070	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 15号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 L301010270							管理費区分：0	
			日	1	52,400	52,400		
合計								
						52,400		
単価							円／日	
						52,400		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK330200	油圧式トンネル切削機運転		単位	日	単位数量	1	単価	121, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 090	35, 090			
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
L			104	156	16, 224			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 8m3		M000202135	機械条件: 供用 持込				管理費区分：0	
供用日			1. 6	25, 300	40, 480			
油圧式トンネル切削機 既設砂防堰堤チップング用 (ベースマシン含まず) 質量2000kg級		M007500155	機械条件: 供用 持込				管理費区分：0	
供用日			1. 6	18, 300	29, 280			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		26			
合計						121, 100		
単価						121, 100	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35,090	35,090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119	156	18,564		
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1.06	10,700	11,342		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		4		
合計						65,000		
単価						65,000	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	54, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	63	156	9, 828		
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t		L001010013					管理費区分：0	
			日	1. 28	7, 370	9, 433		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		9		
合計							円／日	
						54, 360		
単価								
						54, 360		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	63, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	101	156	15, 756		
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 21	10, 700	12, 947		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		7		
合計						63, 800		
単価						63, 800	円／日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
砂防堰堤 (0001)	式	1		15,813,200		
鋼製堰堤工 (0002)	式	1		14,060,502		
作業土工 (0003)	式	1		39,894	工種 07:砂防・地すべり等工事	
床掘り(掘削(砂防)) (0004) (P)	m3	60		39,894	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削(砂防)	Q01 土質	土砂				
	Q02 掘削(砂防)	掘削(砂防)				
	m3	61	654	39,894	CB330040 563.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土質	土砂				
	J02 施工数量	3,000m3未満				
	J03 障害の有無	無し				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	26.554		173.8	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	標準構成比		27.97			
	標準単価		8,800			
	地区単価		9,710			

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	48.739		319	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	24.69		161.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.017		0.2	管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		1,052,436	オプション入力 工種 00:鋼橋製作工
土砂等運搬 (0006)	m3	240		1,016,736	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬	m3	238	4,272	1,016,736	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.829		1,744	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	44.669		1,908	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.44			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	14.485		618.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.89			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.017		1.3	管理費区分 0	
残土等処分 (0007)	m3	240		35,700	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
残土等処分	m3	238	150	35,700	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費	%	100		150	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	100			
		標準単価	1			
		地区単価	150			
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
鋼製堰堤本体工 (0008)	式	1		12,835,760	工種 07:砂防・地すべり等工事	

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鋼製枠（張り出しタイプ） （0009）	t	12.8		11,771,672	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼製流木止架設 J-HDスリット（ボルト本締め含む）	t	12.83	27,377	351,246	オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.1	36,210	3,621	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
とび工	人	0.4	31,930	12,772	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.3	22,640	6,792	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)25t吊	日	0.08	52,400	4,192	DHT20870 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼製流木捕捉 J-HDスリット さび止め塗装	t	12.73	801,000	10,196,730	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×105	組	156	266	41,496	Z001374018001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリート削孔(さく岩機)	孔	56	2,250	126,000	CB224420	2105.5
J01 削孔深さ		400mm以上600mm未満			管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量3.5～3.7m3/min	%	3.214		72.29	L001090003	
標準構成比			2.84		管理費区分	0
標準単価			1,100		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			1,330		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量15kg級	%	1.294		29.1	M000603002	
標準構成比			1.31		管理費区分	0
標準単価			506		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			534		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.358		8.06	管理費区分	0
特殊作業員	%	61.437		1,382	R0101	
標準構成比			60.53		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	12.07		271.5	R0102			
						管理費区分	0		
標準構成比				14.47		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				25,400		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	10.131		227.9	R0125			
						管理費区分	0		
標準構成比				9.27		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				31,000		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	6.682		150.3	管理費区分	0		
軽油		%	4.433		99.72	Z006702002			
						管理費区分	0		
標準構成比				4.19		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				138		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
地区単価				156		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	0.349		7.85	管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費		%	0.032		1.28	管理費区分 0
無機系注入式アンカー M24×560 HZA35B		式	1		1,056,200	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
調整コンクリート (0010)		m3	3		139,564	オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	3	36,420	109,260	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳			無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用			
バックホウ(クロー)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比		%	3.608	3.31	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			9,840 10,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	外ヶ浜町(旧三厩村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.207		75.47	管理費区分	0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.957	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 外ヶ浜町(旧三厩村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.386	9.38 25,400 22,640	3,054	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 外ヶ浜町(旧三厩村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.249	7.04 31,000 36,210	3,004	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 外ヶ浜町(旧三厩村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	7.793		2,838	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.4			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
その他(労務)	%	2.227		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(5)					Z230210035	
18-5-40 W/C<=60%	%	56.607		20,614	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			59.8			
標準単価			20,400			
地区単価			19,250			
軽油	%	1.871		681.3	Z006702002	
標準構成比			1.65		管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.086		31.18	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.009		6.95	管理費区分 0	
チップング(既設堰堤腹付け面)					WB330470	

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	18.6	1,282	23,845	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
積込(コンクリート殻)	m3	0.6	1,228	736	CB224260 1299.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.413	9.24 21,500 22,900	127.8	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	73.797	78.2 25,400 22,640	905.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	10.861		133.3	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			8.45 28,900 35,090		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.919	4.11 138 156	60.37	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		0.83	管理費区分 0
殻運搬	m3	0.6	7,156	4,293	CB227010 6108.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 58.8km以下 全ての費用			
タンパトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	36.967	40.77 20,847 21,400 747	2,645	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)		%	49.112		3,514	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				44.82 23,600 30,290		
軽油		%	13.906		995	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				14.41 138 156		
諸雑費		%	0.015		2	管理費区分 0
処分費 無筋Co殻		t	1.3	1,100	1,430	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠 (0011) (P)		m2	20		227,420	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 型枠費 Q01 型枠費			型枠 型枠			

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠		m2	19.4	11,260	218,444	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01	型枠の種類		一般型枠			CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02	構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
型わく工		%	51.237	46.66	5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				30,000		
標準単価				36,720		
地区単価						
普通作業員		%	20.102	25.14	2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				25,400		
標準単価				22,640		
地区単価						
土木一般世話役		%	9.958	9.51	1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比				31,000		
標準単価				36,210		
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	18.69		2,104	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.013		4	管理費区分 0			
型枠		m2	0.6	14,960	8,976	CB240210 13667.0 管理費区分 0			
J01 型枠の種類			一般型枠			歩 2026.06 単 2026.06			
J02 構造物の種類			鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
型わく工		%	50.588		7,566	R0133 管理費区分 0			
標準構成比				45.23		歩 2026.06 単 2026.06			
標準単価				30,000		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)			
地区単価				36,720		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
普通作業員		%	26.484		3,961	R0102 管理費区分 0			
標準構成比				32.52		歩 2026.06 単 2026.06			
標準単価				25,400		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)			
地区単価				22,640		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
土木一般世話役						R0125			

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.638	9.97 31,000 36,210	1,591	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	12.276		1,836	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		6	管理費区分 0
足場 (0012)	m	7		20,321	第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 足場費		足場設置・撤去[砂防]			
足場設置・撤去[砂防]	m	6.6	3,079	20,321	WB330340 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場 (0013)	掛m2	130		676,783	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 掛m2

入力データリスト (本01)

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工		掛m2	127	5,329	676,783	WB252110
J01 工法			単管足場			管理費区分 0
J02 安全ネット			必要			歩 2026.06 単 2026.06
J03 ラフテレンクレーン賃料補正			標準(1.0)			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
現場塗装工 (0014)		式	1		132,412	工種 07:砂防・地すべり等工事
現場塗装(継手部) (0015)		m2	2		17,860	オプション入力
						第0009号内訳書
						単位数量 1 m2
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		m2	2.1	5,111	10,733	WB821510
J01 素地調整方法			動力工具処理			管理費区分 0
J03 時間的制約の有無			無し			歩 2026.06 単 2026.06
J04 夜間作業の有無			無し			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
						労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		m2	2.1	3,394	7,127	WB821520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 塗料区分			鉛・クロムフリーさび止めペイント(3層)			
J02 時間的制約の有無			無し			
J03 夜間作業の有無			無し			
現場塗装工(はけ塗り) (0016)		m2	86		114,552	オブション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場塗装工(はけ塗り)		m2	86	1,332	114,552	WB332530 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 中塗塗装種別			長油性フタル酸樹脂塗料			
J02 上塗塗装種別			長油性フタル酸樹脂塗料			
J03 中塗塗装使用量(実数入力)			12kg/100m2			
J04 上塗塗装使用量(実数入力)			11kg/100m2			
J05 中塗希釈剤使用量(実数入力)			1.5L/100m2			
J06 上塗希釈剤使用量(実数入力)			1.4L/100m2			
仮設工 (0017)		式	1		1,752,698	
工事用道路工						工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)	式	1		860,917	
掘削工 (0019)	m3	60		21,808	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	58	376	21,808	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.211	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.503	37.91 28,900 35,090	152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	19.27		72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				19.37		
標準単価				138		
地区単価				156		
諸雑費		%	0.016		0.1	管理費区分 0
盛土工 (0020)		m3	160		646,210	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土		m3	91	267	24,297	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員			4.0m以上			
J02 施工数量			20,000m3未満			
J03 障害の有無			無し			
フルトローサ[湿地]						L001005006

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
7t級	%	10.996		29.37	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	5.945		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	50.841		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	16.948		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	15.234		40.69	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比			14.98		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			138		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.036		0.19	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	41	989	40,549	CB210510 857.6	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.104		70.27	L001010011	
標準構成比			8.01		管理費区分 0	
標準単価			5,650		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			5,780		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパインド式〕 運転質量3～4t	%	6.838		67.64	L001070011	
標準構成比			7.29		管理費区分 0	
標準単価			3,540		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			3,830		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.817	67.28 28,900 35,090	700.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.861	8.88 25,400 22,640	67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.37	8.54 138 156	82.79	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.01		0.13	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土 J01 施工幅員	m3	24	6,111	146,664	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		2.5m未満				

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.66 1,560 1,590			
普通作業員	%	88.922		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			90.7 25,400 22,640			
特殊作業員	%	10.036		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			8.41 28,300 30,700			
軽油	%	0.286		17.47	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.23 138 156			

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.016		1.01	単価補正 管理費区分 0
土材料	m3	138	3,150	434,700	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 3,150	3,150	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
法面整形(切土部) (0021)	m2	20		24,375	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形	m2	25	975	24,375	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		切土部 無し れき質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.603	9.24 8,800 9,710	93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.502	38.72 25,400 22,640	317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.522	22.32 28,900 35,090	249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	22.262		217.2	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			20.24			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
軽油	%	10.094		98.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.48			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.017		0.23	管理費区分 0	
法面整形(盛土部) (0022)	m2	100		51,240	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	105	488	51,240	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 整形箇所		盛土部			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 法面締固めの有無		無し			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
J03 現場制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 土質 J05 費用の内訳		け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.171	11.87 8,800 9,710	59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.846	33.62 25,400 22,640	135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.333	28.67 28,900 35,090	157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.828	13.66 31,000 36,210	72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	12.796	12.18 138 156	62.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0
敷砂利 (0023)	m2	210		102,318	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利 RC-40 t=10cm	m2	210.1	487	102,318	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地					CB210610 126.79

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	10	148	1,480	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.52	22.8 8,800 9,710	31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.174	53.11 28,900 35,090	81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.295	24.09 138 156	34.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.011		0.03	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
再生クラッシュラン RC-40	m3	10.5	4,500	47,250	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
敷鉄板 (0024)	m2	19		14,966	オブション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	18.6	464	8,630	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	2	3,168	6,336	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		22日				
J05 継続工事の有無		無				

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 整備費の有無		有			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
工事用道路撤去工 (0025)	式	1		66,552	オプション入力 工種 00:鋼橋製作工
掘削工 (0026)	m3	180		66,552	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	177	376	66,552	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.211	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	40.503		152.6	R0114 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			37.91 28,900 35,090		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.27	19.37 138 156	72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0
土留・仮締切工 (0027)	式	1		235,854	工種 99:
土のう (0028)	袋	32		207,872	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	32	5,357	171,424	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 作業区分		製作・設置			

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)			流用土 5m以下 -3m<=H<=2m			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
大型土のう工		袋	32	1,139	36,448	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)			撤去 6m以下 -3m<=H<=2m			第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
土のう積 (0029)		m2	2		27,982	WB252620 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)			
Q01 土のう積費			土のう積工			工種 99:			
土のう積工		m2	1.7	16,460	27,982	WB252620 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
J01 作業区分 J02 作業内容			小口並べ 仕拵・積立・撤去			工種 99:			
仮水路工 (0030)		式	1		430,560	工種 99:			

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
暗渠排水管 (0031)	m	36		430,560	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	36	11,960	430,560	CB222770 14546.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付・撤去			
J02 管種別		波状管			
J03 呼び径		450～600mm			
J04 継手材料費		要			
J05 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	5.11		610.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.71		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	2.715		324.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			1.91		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

入力データリスト (本01)

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
暗渠排水管	%	92.167		11,014	単価補正 Y001664000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			93.38 11,900 9,650		
諸雑費	%	0.008		10.9	管理費区分 0
作業ヤード整備工 (0032)	式	1		158,815	工種 99:
ヤード造成 (0033)	m2	140		9,198	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
押土(ルース)	m3	42	219	9,198	CB210010 195.55 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
フルトマーサ〔湿地〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.229	53.73 30,700 32,800	112.2	M000101110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	29.637	27.34 28,900 35,090	64.91	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.104	18.93 138 156	41.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.03		0.15	管理費区分 0
敷鉄板 (0034)	m2	186		149,617	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)

入力データリスト (本01)

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	185.9	464	86,257	WB253610
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	20	3,168	63,360	WB253630
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.06 単 2026.06
J04 供用日数(日)(実数入力)		22日			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J07 整備費の有無		有			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
直接工事費 (0035)	式	1		15,813,200	
共通仮設 (0036)	式	1		2,614,710	
共通仮設費 (0037)	式	1		688,710	
運搬費 (0038)	式	1		463,710	工種 99:
仮設材運搬費					第0023号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0039)	t	35.3		463,710	単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	35.29	5,070	178,920	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		63.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	35.29	5,070	178,920	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		63.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	35.29	3,000	105,870	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費					

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0040)	式	1		225,000	
現場環境改善費（率計上） (0041)	式	1		225,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0042)	式	1		1,926,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	07:砂防・地すべり等工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0043)	式	1		18,427,910	
現場管理費 (0044)	式	1		7,245,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.20% 0.72% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0045)	式	1		25,672,910	
一般管理費等 (0046)	式	1		5,147,090	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正	補正を行わない 補正を行わない	1.00 1.00			

入力データリスト（本01）

工事名	南釜野沢総合流域防災砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0047)	式	1		30,820,000	
消費税額及び地方消費税額 (0048)	式	1		3,082,000	
工事費計 (0049)	式	1		33,902,000	