

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 浚 第3731号

設計書番号 508-010-0198

清水川河川改良工事

実施 設計書

東津軽郡平内町大字松野木地内
～東津軽郡平内町大字松野木地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 1,000 m		
	河床掘削	1,800 m3	
	伐木工	10,000 m2	
設計額	19,140,000 円 (内消費税 1,740,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	清水川河川改良工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		7,763,760		
河川土工							
		式	1		4,843,800		
掘削工							
		式	1		676,800		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	1,800		676,800		
残土処理工							
		式	1		4,167,000		
土砂等運搬							内 2号
		m3	1,800		3,686,400		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上						内 3号
		m3	1,800		480,600		
伐木工							
		式	1		2,919,960		
伐木除根工							
		式	1		2,919,960		
伐木・伐竹							内 4号
		m2	10,000		1,350,000		
集積積み込み							内 5号
		m2	10,000		680,000		
伐木伐竹運搬							内 6号
		m3	400		889,960		
直接工事費							
		式	1		7,763,760		

設計内訳書（本01）

工事名	清水川河川改良工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1		2,755,038		
共通仮設費							
		式	1		1,795,038		
準備費							
		式	1		720,000		
木根等処分費							内 7号
		式	1		720,000		
技術管理費							
		式	1		948,038		
施工調査費							内 8号
		式	1		948,038		
現場環境改善費							
		式	1		127,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		127,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		960,000		
純工事費							
		式	1		10,518,798		
現場管理費							
		式	1		3,897,000		
工事原価							
		式	1		14,415,798		
一般管理費等							
		式	1		2,984,202		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 01:河川工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川工事		合算工事：			
対象工事費	8,483,760	直接工事費	7,763,760	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	720,000 0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	720,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		465,488					
管理費区分1		0		(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2， 7		0		(工場原価)			
管理費区分5		0		(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9		0		(間接費非対象額)			
管理費区分T		465,488		(全処分費等のうち3 %または3， 0 0 0 万円を超える額)			
対象額	支給品費（＋）	0					
無償貸付機械評価額（＋）		0					
共通仮設費対象額	単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	8,018,272 7,763,760		現工事	0 0	合算工事	0 0
共通仮設費（率分）	率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	11.86% 1.0 1.00 1.0 11.98%			0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00%		0.00% 0.00 0.00
	計上額	960,000			0		0
				調整工事計上額			
				0			

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	7,763,760	直接工事費	7,763,760	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	7,763,760	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.64%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.64%		0.00%	
計上額	127,000		0	0
				調整工事計上額 0

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	1,668,038				
運搬費	0	準備費	720,000	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	948,038
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,755,038

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	10,518,798	単独（追加工事）直接工事費	7,763,760	単独（追加工事）共通仮設費	2,755,038
非対象額計（－）		1,413,526			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		948,038	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		465,488	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		9,105,272	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		8,850,760		0	0
現場管理費	率（補正前）	41.73%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	施工時期補正	0.24%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	42.81%		0.00%	
	計上額	3,897,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	14,415,798				
純工事費	10,518,798	現場管理費	3,897,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	465,488				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	465,488		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	13,950,310	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	13,695,798		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.36%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.36%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	13,950,310		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,984,202				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	平内町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 24%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			7,763,760
	準備費に含まれる処分費			720,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,483,760
	共通仮設費 (率分)	8,018,272	11.98	960,000
	準備費			720,000
	技術管理費			948,038
現場環境改善費対象工事費				7,763,760
	現場環境改善費 (率分)	7,763,760	1.64	127,000
現場管理費対象純工事費				10,518,798
	現場管理費	9,105,272	42.81	3,897,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				14,415,798
	一般管理費等	13,950,310	21.36	2,984,202
	業務委託費			0
工事価格				17,400,000
消費税等相当額				1,740,000
工事費計				19,140,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満						02-01-02
			m3	1,800	376	676,800		管理費区分:0
合計						676,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),40以下						単 1号 02-01-06
WB211810			m3	1,800	351	631,800		管理費区分:0
積込(ﾙｰｽﾞ)		土砂,土量50,000m3未満						02-01-02
CB210020			m3	1,800	273	491,400		管理費区分:0
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	1,800	1,424	2,563,200		管理費区分:0
合計						3,686,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路体(築堤)盛土		施工幅員:4.0m以上					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02
			m3	1,800	267	480,600		管理費区分:0
合計								
						480,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	伐木・伐竹							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(人力:中)10～50本100m2未満						03-02-03 管理費区分: 0
CB320510			m2	10, 000	135	1, 350, 000		
合計								
						1, 350, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	10, 000	68	680, 000		管理費区分 : 0
合計					680, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	伐木伐竹運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	380	2, 342	889, 960		管理費区分 : 0
合計					889, 960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	木根等処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 2号 01-02-02 管理費区分：0
			t	40	18, 000	720, 000		
合計								
						720, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	施工調査費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施工調査費		*						単 3号 管理費区分：0
			式	1		948,038		
合計								
						948,038		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, ハックホ山積0. 8m3 (平積 0. 6m3), 40以下	単位	m3	単位数量	100	単価	351
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3未満					単 4号 02-01-06	
WK210340			日	0. 357	98, 350	35, 110	管理費区分 : 0	
合計						35, 110		
単価						351	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	18, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず (生木) (枝・幹)								
Y007600001001			t	100	18, 000	1, 800, 000	管理費区分 : T	
合計						1, 800, 000		
単価						18, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単	3号	施工調査費		単位	式	単位数量	1	単価	948,038
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、45<=W<75m Z237230145								管理費区分：5	
			km	0.6	1,580,064	948,038			
合計							948,038		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WK210340	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	98, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	133	156	20, 748	管理費区分：0	
不整地運搬車[クローラ型・タンク] 全旋回式 6～7t積級								
L001030011			日	1. 54	27, 600	42, 504	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		8	管理費区分：0	
合計						98, 350		
単価						98, 350	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	清水川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		7,763,760		
河川土工 (0002)	式	1		4,843,800		
掘削工 (0003)	式	1		676,800	工種 01:河川工事	
掘削 (0004) (P)	m3	1,800		676,800	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削	
掘削	m3	1,800	376	676,800	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.211		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			42.72			
			20,100			
			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	清水川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	40.503		152.6	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	19.27		72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		4,167,000	工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0006)	m3	1,800		3,686,400	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	清水川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	1,800	351	631,800	WB211810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工数量		5,000m3未満				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 運搬距離(m)		40以下				
積込(ルース)	m3	1,800	273	491,400	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 作業内容		土量50,000m3未満				
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.749		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			42.39			
標準単価			21,500			
地区単価			22,900			
運転手(特殊)	%	41.431		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			38.74			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	清水川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	18.788		51.38	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				18.87		
標準単価				138		
地区単価				156		
諸雑費		%	0.032		0.12	管理費区分 0
土砂等運搬		m3	1,800	1,424	2,563,200	CB210110 1225.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場			標準			
J02 積込機種・規格			バックホウ山積	0.8m3(平積0.6m3)		
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無			無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			6.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.841		581.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				44.67		
標準単価				20,847		
地区単価				21,400		
供用日当りの損耗品費				747		
運転手(一般)		%	44.669		636	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比				40.44		
標準単価				23,600		
地区単価				30,290		

入力データリスト（本01）

工事名	清水川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油						単価補正
		%	14.482		206.2	Z006702002
標準構成比				14.89		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				156		単価地区 平内町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費						管理費区分 0
		%	0.008		0.3	
路体(築堤)盛土 (0007) (P)		m3	1,800		480,600	第0003号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
Q01 施工幅員			4.0m以上			歩 2026.06 単 2026.06
Q02 敷均し・締固め費			路体(築堤)盛土			単価地区 平内町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土		m3	1,800	267	480,600	CB210510 240.29
						管理費区分 0
J01 施工幅員			4.0m以上			歩 2026.06 単 2026.06
J02 施工数量			20,000m3未満			単価地区 平内町
J03 障害の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ブルドーザー[湿地] 7t級						L001005006
		%	10.996		29.37	管理費区分 0
標準構成比				10.87		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				6,010		単価地区 平内町

入力データリスト (本01)

工事名	清水川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				6,760		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t		%	5.945		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				6.44		
標準単価				11,200		
地区単価				11,500		
運転手(特殊)		%	50.841		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				46.57		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		
普通作業員		%	16.948		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				21.14		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
軽油		%	15.234		40.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				14.98		
標準単価				138		
地区単価				156		

入力データリスト（本01）

工事名	清水川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.036		0.19	管理費区分 0
伐木工 (0008)	式	1		2,919,960	オプション入力
伐木除根工 (0009)	式	1		2,919,960	オプション入力 工種 01:河川工事
伐木・伐竹 (0010)	m2	10,000		1,350,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	10,000	135	1,350,000	CB320510 125.84 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分			伐木(人力:中)10~50本100m2未満		
特殊作業員	%	56.559		76.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			56.23		

入力データリスト（本01）

工事名	清水川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.006	22.17 31,000 36,210	32.58	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.338	12.51 25,400 22,640	14.03	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	9.085		12.33	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.1	管理費区分 0
集積積込み (0011)	m2	10,000		680,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町

入力データリスト (本01)

工事名	清水川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)		m2	10,000	68	680,000	CB320560 61.067 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 除根作業の有無			無し			
J02 費用の内訳			全ての費用			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3		%	24.514		16.9	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				25.92		
標準単価				14,700		
地区単価				15,700		
掴み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm		%	3.829		2.64	M000291001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				4.07		
標準単価				2,310		
地区単価				2,460		
運転手(特殊)		%	36.365		25.07	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				33.82		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	清水川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	18.901	18.27	13.03	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				31,000 36,210		
普通作業員		%	5.904	7.48	4.07	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				25,400 22,640		
軽油		%	10.444	10.44	7.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				138 156		
諸雑費		%	0.043		0.03	管理費区分 0
伐木伐竹運搬 (0012)		m3	400		889,960	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト (本01)

工事名	清水川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)		m3	380	2,342	889,960	CB320580 2128.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 積込条件			機械施工			
J02 除根作業の有無			無し			
J03 DID区間の有無			無し			
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)			18.5km以下			
J10 費用の内訳			全ての費用			
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	53.076		1,243	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				58.43		
標準単価				35,847		
地区単価				35,100		
供用日当りの損耗品費				747		
運転手(一般)		%	35.176		823.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				30.16		
標準単価				23,600		
地区単価				30,290		
軽油		%	11.721		274.5	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	清水川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			11.41 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.027		0.7	管理費区分 0
直接工事費 (0013)	式	1		7,763,760	
共通仮設 (0014)	式	1		2,755,038	
共通仮設費 (0015)	式	1		1,795,038	
準備費 (0016)	式	1		720,000	工種 99:
木根等処分費 (0017)	式	1		720,000	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	40	18,000	720,000	WB020052 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	清水川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0018)		式	1		948,038	工種 99:
施工調査費 (0019)		式	1		948,038	第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0
Q01 施工調査費			施工調査費			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
施工調査費		式	1		948,038	* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、45<=W<75m		km	0.6	1,580,064	948,038	Z237230145 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	清水川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0020)	式	1		127,000	
現場環境改善費（率計上） (0021)	式	1		127,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0022)	式	1		960,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0023)	式	1		10,518,798	
現場管理費 (0024)	式	1		3,897,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.20% 0.24% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0025)	式	1		14,415,798	
一般管理費等					

入力データリスト（本01）

工事名	清水川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0026)	式	1		2,984,202	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0027)	式	1		17,400,000	
消費税額及び地方消費税額 (0028)	式	1		1,740,000	
工事費計 (0029)	式	1		19,140,000	