

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰総砂 第1-1号

設計書番号 508-020-0138

森沢川総合流域防災砂防（流木対策）工事

実施 設計書

中津軽郡西目屋村大字村市 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工数量 N= 1 式		
	アンカー工		
	1 式		
設計額	17,908,000 円 (内消費税 1,628,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	森沢川総合流域防災砂防（流木対策）工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤							
		式	1		7,962,185		
コンクリート堰堤工							
		式	1		7,962,185		
アンカー工							
		式	1		7,962,185		
アンカー工材料費(アンカー)	タイフールアンカー-A型						内 1号
		式	1		1,984,596		
削孔(アンカー)	スキット型φ135mm						内 2号
		m	147		4,280,253		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着							内 3号
		本	6		113,940		
グラウト注入							内 4号
		m3	7		448,029		
ローリングマシン移設							内 5号
		回	1		56,760		
足場(アンカー)							内 6号
		空m3	240		1,078,607		
直接工事費							
		式	1		7,962,185		
共通仮設							
		式	1		1,271,000		
共通仮設費							
		式	1		130,000		
現場環境改善費							
		式	1		130,000		

設計内訳書（本01）

工事名	森沢川総合流域防災砂防（流木対策）工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		130,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,141,000		
純工事費							
		式	1		9,233,185		
現場管理費							
		式	1		4,170,000		
工事原価							
		式	1		13,403,185		
一般管理費等							
		式	1		2,876,815		
工事価格							
		式	1		16,280,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,628,000		
工事費計							
		式	1		17,908,000		

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種		単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事		合算工事：	
対象工事費	7,962,185	直接工事費	7,962,185	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	7,962,185	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	7,962,185		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	14.20%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	14.34%		0.00%	
	計上額	1,141,000		0	0
				調整工事計上額	0

#

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）

0

運搬費

0

安全費

0

営繕費

0

準備費

0

役務費

0

現場環境改善費

0

事業損失防止施設費

0

技術管理費

0

共通仮設費計

1,271,000

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	9,233,185	単独（追加工事）直接工事費	7,962,185	単独（追加工事）共通仮設費	1,271,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	9,233,185	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	9,233,185		0		0
現場管理費 率（補正前）	43.68%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.60%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	45.17%		0.00%		
計上額	4,170,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	13,403,185				
純工事費	9,233,185	現場管理費	4,170,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	13,403,185	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	13,403,185		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.44%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.44%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	13,403,185		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,876,815				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	西目屋村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			7,962,185
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,962,185
	共通仮設費 (率分)	7,962,185	14.34	1,141,000
現場環境改善費対象工事費				7,962,185
	現場環境改善費 (率分)	7,962,185	1.64	130,000
現場管理費対象純工事費				9,233,185
	現場管理費	9,233,185	45.17	4,170,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				13,403,185
	一般管理費等	13,403,185	21.44	2,876,815
	業務委託費			0
工事価格				16,280,000
消費税等相当額				1,628,000
工事費計				17,908,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー)	タイプ [®] ルアンカー-A型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー材料費 タイプ [®] ルアンカー-A型 (F60TA)								単 1号
			本	6	330,766	1,984,596		管理費区分：0
合計								
						1,984,596		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	削孔(アンカー)		スキット [®] 型 φ 135mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔(アンカー)		有り(スキット [®] 型), 135mm, 硬岩						02-02-13 コンクリート 管理費区分：0
CB223910			m	64. 7	36, 390	2, 354, 433		
削孔(アンカー)		有り(スキット [®] 型), 135mm, 砂質土						02-02-13 管理費区分：0
CB223910			m	82. 3	23, 400	1, 925, 820		
合計								
						4, 280, 253		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 有り						02-02-13
CB223920			本	6	18, 990	113, 940		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	ｸﾞﾗウト注入							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｸﾞﾗウト注入(アンカー)								02-02-13
CB223940			m3	6. 7	66, 870	448, 029		管理費区分：0
合計								
						448, 029		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	ホーリングマシン移設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ホーリングマシン移設(アンカー)	標準						02-02-13
CB223950		回	1	56, 760	56, 760		管理費区分：0
合計					56, 760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	足場(アンカー)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場(アンカー)	標準						02-02-13
CB223970		空m3	239	4, 513	1, 078, 607		管理費区分：0
合計					1, 078, 607		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	アンカー材料費 タイプⅡアンカーA型 (F60TA)		単位	本	単位数量	6	単価	330,766
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー材料費 タイプⅡアンカーA型 (F60TA) ZZ99*01*01001							管理費区分：0	
			本	6	277,600	1,665,600		
運搬費 (4t平車) 山口県～青森県中津軽郡 ZZ99*01*01002							管理費区分：0	
			台	1	319,000	319,000		
合計						1,984,600		
単価						330,766	円／本	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	森沢川総合流域防災砂防（流木対策）工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
砂防堰堤 (0001)	式	1		7,962,185		
コンクリート堰堤工 (0002)	式	1		7,962,185		
アンカー工 (0003)	式	1		7,962,185	工種 99:	
アンカー工材料費(アンカー) (0004)	式	1		1,984,596	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
アンカー材料費 ダブルアンカーA型(F60TA)	本	6	330,766	1,984,596	オプション入力 単位数量 6 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アンカー材料費 ダブルアンカーA型(F60TA)	本	6	277,600	1,665,600	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	森沢川総合流域防災砂防（流木対策）工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運搬費(4t平車) 山口県～青森県中津軽郡	台	1	319,000	319,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
削孔(アンカー) (0005)	m	147		4,280,253	オブション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
削孔(アンカー)	m	64.7	36,390	2,354,433	CB223910 32759.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 足場工の有無 J02 呼び径 J03 土質		有り(スキッド型) 135mm 硬岩				
ローリングマシン[ロータリパーカッション式] スキッド型 55kW級	%	25.992		9,457	M000601011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村	
標準構成比 標準単価			28.87 84,200			

入力データリスト（本01）

工事名	森沢川総合流域防災砂防（流木対策）工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				84,200		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	A地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(機械)		%	5.445		1,981	管理費区分	0		
普通作業員		%	9.949		3,620	R0102			
				12.4		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				25,400		単価地区	西目屋村		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	7.959		2,896	R0125			
				7.57		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				31,000		単価地区	西目屋村		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	6.747		2,455	R0101			
				6.91		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				28,300		単価地区	西目屋村		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	5.173		1,882	管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	森沢川総合流域防災砂防（流木対策）工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ト®リルハ®イフ® φ 135mm用（1.5m） 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.088	10.17 70,900 93,600	4,398	Z006404003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
リング®ビ®ット φ 135mm用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.028	6.76 79,200 104,500	2,921	Z006406004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
インナー®ロット® φ 135mm用（1.5m） 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.432	6.25 45,500 60,100	2,704	Z006405003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
インナー®ビ®ット φ 135mm用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.081	3.42 56,100 74,400	1,485	Z006407003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	森沢川総合流域防災砂防（流木対策）工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	7.088		2,579	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		12	管理費区分 0	
削孔(アンカー)	m	82.3	23,400	1,925,820	CB223910 21294.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 足場工の有無 J02 呼び径 J03 土質		有り(スキット型) 135mm 硬質土				
ローリングマシン[ロータリパーカッション式] スキット型 55kW級	%	27.808		6,505	M000601011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			30.55 84,200 84,200			
その他(機械)	%	5.822		1,362	管理費区分 0	
普通作業員	%	10.644		2,490	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.12 25,400 22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	森沢川総合流域防災砂防（流木対策）工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	8.503		1,989	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8 31,000 36,210			
特殊作業員	%	7.207		1,686	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.3 28,300 30,700			
その他(労務)	%	5.536		1,295	管理費区分 0	
リングピット φ135mm用	%	8.922		2,087	Z006406004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.43 79,200 104,500			
トリルパイプ φ135mm用（1.5m）	%	7.99		1,869	Z006404003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.65 70,900 93,600			

入力データリスト（本01）

工事名	森沢川総合流域防災砂防（流木対策）工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
インナーロッド φ 135mm用（1.5m） 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.647	4.7 45,500 60,100	1,321	Z006405003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
インナーピット φ 135mm用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.078	4.21 56,100 74,400	1,188	Z006407003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	6.818		1,595	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.025		13	管理費区分 0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着 (0006)	本	6		113,940	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	森沢川総合流域防災砂防（流木対策）工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	本	6	18,990	113,940	CB223920 18629.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 防食方式 J02 アンカー鋼材 J04 設計荷重(f) J05 頭部処理の有無		二重防食 PC鋼線より線(工場組立) f<400kN 有り			
普通作業員	%	35.792		6,794	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			40.92 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	28.611		5,431	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			24.96 31,000 36,210		
特殊作業員	%	24.249		4,603	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.78 28,300 30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	森沢川総合流域防災砂防（流木対策）工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	11.337		2,152	管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		10	管理費区分 0
グラウト注入 (0007)	m3	7		448,029	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
グラウト注入(アンカー)	m3	6.7	66,870	448,029	CB223940 64422.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	17.381		11,622	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		20.24		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	森沢川総合流域防災砂防（流木対策）工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	13.876		9,278	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.33 31,000 36,210			
特殊作業員	%	11.768		7,869	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.26 28,300 30,700			
その他(労務)	%	9.884		6,609	管理費区分 0	
注入材 普通ポルトランド 25kg袋入 配合:1.23t/m3	%	47.088		31,486	Y000232000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			46.1 29,700 31,488			
諸雑費	%	0.003		6	管理費区分 0	
ローリングマシン移設 (0008)	回	1		56,760	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	森沢川総合流域防災砂防（流木対策）工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ホーリングマシン移設(アンカー)	回	1	56,760	56,760	CB223950 52998.0 管理費区分 0	
J01 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊	%	31.829	28.36 43,600 52,400	18,063	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員	%	27.526	33.07 25,400 22,640	15,621	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役	%	21.991	20.16	12,480	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比						

入力データリスト（本01）

工事名	森沢川総合流域防災砂防（流木対策）工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				31,000 36,210		単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
標準単価補正									
特殊作業員		%	18.65		10,584	R0101			
						管理費区分	0		
標準構成比				18.41		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				28,300		単価地区	西目屋村		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
標準単価補正									
諸雑費		%	0.004		12	管理費区分	0		
足場(アンカー) (0009)		空m3	240		1,078,607	オプション入力			
						第0006号内訳書			
						単位数量	1	空m3	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
足場(アンカー)		空m3	239	4,513	1,078,607	CB223970	4349.5		
						管理費区分	0		
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数			標準			歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	森沢川総合流域防災砂防（流木対策）工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾝﾌﾞ型] 25t吊	%	7.423		335	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	6.41 43,600 52,400		
とび工	%	62.974		2,842	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	63.86 31,200 31,930		
土木一般世話役	%	9.623		434.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	8.55 31,000 36,210		
普通作業員	%	6.519		294.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	7.59 25,400 22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	森沢川総合流域防災砂防（流木対策）工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	13.441		606.6	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		0.9	管理費区分 0
直接工事費 (0010)	式	1		7,962,185	
共通仮設 (0011)	式	1		1,271,000	
共通仮設費 (0012)	式	1		130,000	
現場環境改善費 (0013)	式	1		130,000	
現場環境改善費（率計上） (0014)	式	1		130,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0015)	式	1		1,141,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正		07:砂防・地すべり等工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0 未使用 1.00 補正なし 1.0 週休2日(月単位) 1.01			
純工事費 (0016)	式	1		9,233,185	
現場管理費 (0017)	式	1		4,170,000	

入力データリスト（本01）

工事名	森沢川総合流域防災砂防（流木対策）工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0 1.20% 0.60% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0018)	式	1		13,403,185	
一般管理費等 (0019)	式	1		2,876,815	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0020)	式	1		16,280,000	
消費税額及び地方消費税額 (0021)	式	1		1,628,000	
工事費計 (0022)	式	1		17,908,000	