

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰河床 第5071号

設計書番号 508-020-0083

大秋川河床整理工事

実施 設計書

中津軽郡西目屋村大字大秋地内

2026年11月30日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	掘削工		
	1,000	m3	
設計額	11,946,000 円 (内消費税 1,086,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	大秋川河床整理工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事							
		式	1		4,681,309		
河川土工							
		式	1		4,611,229		
掘削工							
		式	1		737,300		
掘削							内 1号
		m3	1,000		461,570		
積込							内 2号
		m3	1,000		275,730		
残土処理工							
		式	1		3,873,929		
土砂等運搬							内 3号
		m3	1,010		3,873,929		
仮設工							
		式	1		70,080		
工事用道路工							
		式	1		70,080		
敷鉄板							内 4号
		m2	75		70,080		
直接工事費							
		式	1		4,681,309		
共通仮設							
		式	1		1,481,744		
共通仮設費							
		式	1		850,744		

設計内訳書（本01）

工事名	大秋川河床整理工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費							
		式	1		176,744		
仮設材等運搬費							内 5号
		t	14.4		176,744		
役務費							
		式	1		1,000		
借地料							内 6号
		式	1		1,000		
技術管理費							
		式	1		598,000		
システム初期費(ICT)							内 7号
		式	1		598,000		
現場環境改善費							
		式	1		75,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		75,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		631,000		
純工事費							
		式	1		6,163,053		
現場管理費							
		式	1		2,801,000		
工事原価							
		式	1		8,964,053		
一般管理費等							
		式	1		1,895,947		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事				合算工事：								
対象工事費		4, 681, 309	直接工事費		4, 681, 309	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0	
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		664, 620	現工事		0	合算工事		0	
非対象額計（－）					524, 181							
管理費区分 1					0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)						
管理費区分 2, 7					0	(工場原価)						
管理費区分 5					0	(一般管理費等のみ対象額)						
管理費区分 9					0	(間接費非対象額)						
管理費区分 T					524, 181	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)						
対象額 支給品費（＋）				0								
無償貸付機械評価額（＋）				0								
共通仮設費対象額		単独（追加工事）		4, 157, 128		現工事		0	合算工事		0	
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		4, 016, 689				0			0	
共通仮設費（率分）		率（補正前）		12. 53%				0. 00%			0. 00%	
		施工地域等補正		1. 0				0. 00%				
		除雪工事補正		1. 00				0. 00			0. 00	
		ICT施工補正		1. 2				0. 00			0. 00	
		率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01		15. 19%				0. 00%				
		計上額		631, 000				0			0	
											調整工事計上額	0

#

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	775,744				
運搬費	176,744	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	1,000	技術管理費	598,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,481,744

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	6,163,053	単独（追加工事）直接工事費	4,681,309	単独（追加工事）共通仮設費	1,481,744
非対象額計（－）	524,181				
管理費区分2,7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	524,181	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	5,638,872	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	5,498,433		0		0
現場管理費 率（補正前）	44.05%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.24%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.1				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	49.69%		0.00%		
計上額	2,801,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	8,964,053				
純工事費	6,163,053	現場管理費	2,801,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	524,181				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	524,181	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	8,439,872	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,299,433		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.44%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	22.44%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	8,439,872		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,895,947				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	西目屋村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正あり		1. 2
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 24%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正あり	1. 1
週 休 2 日 補 正	週休 2 日（月単位）	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			4,681,309
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,681,309
	共通仮設費 (率分)	4,157,128	15.19	631,000
	運搬費			176,744
	役務費			1,000
	技術管理費			598,000
現場環境改善費対象工事費				4,681,309
	現場環境改善費 (率分)	4,016,689	1.88	75,000
現場管理費対象純工事費				6,163,053
	現場管理費	5,638,872	49.69	2,801,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				8,964,053
	一般管理費等	8,439,872	22.44	1,895,947
	業務委託費			0
工事価格				10,860,000
消費税等相当額				1,086,000
工事費計				11,946,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(ICT)	土砂, オープンカット, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210120		m3	1, 010	457	461, 570		管理費区分 : 0
合計					461, 570		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	積込						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	1, 010	273	275, 730		管理費区分 : 0
合計					275, 730		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下	m3	1, 007	3, 187	3, 209, 309		02-01-02 管理費区分 : 0
建設発生土受入価格 ZZ99*01*01001		m3	1, 007	660	664, 620		管理費区分 : T
合計					3, 873, 929		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	75	464	34, 800		単 1号 02-05-16 管理費区分 : 0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 30日, 無, 有	枚	9	3, 920	35, 280		単 2号 02-05-16 管理費区分 : 0
合計					70, 080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	仮設材等運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 . 5km, 12m以内, 冬期割増, 無	t	14. 44	4, 620	66, 712		単 3号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 . 5km, 12m以内, 冬期割増, 無	t	14. 44	4, 620	66, 712		単 3号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	14. 44	3, 000	43, 320		単 4号 01-02-02 管理費区分：0
合計					176, 744		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力) WB010220	1千円	式	1		1, 000		単 5号 01-02-02 管理費区分：0
合計					1, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	システム初期費 (ICT)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
システム初期費 (ICT) WB010510	バックホウ						単 6号 01-02-02 管理費区分 : 0
		式	1		598, 000		
合計							
					598, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転	WK250590						単 7号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		457	管理費区分：0	
合計								
						46, 410		
単価							円／m2	
						464		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 30日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	3, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:30日					管理費区分: 0	
L002413001			枚	1	2, 820	2, 820		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm							管理費区分: 0	
Z006754002			枚	1	1, 100	1, 100		
合計						3, 920		
単価						3, 920	円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 . 5km, 12m以内, 冬期割増, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 620	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1. 200		Z006810103					管理費区分：0		
			t	1	4, 620	4, 620			
合 計									
						4, 620			
単 価							円／t		
						4, 620			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010220	借地料(一式入力)	1千円	単位	式	単位数量	1	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料								
Y007510001			式	1		1, 000	管理費区分：0	
合計						1, 000		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB010510	システム初期費 (ICT)	バックホウ	単位	式	単位数量	1	単価	598, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 バックホウ Z006890002							管理費区分：0	
			式	1		598, 000		
合計						598, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK250590	バックホ(クロー型) 運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 000
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119	156	18, 564		
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		4		
合 計						65, 000		
単 価						65, 000	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	大秋川河床整理工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
河川工事 (0001)	式	1		4,681,309	オプション入力	
河川土工 (0002)	式	1		4,611,229	オプション入力	
掘削工 (0003)	式	1		737,300	オプション入力 工種 01:河川工事	
掘削 (0004)	m3	1,000		461,570	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削(ICT)	m3	1,010	457	461,570	CB210120 422.07 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 障害の有無 J04 施工数量	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クローラ) [標準・ICT施工対応型] クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	36.876	39.56 29,800 30,100	168.6	L001012001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	大秋川河床整理工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ(ICT施工対応型)		%	15.914		72.76	L001300004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
				17.24					
				13,000					
				13,000					
運転手(特殊)		%	30.686		140.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
				27.38					
				28,900					
				35,090					
軽油		%	16.509		75.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
				15.82					
				138					
				156					
諸雑費		%	0.015		0.16	管理費区分 0			
積込 (0005)		m3	1,000		275,730	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	大秋川河床整理工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)	m3	1,010	273	275,730	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満				
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.749	42.39 21,500 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.431	38.74 28,900 35,090	113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比	%	18.788	18.87	51.38	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	大秋川河床整理工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				138		単価地区 西目屋村			
地区単価				156		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
諸雑費		%	0.032		0.12	管理費区分 0			
残土処理工 (0006)		式	1		3,873,929	オプション入力 工種 01:河川工事			
土砂等運搬 (0007)		m3	1,010		3,873,929	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
土砂等運搬		m3	1,007	3,187	3,209,309	CB210110 2742.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 土砂等発生現場			標準			歩 2026.06 単 2026.06			
J02 積込機種・規格			バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 西目屋村			
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0			
J04 DID区間の有無			無し			豪雪割増			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			22.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.826		1,301	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村			
標準構成比				44.67					
標準単価				20,847					

入力データリスト（本01）

工事名	大秋川河床整理工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価 供用日当りの損耗品費			21,400 747		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.655	40.44 23,600 30,290	1,423	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.485	14.89 138 156	461.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.034		1.4	管理費区分 0	
建設発生土受入価格	m3	1,007	660	664,620	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0008)	式	1		70,080	オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	大秋川河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工食用道路工 (0009)	式	1		70,080	オプション入力 工種 01:河川工事
敷鉄板 (0010)	m2	75		70,080	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	75	464	34,800	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	9	3,920	35,280	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		30日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0011)	式	1		4,681,309	

入力データリスト (本01)

工事名	大秋川河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0012)	式	1		1,481,744	
共通仮設費 (0013)	式	1		850,744	
運搬費 (0014)	式	1		176,744	工種 99:
仮設材等運搬費 (0015)	t	14.4		176,744	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	14.44	4,620	66,712	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		21.5km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		冬期割増			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	14.44	4,620	66,712	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		21.5km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		冬期割増			

入力データリスト (本01)

工事名	大秋川河床整理工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J07 その他の諸料金の有無			無			潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
仮設材等の積込み取卸し費		t	14.44	3,000	43,320	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)						
役務費 (0016)	式		1		1,000	工種 99:			
借地料 (0017)	式		1		1,000	第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)			
Q01 借地料			借地料(一式入力)						
借地料(一式入力)		式	1		1,000	WB010220 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
J01 借地料(千円)			1千円						
技術管理費 (0018)	式		1		598,000	工種 99:			

入力データリスト（本01）

工事名	大秋川河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
システム初期費(ICT) (0019)	式	1		598,000	第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 システム初期費		システム初期費(ICT)			
システム初期費 (ICT)	式	1		598,000	WB010510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 対象機械		バックホ			
現場環境改善費 (0020)	式	1		75,000	
現場環境改善費（率計上） (0021)	式	1		75,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0022)	式	1		631,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正あり 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.2 1.01			
純工事費 (0023)	式	1		6,163,053	

入力データリスト（本01）

工事名	大秋川河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0024)	式	1		2,801,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正あり		1.1		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0025)	式	1		8,964,053	
一般管理費等 (0026)	式	1		1,895,947	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0027)	式	1		10,860,000	
消費税額及び地方消費税額 (0028)	式	1		1,086,000	
工事費計 (0029)	式	1		11,946,000	