

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7水生 第1130-4号

設計書番号 508-110-0024

三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字浜名字二ツ石地内

工 期 1 7 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	北護岸	1	式
	被覆・根固工	1	式
	消波工	1	式
設計額	49,687,000 円 (内消費税 4,517,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 北護岸							
		式	1		25,340,163		
被覆・根固工							
		式	1		3,362,492		
被覆ﾌﾞﾛｯｸ工							
		式	1		3,362,492		
被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作	セッカﾌﾞﾛｯｸA2t型 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%						内 1号
		個	82		3,362,492		
消波工							
		式	1		21,977,671		
消波ﾌﾞﾛｯｸ工							
		式	1		21,977,671		
消波ﾌﾞﾛｯｸ製作*	ラクナIV12t型 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%						内 2号
		個	97		21,977,671		
直接工事費							
		式	1		25,340,163		
共通仮設							
		式	1		4,882,000		
共通仮設費							
		式	1		3,035,000		
運搬費							
		式	1		2,752,000		
建設機械器具等運搬*							内 3号
		式	1		2,752,000		
現場環境改善費							
		式	1		283,000		

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		283,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,847,000		
純工事費							
		式	1		30,222,163		
現場管理費							
		式	1		7,670,000		
工事原価							
		式	1		37,892,163		
一般管理費等							
		式	1		7,277,837		
工事価格							
		式	1		45,170,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,517,000		
工事費計							
		式	1		49,687,000		

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）		合算工事：	
対象工事費	25,340,163	直接工事費	25,340,163	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	25,340,163	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	25,340,163		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	6.15%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.00%		0.00%	
	海上輸送に要する補正	1.00		0.00	
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.02	7.29%		0.00%	
	計上額	1,847,000		0	0
				調整工事計上額	0

主工種 54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	25,340,163	直接工事費	25,340,163	事業損失	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	25,340,163	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.12%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.12%		0.00%		
計上額	283,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	2,752,000				
回航・えい航費	0	運搬費	2,752,000	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					4,882,000

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	30,222,163	単独（追加工事）直接工事費	25,340,163	単独（追加工事）共通仮設費	4,882,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	30,222,163	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	30,222,163		0		0
現場管理費 率（補正前）	23.54%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.60%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	25.38%		0.00%		
計上額	7,670,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	37,892,163				
純工事費	30,222,163	現場管理費	7,670,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	37,892,163	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	37,892,163		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.19%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.19%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	37,892,163		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,277,837				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)	0.50%
工 期 日 数	175日間	
冬 期 日 数	88日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			25,340,163
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				25,340,163
	共通仮設費（率分）	25,340,163	7.29	1,847,000
	運搬費			2,752,000
現場環境改善費対象工事費				25,340,163
	現場環境改善費（率分）	25,340,163	1.12	283,000
現場管理費対象純工事費				30,222,163
	現場管理費	30,222,163	25.38	7,670,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,892,163
	一般管理費等	37,892,163	19.19	7,277,837
	業務委託費			0
工事価格				45,170,000
消費税等相当額				4,517,000
工事費計				49,687,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	被覆ブロック製作	セッカブロックA2t型 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	1. 982t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 5. 38m2, 0. 862m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン	個	82	41, 006	3, 362, 492		単 1号 管理費区分 : 0
合計					3, 362, 492		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	消波ブロック製作*	ラクナIV12t型 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	11. 85t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t以上20t未満, 21. 76m2, 5. 154m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊,	個	97	186, 443	18, 084, 971		単 2号 管理費区分 : 0
拘束費 クローラクレーン100t吊 ZZ99*01*01001		式	1		3, 892, 700		管理費区分 : 0
合計					21, 977, 671		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	建設機械器具等運搬*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80 超150下(クマ2超3下), 標準(1. 0)						単 3号
		回	1	2, 752, 000	2, 752, 000		管理費区分 : 0
合計					2, 752, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	1. 982t, 鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未 満, 5. 38m2, 0. 862m3, 標準, ラﾌﾃﾚﾝｽｸﾚ ｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾃﾚﾝｽｸﾚ	単位	個	単位数量	10	単価	41, 006
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
港湾⑥18-8-40 W/C≦55%		ZZ99*02500001					管理費区分：0	
			m3	8. 71	19, 700	171, 587		
鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満		L302050110					管理費区分：0	
			m2	53. 8	1, 670	89, 846		
型枠工 2. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 150(FC0)		Q300705010					管理費区分：0	
			m2	53. 8	1, 465	78, 817		
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 150(FC0)		Q300806010					管理費区分：0	
			m3	8. 62	4, 574	39, 427		
ﾗﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊		DHT20870					単 4号	
			日	0. 27	52, 400	14, 148	管理費区分：0	
ﾗﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊		DHT20870					単 4号	
			日	0. 31	52, 400	16, 244	管理費区分：0	
合計						410, 069		
単価						41, 006	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	11. 85t, 鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満, 21. 76m2, 5. 154m3, 標準, ﾚﾌﾅﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 25t吊,	単位	個	単位数量	10	単価	186, 443
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
港湾⑥18-8-40 W/C≦55%		ZZ99*02500001					管理費区分：0	
ZZ99*02500001			m3	52. 06	19, 700	1, 025, 582		
鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満		L302050120					管理費区分：0	
L302050120			m2	217. 6	1, 710	372, 096		
型枠工 11tを超えて25t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 000(FC0)		Q300705040					管理費区分：0	
Q300705040			m2	217. 6	867	188, 659		
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 11tを超えて25t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 000(FC0)		Q300806040					管理費区分：0	
Q300806040			m3	51. 54	2, 499	128, 798		
ﾗﾌﾅﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 25t吊		DHT20870					単 4号	
DHT20870			日	0. 87	52, 400	45, 588	管理費区分：0	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式) 100t吊		DHT20650					単 5号	
DHT20650			日	0. 84	123, 472	103, 716	管理費区分：0	
合計							1, 864, 439	
単価							円／個	
						186, 443		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80 超150下(クラム2超3下), 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	2, 752, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	11. 3	30, 700	346, 910	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊 単価補正1. 000							[] [1]	
	L001130012		日	3. 1	102, 000	316, 200	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	315%	式	1		2, 088, 796	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		94	管理費区分 : 0	
合計						2, 752, 000		
単価						2, 752, 000	円/回	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		L301010270	日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
合計						52, 400		
単価						52, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DHT20650	クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	123, 472
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090	L	112	156	17, 472	管理費区分 : 0	
クローラクレーン (油圧駆動式) 100t吊		L301010190	日	1	106, 000	106, 000	管理費区分 : 0	
合計						123, 472		
単価						123, 472	円／日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 (0001)北護岸	式	1		25,340,163		
被覆・根固工 (0002)	式	1		3,362,492		
被覆ﾌﾞﾛｯｸ工 (0003)	式	1		3,362,492	工種 54:構造物工事（漁港）	
被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作 (0004)	個	82		3,362,492	第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0	
Q01 被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作		異形ﾌﾞﾛｯｸ製作			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	個	82	41,006	3,362,492	DH108010 管理費区分 0	
J01 ﾌﾞﾛｯｸ実質量		1.982t			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 型枠の指定		鋼製型枠			単価地区 今別町	
J03 鋼製型枠の規格		異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満			労務補正 1.000 00-00	
J06 ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積		5.38m2			豪雪割増	
J07 ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量		0.862m3			係数ランク 1	
J08 ｸﾚｰﾝの設定方法		標準			単価補正	
J09 型枠工用ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾅﾚｰﾝｸﾚｰﾝ				
J10 型枠工用ｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊				
J11 ｺﾝｸﾘｰﾄ工用、製作転置用ｸﾚｰﾝ機種		ﾗﾌﾅﾚｰﾝｸﾚｰﾝ				
J12 ｺﾝｸﾘｰﾄ工用、製作転置用ｸﾚｰﾝ規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊				
J14 鉄筋の計上数		0				
J35 吊鉄筋の計上数		0				
J40 ﾊﾞｯﾄﾞ賃料の有無		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		50個以上(標準) 被覆ブロック製作 無し			
消波工 (0005)	式	1		21,977,671	
消波ブロック工 (0006)	式	1		21,977,671	工種 54:構造物工事（漁港）
消波ブロック製作* (0007)	個	97		21,977,671	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	97	186,443	18,084,971	DH108010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロック実質量		11.85t			
J02 型枠の指定		鋼製型枠			
J03 鋼製型枠の規格		異形ブロック 10t以上20t未満			
J06 ブロック1個当り型枠面積		21.76m2			
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量		5.154m3			
J08 クレーンの設定方法		標準			
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		クローラクレーン			
J13 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧駆動式)100t吊			
J14 鉄筋の計上数		0			
J35 吊鉄筋の計上数		0			

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J40 ベッド賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		無し 50個以上(標準) 消波ブロック製作(標準) 無し			
拘束費 クローラクレーン100t吊	式	1		3,892,700	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0008)	式	1		25,340,163	
共通仮設 (0009)	式	1		4,882,000	
共通仮設費 (0010)	式	1		3,035,000	
運搬費 (0011)	式	1		2,752,000	工種 99:
建設機械器具等運搬* (0012)	式	1		2,752,000	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
重建設機械分解組立輸送					週休2日補正	4週8休以上
	回	1	2,752,000	2,752,000	WB010350	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			管理費区分	0
J02 機械質量区分		クローラークレーン系80超150下(クレーン2超3下)			歩 2026.06	単 2026.06
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			単価地区	今別町
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
現場環境改善費 (0013)	式	1		283,000		
現場環境改善費（率計上） (0014)	式	1		283,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0015)	式	1		1,847,000		
主たる工種	54:構造物工事（漁港）					
施工地域等補正	地方港湾（2）		1.00%			
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00			
週休2日補正	4週8休以上		1.02			
純工事費 (0016)	式	1		30,222,163		
現場管理費 (0017)	式	1		7,670,000		
施工地域等補正	地方港湾（2）		0.50%			
工期日数	175日間					
冬期日数	88日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	自動設定		0.60%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0018)	式	1		37,892,163	
一般管理費等 (0019)	式	1		7,277,837	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0020)	式	1		45,170,000	
消費税額及び地方消費税額 (0021)	式	1		4,517,000	
工事費計 (0022)	式	1		49,687,000	