

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 8水生 第1130-1号

設計書番号 508-110-0025

三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字今別字宮本地内

工 期 1 6 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工数量 N = 1 式		
	北護岸	1	式
	消波工	1	式
設計額	48,950,000 円 (内消費税 4,450,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 北護岸							
		式	1		24,562,272		
消波工							
		式	1		24,284,180		
消波ブロック工							
		式	1		24,284,180		
消波ブロック製作*	ラクナIV12t型 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%						内 1号
		個	110		24,284,180		
仮設工							
		式	1		278,092		
敷鉄板設置・撤去工							
		式	1		278,092		
敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096						内 2号
		式	1		278,092		
直接工事費							
		式	1		24,562,272		
共通仮設							
		式	1		5,204,350		
共通仮設費							
		式	1		3,407,350		
運搬費							
		式	1		3,130,350		
建設機械器具等運搬*							内 3号
		式	1		2,752,000		
仮設材等運搬*							内 4号
		式	1		378,350		

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費							
		式	1		277,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		277,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,797,000		
純工事費							
		式	1		29,766,622		
現場管理費							
		式	1		7,545,000		
工事原価							
		式	1		37,311,622		
一般管理費等							
		式	1		7,188,378		
工事価格							
		式	1		44,500,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,450,000		
工事費計							
		式	1		48,950,000		

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）		合算工事：	
対象工事費	24,562,272	直接工事費	24,562,272	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2，7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3，000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	24,562,272	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	24,562,272		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	6.18%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.00%		0.00%	
	海上輸送に要する補正	1.00		0.00	
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.02	7.32%		0.00%	
	計上額	1,797,000		0	0
				調整工事計上額	0

主工種 54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	24, 562, 272	直接工事費	24, 562, 272	事業損失	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	24, 562, 272	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1. 13%		0. 00%		0. 00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1. 13%		0. 00%		
計上額	277, 000		0		0
				調整工事計上額	0

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	3,130,350				
回航・えい航費	0	運搬費	3,130,350	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					5,204,350

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	29,766,622	単独（追加工事）直接工事費	24,562,272	単独（追加工事）共通仮設費	5,204,350
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	29,766,622	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	29,766,622		0		0
現場管理費 率（補正前）	23.55%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.56%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	25.35%		0.00%		
計上額	7,545,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	37,311,622				
純工事費	29,766,622	現場管理費	7,545,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	37,311,622	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	37,311,622		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.23%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.23%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	37,311,622		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,188,378				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)	0.50%
工 期 日 数	165日間	
冬 期 日 数	78日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.56%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			24,562,272
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				24,562,272
	共通仮設費（率分）	24,562,272	7.32	1,797,000
	運搬費			3,130,350
現場環境改善費対象工事費				24,562,272
	現場環境改善費（率分）	24,562,272	1.13	277,000
現場管理費対象純工事費				29,766,622
	現場管理費	29,766,622	25.35	7,545,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,311,622
	一般管理費等	37,311,622	19.23	7,188,378
	業務委託費			0
工事価格				44,500,000
消費税等相当額				4,450,000
工事費計				48,950,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	消波ブロック製作*	ラクナIV12t型 港湾⑥18-8-40 W/C≤55%						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作		11. 85t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t以上20t未満, 21. 76m2, 5. 154m3, 標準, ラフレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, DH108010						単 1号 管理費区分 : 0
			個	110	186, 443	20, 508, 730		
拘束費 クローラクレーン100t吊		ZZ99*01*01001						管理費区分 : 0
			式	1		3, 775, 450		
合計						24, 284, 180		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去						単 2号 管理費区分：0
			m2	204	464	94, 656		
敷鉄板賃料 WB253630		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 77日, 無, 有						単 3号 管理費区分：0
			枚	22	8, 338	183, 436		
合計								
						278, 092		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	建設機械器具等運搬*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80 超150下(クマ2超3下), 標準(1. 0)	回	1	2, 752, 000	2, 752, 000		単 4号 管理費区分 : 0
合計					2, 752, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	仮設材等運搬*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 24 . 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	71	3, 850	273, 350		単 5号 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	35	3, 000	105, 000		単 6号 管理費区分 : 0
合計					378, 350		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	11. 85t, 鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満, 21. 76m2, 5. 154m3, 標準, ﾚﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊,	単位	個	単位数量	10	単価	186, 443
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
港湾⑥18-8-40 W/C≦55%		ZZ99*02500001					管理費区分：0	
			m3	52. 06	19, 700	1, 025, 582		
鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満		L302050120					管理費区分：0	
			m2	217. 6	1, 710	372, 096		
型枠工 11tを超えて25t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)		Q300705040					管理費区分：0	
単価補正1. 000(FC0)			m2	217. 6	867	188, 659		
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 11tを超えて25t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)		Q300806040					管理費区分：0	
単価補正1. 000(FC0)			m3	51. 54	2, 499	128, 798		
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊		DHT20870					単 7号	
			日	0. 87	52, 400	45, 588	管理費区分：0	
ｸﾚｰﾝ(油圧駆動式) 100t吊		DHT20650					単 8号	
			日	0. 84	123, 472	103, 716	管理費区分：0	
合計							1, 864, 439	
単価							円／個	
						186, 443		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 9号 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		457	管理費区分：0	
合計						46, 410		
単価						464	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 77日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	8, 338
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数: 77日						
			枚	1	7, 238	7, 238	管理費区分 : 0	
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002								
			枚	1	1, 100	1, 100	管理費区分 : 0	
合計						8, 338		
単価						8, 338	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80 超150下(クラム2超3下), 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	2, 752, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	11. 3	30, 700	346, 910	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130012		日	3. 1	102, 000	316, 200	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	315%	式	1		2, 088, 796	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		94	管理費区分 : 0	
合計						2, 752, 000		
単価						2, 752, 000	円/回	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 5号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 24 . 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1. 000		Z006810103	t	1	3, 850	3, 850	管理費区分：0	
合計						3, 850		
単価						3, 850	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 6号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		L301010270	日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
合計						52, 400		
単価						52, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DHT20650	クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	123, 472
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090	L	112	156	17, 472	管理費区分 : 0	
クローラクレーン (油圧駆動式) 100t吊		L301010190	日	1	106, 000	106, 000	管理費区分 : 0	
合計						123, 472		
単価						123, 472	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	156	18, 564	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						65, 000		
単価						65, 000	円／日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
護岸・岸壁・物揚場 (0001)北護岸	式	1		24,562,272	
消波工 (0002)	式	1		24,284,180	
消波ブロック工 (0003)	式	1		24,284,180	工種 54:構造物工事（漁港）
消波ブロック製作* (0004)	個	110		24,284,180	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	110	186,443	20,508,730	DH108010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01	ブロック実質量	11.85t			
J02	型枠の指定	鋼製型枠			
J03	鋼製型枠の規格	異形ブロック 10t以上20t未満			
J06	ブロック1個当り型枠面積	21.76m2			
J07	ブロック1個当りコンクリート設計量	5.154m3			
J08	クレーンの設定方法	標準			
J09	型枠工用クレーンの機種	ラフテレーンクレーン			
J10	型枠工用クレーンの規格	(油圧伸縮ジャブ型)25t吊			
J11	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	クローラクレーン			
J13	コンクリート工用、製作転置用クレーン規格	(油圧駆動式)100t吊			
J14	鉄筋の計上数	0			
J35	吊鉄筋の計上数	0			

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J40 ベット賃料の有無			無し			
J42 施工規模			50個以上(標準)			
J43 形式			消波ブロック製作(標準)			
J44 給熱養生の有無			無し			
拘束費 クローラクレーン100t吊		式	1		3,775,450	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0005)		式	1		278,092	
敷鉄板設置・撤去工 (0006)		式	1		278,092	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
敷鉄板設置・撤去 (0007)		式	1		278,092	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去		m2	204	464	94,656	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
J01 作業区分			設置・撤去			

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	22	8,338	183,436	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		77日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0008)	式	1		24,562,272	
共通仮設 (0009)	式	1		5,204,350	
共通仮設費 (0010)	式	1		3,407,350	
運搬費 (0011)	式	1		3,130,350	工種 99:
建設機械器具等運搬* (0012)	式	1		2,752,000	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
重建設機械分解組立輸送	回	1	2,752,000	2,752,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)				
J02 機械質量区分		クローラークレーン系80超150下(クマ2超3下)				
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)				
仮設材等運搬* (0013)	式	1		378,350	オブション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	71	3,850	273,350	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		24.5km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の積込み取卸し費	t	35	3,000	105,000	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
現場環境改善費 (0014)	式	1		277,000	
現場環境改善費（率計上） (0015)	式	1		277,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0016)	式	1		1,797,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾（2）		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0017)	式	1		29,766,622	
現場管理費 (0018)	式	1		7,545,000	
施工地域等補正	地方港湾（2）		0.50%		
工期日数	165日間				
冬期日数	78日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.56%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0019)	式	1		37,311,622	
一般管理費等 (0020)	式	1		7,188,378	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0021)	式	1		44,500,000	
消費税額及び地方消費税額 (0022)	式	1		4,450,000	
工事費計 (0023)	式	1		48,950,000	