

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第5592号

設計書番号 508-040-0110

国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事

実施 設計書

つがる市柏広須 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 300 m		
	路面切削工	2,440 m2	
	オーバーレイ工	2,440 m2	
設計額	25,311,000 円 (内消費税 2,301,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1		10,513,805		
舗装工							
		式	1		9,932,771		
路面切削工							
		式	1		2,166,354		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り						内 1号 夜間施工
		m2	2,440		1,683,600		
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材						内 2号
		m3	122		339,404		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 3号
		m3	122		143,350		
クラック抑制工							
		式	1		2,364,257		
クラック抑制シート工							内 4号 夜間施工
		m	736		2,364,257		
オーバーレイ工							
		式	1		5,402,160		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						内 5号 夜間施工
		m2	2,440		5,402,160		
区画線工							
		式	1		236,144		
区画線設置工							
		式	1		236,144		
ペイント式区画線							内 6号 夜間施工
		m	860		144,780		

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線							内 7号 夜間施工
		m	100		91,364		
仮設工							
		式	1		344,890		
交通管理工							
		式	1		344,890		
交通誘導警備員							内 8号 夜間施工
		人日	14		344,890		
直接工事費							
		式	1		10,513,805		
共通仮設							
		式	1		2,596,000		
共通仮設費							
		式	1		334,000		
運搬費							
		式	1		174,000		
建設機械運搬費							内 9号
		台	2		174,000		
現場環境改善費							
		式	1		160,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		160,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,262,000		
純工事費							
		式	1		13,109,805		

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1		5,951,000		
工事原価							
		式	1		19,060,805		
一般管理費等							
		式	1		3,949,195		
工事価格							
		式	1		23,010,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,301,000		
工事費計							
		式	1		25,311,000		

#

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	174,000				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,596,000

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	13,109,805	単独（追加工事）直接工事費	10,513,805	単独（追加工事）共通仮設費	2,596,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	13,109,805	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	12,966,455		0		0
現場管理費 率（補正前）	36.69%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.48%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位） 1.02	45.40%		0.00%		
計上額	5,951,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	19,060,805				
純工事費	13,109,805	現場管理費	5,951,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	19,060,805	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	18,917,455		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.68%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	20.68%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	19,060,805		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,949,195				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	つがる市(旧柏村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．４８％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			10,513,805
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				10,513,805
	共通仮設費 (率分)	10,513,805	21.52	2,262,000
	運搬費			174,000
現場環境改善費対象工事費				10,513,805
	現場環境改善費 (率分)	10,370,455	1.55	160,000
現場管理費対象純工事費				13,109,805
	現場管理費	13,109,805	45.40	5,951,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				19,060,805
	一般管理費等	19,060,805	20.68	3,949,195
	業務委託費			0
工事価格				23,010,000
消費税等相当額				2,301,000
工事費計				25,311,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 1号	路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	2, 440	690	1, 683, 600		管理費区分 : 0
合計						1, 683, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 16. 0km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	122	2, 782	339, 404		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 1号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	286. 7	500	143, 350		
合計								
						143, 350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	クラック抑制シート工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工 W=33cm								管理費区分：0
ZZ99*01*01001		m	369.7	2,610	964,917			
クラック抑制シート布設工 W=50cm								管理費区分：0
ZZ99*01*01002		m	244	3,250	793,000			
クラック抑制シート布設工 W=100cm								管理費区分：0
ZZ99*01*01003		m	122	4,970	606,340			
合計					2,364,257			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 5号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	2,440	2,214	5,402,160		管理費区分:0
合計					5,402,160			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ペイント式区画線							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,黄 鉛・クロムフリー,全ての費用						単 2号 03-03-06 管理費区分：0
WB821210			m	285	180	51,300		
区画線設置		有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 3号 03-03-06 管理費区分：0
WB821210			m	570	164	93,480		
合計								
						144,780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	溶融式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	有り, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	12	728	8, 736		単 4号 03-03-06 管理費区分 : 0
区画線設置 WB821210	有り, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	91	908	82, 628		単 5号 03-03-06 管理費区分 : 0
合計					91, 364		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

内 8号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	7	26, 470	185, 290		単 6号 02-04-04 管理費区分 : 0
交通誘導警備員B WB010212		人日	7	22, 800	159, 600		単 7号 02-04-04 管理費区分 : 0
合計					344, 890		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 4						単 8号 01-02-02
WB010010	2.2km, 無, 無	台	2	87,000	174,000		管理費区分 : 0
合計					174,000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削材 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	500	50, 000		
合計						50, 000		
単価						500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,黄 鉛・クロムフリー,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037028	m	1, 000	116. 28	116, 280	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)		Z004350013	L	50	1, 010	50, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106〜0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	156	5, 148	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 852	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						180, 800		
単価						180	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	164
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037028	m	1, 000	116. 28	116, 280	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106〜0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	156	5, 148	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 352	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						164, 800		
単価						164	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	728
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線30cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036097	m	1, 000	490. 62	490, 620	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	780	235	183, 300	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	50	180	9, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	50	485	24, 250	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	65	156	10, 140	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		11, 290	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						728, 600		
単価						728	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	908
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036100	m	1, 000	555. 9	555, 900	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	1, 170	235	274, 950	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	75	180	13, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	75	485	36, 375	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	73	156	11, 388	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		16, 787	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						908, 900		
単価						908	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

単 6号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	26, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A R0803							管理費区分：0	
			人	1	26, 470	26, 470		
合計							円／人日	
						26, 470		
単価						26, 470		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00800 0. 0 0

単 7号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	22, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	22, 800	22, 800		
合計							円／人日	
						22, 800		
単価								
						22, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 4 2.2km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	87,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		Z006811002					管理費区分：0	
			台	1	87,000	87,000		
合計						87,000		
単価						87,000	円／台	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路維持 (0001)	式	1		10,513,805		
舗装工 (0002)	式	1		9,932,771		
路面切削工 (0003)	式	1		2,166,354	工種 13:道路維持工事	
路面切削 (0004) (P)	m2	2,440		1,683,600	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分・平均切削深さ Q02 段差すりつけ撤去作業 Q03 切削費(持込)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 路面切削			
路面切削	m2	2,440	690	1,683,600	CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用			
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	26.502	30.97 155,000 165,000	183	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	5.373		37.1	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.25		
標準単価			34,700		
地区単価			37,100		
その他(機械)	%	11.777		81.32	管理費区分 0
普通作業員	%	14.065		97.12	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.08		
標準単価			25,400		
地区単価			33,970		
土木一般世話役	%	5.578		38.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.96		
標準単価			31,000		
地区単価			54,320		
運転手(特殊)	%	5.403		37.31	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0
標準構成比			3.69		
標準単価			28,900		
地区単価			52,630		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	4.722		32.61	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.61 28,300 46,050		
その他(労務)	%	16.06		110.9	管理費区分 0
軽油	%	7.662		52.91	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.43 138 156		
その他(材料)	%	2.836		19.58	管理費区分 0
諸雑費	%	0.022		0.23	管理費区分 0
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	122		339,404	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村)
Q01 殻種別		As切削材			
Q02 路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)			

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬(路面切削)	m3	122	2,782	339,404	CB430020 2371.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 DID区間の有無		無し				
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		16.0km以下				
J04 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.963		1,028	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.84			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	50.087		1,393	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			45.78			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	12.897		358.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			13.38			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.053		2.3	管理費区分 0
殻処分 (0006)	m3	122		143,350	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)			
処分費(t)	t	286.7	500	143,350	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック抑制工 (0007)	式	1		2,364,257	オプション入力 工種 06:舗装工事
クラック抑制シート工 (0008)	m	736		2,364,257	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
クラック抑制シート布設工 W=33cm	m	369.7	2,610	964,917	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 W=50cm	m	244	3,250	793,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 W=100cm	m	122	4,970	606,340	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
オーバーレイ工 (0009)	式	1		5,402,160	工種 06:舗装工事	
表層(車道・路肩部) (0010) (P)	m2	2,440		5,402,160	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.30以上2.40t/m3未満) ⑤再生密粒度As(20F) 50mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	2,440	2,214	5,402,160	CB410260 1723.2 管理費区分 0	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.757	0.92 29,500 31,200	16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.122	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比	%	0.118	0.14	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			4,480 4,870		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	つがる市(旧柏村) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.199		4.41	管理費区分	0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.999	3.84 25,400 33,970	88.49	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 つがる市(旧柏村) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.063	2.16 28,900 52,630	67.78	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 つがる市(旧柏村) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.699	2.13 28,300 46,050	59.72	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 つがる市(旧柏村) 1.500 00-80 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	1.051		23.25	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.77		
標準単価			31,000		
地区単価			54,320		
その他(労務)	%	2.162		47.85	管理費区分 0
アスファルト混合物					Y001102000001
⑤再生密粒度As(20F)	%	83.008		1,837	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			84.7		
標準単価			580,000		
地区単価			14,600		
アスファルト乳剤					Z004130003
PK-4 タックコート用	%	2.273		50.3	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.57		
標準単価			103		
地区単価			117		
軽油	%	0.449		9.93	Z006702002
標準構成比			0.51		管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準単価			138		
地区単価			156		

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)					単価補正
	%	0.098		2.16	管理費区分 0
諸雑費	%	0.002		1.03	管理費区分 0
区画線工 (0011)	式	1		236,144	オプション入力
区画線設置工 (0012)	式	1		236,144	オプション入力 工種 99:
ペイント式区画線 (0013)	m	860		144,780	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	285	180	51,300	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		有り			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		黄鉛・クロムフリー			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	570	164	93,480	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		有り			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
溶融式区画線 (0014)	m	100		91,364	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	12	728	8,736	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		有り			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 30cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		白 アスファルト舗装 全ての費用				
区画線設置	m	91	908	82,628	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		有り 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
仮設工 (0015)	式	1		344,890		
交通管理工 (0016)	式	1		344,890	工種 99:	
交通誘導警備員 (0017)	人日	14		344,890	第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B				
交通誘導警備員A					WB010211	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人日	7	26,470	185,290	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	7	22,800	159,600	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0018)	式	1		10,513,805	
共通仮設 (0019)	式	1		2,596,000	
共通仮設費 (0020)	式	1		334,000	
運搬費 (0021)	式	1		174,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0022)	台	2		174,000	第0009号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
							豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
貨物自動車による運搬(1車1回)			台	2	87,000	174,000		WB010010 管理費区分 0	
J01 運搬区分				路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m				歩 2026.06 単 2026.06	
J02 片道運搬距離(実数入力)				42.2km				単価地区 つがる市(旧柏村)	
J03 その他の諸料金の有無				無				労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬中の賃料(損料)の有無				無				豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費 (0023)			式	1		160,000			
現場環境改善費（率計上） (0024)			式	1		160,000			
市街地補正			市街地以外						
共通仮設費（率計上） (0025)			式	1		2,262,000			
主たる工種			06:舗装工事						
施工地域等補正			一般交通影響有り（2）－1					1.4	
除雪工事補正			未使用					1.00	
ICT施工補正			補正なし					1.0	
週休2日補正			週休2日(月単位)					1.01	
純工事費 (0026)			式	1		13,109,805			
現場管理費 (0027)			式	1		5,951,000			
施工地域等補正			一般交通影響有り（2）－1					1.2	
工期日数			0日間						
冬期日数			0日間						
積雪寒冷地区分			4級地					1.20%	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0028)	式	1		19,060,805	
一般管理費等 (0029)	式	1		3,949,195	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0030)	式	1		23,010,000	
消費税額及び地方消費税額 (0031)	式	1		2,301,000	
工事費計 (0032)	式	1		25,311,000	