

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第608-1号

設計書番号 508-010-0202

国道280号災害防除工事

実施 設計書

東津軽郡蓬田村大字瀬辺地

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 14 m		
	法面工		
	1 式		
設計額	44,638,000 円 (内消費税 4,058,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	国道280号災害防除工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
		式	1		20,923,754			
道路土工								
		式	1		734,802			
掘削工								
		式	1		101,250			
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削						内 1号
			m3	80		101,250		
法面整形工								
		式	1		515,160			
法面整形(切土部)		現場制約:有り, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土						内 2号
			m2	320		515,160		
残土処理工								
		式	1		118,392			
整地								内 3号
		m3	70		19,491			
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
			m3	80		98,901		
法面工								
		式	1		17,335,130			
法枠工								
		式	1		11,549,105			
吹付枠		法枠規格:300×300						内 5号
			m2	320		11,549,105		
鉄筋挿入工								
		式	1		5,786,025			

設計内訳書（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入							内 6号
		m	260		4,266,525		
足場(鉄筋挿入)							内 7号
		空m3	300		1,519,500		
仮設工							
		式	1		2,853,822		
仮設防護柵工							
		式	1		2,853,822		
作業土工							内 8号
		式	1		47,934		
仮設防護柵							内 9号
		式	1		1,970,097		
舗装復旧工							内 10号
		式	1		402,909		
構造物取壊し工							内 11号
		式	1		238,258		
運搬処分							内 12号
		式	1		194,624		
直接工事費							
		式	1		20,923,754		
共通仮設							
		式	1		3,949,812		
共通仮設費							
		式	1		834,812		
運搬費							
		式	1		553,812		

設計内訳書（本01）

工事名	国道280号災害防除工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費								内 13号
			t	13.5		553,812		
現場環境改善費								
			式	1		281,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		281,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		3,115,000		
純工事費								
			式	1		24,873,566		
現場管理費								
			式	1		9,101,000		
工事原価								
			式	1		33,974,566		
一般管理費等								
			式	1		6,605,434		
工事価格								
			式	1		40,580,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		4,058,000		
工事費計								
			式	1		44,638,000		

#

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費		20,923,754	直接工事費	20,923,754		
非対象額計（－）		79,880				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		79,880	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額	支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	20,843,874	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	1.35%		0.00%		0.00%
	市街地補正	市街地以外				
	率（補正後）	1.35%		0.00%		
	計上額	281,000		0		0
					調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	553,812				
運搬費	553,812	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,949,812

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	24,873,566	単独（追加工事）直接工事費	20,923,754	単独（追加工事）共通仮設費	3,949,812
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	24,873,566	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	24,793,686		0		0
現場管理費					
率（補正前）	31.95%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	36.59%		0.00%		
計上額	9,101,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	33,974,566				
純工事費	24,873,566	現場管理費	9,101,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	33,974,566	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	33,894,686		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.43%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.43%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	33,974,566		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,605,434				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	蓬田村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－2		1.3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			20,923,754
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				20,923,754
	共通仮設費 (率分)	20,923,754	14.89	3,115,000
	運搬費			553,812
現場環境改善費対象工事費				20,923,754
	現場環境改善費 (率分)	20,843,874	1.35	281,000
現場管理費対象純工事費				24,873,566
	現場管理費	24,873,566	36.59	9,101,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				33,974,566
	一般管理費等	33,974,566	19.43	6,605,434
	業務委託費			0
工事価格				40,580,000
消費税等相当額				4,058,000
工事費計				44,638,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, 片切掘削						02-01-02
CB210100			m3	81	1, 250	101, 250		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	法面整形(切土部)		現場制約:有り,土質:ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部,有り,ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
CB220010			m2	324	1,590	515,160		管理費区分:0
合計						515,160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	73	267	19, 491		管理費区分 : 0
合計					19, 491		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5 . 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	81	1, 221	98, 901		管理費区分 : 0
合計					98, 901		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	吹付枠		法枠規格：300×300					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ラス張工[市場単価]		250m2以上500m2未満, 無						単 1号 06-02-04
WB811120			m2	324	3, 034	983, 016		管理費区分：0
吹付枠工[市場単価]		梁断面 300×300, 250m以上500m未満						単 2号 06-02-04
WB811110			m	354	26, 000	9, 204, 000		管理費区分：0
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]								単 3号 06-02-04
WB811130			m3	5. 1	73, 530	375, 003		管理費区分：0
瀝青質板 t=10mm								
ZZ99*01*01009			m2	2. 3	2, 470	5, 681		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m 2未満, 無, 無, 有						単 4号 06-02-04
WB810830			m2	193	5, 085	981, 405		管理費区分：0
合計								
						11, 549, 105		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	鉄筋挿入						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工 WB813110	II 削孔に要する重機の搬入困難, 3. 1m/箇所, 65mm/箇所, 3. 5m/箇所, 標準 (0. 4), 200m以上(標準), 無	m	257	12, 150	3, 122, 550		単 5号 06-02-14 管理費区分 : 0
削孔機械の上下移動 WB813120		回	11	20, 960	230, 560		単 6号 06-02-14 管理費区分 : 0
材料費		式	1		913, 415		単 7号 管理費区分 : 0
合計					4, 266, 525		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	足場(鉄筋挿入)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工の仮設足場工 WB813130		空m3	300	5, 065	1, 519, 500		単 8号 06-02-14 管理費区分 : 0
合計					1, 519, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	作業土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	36	285	10, 260		管理費区分 : 0
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	18	2, 093	37, 674		管理費区分 : 0
合計					47, 934		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	仮設防護柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準,	m3	18	41, 530	747, 540		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	36	10, 050	361, 800		02-02-06 管理費区分 : 0
切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去, 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t 吊, 標準(1. 0)	m2	90	5, 177	465, 930		単 9号 02-05-14 120m×5m 管理費区分 : 0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	II型, 2m/枚, 191日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	枚	113	2, 856	322, 728		単 10号 02-05-02 管理費区分 : 0
H形鋼杭賃料	H200, 6m/本, 191日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	本	9	8, 011	72, 099		単 11号 02-05-02 管理費区分 : 0
合計					1, 970, 097		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	舗装復旧工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	13	2, 093	27, 209		管理費区分：0
下層路盤(車道・路肩部)	400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	36	2, 745	98, 820		管理費区分：0
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	36	1, 265	45, 540		管理費区分：0
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	43	2, 116	90, 988		管理費区分：0
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	43	1, 770	76, 110		管理費区分：0
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	43	1, 494	64, 242		管理費区分：0
合計					402, 909		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	構造物取壊し工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	36	734	26, 424		管理費区分 : 0
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	43	238	10, 234		管理費区分 : 0
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 12号 06-01-04
WB824010		m3	18	11, 200	201, 600		管理費区分 : 0
合計					238, 258		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	運搬処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	5. 2	8, 400	43, 680		02-02-07 AS塊 管理費区分 : 0
処分費(t) WB020052		t	12. 2	1, 000	12, 200		単 13号 01-02-02 As塊 管理費区分 : 0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28. 4km以下, 全ての費用	m3	18	3, 948	71, 064		02-02-07 無筋C0塊 管理費区分 : 0
処分費(t) WB020052		t	42. 3	1, 600	67, 680		単 14号 01-02-02 無筋C0塊 管理費区分 : 0
合計					194, 624		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 37 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2. 69	12, 590	33, 867		単 15号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 37 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2. 69	12, 590	33, 867		単 15号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	2. 69	3, 000	8, 070		単 16号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 73 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	10. 8	20, 630	222, 804		単 17号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 73 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	10. 8	20, 630	222, 804		単 17号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	10. 8	3, 000	32, 400		単 16号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					553, 812		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB811120	ﾌｽ張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 034	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ﾌｽ張工									
単価補正1. 350 (FP3)		Q001434001	m2	100	3, 033. 78	303, 378	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)									
		ZS3000004	式	1		22	管理費区分：0		
合 計						303, 400			
単 価						3, 034	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 250m以上500m未満	単位	m	単位数量	100	単価	26, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
吹付枠工 (モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300 単価補正1. 200 (FP3)		Q001440003					管理費区分：0		
			m	100	25, 997. 4	2, 599, 740			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1		260			
合 計									
						2, 600, 000			
単 価							円／m		
						26, 000			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB811130	水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]		単位	m3	単位数量	100	単価	73, 530	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
現場吹付法砕工 加算額 水切モルタル・コンクリート Q001436001							管理費区分：0		
			m3	100	73, 528	7, 352, 800			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1		200			
合 計									
						7, 353, 000			
単 価							円／m3 73, 530		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m 2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 085	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工(植生基材吹付) 厚3cm 単価補正1. 000 (FP3)		Q001408001	m2	1	5, 085. 35	5, 085	管理費区分：0		
合計						5, 085			
単価						5, 085	円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB813110	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難, 3. 1m/箇所, 65mm/箇所, 3. 5m/箇所, 標準 (0. 4), 200m以上(標準), 無	単位	m	単位数量	1	単価	12, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件II 単価補正1. 000 (FP3)		Q001449006	m	1	12, 019	12, 019	管理費区分 : 0	
材料費 別途計上		Y000800001005	m	1. 129	0	0	管理費区分 : 0	
グラウト材 セメント(高炉B) 25kg袋入		Y000231000001	t	0. 005	25, 600	128	管理費区分 : 0	
材料費 別途計上		Y000800009002	組	0. 323	0	0	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						12, 150		
単価						12, 150	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB813120	削孔機械の上下移動		単位	回	単位数量	1	単価	20, 960	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動 Q001443001							管理費区分：0		
			回	1	20, 957. 5	20, 957			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1		3			
合 計							20, 960		
単 価							円／回 20, 960		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	913, 415	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト材料費 L=3. 5m							単 18号 管理費区分：0		
			本	83	11, 005	913, 415			
合計							913, 415		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB813130	鉄筋挿入工の仮設足場工		単位	空m3	単位数量	1	単価	5, 065	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額		摘 要	
鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置・撤去		Q001445001						管理費区分：0	
			空m3	1	5, 065. 15	5, 065			
合 計									
						5, 065			
単 価								円／空m3	
						5, 065			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB253310	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去, 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t 吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	5, 177	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切土及び発破防護柵の設置		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)					単 19号 02-05-14		
WB253311			m2	100	3, 141	314, 100	管理費区分：0		
切土及び発破防護柵の撤去		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)					単 20号 02-05-14		
WB253312			m2	100	2, 036	203, 600	管理費区分：0		
合計						517, 700			
単価						5, 177	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	II型, 2m/枚, 191日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	2, 856	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)		供用日数:191日					管理費区分: 0		
L002010001			t	0. 096	16, 617	1, 595			
鋼矢板 修理費及び損耗費							管理費区分: 0		
Y000450002			t	0. 096	13, 140	1, 261			
合計						2, 856			
単価						2, 856	円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB251760	H形鋼杭賃料	H200, 6m/本, 191日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	単位	本	単位数量	1	単価	8, 011	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼(杭用) 200型(49. 9kg/m)		供用日数:191日					管理費区分: 0		
L002110001			t	0. 299	18, 145	5, 425			
H形鋼 修理費及び損耗費							管理費区分: 0		
Y000450004			t	0. 299	8, 650. 5	2, 586			
合計									
						8, 011			
単価							円／本		
						8, 011			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3) Q001611001							管理費区分 : 0		
			m3	1	11, 195. 95	11, 195			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0		
			式	1		5			
合計									
						11, 200			
単価							円／m3 11, 200		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 13号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	单価	1, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
処分費 AS塊		Y007600001001					管理費区分 : T		
			t	100	1, 000	100, 000			
合計						100, 000			
单価						1, 000	円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋C0塊 Y007600001002							管理費区分 : T	
			t	100	1, 600	160, 000		
合計						160, 000		
単価						1, 600	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 37 2km, 12m以内, 各種 (実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	12, 590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810120	t	1	8, 560	8, 560	管理費区分 : 0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 単価補正9. 000		Z006810121	t	1	4, 023	4, 023	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		7	管理費区分 : 0	
合計						12, 590		
単価						12, 590	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 73 3km, 12m以内, 各種 (実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	20, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810120	t	1	8, 560	8, 560	管理費区分 : 0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 単価補正27. 000		Z006810121	t	1	12, 069	12, 069	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		1	管理費区分 : 0	
合計						20, 630		
単価						20, 630	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ロックボルト材料費 L=3. 5m		単位	本	単位数量	1	単価	11, 005
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形棒鋼ロックボルト D19×1000mm、SD345		ZZ99*01*01001					管理費区分：0	
m			3. 5	1, 050	3, 675			
ASコマナット D19用		ZZ99*01*01002					管理費区分：0	
個			1	390	390			
K-1スペーサー D19-45、		ZZ99*01*01003					管理費区分：0	
個			2	485	970			
角座金 150×150×厚9mm		ZZ99*01*01004					管理費区分：0	
枚			1	1, 050	1, 050			
ベルワッシャー φ 74. 5		ZZ99*01*01005					管理費区分：0	
個			1	1, 440	1, 440			
ベルキャップ φ 100×150 アルミ製		ZZ99*01*01006					管理費区分：0	
個			1	2, 040	2, 040			
ベルシース φ 45×200		ZZ99*01*01007					管理費区分：0	
個			1	760	760			
AS丸カップラー D19用		ZZ99*01*01008					管理費区分：0	
個			1	680	680			
合計						11, 005		
単価						11, 005	円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB253311	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 141
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 429	36, 210	51, 744	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1. 429	31, 930	45, 627	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	2. 857	22, 640	64, 682	管理費区分：0	
ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾟｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 12～13t吊 単価補正1. 000	L001130015							
			日	1. 429	44, 400	63, 447	管理費区分：0	
高所作業車運転	WK250530						単 21号 02-05-14	
			日	1. 429	49, 540	70, 792	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	11%					[1] []	
			式	1		17, 808	管理費区分：0	
合計								
						314, 100		
単価							円／m2	
						3, 141		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB253312	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 036
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 917	36, 210	33, 204	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 917	31, 930	29, 279	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 835	22, 640	41, 544	管理費区分：0	
ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 12～13t吊 単価補正1. 000		L001130015	日	0. 917	44, 400	40, 714	管理費区分：0	
高所作業車運転							単 21号 02-05-14	
	WK250530		日	0. 917	49, 540	45, 428	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	13%	式	1		13, 431	管理費区分：0	
合計						203, 600		
単価						2, 036	円／m2	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WK250530	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	49, 540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	24	156	3, 744	管理費区分 : 0	
高所作業車(トラック架装リフト車)フーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m								
L001081002			日	1. 07	10, 000	10, 700	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						49, 540		
単価						49, 540	円／日	

登 録 単 価

工事名	国道280号災害防除工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L002010004001	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	360日以内	t	87	2026	6	確定
L002010005001	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	720日以内	t	77	2026	6	確定
Y000231000001	グラウト材	セメント(高炉B) 25kg袋入	t	25,600	2026	6	確定 Z002002008
Y000800001005	材料費	別途計上	m	0	2026	6	確定
Y000800009002	材料費	別途計上	組	0	2026	6	確定
Y007600001001	処分費	AS塊	t	1,000	2026	6	確定
Y007600001002	処分費	無筋C0塊	t	1,600	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	異形棒鋼ロックボルト	D19×1000mm、SD345	m	1,050	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	ASコマナット	D19用	個	390	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	K-1スペーサー	D19-45、	個	485	2026	6	確定
ZZ99*01*01004	角座金	150×150×厚9mm	枚	1,050	2026	6	確定
ZZ99*01*01005	ベルワッシャー	φ74.5	個	1,440	2026	6	確定
ZZ99*01*01006	ベルキャップ	φ100×150 アルミ製	個	2,040	2026	6	確定
ZZ99*01*01007	ベルシース	φ45×200	個	760	2026	6	確定
ZZ99*01*01008	AS丸カップラー	D19用	個	680	2026	6	確定
ZZ99*01*01009	瀝青質板	t=10mm	m2	2,470	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路維持 (0001)	式	1		20,923,754		
道路土工 (0002)	式	1		734,802		
掘削工 (0003)	式	1		101,250	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004) (P)	m3	80		101,250	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 片切掘削 Q06 掘削費 掘削	
掘削	m3	81	1,250	101,250	CB210100 1311.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 片切掘削	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	10.483		131	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			9.34			
			20,100			
			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	70.663		883	単価補正	
標準構成比			75.52		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 蓬田村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	12.764		159.5	R0114	
標準構成比			10.02		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			35,090		単価地区 蓬田村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	6.076		75.92	Z006702002	
標準構成比			5.12		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 蓬田村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.014		0.58	管理費区分 0	
法面整形工 (0005)	式	1		515,160	工種 04:道路改良工事	
法面整形(切土部) (0006) (P)	m2	320		515,160	第0002号内訳書	
					単位数量 1 m2	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形		m2	324	1,590	515,160	CB220010 1715.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	84.005		1,335	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	15.933		253.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.062		1.8	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理工 (0007)	式	1		118,392	工種 04:道路改良工事
整地 (0008)	m3	70		19,491	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	73	267	19,491	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			
ブルドーザ〔湿地〕 7t級	%	10.996	10.87 6,010 6,760	29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t	%	5.945	6.44	15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
	標準構成比				

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			11,200 11,500		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	50.841		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.948	21.14 25,400 22,640	45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	16.948	21.14 25,400 22,640	45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油	%	15.234	14.98 138 156	40.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.036		0.19	管理費区分 0	
土砂等運搬					第0004号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0009) (P)		m3	80		98,901	単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場			標準			
Q02 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
Q03 運搬費			土砂等運搬			
土砂等運搬		m3	81	1,221	98,901	CB210110 1050.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場			標準			
J02 積込機種・規格			バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無			無し			
J05 運搬距離(km) (DID区間無)			5.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.84		498.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				44.67		
標準単価				20,847		
地区単価				21,400		
供用日当りの損耗品費				747		
運転手(一般)		%	44.667		545.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				40.44		
標準単価				23,600		
地区単価				30,290		
軽油						Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.479	14.89 138 156	176.7	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.014		0.8	管理費区分 0	
法面工 (0010)	式	1		17,335,130		
法枠工 (0011)	式	1		11,549,105	工種 04:道路改良工事	
吹付枠 (0012)	m2	320		11,549,105	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ラス張工[市場単価]	m2	324	3,034	983,016	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 施工規模		250m2以上500m2未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無				

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吹付砕工[市場単価]						単価補正
		m	354	26,000	9,204,000	WB811110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	規格・仕様		梁断面	300×300		
J02	施工規模		250m以上500m未満			
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]		m3	5.1	73,530	375,003	WB811130 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
瀝青質板 t=10mm		m2	2.3	2,470	5,681	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
機械播種施工による植生工		m2	193	5,085	981,405	WB810830 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	工種区分		植生基材吹付工			
J02	吹付厚		3cm			
J03	施工規模		100m2以上250m2未満			
J04	時間制約を受ける場合の補正		無			
J05	法面垂直高による補正		無			
J06	枠内吹付の場合の補正		有			

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鉄筋挿入工 (0013)	式	1		5,786,025	工種 04:道路改良工事	
鉄筋挿入 (0014)	m	260		4,266,525	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋挿入工	m	257	12,150	3,122,550	WB813110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 現場条件		II 削孔に要する重機の搬入困難				
J02 1箇所当り平均削孔長(実数入力)		3.1m/箇所				
J04 削孔径(実数入力)		65mm/箇所				
J06 1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)		3.5m/箇所				
J07 グラウト材補正係数		標準(0.4)				
J10 施工規模		200m以上(標準)				
J11 時間的制約を受ける場合の補正		無				
削孔機械の上下移動	回	11	20,960	230,560	WB813120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
材料費	式	1		913,415	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロックボルト材料費 L=3.5m	本	83	11,005	913,415	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
異形棒鋼ロックボルト D19×1000mm、SD345	m	3.5	1,050	3,675	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ASコマナット D19用	個	1	390	390	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K-1スパーサー D19-45、	個	2	485	970	ZZ99*01*01003 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
角座金 150×150×厚9mm	枚	1	1,050	1,050	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ベルワッシャー φ74.5	個	1	1,440	1,440	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ベルキャップ φ100×150 アルミ製	個	1	2,040	2,040	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ベルシース φ45×200	個	1	760	760	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
AS丸カップラー D19用	個	1	680	680	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場(鉄筋挿入) (0015)	空m3	300		1,519,500	第0007号内訳書 単位数量 1 空m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 仮設足場費			鉄筋挿入工の仮設足場工			
鉄筋挿入工の仮設足場工	空m3	300	5,065	1,519,500	WB813130 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0016)	式	1		2,853,822		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設防護柵工 (0017)	式	1		2,853,822	オプション入力 工種 04:道路改良工事
作業土工 (0018)	式	1		47,934	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	36	285	10,260	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.198		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.47 8,800 9,710		
運転手(特殊)	%	55.903		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村
標準構成比 標準単価			53.87 28,900		

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	22.869		65.29	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			23.66			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.03		0.09	管理費区分 0	
埋戻し	m3	18	2,093	37,674	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
バックホウ(クロー) [標準]	%	8.315		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
山積0.8m3(平積0.6m3)			7.79			
標準構成比			8,800			
標準単価			9,710			
地区単価						
振動ロー(舗装用) [ハッドガイト式]	%	1.548		32.4	L001070001 管理費区分 0	
運転質量0.5～0.6t						

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比 標準単価 地区単価		1. 41 1, 260 1, 430		歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 蓬田村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ 及びビラマ 質量 60～80kg	%	0. 098		2. 06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 蓬田村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		40. 17 25, 400 22, 640			
普通作業員	%	34. 647		725	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 蓬田村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		26. 27 28, 300 30, 700			
特殊作業員	%	27. 579		577. 1	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 蓬田村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価					
運転手(特殊)	%	18. 432		385. 7	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06	
	標準構成比		15. 69			

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油	%	9.242		193.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			8.45 138 156		Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー	%	0.122		2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.13 154 150			
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0	
仮設防護柵 (0019)	式	1		1,970,097	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	1 式 0 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	18	41,530	747,540	CB240010 40569.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			小型構造物			
J02 打設工法			クレーン車打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類			一般養生			
J08 打設高さ、水平打設距離			打設高約17m以下、距離約17m以下			
J09 ラフテレンクレーン賃料補正			標準			
J13 費用の内訳			全ての費用			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊		%	6.572		2,729	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				5.35		
標準単価				38,800		
地区単価				48,800		
その他(機械)		%	0.258		107.1	管理費区分 0
普通作業員		%	20.823		8,646	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				23.91		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
土木一般世話役		%	9.414		3,909	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村
標準構成比				8.25		
標準単価				31,000		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	7.386		3,067	R0101			
標準構成比				6.97		管理費区分	0		
標準単価				28,300		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				30,700		単価地区	蓬田村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	1.904		790.5	管理費区分	0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	53.636		22,271	Z230210245			
標準構成比				53.33		管理費区分	0		
標準単価				20,400		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				21,000		単価地区	蓬田村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.007		10.4	管理費区分	0		
型枠		m2	36	10,050	361,800	CB240210	9147.6		
						管理費区分	0		
J01 型枠の種類			一般型枠			歩	2026.06	単	2026.06
J02 構造物の種類			小型構造物			単価地区	蓬田村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型わく工	%	49.331		4,957	単価補正 R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.28		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			30.82		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.86		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
切土及び発破防護柵の設置・撤去	m2	90	5,177	465,930	WB253310 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 設置・撤去 J02 ラフテレンクレーンの規格 J03 ラフテレンクレーン賃料補正		設置撤去 油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 標準(1.0)			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	113	2,856	322,728	WB250150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鋼矢板の種類 J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力) J03 供用日数(実数入力) J04 継続工事の有無 J06 修理費及び損耗費の有無 J07 鋼矢板の整備費(実数入力) J08 補助工法の有無 J09 一現場での使用回数(実数入力)		II型 2m/枚 191日 無 有 3650円 無 1回				
H形鋼杭賃料	本	9	8,011	72,099	WB251760 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 H形鋼の種類 J02 H形鋼1本当り長さ(実数入力) J03 供用日数(実数入力) J04 継続工事の有無 J06 修理費及び損耗費の有無 J07 H形鋼の整備費(実数入力) J08 補助工法の有無 J09 一現場での使用回数(実数入力)		H200 6m/本 191日 無 有 3650円 無 1回				
舗装復旧工 (0020)	式	1		402,909	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	13	2,093	27,209	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.315		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.79			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
振動ローラ(舗装用) [ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.548		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.41			
標準単価			1,260			
地区単価			1,430			
タンパ及びビラマ 質量 60～80kg	%	0.098		2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.09			
標準単価			471			
地区単価			533			

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	34.647		725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			40.17 25,400 22,640			
特殊作業員	%	27.579		577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			26.27 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	18.432		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			15.69 28,900 35,090			
軽油	%	9.242		193.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.45 138 156			

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.122		2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.13			
標準単価			154			
地区単価			150			
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	36	2,745	98,820	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		400mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	3.724		102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.52			
標準単価			37,600			
地区単価			37,600			
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.501		13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			0.56			
標準単価			4,480			
地区単価			4,870			

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.51		14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.56 4,550 5,030			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(機械)	%	0.756		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	9.234		253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.23 28,900 35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員	%	2.468		67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.36 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員	%	2.682		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			3			
標準構成比						

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.368	2.46 31,000 36,210	64.98	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.683		73.61	管理費区分	0
再生クラッシャーラン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	73.176	70.53 1,255,000 3,950	2,008	Z002122003 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.602	1.72 138 156	43.97	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.279		7.66	管理費区分 0
諸雑費	%	0.017		1.35	管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部)	m2	36	1,265	45,540	CB410040 637.83 管理費区分 0
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			歩 2026.06 単 2026.06
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			単価地区 蓬田村
J07 施工区分		1層施工			労調係数 1.000 00-00 0
J09 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
モータクレータ〔土工用〕					M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.03		50.96	管理費区分 0
標準構成比			7.99		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			37,600		単価地区 蓬田村
地区単価			37,600		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 A地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ロートローラ〔マカダム〕					L001050002
運転質量10～12t	%	0.548		6.93	管理費区分 0
標準構成比			1		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			4,480		単価地区 蓬田村
地区単価			4,870		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
タイヤローラ〔普通型〕					L001060004
運転質量13～14t	%	0.552		6.98	管理費区分 0
標準構成比			0.99		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			4,550		単価地区 蓬田村

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.817		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	9.988		126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.31 28,900 35,090			
普通作業員	%	2.684		33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.97 25,400 22,640			
特殊作業員	%	2.911		36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.32 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	2.574		32.55	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.37 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.902		36.7	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.579	47.84 240,000 5,850	892.5	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.727	3.03 138 156	21.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.682		8.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.006		0.54	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部)	m2	43	2,116	90,988	CB410260 1850.6 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 蓬田村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1. 4～3. 0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1. 006	1. 07 14, 800 15, 900	21. 27	L001210001 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 蓬田村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0. 208	0. 22 3, 540 3, 830	4. 4	L001070011 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 蓬田村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0. 195	0. 2 3, 250 3, 620	4. 12	L001060001 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 蓬田村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0. 18		3. 8	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	4.117		87.09	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.28			
標準構成比						
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
運転手(特殊)	%	3.824		80.89	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.6			
標準構成比						
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員	%	3.35		70.86	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.53			
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	1.308		27.66	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.28			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	1.638		34.65	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20)	%	76.867		1,626	Z231051035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			75.52 580,000 13,500			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	6.963		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.01 103 117			
軽油	%	0.286		6.06	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.29 138 156			
その他(材料)	%	0.03		0.64	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.028		1.26	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部)					CB410260 1765.1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	43	1,770	76,110	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上3.0m以下 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.199	1.12 14,800 15,900	21.23	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.248	0.23 3,540 3,830	4.39	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.233	0.21 3,250 3,620	4.12	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.215		3.81	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	4.924		87.16	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.54			
標準構成比						
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
運転手(特殊)	%	4.577		81.01	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.78			
標準構成比						
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員	%	4.002		70.84	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.7			
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	1.572		27.83	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.35			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	1.951		34.54	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	77.798		1,377	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			79.16 580,000 14,300		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.832		50.12	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.5 103 117		
軽油	%	0.349		6.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.31 138 156		
その他(材料)	%	0.039		0.69	管理費区分 0
諸雑費	%	0.061		1.08	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(車道・路肩部)	m2	43	1,494	64,242	CB410260 1827.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	1.432		21.39	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.09			
標準単価			14,800			
地区単価			15,900			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.291		4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.22			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	%	0.272		4.07	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.2			
標準単価			3,250			
地区単価			3,620			
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.251		3.75	管理費区分 0	
普通作業員	%	5.833		87.13	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.35			
			25,400			
			22,640			
運転手(特殊)	%	5.42		80.97	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.65			
			28,900			
			35,090			
特殊作業員	%	4.737		70.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.57			
			28,300			
			30,700			
土木一般世話役	%	1.857		27.74	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			1.3			
			31,000			
			36,210			

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)					単価補正	
	%	2.316		34.6	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	73.769		1,102	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			79.88			
標準単価			580,000			
地区単価			14,600			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.362		50.22	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.42			
標準単価			103			
地区単価			117			
軽油	%	0.414		6.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.3			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.028		0.42	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		0.42	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物取壊し工 (0021)	式	1		238,258	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	36	734	26,424	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.769	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	4.589		33.69	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比	%	20.65	19.96	151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.124	10.88 31,000 36,210	89.01	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.586	8.92 25,400 22,640	55.69	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	18.947		139.1	管理費区分	0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.393	22.39 68,200 71,500	164.4	Z006540009 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ガソリン					Z006704001	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
レギュラー	%	2.611		19.17	管理費区分 0	
標準構成比			2.81		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			154		単価地区 蓬田村	
地区単価			150		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	1.309		9.61	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.022		0.21	管理費区分 0	
舗装版破碎	m2	43	238	10,234	CB430310 217.37	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			管理費区分 0	
J02 障害等の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 騒音振動対策		不要			単価地区 蓬田村	
J04 舗装版厚		15cm以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 積込作業の有無		有り			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.265		29.22	L001010012	
標準構成比			12.85		管理費区分 0	
標準単価			6,460		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			6,760		単価地区 蓬田村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	31.481		75	R0125	
標準構成比			29.54		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 蓬田村	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	30.487		72.63	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			27.52 28,900 35,090			
普通作業員	%	19.661		46.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			24.18 25,400 22,640			
軽油	%	6.095		14.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.91 138 156			
諸雑費	%	0.011		0.09	管理費区分 0	
構造物とりこわし	m3	18	11,200	201,600	WB824010 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J01 構造物区分			無筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06		
J02 工法区分			機械施工			単価地区 蓬田村		
J03 時間的制約の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0		
J04 夜間作業の有無			無し			豪雪割増		
J05 低騒音・低振動対策			必要			潮間割増 0% 係数ランク 1		
運搬処分 (0022)		式	1		194,624	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
殻運搬		m3	5.2	8,400	43,680	CB227010 7231.9 管理費区分 0		
J01 殻発生作業			舗装版破碎			歩 2026.06 単 2026.06		
J02 積込工法区分			機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			単価地区 蓬田村		
J03 DID区間の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0		
J07 運搬距離(km)(DID区間無)			60.0km以下			豪雪割増		
J13 費用の内訳			全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1		
ダンプロック[オンロード・デイスル] 10t積級		%	40.288		3,384	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
標準構成比				44.05				
標準単価				20,847				
地区単価				21,400				
供用日当りの損耗品費				747				
運転手(一般)						R0115		

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.05	39.87 23,600 30,290	3,700	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.644	16.08 138 156	1,314	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		2	管理費区分 0	
処分費(t)	t	12.2	1,000	12,200	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻運搬	m3	18	3,948	71,064	CB227010 3370.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 蓬田村	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		28.4km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.959		1,459	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			40.77			
標準構成比			20,847			
標準単価			21,400			
地区単価			747			
供用日当りの損耗品費						
運転手(一般)	%	49.092		1,938	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			44.82			
標準構成比			23,600			
標準単価			30,290			
地区単価						
軽油	%	13.907		549	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.41			
標準構成比			138			
標準単価			156			
地区単価						
諸雑費	%	0.042		2	管理費区分 0	
処分費(t)	t	42.3	1,600	67,680	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
直接工事費 (0023)		式	1		20,923,754				
共通仮設 (0024)		式	1		3,949,812				
共通仮設費 (0025)		式	1		834,812				
運搬費 (0026)		式	1		553,812	工種 99:			
仮設材運搬費 (0027)		t	13.5		553,812	第0013号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0			
	Q01 仮設材運搬費 Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費			仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	2.69	12,590	33,867	WB010020 管理費区分 0			
	J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無			北海道・東北・北陸・中・四国・九州 372km 12m以内 各種(実数入力) 0 無		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
仮設材等の運搬						WB010020			

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	2.69	12,590	33,867	管理費区分 0			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩	2026.06	単	2026.06
J02 片道運搬距離(実数入力)			372km			単価地区	蓬田村		
J04 製品長区分			12m以内			労調係数	1.000	00-00	0
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			豪雪割増			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			潮間割増	0%	係数ランク	1
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正			
仮設材等の積込み取卸し費		t	2.69	3,000	8,070	WB010030			
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)			管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	蓬田村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	10.8	20,630	222,804	WB010020			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分	0		
J02 片道運搬距離(実数入力)			733km			歩	2026.06	単	2026.06
J04 製品長区分			12m以内			単価地区	蓬田村		
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			労調係数	1.000	00-00	0
J06 運搬割増率(実数入力)			0			豪雪割増			
J07 その他の諸料金の有無			無			潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	10.8	20,630	222,804	WB010020			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分	0		
J02 片道運搬距離(実数入力)			733km			歩	2026.06	単	2026.06
J04 製品長区分			12m以内			単価地区	蓬田村		
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			労調係数	1.000	00-00	0
J06 運搬割増率(実数入力)			0			豪雪割増			
J07 その他の諸料金の有無			無			潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
仮設材等の積込み取卸し費		t	10.8	3,000	32,400	WB010030			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0028)	式	1		281,000	
現場環境改善費（率計上） (0029)	式	1		281,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0030)	式	1		3,115,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	04:道路改良工事 一般交通影響有り（1）－2 未使用 補正なし 週休2日(月単位)		1.3 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0031)	式	1		24,873,566	
現場管理費 (0032)	式	1		9,101,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り（1）－2 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)		1.1 1.20% 0.72% 0.00% 0.00% 1.0 1.02		

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0033)	式	1		33,974,566	
一般管理費等 (0034)	式	1		6,605,434	
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0035)	式	1		40,580,000	
消費税額及び地方消費税額 (0036)	式	1		4,058,000	
工事費計 (0037)	式	1		44,638,000	