

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第608号

設計書番号 508-010-0192

国道280号交付金（災害防除）工事

実施 設計書

東津軽郡蓬田村大字瀬辺地

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 14 m		
	法面工		
	1 式		
設計額	44,264,000 円 (内消費税 4,024,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1		20,678,438		
道路土工							
		式	1		621,565		
掘削工							
		式	1		85,000		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削						内 1号
		m3	70		85,000		
法面整形工							
		式	1		437,250		
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土						内 2号
		m2	280		437,250		
残土処理工							
		式	1		99,315		
路体（築堤）盛土							内 3号
		m3	60		16,287		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	70		83,028		
法面工							
		式	1		15,183,731		
法枠工							
		式	1		9,789,656		
吹付枠	法枠規格:300×300						内 5号
		m2	280		9,789,656		
鉄筋挿入工							
		式	1		5,394,075		

設計内訳書（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入							内 6号
		m	250		4,082,240		
足場(鉄筋挿入)							内 7号
		空m3	260		1,311,835		
仮設工							
		式	1		4,873,142		
交通管理工							
		式	1		1,748,000		
交通誘導警備員							内 8号
		人日	115		1,748,000		
仮設防護柵工							
		式	1		3,125,142		
作業土工							内 9号
		式	1		53,260		
仮設防護柵							内 10号
		式	1		2,187,410		
舗装復旧工							内 11号
		式	1		451,398		
構造物取壊し工							内 12号
		式	1		216,694		
運搬処分							内 13号
		式	1		216,380		
直接工事費							
		式	1		20,678,438		
共通仮設							
		式	1		3,975,378		

設計内訳書（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1		892,378		
運搬費							
		式	1		615,378		
仮設材運搬費							内 14号
		t	15		615,378		
現場環境改善費							
		式	1		277,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		277,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		3,083,000		
純工事費							
		式	1		24,653,816		
現場管理費							
		式	1		9,023,000		
工事原価							
		式	1		33,676,816		
一般管理費等							
		式	1		6,563,184		
工事価格							
		式	1		40,240,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,024,000		
工事費計							
		式	1		44,264,000		

#

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費		20,678,438	直接工事費	20,678,438		
非対象額計（一）		88,700				
管理費区分1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7		0	(工場原価)			
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9		0	(間接費非対象額)			
管理費区分T		88,700	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額	支給品費（＋）	0				
対象額	無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	20,589,738	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	1.35%		0.00%		0.00%
	市街地補正	市街地以外				
	率（補正後）	1.35%		0.00%		
	計上額	277,000		0		0
					調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	615,378				
運搬費	615,378	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,975,378

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	24,653,816	単独（追加工事）直接工事費	20,678,438	単独（追加工事）共通仮設費	3,975,378
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	24,653,816	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	24,565,116		0		0
現場管理費 率（補正前）	31.96%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位） 1.02	36.60%		0.00%		
計上額	9,023,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	33,676,816				
純工事費	24,653,816	現場管理費	9,023,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	33,676,816	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	33,588,116		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.45%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.45%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	33,676,816		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,563,184				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	蓬田村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－2		1.3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			20,678,438
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				20,678,438
	共通仮設費 (率分)	20,678,438	14.91	3,083,000
	運搬費			615,378
現場環境改善費対象工事費				20,678,438
	現場環境改善費 (率分)	20,589,738	1.35	277,000
現場管理費対象純工事費				24,653,816
	現場管理費	24,653,816	36.60	9,023,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				33,676,816
	一般管理費等	33,676,816	19.45	6,563,184
	業務委託費			0
工事価格				40,240,000
消費税等相当額				4,024,000
工事費計				44,264,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, 片切掘削						02-01-02
CB210100			m3	68	1, 250	85, 000		管理費区分 : 0
合計						85, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	法面整形(切土部)		現場制約:有り,土質:ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部,有り,ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
CB220010			m2	275	1,590	437,250		管理費区分:0
合計						437,250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	路体（築堤）盛土						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	路体（築堤）盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し					02-01-02
	CB210510		m3	61	267	16,287	管理費区分：0
	合計					16,287	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）, 土砂（岩塊・玉石混り土含む）, 無し, 5.5km以下					02-01-02
	CB210110		m3	68	1,221	83,028	管理費区分：0
	合計					83,028	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	吹付枠			法枠規格：300×300					
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ラス張工[市場単価] WB811120		250m2以上500m2未満, 無							単 1号 06-02-04 管理費区分：0
				m2	275	3,034	834,350		
吹付枠工[市場単価] WB811110		梁断面 300×300, 250m以上500m未満							単 2号 06-02-04 管理費区分：0
				m	300	26,000	7,800,000		
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価] WB811130									単 3号 06-02-04 管理費区分：0
				m3	4.3	73,530	316,179		
瀝青質板 t=10mm ZZ99*01*01009									管理費区分：0
				m2	2.1	2,470	5,187		
機械播種施工による植生工 WB810830		植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無, 有							単 4号 06-02-04 管理費区分：0
				m2	164	5,085	833,940		
合計									
							9,789,656		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	鉄筋挿入						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工 WB813110	II 削孔に要する重機の搬入困難, 3. 1m/箇所, 65mm/箇所, 3. 5m/箇所, 標準 (0. 4), 200m以上(標準), 無	m	248	12, 150	3, 013, 200		単 5号 06-02-14 管理費区分 : 0
削孔機械の上下移動 WB813120		回	9	20, 960	188, 640		単 6号 06-02-14 管理費区分 : 0
材料費		式	1		880, 400		単 7号 管理費区分 : 0
合計					4, 082, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	足場(鉄筋挿入)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工の仮設足場工 WB813130		空m3	259	5, 065	1, 311, 835		単 8号 06-02-14 管理費区分 : 0
合計					1, 311, 835		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 9号 02-04-04
WB010212		人日	115	15, 200	1, 748, 000		管理費区分：0
合計					1, 748, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	作業土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	40	285	11, 400		管理費区分：0
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	20	2, 093	41, 860		管理費区分：0
合計					53, 260		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	仮設防護柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準,	m3	20	41, 530	830, 600		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	40	10, 050	402, 000		02-02-06 管理費区分 : 0
切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去, 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t 吊, 標準(1. 0)	m2	100	5, 177	517, 700		単 10号 02-05-14 120m×5m 管理費区分 : 0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	II型, 2m/枚, 191日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	枚	125	2, 856	357, 000		単 11号 02-05-02 管理費区分 : 0
H形鋼杭賃料	H200, 6m/本, 191日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	本	10	8, 011	80, 110		単 12号 02-05-02 管理費区分 : 0
合計					2, 187, 410		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	舗装復旧工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	14	2, 093	29, 302		管理費区分：0
下層路盤(車道・路肩部)	400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	40	2, 745	109, 800		管理費区分：0
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	40	1, 265	50, 600		管理費区分：0
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	48	2, 188	105, 024		管理費区分：0
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	48	1, 770	84, 960		管理費区分：0
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	48	1, 494	71, 712		管理費区分：0
合計					451, 398		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	構造物取壊し工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	45	734	33,030		管理費区分 : 0
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	48	238	11,424		管理費区分 : 0
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 13号 06-01-04
WB824010		m3	20	8,612	172,240		管理費区分 : 0
合計					216,694		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	運搬処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	5. 8	8, 400	48, 720		02-02-07 AS塊 管理費区分 : 0
処分費(t)		t	13. 5	1, 000	13, 500		単 14号 01-02-02 As塊 管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28. 4km以下, 全ての費用	m3	20	3, 948	78, 960		02-02-07 無筋C0塊 管理費区分 : 0
処分費(t)		t	47	1, 600	75, 200		単 15号 01-02-02 無筋C0塊 管理費区分 : 0
合計					216, 380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 37 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2. 99	12, 590	37, 644		単 16号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 37 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2. 99	12, 590	37, 644		単 16号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	2. 99	3, 000	8, 970		単 17号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 73 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	12	20, 630	247, 560		単 18号 01-02-02 II型 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 73 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	12	20, 630	247, 560		単 18号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	12	3, 000	36, 000		単 17号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					615, 378		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB811120	ラス張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 034
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工								
単価補正1. 350 (FP3)		Q001434001	m2	100	3, 033. 78	303, 378	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
		ZS3000004	式	1		22	管理費区分 : 0	
合計						303, 400		
単価						3, 034	円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 250m以上500m未満	単位	m	単位数量	100	単価	26, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工(モルタル・コンクリート)								
梁断面 300×300								
単価補正1. 200 (FP3)		Q001440003	m	100	25, 997. 4	2, 599, 740	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
		ZS3000004	式	1		260	管理費区分 : 0	
合計						2, 600, 000		
単価						26, 000	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB811130	水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]		単位	m3	単位数量	100	単価	73, 530	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
現場吹付法砕工 加算額 水切モルタル・コンクリート Q001436001							管理費区分：0		
			m3	100	73, 528	7, 352, 800			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1		200			
合 計									
						7, 353, 000			
単 価							円／m3 73, 530		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m 2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 085	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工(植生基材吹付) 厚3cm		Q001408001					管理費区分：0		
単価補正1. 000 (FP3)			m2	1	5, 085. 35	5, 085			
合計						5, 085			
単価						5, 085	円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB813110	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難, 3. 1m/箇所, 65mm/箇所, 3. 5m/箇所, 標準 (0. 4), 200m以上(標準), 無	単位	m	単位数量	1	単価	12, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件II 単価補正1. 000 (FP3)		Q001449006	m	1	12, 019	12, 019	管理費区分 : 0	
材料費 別途計上		Y000800001005	m	1. 129	0	0	管理費区分 : 0	
グラウト材 セメント(高炉B) 25kg袋入		Y000231000001	t	0. 005	25, 600	128	管理費区分 : 0	
材料費 別途計上		Y000800009002	組	0. 323	0	0	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						12, 150		
単価						12, 150	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06		
						歩掛適用年月		2026. 06		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 6号 WB813120		削孔機械の上下移動			単位	回	単位数量	1	単価	20, 960
名 称 ・ 規 格		条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動		Q001443001						管理費区分：0		
				回	1	20, 957. 5	20, 957			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						管理費区分：0		
				式	1		3			
合 計								20, 960		
単 価								円／回		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	880, 400	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト材料費 L=3. 5m							単 19号 管理費区分：0		
			本	80	11, 005	880, 400			
合計							880, 400		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB813130	鉄筋挿入工の仮設足場工		単位	空m3	単位数量	1	単価	5, 065	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置・撤去 Q001445001							管理費区分：0		
			空m3	1	5, 065. 15	5, 065			
合 計							5, 065		
単 価							円／空m3 5, 065		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 9号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		R0804					管理費区分：0		
	人		1	15, 200	15, 200				
合計							15, 200		
単価							円／人日		
						15, 200			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB253310	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去, 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	5, 177	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
切土及び発破防護柵の設置 WB253311		油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 12～13t吊, 標準(1. 0)					単 20号 02-05-14 管理費区分：0		
			m2	100	3, 141	314, 100			
切土及び発破防護柵の撤去 WB253312		油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 12～13t吊, 標準(1. 0)					単 21号 02-05-14 管理費区分：0		
			m2	100	2, 036	203, 600			
合 計									
						517, 700			
単 価							円／m2		
						5, 177			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	II型, 2m/枚, 191日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	2, 856	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) L002010001		供用日数:191日					管理費区分：0		
			t	0. 096	16, 617	1, 595			
鋼矢板 修理費及び損耗費 Y000450002							管理費区分：0		
			t	0. 096	13, 140	1, 261			
合計									
						2, 856			
単価							円／枚		
						2, 856			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB251760	H形鋼杭賃料	H200, 6m/本, 191日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	単位	本	単位数量	1	単価	8, 011	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼(杭用) 200型(49. 9kg/m)		供用日数:191日					管理費区分: 0		
L002110001			t	0. 299	18, 145	5, 425			
H形鋼 修理費及び損耗費							管理費区分: 0		
Y000450004			t	0. 299	8, 650. 5	2, 586			
合計						8, 011			
単価						8, 011	円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 612	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	1, 000	100, 000		
合計						100, 000	円／t	
						1, 000		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋C0塊 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	1, 600	160, 000		
合計						160, 000	円／t	
						1, 600		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 37 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	12, 590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810120	t	1	8, 560	8, 560	管理費区分 : 0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 単価補正9. 000		Z006810121	t	1	4, 023	4, 023	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		7	管理費区分 : 0	
合計						12, 590		
単価						12, 590	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 73 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	20, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810120	t	1	8, 560	8, 560	管理費区分 : 0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 単価補正27. 000		Z006810121	t	1	12, 069	12, 069	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		1	管理費区分 : 0	
合計						20, 630		
単価						20, 630	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	ロックボルト材料費 L=3. 5m		単位	本	単位数量	1	単価	11, 005
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形棒鋼ロックボルト D19×1000mm、SD345		ZZ99*01*01001	m	3. 5	1, 050	3, 675	管理費区分：0	
ASコマナット D19用		ZZ99*01*01002	個	1	390	390	管理費区分：0	
K-1スペーサー D19-45		ZZ99*01*01003	個	2	485	970	管理費区分：0	
角座金 150×150×厚9mm		ZZ99*01*01004	枚	1	1, 050	1, 050	管理費区分：0	
ベルワッシャー φ 74. 5		ZZ99*01*01005	個	1	1, 440	1, 440	管理費区分：0	
ベルキャップ φ 100×150 アルミ製		ZZ99*01*01006	個	1	2, 040	2, 040	管理費区分：0	
ベルシース φ 45×200		ZZ99*01*01007	個	1	760	760	管理費区分：0	
AS丸カップラー D19用		ZZ99*01*01008	個	1	680	680	管理費区分：0	
合計						11, 005		
単価						11, 005	円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB253311	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 12～13t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 141
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 429	36, 210	51, 744	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	1. 429	31, 930	45, 627	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 857	22, 640	64, 682	管理費区分：0	
ﾌﾞﾚｰｸｼｰｸﾞﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 12～13t吊 単価補正1. 000		L001130015	日	1. 429	44, 400	63, 447	管理費区分：0	
高所作業車運転							単 22号 02-05-14	
	WK250530		日	1. 429	49, 540	70, 792	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	11%	式	1		17, 808	管理費区分：0	
合計						314, 100		
単価						3, 141	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB253312	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型 12～13t吊, 標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 036
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 917	36, 210	33, 204	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 917	31, 930	29, 279	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 835	22, 640	41, 544	管理費区分：0	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型] 12～13t吊 単価補正1. 000	L001130015							
			日	0. 917	44, 400	40, 714	管理費区分：0	
高所作業車運転	WK250530						単 22号 02-05-14	
			日	0. 917	49, 540	45, 428	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	13%					[1] []	
			式	1		13, 431	管理費区分：0	
合計								
						203, 600		
単価							円／m2	
						2, 036		

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WK250530	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	49, 540
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
R0114			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
Z006702002			L	24	156	3, 744		
高所作業車(トラック架装リフト車)フレーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m		L001081002					管理費区分：0	
L001081002			日	1. 07	10, 000	10, 700		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
ZS3000004			式	1		6		
合計						49, 540		
単価						49, 540	円／日	

登 録 単 価

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L002010004001	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	360日以内	t	87	2026	6	確定
L002010005001	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	720日以内	t	77	2026	6	確定
Y000231000001	グラウト材	セメント(高炉B) 25kg袋入	t	25,600	2026	6	確定 Z002002008
Y000800001005	材料費	別途計上	m	0	2026	6	確定
Y000800009002	材料費	別途計上	組	0	2026	6	確定
Y007600001001	処分費	AS塊	t	1,000	2026	6	確定
Y007600001002	処分費	無筋C0塊	t	1,600	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	異形棒鋼ロックボルト	D19×1000mm、SD345	m	1,050	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	ASコマナット	D19用	個	390	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	K-1スペーサー	D19-45	個	485	2026	6	確定
ZZ99*01*01004	角座金	150×150×厚9mm	枚	1,050	2026	6	確定
ZZ99*01*01005	ベルワッシャー	φ74.5	個	1,440	2026	6	確定
ZZ99*01*01006	ベルキャップ	φ100×150 アルミ製	個	2,040	2026	6	確定
ZZ99*01*01007	ベルシース	φ45×200	個	760	2026	6	確定
ZZ99*01*01008	AS丸カップラー	D19用	個	680	2026	6	確定
ZZ99*01*01009	瀝青質板	t=10mm	m2	2,470	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路維持 (0001)	式	1		20,678,438		
道路土工 (0002)	式	1		621,565		
掘削工 (0003)	式	1		85,000	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004) (P)	m3	70		85,000	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	68	1,250	85,000	CB210100 1311.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 片切掘削	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	10.483		131	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			9.34			
標準単価			20,100			
地区単価			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	70.663		883	単価補正	
標準構成比			75.52		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 蓬田村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	12.764		159.5	R0114	
標準構成比			10.02		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			35,090		単価地区 蓬田村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	6.076		75.92	Z006702002	
標準構成比			5.12		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 蓬田村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.014		0.58	管理費区分 0	
法面整形工 (0005)	式	1		437,250	工種 04:道路改良工事	
法面整形(切土部) (0006) (P)	m2	280		437,250	第0002号内訳書	
					単位数量 1 m2	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 現場制約 Q02 土質 Q03 法面整形費		有り れ質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	275	1,590	437,250	CB220010 1715.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 有り れ質土、砂及び砂質土、粘性土				
普通作業員	%	84.005		1,335	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			87.36 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	15.933		253.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.64 31,000 36,210			
諸雑費	%	0.062		1.8	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理工 (0007)	式	1		99,315	工種 04:道路改良工事
路体（築堤）盛土 (0008)	m3	60		16,287	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	61	267	16,287	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			
フルトラクター[湿地] 7t級	%	10.996		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.87 6,010 6,760		
振動ロー(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t	%	5.945		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			6.44		

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			11,200 11,500		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	50.841		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			46.57 28,900 35,090			
普通作業員	%	16.948		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			21.14 25,400 22,640			
軽油	%	15.234		40.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			14.98 138 156			
諸雑費	%	0.036		0.19	管理費区分 0	
土砂等運搬					第0004号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0009) (P)	m3	70		83,028	単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 土砂等発生現場		標準				
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
Q03 運搬費		土砂等運搬				
土砂等運搬	m3	68	1,221	83,028	CB210110 1050.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.84		498.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	44.667		545.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.44			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.479	14.89 138 156	176.7	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.014		0.8	管理費区分 0	
法面工 (0010)	式	1		15,183,731		
法枠工 (0011)	式	1		9,789,656	工種 04:道路改良工事	
吹付枠 (0012)	m2	280		9,789,656	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ラス張工[市場単価]	m2	275	3,034	834,350	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 施工規模		250m2以上500m2未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無				

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
吹付砕工[市場単価]					単価補正	
	m	300	26,000	7,800,000	WB811110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 規格・仕様 J02 施工規模		梁断面 300×300 250m以上500m未満				
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]	m3	4.3	73,530	316,179	WB811130 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
瀝青質板 t=10mm	m2	2.1	2,470	5,187	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
機械播種施工による植生工					WB810830 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	m2	164	5,085	833,940		
J01 工種区分 J02 吹付厚 J03 施工規模 J04 時間制約を受ける場合の補正 J05 法面垂直高による補正 J06 枠内吹付の場合の補正		植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 有				

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鉄筋挿入工 (0013)	式	1		5,394,075	工種 04:道路改良工事	
鉄筋挿入 (0014)	m	250		4,082,240	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋挿入工	m	248	12,150	3,013,200	WB813110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 現場条件		II 削孔に要する重機の搬入困難				
J02 1箇所当り平均削孔長(実数入力)		3.1m/箇所				
J04 削孔径(実数入力)		65mm/箇所				
J06 1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)		3.5m/箇所				
J07 グラウト材補正係数		標準(0.4)				
J10 施工規模		200m以上(標準)				
J11 時間的制約を受ける場合の補正		無				
削孔機械の上下移動	回	9	20,960	188,640	WB813120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
材料費	式	1		880,400	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロックボルト材料費 L=3.5m	本	80	11,005	880,400	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
異形棒鋼ロックボルト D19×1000mm、SD345	m	3.5	1,050	3,675	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ASコマナット D19用	個	1	390	390	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K-1スペーサー D19-45	個	2	485	970	ZZ99*01*01003 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
角座金 150×150×厚9mm	枚	1	1,050	1,050	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ベルワッシャー φ74.5	個	1	1,440	1,440	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ベルキャップ φ100×150 アルミ製	個	1	2,040	2,040	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ベルシース φ45×200	個	1	760	760	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	蓬田村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
AS丸カップラー D19用	個	1	680	680	ZZ99*01*01008	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	蓬田村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
足場(鉄筋挿入) (0015)	空m3	260		1,311,835	第0007号内訳書	
					単位数量	1 空m3
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	蓬田村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
鉄筋挿入工の仮設足場工	空m3	259	5,065	1,311,835	WB813130	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	蓬田村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
仮設工 (0016)	式	1		4,873,142		

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通管理工 (0017)	式	1		1,748,000	工種 99:
交通誘導警備員 (0018)	人日	115		1,748,000	第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員B	人日	115	15,200	1,748,000	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設防護柵工 (0019)	式	1		3,125,142	オプション入力 工種 04:道路改良工事
作業土工 (0020)	式	1		53,260	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
床掘り	m3	40	285	11,400	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.198		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.47 8,800 9,710			
運転手(特殊)	%	55.903		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			53.87 28,900 35,090			
軽油	%	22.869		65.29	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			23.66 138 156			
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.03		0.09	管理費区分 0	
埋戻し	m3	20	2,093	41,860	CB210410 2025.1 管理費区分 0	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.315		174	L001010007 管理費区分 0	
標準構成比			7.79		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			8,800		単価地区 蓬田村	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.548		32.4	L001070001 管理費区分 0	
標準構成比			1.41		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			1,260		単価地区 蓬田村	
地区単価			1,430		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タンパ 及びビランマ 質量 60～80kg	%	0.098		2.06	L001180001 管理費区分 0	
標準構成比			0.09		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			471		単価地区 蓬田村	
地区単価			533		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	34.647		725	単価補正	
標準構成比			40.17		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 蓬田村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	27.579		577.1	R0101	
標準構成比			26.27		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,700		単価地区 蓬田村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	18.432		385.7	R0114	
標準構成比			15.69		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			35,090		単価地区 蓬田村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	9.242		193.4	Z006702002	
標準構成比			8.45		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 蓬田村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ガソリン レギュラー	%	0.122		2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.13 154 150			
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0	
仮設防護柵 (0021)	式	1		2,187,410	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	20	41,530	830,600	CB240010 40569.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		クレーン車打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下				
J09 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	%	6.572		2,729	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			5.35			

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			38,800 48,800		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.258		107.1	管理費区分	0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.823	23.91 25,400 22,640	8,646	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.414	8.25 31,000 36,210	3,909	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.386	6.97 28,300 30,700	3,067	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	1.904		790.5	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	53.636		22,271	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			53.33		
標準単価			20,400		
地区単価			21,000		
諸雑費	%	0.007		10.4	管理費区分 0
型枠	m2	40	10,050	402,000	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.28		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村
標準構成比			30.82		
標準単価			25,400		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.86			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0	
切土及び発破防護柵の設置・撤去	m2	100	5,177	517,700	WB253310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 設置・撤去		設置撤去				
J02 ラフテレンクレーンの規格		油圧伸縮ｼﾌﾞ型 12～13t吊				
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	125	2,856	357,000	WB250150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 鋼矢板の種類		II型				
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		2m/枚				
J03 供用日数(実数入力)		191日				
J04 継続工事の有無		無				
J06 修理費及び損耗費の有無		有				

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 鋼矢板の整備費(実数入力)		3650円			単価補正
J08 補助工法の有無		無			
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回			
H形鋼杭賃料	本	10	8,011	80,110	WB251760 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 H形鋼の種類		H200			
J02 H形鋼1本当り長さ(実数入力)		6m/本			
J03 供用日数(実数入力)		191日			
J04 継続工事の有無		無			
J06 修理費及び損耗費の有無		有			
J07 H形鋼の整備費(実数入力)		3650円			
J08 補助工法の有無		無			
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回			
舗装復旧工 (0022)	式	1		451,398	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	14	2,093	29,302	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.315		174	L001010007 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比		7.79		歩 2026.06 単 2026.06
	標準単価		8,800		単価地区 蓬田村
	地区単価		9,710		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
振動ロー（舗装用）[ハットカイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.548		32.4	L001070001
	標準構成比		1.41		管理費区分 0
	標準単価		1,260		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価		1,430		単価地区 蓬田村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
タンバ及びピランマ 質量 60～80kg	%	0.098		2.06	L001180001
	標準構成比		0.09		管理費区分 0
	標準単価		471		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価		533		単価地区 蓬田村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	34.647		725	R0102
	標準構成比		40.17		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価		22,640		単価地区 蓬田村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	27.579		577.1	R0101
	標準構成比		26.27		管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	18.432		385.7	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 2026.06 蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.242	15.69 28,900 35,090	193.4	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 2026.06 蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油	%	0.122	0.13 154 150	2.56	Z006704001 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 2026.06 蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー	%	0.017		0.78	管理費区分	0
諸雑費	%					
下層路盤(車道・路肩部)					CB410030	2261.7

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	40	2,745	109,800	管理費区分 0	
J01 全仕上り厚(実数入力)		400mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工区分		2層施工			単価地区 蓬田村	
J03 材料		再生クラッシュ RC-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
モータグレート〔土工用〕					M000701021	
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	3.724		102.2	管理費区分 0	
標準構成比			4.52		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			37,600		単価地区 蓬田村	
地区単価			37,600		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 A地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ロートローラ〔マカダム〕					L001050002	
運転質量10～12t	%	0.501		13.76	管理費区分 0	
標準構成比			0.56		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			4,480		単価地区 蓬田村	
地区単価			4,870		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タイヤローラ〔普通型〕					L001060004	
運転質量13～14t	%	0.51		14	管理費区分 0	
標準構成比			0.56		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			4,550		単価地区 蓬田村	
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.756		20.74	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	9.234		253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.23			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
普通作業員	%	2.468		67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.36			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	2.682		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	2.368		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.46			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	2.683		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシュラン RC-40	%	73.176		2,008	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			70.53 1,255,000 3,950			
軽油	%	1.602		43.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.72 138 156			
その他(材料)	%	0.279		7.66	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.017		1.35	管理費区分 0	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	40	1,265	50,600	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料		粒度調整碎石 M-40				
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm				
J07 施工区分		1層施工				
J09 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道280号交付金（災害防除）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
モータグレート〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.03	7.99 37,600 37,600	50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.548	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.552	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.817		10.33	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	9.988	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	2.684		33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.97 25,400 22,640			
特殊作業員	%	2.911		36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.32 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	2.574		32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			4.37 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.902		36.7	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40	%	70.579		892.5	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村	
			47.84 240,000			

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			5,850		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.727		21.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.03			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.682		8.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.006		0.54	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部)	m2	48	2,188	105,024	CB410260 1912.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	0.977		21.37	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			1.04			
標準単価			14,800			
地区単価			15,900			

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.198		4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	0.21 3,540 3,830		
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	%	0.185		4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	0.19 3,250 3,620		
その他(機械)	%	0.17		3.72	管理費区分 0	
普通作業員	%	3.982		87.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	5.11 25,400 22,640		
運転手(特殊)	%	3.705		81.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0	
			標準構成比 標準単価 地区単価	3.49 28,900 35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.234		70.75	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.41			
			28,300			
			30,700			
土木一般世話役	%	1.266		27.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.24			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)	%	1.582		34.61	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20)	%	77.618		1,698	Z231051035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			76.32			
			580,000			
			13,500			
アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用	%	6.733		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			6.78			

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			103 117		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.277	0.28 138 156	6.05	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.03		0.66	管理費区分	0
諸雑費	%	0.043		1.3	管理費区分	0
表層(車道・路肩部)	m2	48	1,770	84,960	CB410260 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1765.1 0 2026.06 蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上3.0m以下 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.199	1.12 14,800 15,900	21.23	L001210001 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増	0 2026.06 蓬田村 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.248		4.39	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.23			
			3,540			
			3,830			
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	%	0.233		4.12	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.21			
			3,250			
			3,620			
その他(機械)	%	0.215		3.81	管理費区分 0	
普通作業員	%	4.924		87.16	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.54			
			25,400			
			22,640			
運転手(特殊)	%	4.577		81.01	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村	
			3.78			
			28,900			

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	4.002		70.84	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.7 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	1.572		27.83	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.35 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.951		34.54	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	77.798		1,377	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			79.16 580,000 14,300			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.832		50.12	Z004130003 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	2.5		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	103		単価地区 蓬田村
			地区単価	117		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	0.349		6.18	Z006702002
			標準構成比	0.31		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	156		単価地区 蓬田村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)		%	0.039		0.69	管理費区分 0
諸雑費		%	0.061		1.08	管理費区分 0
表層(車道・路肩部)		m2	48	1,494	71,712	CB410260 1827.2
						管理費区分 0
			J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下		歩 2026.06 単 2026.06
			J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30mm		単価地区 蓬田村
			J05 材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)		労調係数 1.000 00-00 0
			J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4		豪雪割増
			J07 費用の内訳	全ての費用		潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
アスファルトフィニッシュ		%	1.432		21.39	L001210001
[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m						管理費区分 0
			標準構成比	1.09		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	14,800		単価地区 蓬田村
			地区単価	15,900		労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.291		4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 0.22 標準単価 3,540 地区単価 3,830			
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	%	0.272		4.07	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 0.2 標準単価 3,250 地区単価 3,620			
その他(機械)	%	0.251		3.75	管理費区分 0	
普通作業員	%	5.833		87.13	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 5.35 標準単価 25,400 地区単価 22,640			
運転手(特殊)	%	5.42		80.97	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			標準構成比 3.65			

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	4.737	3.57 28,300 30,700	70.76	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	1.857	1.3 31,000 36,210	27.74	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.316		34.6	管理費区分	0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	73.769	79.88 580,000 14,600	1,102	Z231051005 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤					Z004130003	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.362	2.42 103 117	50.22	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.414	0.3 138 156	6.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.028		0.42	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		0.42	管理費区分 0	
構造物取壊し工 (0023)	式	1		216,694	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	45	734	33,030	CB430510 700.44 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.769	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	4.589		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.65	19.96 28,300 30,700	151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.124	10.88 31,000 36,210	89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	7.586		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.92			
			25,400			
			22,640			
その他(労務)	%	18.947		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカッター（ﾌﾟﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	%	22.393		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			22.39			
			68,200			
			71,500			
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	2.611		19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.81			
			154			
			150			
その他(材料)	%	1.309		9.61	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.022		0.21	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版破碎	m2	48	238	11,424	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 障害等の有無		無し				
J03 騒音振動対策		不要				
J04 舗装版厚		15cm以下				
J06 積込作業の有無		有り				
J07 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.265		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85			
標準単価			6,460			
地区単価			6,760			
土木一般世話役	%	31.481		75	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			29.54			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
運転手(特殊)	%	30.487		72.63	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			27.52			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	19.661		46.84	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				24.18 25,400 22,640		
軽油		%	6.095		14.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				5.91 138 156		
諸雑費		%	0.011		0.09	管理費区分 0
構造物とりこわし		m3	20	8,612	172,240	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	構造物区分		無筋構造物			
J02	工法区分		機械施工			
J03	時間的制約の有無		無し			
J04	夜間作業の有無		無し			
J05	低騒音・低振動対策		不要			
運搬処分 (0024)		式	1		216,380	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道280号交付金（災害防除）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)					
殻運搬	m3	5.8	8,400	48,720	CB227010 7231.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	40.288	44.05 20,847 21,400 747	3,384	M00301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.05	39.87 23,600 30,290	3,700	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.644	16.08 138 156	1,314	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.018		2	管理費区分 0	
処分費(t)	t	13.5	1,000	13,500	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
殻運搬	m3	20	3,948	78,960	CB227010 3370.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.959	40.77 20,847 21,400 747	1,459	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費						
運転手(一般)	%	49.092	44.82 23,600	1,938	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.907	14.41 138 156	549	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.042		2	管理費区分 0
処分費(t)	t	47	1,600	75,200	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0025)	式	1		20,678,438	
共通仮設 (0026)	式	1		3,975,378	
共通仮設費 (0027)	式	1		892,378	
運搬費					工種 99:

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
(0028)		式	1		615,378				
仮設材運搬費 (0029)		t	15		615,378	第0014号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
Q01 仮設材運搬費 Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費			仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費						
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	2.99	12,590	37,644	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無			北海道・東北・北陸・中・四国・九州 372km 12m以内 各種(実数入力) 0 無						
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	2.99	12,590	37,644	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無			北海道・東北・北陸・中・四国・九州 372km 12m以内 各種(実数入力) 0 無						
仮設材等の積込み取卸し費		t	2.99	3,000	8,970	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除） 工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		t	12	20,630	247,560	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州						
J02 片道運搬距離(実数入力)			733km						
J04 製品長区分			12m以内						
J05 運搬割増率			各種(実数入力)						
J06 運搬割増率(実数入力)			0						
J07 その他の諸料金の有無			無						
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		t	12	20,630	247,560	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州						
J02 片道運搬距離(実数入力)			733km						
J04 製品長区分			12m以内						
J05 運搬割増率			各種(実数入力)						
J06 運搬割増率(実数入力)			0						
J07 その他の諸料金の有無			無						
仮設材等の積込み取卸し費		t	12	3,000	36,000	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)						
現場環境改善費 (0030)		式	1		277,000				
現場環境改善費（率計上） (0031)		式	1		277,000				
市街地補正		市街地以外							
共通仮設費（率計上）									

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0032)	式	1		3,083,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－2		1.3		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0033)	式	1		24,653,816	
現場管理費 (0034)	式	1		9,023,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0035)	式	1		33,676,816	
一般管理費等 (0036)	式	1		6,563,184	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0037)	式	1		40,240,000	
消費税額及び地方消費税額 (0038)	式	1		4,024,000	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号交付金（災害防除）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事費計 (0039)	式	1		44,264,000		