

		部 長	次 長	課 長	副課長	審査者	設計者

工事番号 7災 第27号

設計書番号 508-040-0111

宮野沢川河川災害復旧工事

実施 設計書

北津軽郡中泊町大字宮野沢地内

工 期 2 3 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 43.8 m 左岸 L = 43.8 m		
	コンクリートブロック張工	232	m2
	小口止工	2	箇所
設計額	23,166,000 円 (内消費税 2,106,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		10,981,793		
河川土工							
		式	1		714,554		
掘削工							
		式	1		114,392		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)						内 1号
		m3	80		114,392		
盛土工							
		式	1		6,111		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						内 2号
		m3	1		6,111		
法面整形工							
		式	1		55,575		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 3号
		m2	60		55,575		
残土処理工							
		式	1		538,476		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	280		336,996		
建設発生土受入費							内 5号
		m3	280		201,480		
法覆護岸工							
		式	1		8,757,713		
作業土工							
		式	1		171,142		

設計内訳書（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							内 6号
		m3	210		113,905		
埋戻し	土質:土砂						内 7号
		m3	9		29,664		
積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)						内 8号
		m3	100		27,573		
コンクリートブロック(河川景觀に配慮)張工							
		式	1		8,105,980		
コンクリートブロック基礎(1:1.0用)							内 9号
		m	43.2		908,335		
天端コンクリート							内 10号
		m3	4		270,878		
コンクリートブロック張工(河川景觀に配慮)							内 11号
		m2	232		6,425,178		
小口止コンクリート							内 12号
		箇所	2		501,589		
植生工							
		式	1		161,481		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満						内 13号
		m2	57		161,481		
雑工							
		式	1		319,110		
平張コンクリートブロック工							内 14号
		m2	11		319,110		
構造物撤去工							
		式	1		204,075		

設計内訳書（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工							
		式	1		129,180		
コンクリート構造物取壊し							内 15号
		m3	15		129,180		
運搬処理工							
		式	1		74,895		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 16号
		m3	15		23,145		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 17号
		m3	15		51,750		
仮設工							
		式	1		1,305,451		
工事用道路工							
		式	1		78,499		
敷砂利							内 18号
		m3	12.9		76,024		
養生シート							内 19号
		枚	3		2,475		
土留・仮締切工							
		式	1		615,688		
土のう							内 20号
		袋	52		608,868		
土のう処分費							内 21号
		t	0.1		5,000		
現場発生品運搬							内 22号
		t	0.1		1,820		

設計内訳書（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
素掘水路							
		式	1		91,224		
素掘水路設置							内 23号
		m2	60		91,224		
水替工							
		式	1		520,040		
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水						内 24号
		日	21		520,040		
直接工事費							
		式	1		10,981,793		
共通仮設							
		式	1		1,392,000		
共通仮設費							
		式	1		153,000		
営繕費							
		式	1		153,000		
快適トイレ							内 25号
		式	1		153,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,239,000		
純工事費							
		式	1		12,373,793		
現場管理費							
		式	1		5,052,000		
工事原価							
		式	1		17,425,793		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	153,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	153,000	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,392,000

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	12,373,793	単独（追加工事）直接工事費	10,981,793	単独（追加工事）共通仮設費	1,392,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	12,373,793	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	12,317,043		0		0
現場管理費 率（補正前）	39.19%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	40.83%		0.00%		
計上額	5,052,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	17,425,793				
純工事費	12,373,793	現場管理費	5,052,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	17,425,793	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	17,369,043		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.87%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	20.87%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	17,425,793		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,634,207				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	中泊町(旧中里町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			10,981,793
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				10,981,793
	共通仮設費 (率分)	10,981,793	11.29	1,239,000
	営繕費			153,000
現場管理費対象純工事費				12,373,793
	現場管理費	12,373,793	40.83	5,052,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				17,425,793
	一般管理費等	17,425,793	20.87	3,634,207
	業務委託費			0
工事価格				21,060,000
消費税等相当額				2,106,000
工事費計				23,166,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100			m3	79	1, 448	114, 392		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2. 5m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満						02-01-02
			m3	1	6, 111	6, 111		管理費区分 : 0
合計								
						6, 111		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	法面整形(切土部)		現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	57	975	55,575		管理費区分:0
合計						55,575		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	276	1,221	336,996		管理費区分:0
合計						336,996		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	建設発生土受入費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	建設発生土受入費						
	ZZ99*01*01001		m3	276	730	201, 480	管理費区分：0
	合計					201, 480	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	河床等掘削	全ての費用					03-02-07
	CB321410		m3	209	545	113, 905	管理費区分：0
	合計					113, 905	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	9	3, 296	29, 664		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	積込(ルース)		土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満						02-01-02
CB210020			m3	101	273	27,573		管理費区分:0
合計								
						27,573		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートブロック基礎(1:1.0用)							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	CB226170	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
			m3	9.9	74,190	734,481		管理費区分:0
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生,全ての費用						02-03-01
			m3	3.5	35,350	123,725		管理費区分:0
型枠	CB240210	一般型枠,均しコンクリート						02-02-06
			m2	8.6	5,829	50,129		管理費区分:0
合計								
						908,335		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	天端コンクリート							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	CB226180	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
			m3	3.9	68,840	268,476		管理費区分：0
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
			m2	0.4	6,007	2,402		管理費区分：0
合計								
						270,878		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	コンクリートブロック張工(河川景観に配慮)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
平ブロック張	150kg/個以上, ブロック系突起型, 再生砕石 RC-40, 3. 0m3を超え5. 0m3以下, 不要, 有り, 無し						02-02-03	
CB226030		m2	232	27, 680	6, 421, 760		管理費区分 : 0	
間詰工(建設発生土)							単 1号	
		m3	16. 2	211	3, 418		管理費区分 : 0	
合計					6, 425, 178			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	小口止コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03	
CB226190		m3	3. 7	75, 270	278, 499		管理費区分 : 0	
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18	
CB224710		m2	12. 2	6, 007	73, 285		管理費区分 : 0	
型枠	一般型枠, 均シコンクリート						02-02-06	
CB240210		m2	25. 7	5, 829	149, 805		管理費区分 : 0	
合計					501, 589			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	張芝		芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工		張芝工, 100m2未満, 無						単 2号 06-02-04 管理費区分 : 0
WB810870			m2	57	2, 833	161, 481		
合計						161, 481		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	平張コンクリートブロック工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平ブロック張		150kg/個未満, ブロック系突起型, 再生砕石 RC-40, 3.0m3を超え5.0m3以下, 不要, 有り, 無し						02-02-03
CB226030			m2	11	29,010	319,110		管理費区分 : 0
合計						319,110		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 3号 06-01-04
WB824010		m3	15	8,612	129,180		管理費区分 : 0
合計					129,180		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	15	1,543	23,145		管理費区分 : 0
合計					23,145		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 4号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	34. 5	1, 500	51, 750		
合計						51, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	敷砂利							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し						02-01-02
CB210610			m3	13	148	1, 924		管理費区分 : 0
クラッシャーラン C-20								
Z002120001			m3	13	5, 700	74, 100		管理費区分 : 0
合計						76, 024		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	養生シート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
養生シート ポリエチレン 3.6×5.4m Z230420005		枚	3	825	2,475		管理費区分：0
合計					2,475		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	52	10,570	549,640		単 5号 02-05-10 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	52	1,139	59,228		単 6号 02-05-10 管理費区分：0
合計					608,868		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	土のう処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 7号 01-02-02
WB020052		t	0. 1	50, 000	5, 000		管理費区分：0
合計					5, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 3 2. 5km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 1	18, 200	1, 820		管理費区分：0
合計					1, 820		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	素掘水路設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100		m3	63	1, 448	91, 224		管理費区分 : 0
合計					91, 224		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	ポンプ排水	排水量: 0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程: 10m, 排水方法: 作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 8号 02-05-08
WB252320		箇所	2	95, 380	190, 760		管理費区分 : 0
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 9号 02-05-08
WB252310		日	21	15, 680	329, 280		管理費区分 : 0
合計					520, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	快適トイレ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適トイレ費用							単 10号
	*	式	1		153, 000		管理費区分 : 0
合計					153, 000		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	間詰工(建設発生土)		単位	m3	単位数量	100	単価	211	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
間詰材		ZZ99*01*01003					管理費区分：0		
			m3	100	0	0			
バックホウ運転							単 11号 管理費区分：0		
			日	0. 32	66, 120	21, 158			
合 計									
						21, 158			
単 価							円／m3		
						211			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 833	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1. 500 (FP3)									

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 3号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 612
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8, 612. 27	8, 612	管理費区分：0	
合計						8, 612		
単価						8, 612	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 4号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊		Y007600001001	t	100	1, 500	150, 000	管理費区分：T	
合計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	10, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 294	36, 210	10, 645	管理費区分 : 0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 294	30, 700	9, 025	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0. 294	22, 640	6, 656	管理費区分 : 0	
耐候性大型土のう φ110×高110cm 短期仮設1年対応 Z230431005								
			枚	10	3, 770	37, 700	管理費区分 : 0	
山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用) Z231365005								
			m3	10	2, 550	25, 500	管理費区分 : 0	
バックホウ (クローラ型) 運転 WK250500		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 12号 02-05-10	
			日	0. 294	54, 360	15, 981	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004	1%						[1] []	
			式	1		193	管理費区分 : 0	
合計								
						105, 700		
単価							円/袋	
						10, 570		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 139
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[] [1]	
			人	0. 087	36, 210	3, 150	管理費区分 : 0	
特殊作業員		R0101					[] [1]	
			人	0. 087	30, 700	2, 670	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		WK250500					単 13号 02-05-10	
			日	0. 087	63, 800	5, 550	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					[1] []	
0. 4%			式	1		20	管理費区分 : 0	
合計						11, 390		
単価						1, 139	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	50, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土のう処分費 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	50, 000	5, 000, 000		
合計						5, 000, 000		
単価						50, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	95, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 5	36, 210	18, 105		
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	0. 1	30, 700	3, 070		
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	2	22, 640	45, 280		
パッキン運転	WK250540						単 14号 02-05-08 管理費区分：0	
			日	0. 5	57, 840	28, 920		
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1		5		
合計						95, 380	円／箇所	
						95, 380		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 14	30, 700	4, 298	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 15号 02-05-08 [] [1]	
WK250400			日	1	577	577	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 16号 02-05-08 [] [1]	
WK250410			日	1	10, 060	10, 060	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)		5%					[1] []	
ZS8000004			式	1		745	管理費区分 : 0	
合計						15, 680		
単価						15, 680	円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	快適トイレ費用		単位	式	単位数量	1	単価	153, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ							単 17号	
			月	3	51, 000	153, 000	管理費区分 : 0	
合計						153, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	バックホウ運転		単位	日	単位数量	1	単価	66, 120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	108	156	16, 848	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)								
	L001010007		日	1. 46	9, 710	14, 176	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0	
合計						66, 120		
単価						66, 120	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	54, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63	156	9, 828	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28	7, 370	9, 433	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						54, 360		
単価						54, 360	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	63, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101	156	15, 756	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21	10, 700	12, 947	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分 : 0	
合計						63, 800		
単価						63, 800	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	57, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	45	156	7, 020	管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1		1	管理費区分：0	
合計						57, 840		
単価						57, 840	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
			日	1.2	481	577		
合計						577		
単価						577	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	10, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0	
L			46	156	7, 176			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分 : 0	
日			1. 2	2, 400	2, 880			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
式			1		4			
合計						10, 060	円／日	
単価						10, 060		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	快適トイレ		単位	月	単位数量	1	単価	51, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ差額							管理費区分：0	
ZZ99*01*01002			月	1	51, 000	51, 000		
合計						51, 000	円／月	
単価						51, 000		

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		10,981,793		
河川土工 (0002)	式	1		714,554		
掘削工 (0003)	式	1		114,392	工種 01:河川工事	
掘削 (0004) (P)	m3	80		114,392	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	79	1,448	114,392	CB210100 1241.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 施工数量		小規模(標準)				
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	23.777		344.2	M000202015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			26.01			
標準単価			7,520			
地区単価			8,020			

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	65.46		947.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			62.89			
			28,900			
			35,090			
軽油					Z006702002	
	%	10.756		155.7	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.1			
			138			
			156			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.007		0.5		
盛土工 (0005)					工種 01:河川工事	
	式	1		6,111		
路体(築堤)盛土 (0006) (P)					第0002号内訳書	
	m3	1		6,111	単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 中泊町(旧中里町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土					CB210510 6722.7	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 施工幅員	m3	1 2.5m未満	6,111	6,111	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[ハットカイト式] 運転質量0.8～1.1t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.74	0.66 1,560 1,590	45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	88.922	90.7 25,400 22,640	5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.036	8.41 28,300 30,700	613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.286		17.47	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			0.23 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		1.01	管理費区分 0
法面整形工 (0007)	式	1		55,575	工種 01:河川工事
法面整形(切土部) (0008) (P)	m2	60		55,575	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	57	975	55,575	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		切土部 無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.603		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町)
標準構成比 標準単価			9.24 8,800		

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	32.502		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			38.72 25,400 22,640			
運転手(特殊)	%	25.522		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.32 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	22.262		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			20.24 31,000 36,210			
軽油	%	10.094		98.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.48 138 156			

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.017		0.23	管理費区分	0
残土処理工 (0009)	式	1		538,476	工種	01:河川工事
土砂等運搬 (0010) (P)	m3	280		336,996	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	276	1,221	336,996	CB210110 1050.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 中泊町(旧中里町)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		5.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.84		498.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比	44.67			
		標準単価	20,847			
		地区単価	21,400			
		供用日当りの損耗品費	747			

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般)	%	44.667		545.1	単価補正 R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	14.479		176.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.014		0.8	管理費区分 0	
建設発生土受入費 (0011)	m3	280		201,480	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
建設発生土受入費	m3	276	730	201,480	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法覆護岸工 (0012)		式	1		8,757,713	
作業土工 (0013)		式	1		171,142	工種 01:河川工事
床掘り (0014)		m3	210		113,905	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
河床等掘削		m3	209	545	113,905	CB321410 479.64 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ型) [超ロングアーム型] 排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15～19m 標準構成比 標準単価		%	39.883	42.6 20,300	217.4	M000202079 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町)

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				21,600		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	43.754		238.5	R0114			
標準構成比				40.97		管理費区分	0		
標準単価				28,900		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				35,090		単価地区	中泊町(旧中里町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	16.342		89.08	Z006702002			
標準構成比				16.43		管理費区分	0		
標準単価				138		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				156		単価地区	中泊町(旧中里町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.021		0.12	管理費区分	0		
埋戻し (0015) (P)		m3	9		29,664	第0007号内訳書			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	中泊町(旧中里町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
埋戻し						CB210410	3339.7		

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 施工方法	m3	9	3,296	29,664	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.482	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ及びピラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.665	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.1	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	27.947		920.9	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.42 28,300 30,700		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.852	8.82 28,900 35,090	357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.114	2.72 138 156	102.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.819	0.83 154 150	26.99	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.021		1.49	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
積込(ルース) (0016) (P)	m3	100		27,573	第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)	m3	101	273	27,573	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.749	42.39 21,500 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.431	38.74 28,900 35,090	113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	18.788		51.38	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.032		0.12	管理費区分 0	
コンクリートブロック(河川景観に配慮)張工 (0017)	式	1		8,105,980	オプション入力 工種 01:河川工事	
コンクリートブロック基礎(1:1.0用) (0018)	m	43.2		908,335	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打基礎コンクリート	m3	9.9	74,190	734,481	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J02 基礎碎石の有無		無し				
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]					L001010004	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.759	1.69 9,840 10,700	1,305	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.325	20.75 30,000 36,720	18,045	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.018	16.42 25,400 22,640	10,399	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.713	10.47 31,000 36,210	8,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	9.921		7,360	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.55 28,300 30,700		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	10.729		7,959	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26.32	29.74 19,750 18,250	19,525	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.05	0.97 138 156	779.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.16		119	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		9.9	管理費区分 0	
コンクリート	m3	3.5	35,350	123,725	CB240010 36531.0 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.718	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.214		75.47	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.289	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.641	9.38 25,400 22,640	3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	8.499		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.04			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
運転手(特殊)	%	8.03		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.4			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
その他(労務)	%	2.295		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	55.295		19,543	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			59.8			
標準単価			20,400			
地区単価			18,250			
軽油	%	1.928		681.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			1.65			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(材料)		%	0.084		29.62	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.007		9.51	管理費区分 0			
型枠		m2	8.6	5,829	50,129	CB240210 5104.7 管理費区分 0			
J01 型枠の種類			一般型枠			歩 2026.06 単 2026.06			
J02 構造物の種類			均しコンクリート			単価地区 中泊町(旧中里町)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
型わく工		%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0			
標準構成比				58.78		歩 2026.06 単 2026.06			
標準単価				30,000		単価地区 中泊町(旧中里町)			
地区単価				36,720		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
普通作業員		%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0			
標準構成比				19.9		歩 2026.06 単 2026.06			
標準単価				25,400		単価地区 中泊町(旧中里町)			
地区単価				22,640		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
土木一般世話役						R0125			

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
天端コンクリート (0019)	m3	4		270,878	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打天端コンクリート	m3	3.9	68,840	268,476	CB226180 65822.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 一般養生	高炉 18-8-40			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.526		1,739	L001010004 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			2.43		歩 2026.06 単 2026.06
	標準単価			9,840		単価地区 中泊町(旧中里町)
	地区単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
型わく工		%	25.667		17,668	R0133
	標準構成比			21.93		管理費区分 0
	標準単価			30,000		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			36,720		単価地区 中泊町(旧中里町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	12.886		8,870	R0102
	標準構成比			15.12		管理費区分 0
	標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			22,640		単価地区 中泊町(旧中里町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	11.983		8,249	R0125
	標準構成比			10.73		管理費区分 0
	標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			36,210		単価地区 中泊町(旧中里町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	7.572		5,212	R0101
	標準構成比			7.3		管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	中泊町(旧中里町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(労務)		%	9.399		6,470	管理費区分 0			
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	28.363		19,524	Z230210245 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 中泊町(旧中里町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				32.1 19,750 18,250					
軽油		%	1.599		1,101	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 中泊町(旧中里町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				1.48 138 156					
諸雑費		%	0.005		7	管理費区分 0			
目地板		m2	0.4	6,007	2,402	CB224710 4077.3 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増	0 中泊町(旧中里町) 1.000 00-00 0		
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類			30m2未満 瀝青質目地板t=10						

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			47.36 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			16.72 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			35.6 1,190 2,850			
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
コンクリートブロック張工(河川景観に配慮)					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0020)		m2	232		6,425,178	第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
平ブロック張		m2	232	27,680	6,421,760	CB226030 10930.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの質量			150kg/個以上			
J02 平ブロック規格			ブロック系突起型			
J03 裏込材規格			再生砕石 RC-40			
J04 裏込材10m2当り使用量			3.0m3を超え5.0m3以下			
J05 遮水シート規格			不要			
J06 吸出し防止材の有無			有り			
J07 連結金具の有無			無し			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		%	1.576		436.1	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				3.67		
標準単価				9,840		
地区単価				10,700		
普通作業員		%	5.561		1,539	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比				15.8		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	3.324		920	単価補正	
標準構成比			7.76		R0101	
標準単価			28,300		管理費区分 0	
地区単価			30,700		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 中泊町(旧中里町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	2.786		771	R0114	
標準構成比			5.81		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			35,090		単価地区 中泊町(旧中里町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	1.435		397	R0125	
標準構成比			3.11		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			36,210		単価地区 中泊町(旧中里町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	1.134		313.8	管理費区分 0	
(張り)河川景観タイフ ブロック系突起型(連結金具費用無)	%	74.529		20,625	Z231314005	
標準構成比			46.26		管理費区分 0	
標準単価			5,050		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			20,600		単価地区 中泊町(旧中里町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	3.038		840.6	Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.44			
			740			
			765			
再生クラッシャーラン RC-40	%	5.55		1,536	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.96			
			1,200			
			3,400			
軽油	%	1.062		294	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.38			
			138			
			156			
諸雑費	%	0.005		7.5	管理費区分 0	
間詰工(建設発生土)	m3	16.2	211	3,418	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
間詰材	m3	100	0	0	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ運転	日	0.32	66,120	21,158	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	108	156	16,848	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.46	9,710	14,176	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費(まるめ)	式	1		6	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
小口止コンクリート (0021)	箇所	2		501,589	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打小口止コンクリート					CB226190 72749.0	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	3.7	75,270	278,499	管理費区分 0	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		歩 2026.06 単 2026.06	
J02 養生工の種類		一般養生			単価地区 中泊町(旧中里町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]					L001010004	
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.922		1,447	管理費区分 0	
標準構成比			1.83		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			9,840		単価地区 中泊町(旧中里町)	
地区単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	18.754		14,116	R0102	
標準構成比			21.77		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			22,640		単価地区 中泊町(旧中里町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	25.364		19,091	R0133	
標準構成比			21.44		管理費区分 0	
標準単価			30,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			36,720		単価地区 中泊町(旧中里町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	11.921		8,973	R0125	
					管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			10.56		歩 2026.06 単 2026.06
	標準単価			31,000		単価地区 中泊町(旧中里町)
	地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員	%	6.111			4,600	R0101
	標準構成比			5.83		管理費区分 0
	標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			30,700		単価地区 中泊町(旧中里町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)	%	8.916			6,711	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	25.935			19,521	Z230210245
18-8-40 W/C<=60%						管理費区分 0
	標準構成比			29.04		歩 2026.06 単 2026.06
	標準単価			19,750		単価地区 中泊町(旧中里町)
	地区単価			18,250		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油	%	1.071			805.9	Z006702002
	標準構成比			0.98		管理費区分 0
	標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			156		単価地区 中泊町(旧中里町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.006		5.1	管理費区分 0	
目地板	m2	12.2	6,007	73,285	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			35.6			

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				1,190		単価地区	中泊町(旧中里町)		
地区単価				2,850		労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.01		1.23	管理費区分	0		
型枠		m2	25.7	5,829	149,805	CB240210	5104.7		
						管理費区分	0		
J01 型枠の種類			一般型枠			歩 2026.06	単	2026.06	
J02 構造物の種類			均しコンクリート			単価地区	中泊町(旧中里町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
型わく工		%	62.996		3,672	R0133			
						管理費区分	0		
標準構成比				58.78		歩 2026.06	単	2026.06	
標準単価				30,000		単価地区	中泊町(旧中里町)		
地区単価				36,720		労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	15.533		905.4	R0102			
						管理費区分	0		
標準構成比				19.9		歩 2026.06	単	2026.06	
標準単価				25,400		単価地区	中泊町(旧中里町)		
地区単価				22,640		労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役						R0125			

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
植生工 (0022)	式	1		161,481	工種 01:河川工事	
張芝 (0023)	m2	57		161,481	第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人力施工による植生工	m2	57	2,833	161,481	WB810870 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工種区分		張芝工				
J02 施工規模		100m2未満				
J03 時間制約を受ける場合の補正		無				

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
雑工 (0024)	式	1		319,110	オプション入力 工種 01:河川工事
平張コンクリートブロック工 (0025)	m2	11		319,110	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
平ブロック張	m2	11	29,010	319,110	CB226030 12256.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの質量		150kg/個未満			
J02 平ブロック規格		ブロック系突起型			
J03 裏込材規格		再生砕石 RC-40			
J04 裏込材10m2当り使用量		3.0m3を超え5.0m3以下			
J05 遮水シート規格		不要			
J06 吸出し防止材の有無		有り			
J07 連結金具の有無		無し			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.003		581	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.36		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
普通作業員	%	7.643		2,217	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			20.3		

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	中泊町(旧中里町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	3.868		1,122	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	中泊町(旧中里町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			7.54 28,900 35,090			
特殊作業員	%	3.172		920	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	中泊町(旧中里町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			6.92 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	1.372		397.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	中泊町(旧中里町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.78 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.069		310.1	管理費区分 0	
(張り)河川景観タイプ					Z231314005	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ブロック系突起型(連結金具費用無) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	71.11	41.26 5,050 20,600	20,627	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.9	6.64 740 765	841.2	Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
再生クラッシャーラン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.288	4.42 1,200 3,400	1,534	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.566	3.28 138 156	454.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.009		5.4	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物撤去工 (0026)	式	1		204,075		
構造物取壊し工 (0027)	式	1		129,180	オプション入力 工種 01:河川工事	
コンクリート構造物取壊し (0028)	m3	15		129,180	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	15	8,612	129,180	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				
運搬処理工 (0029)	式	1		74,895	工種 99:	
殻運搬 (0030) (P)	m3	15		23,145	第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町)	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	15	1,543	23,145	CB227010 1316.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		無し				
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		5.7km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.976		570.2	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.77			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	49.108		757.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.82			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	13.903		214.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			14.41			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.013		1.1	管理費区分 0
穀処分 (0031)	m3	15		51,750	第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	34.5	1,500	51,750	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0032)	式	1		1,305,451	
工事用道路工 (0033)	式	1		78,499	工種 99:
敷砂利 (0034)	m3	12.9		76,024	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
整地	m3	13	148	1,924	CB210610 126.79 管理費区分 0	
J01 作業区分		敷均し(ルース)			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			単価地区 中泊町(旧中里町)	
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.52		31.89	L001010007 管理費区分 0	
標準構成比			22.8		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			8,800		単価地区 中泊町(旧中里町)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	55.174		81.76	R0114 管理費区分 0	
標準構成比			53.11		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			28,900		単価地区 中泊町(旧中里町)	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	23.295		34.52	Z006702002 管理費区分 0	
標準構成比			24.09		歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 156		単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.011		0.03	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-20	m3	13	5,700	74,100	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
養生シート (0035)	枚	3		2,475	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
養生シート ポリエチレン 3.6×5.4m	枚	3	825	2,475	Z230420005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土留・仮締切工 (0036)	式	1		615,688	単価補正 工種 99:
土のう (0037)	袋	52		608,868	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	52	10,570	549,640	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		購入土			
J03 設置作業半径		5m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
大型土のう工	袋	52	1,139	59,228	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
土のう処分費 (0038)	t	0.1		5,000	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 t

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	0.1	50,000	5,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬 (0039)	t	0.1		1,820	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1	18,200	1,820	CB010410 15982.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		32.5km以下				

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.958	13.79 7,690 8,230	2,358	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.946	42.15 28,900 35,090	8,179	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.297	41.25 28,300 30,700	7,151	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.789	2.81 138 156	507.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.01		4.4	管理費区分 0	
素掘水路 (0040)	式	1		91,224	オプション入力 工種 01:河川工事	
素掘水路設置 (0041)	m2	60		91,224	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	63	1,448	91,224	CB210100 1241.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)				
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.777	26.01 7,520 8,020	344.2	M000202015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	65.46		947.6	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			62.89 28,900 35,090		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.756	11.1 138 156	155.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.007		0.5	管理費区分 0
水替工 (0042)	式	1		520,040	工種 99:
ポンプ排水 (0043)	日	21		520,040	第0024号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去	箇所	2	95,380	190,760	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町)

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転		日	21	15,680	329,280	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分			0以上120(m3/h)未満			
J02 全揚程			10m			
J03 排水方法			作業時排水			
直接工事費 (0044)	式	1			10,981,793	
共通仮設 (0045)	式	1			1,392,000	
共通仮設費 (0046)	式	1			153,000	
営繕費 (0047)	式	1			153,000	工種 99:
快適トイレ (0048)	式	1			153,000	第0025号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
快適トイレ費用	式	1		153,000	* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
快適トイレ	月	3	51,000	153,000	オブション入力 単位数量 1 月 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
快適トイレ差額	月	1	51,000	51,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
共通仮設費（率計上） (0049)	式	1		1,239,000		
主たる工種	01:河川工事					
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0				
除雪工事補正	未使用	1.00				
ICT施工補正	補正なし	1.0				
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01				

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0050)	式	1		12,373,793	
現場管理費 (0051)	式	1		5,052,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0052)	式	1		17,425,793	
一般管理費等 (0053)	式	1		3,634,207	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0054)	式	1		21,060,000	
消費税額及び地方消費税額 (0055)	式	1		2,106,000	
工事費計 (0056)	式	1		23,166,000	