

		部 長	次 長	課 長	副課長	審査者	設計者

工事番号 7災 第26号

設計書番号 508-040-0116

宮野沢川河川災害復旧工事

実施 設計書

北津軽郡中泊町大字宮川

工 期 1 8 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 24 m 右岸 L = 24 m		
	コンクリートブロック張工	173	m2
	小口止工	2	箇所
	止水矢板工	25	枚
設計額	48,950,000 円 (内消費税 4,450,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		21,317,066		
河川土工							
		式	1		1,533,958		
掘削工							
		式	1		86,880		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)						内 1号
		m3	60		86,880		
盛土工							
		式	1		3,666		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						内 2号
		m3	1		3,666		
法面整形工							
		式	1		20,540		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し						内 3号
		m2	30		20,540		
残土処理工							
		式	1		1,422,872		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	810		828,652		
建設発生土受入費							内 5号
		m3	810		594,220		
法覆護岸工							
		式	1		12,468,788		
作業土工							
		式	1		90,103		

設計内訳書（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘(河床等掘削)							内 6号
		m3	30		18,530		
埋戻し	土質:土砂						内 7号
		m3	20		52,736		
河床埋戻	土質:土砂						内 8号
		m3	10		18,837		
コンクリートブロック(河川景觀に配慮)張工							
		式	1		6,133,342		
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5)高炉18-8-40、均しCo有						内 9号
		m	23		482,751		
小口止工							内 10号
		箇所	2		365,145		
平張コンクリートブロック工							内 11号
		m2	173		5,285,446		
止水矢板工							
		式	1		5,659,500		
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板形式:10H型、鋼矢板打込長:12m以下						内 12号
		枚	25		394,500		
鋼矢板材料	SYW295、10H型、12m/枚						内 13号
		枚	25		5,265,000		
植生工							
		式	1		74,791		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満						内 14号
		m2	30		74,791		
雑工							
		式	1		511,052		

設計内訳書（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
雑工(すりつけ工)	じゃかご						内 15号
		m2	34		511,052		
仮設工							
		式	1		7,314,320		
工事用道路工							
		式	1		5,593,545		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上						内 16号
		m3	610		2,019,355		
工事用道路盛土撤去							内 17号
		m3	610		229,736		
養生シート							内 18号
		枚	179		147,675		
敷鉄板	1,524*6,096 40日						内 19号
		m2	2,146		1,864,304		
敷鉄板	1,524*3,048 40日						内 20号
		m2	84		72,816		
工事用道路工	敷砂利						内 21号
		m2	4,308		1,259,659		
土留・仮締切工							
		式	1		1,358,835		
素掘水路設置							内 22号
		m	33.5		11,445		
土のう 設置・撤去	大型土のう:短期仮設1年対応						内 23号
		袋	116		1,333,188		
廃プラスチック処分							内 24号
		t	0.2		10,000		

設計内訳書（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬							内 25号
		t	0.2		4,202		
水替工							
		式	1		361,940		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水						内 26号
		日	17		361,940		
直接工事費							
		式	1		21,317,066		
共通仮設							
		式	1		6,376,486		
共通仮設費							
		式	1		4,253,486		
運搬費							
		式	1		3,851,450		
重建設機械分解組立輸送費							内 27号
		回	2		1,322,000		
仮設材運搬費							内 28号
		t	385		2,529,450		
役務費							
		式	1		300,036		
借地料							内 29号
		式	1		300,036		
営繕費							
		式	1		102,000		
快適トイレ							内 30号
		式	1		102,000		

設計内訳書（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）								
		式	1		2,123,000			
純工事費								
		式	1		27,693,552			
現場管理費								
		式	1		9,620,000			
工事原価								
		式	1		37,313,552			
一般管理費等								
		式	1		7,186,448			
工事価格								
		式	1		44,500,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		4,450,000			
工事費計								
		式	1		48,950,000			

#

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	4,253,486				
運搬費	3,851,450	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	300,036	技術管理費	0
営繕費	102,000	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,376,486

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	27,693,552	単独（追加工事）直接工事費	21,317,066	単独（追加工事）共通仮設費	6,376,486
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	27,693,552	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	27,693,552		0		0
現場管理費 率（補正前）	33.22%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	34.74%		0.00%		
計上額	9,620,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	37,313,552				
純工事費	27,693,552	現場管理費	9,620,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	37,313,552	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	37,313,552		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.23%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.23%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	37,313,552		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,186,448				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	中泊町(旧中里町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	補正なし	0.00%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			21,317,066
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				21,317,066
	共通仮設費 (率分)	21,317,066	9.96	2,123,000
	運搬費			3,851,450
	役務費			300,036
	営繕費			102,000
現場管理費対象純工事費				27,693,552
	現場管理費	27,693,552	34.74	9,620,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,313,552
	一般管理費等	37,313,552	19.23	7,186,448
	業務委託費			0
工事価格				44,500,000
消費税等相当額				4,450,000
工事費計				48,950,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100			m3	60	1, 448	86, 880		管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2. 5m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満						02-01-02
			m3	0. 6	6, 111	3, 666		管理費区分: 0
合計								
						3, 666		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(盛土部)		法面締固め:有り, 現場制約:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		盛土部, 有り, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	26	790	20, 540		管理費区分 : 0
合計						20, 540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下						02-01-02
CB210110			m3	814	1,018	828,652		管理費区分:0
合計						828,652		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	建設発生土受入費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	建設発生土受入費						
	ZZ99*01*02001		m3	814	730	594, 220	管理費区分：0
	合計					594, 220	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘(河床等掘削)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	河床等掘削	全ての費用					03-02-07
	CB321410		m3	34	545	18, 530	管理費区分：0
	合計					18, 530	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	16	3, 296	52, 736		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	河床埋戻		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
			m3	9	2,093	18,837		管理費区分:0
合計								
						18,837		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5)高炉18-8-40、均しCo有					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	5. 2	74, 190	385, 788		管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	1. 9	35, 350	67, 165		管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	4. 7	5, 829	27, 396		管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 4	6, 007	2, 402		管理費区分：0
合計					482, 751		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート CB226190	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生	m3	4. 5	75, 270	338, 715		02-02-03 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	4. 4	6, 007	26, 430		02-02-18 管理費区分：0
合計					365, 145		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	平張コンクリートブロック工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平ブロック張 CB226030	150kg/個以上, ブロック系突起型, 不要, 遮水シートA(厚1. 0+10. 0mm), 無し, 有り, 5. 0個を超え15. 0個以下	m2	172. 7	30, 590	5, 282, 893		02-02-03 管理費区分：0
間詰工(建設発生土)		m3	12. 1	211	2, 553		単 1号 管理費区分：0
合計					5, 285, 446		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	広幅鋼矢板		広幅鋼矢板形式:10H型、鋼矢板打込長:12m以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み WB250200		陸上, 電動式 60kW, 無し, 10H型, 12m以下						単 2号 02-05-02 管理費区分 : 0
			枚	25	15, 780	394, 500		
合計								
						394, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	鋼矢板材料		SYW295、10H型、12m/枚					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外) WB250160		SYW295, 10H型, 12m/枚						単 3号 02-05-02 管理費区分：0
			枚	25	210,600	5,265,000		
合計								
						5,265,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	張芝		芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工		張芝工, 100m2未満, 無						単 4号 06-02-04 管理費区分 : 0
WB810870			m2	26. 4	2, 833	74, 791		
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	雑工(すりつけ工)		じゃかご					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご CB225010		設置, 径45cm						02-02-20
			m	76. 1	5, 803	441, 608		管理費区分 : 0
止杭打込 CB225020								02-02-20
			本	36	1, 929	69, 444		管理費区分 : 0
合計								
						511, 052		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料 CB210550							02-01-02
		m3	611	2, 550	1, 558, 050		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土 CB210510	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
		m3	611	267	163, 137		管理費区分 : 0
法面整形 CB220010	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
		m2	611	488	298, 168		管理費区分 : 0
合計							
					2, 019, 355		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	工事用道路盛土撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
		m3	611	376	229, 736		管理費区分 : 0
合計							
					229, 736		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	養生シート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
養生シート ポリエチレン 3. 6×5. 4m Z006080001001		枚	179	825	147, 675		管理費区分：0
合計					147, 675		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	敷鉄板	1, 524*6, 096 40日					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	2, 146	464	995, 744		単 5号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 40日, 無, 無	枚	231	3, 760	868, 560		単 6号 02-05-16 管理費区分：0
合計					1, 864, 304		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	敷鉄板	1, 524*3, 048 40日						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去						単 5号 02-05-16 管理費区分：0
			m2	84	464	38, 976		
敷鉄板賃料 WB253630		22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 40日, 無, 無						単 7号 02-05-16 管理費区分：0
			枚	18	1, 880	33, 840		
合計								
						72, 816		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	工事用道路工	敷砂利						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610		敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し						02-01-02
			m3	215.4	148	31,879		管理費区分: 0
クラッシャーラン C-20 Z002120001								
			m3	215.4	5,700	1,227,780		管理費区分: 0
合計								
						1,259,659		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	素掘水路設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河床等掘削	全ての費用						03-02-07
CB321410		m3	21	545	11, 445		管理費区分：0
合計					11, 445		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	土のう 設置・撤去	大型土のう:短期仮設1年対応					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 8号 02-05-10
WB252730		袋	116	10, 370	1, 202, 920		管理費区分：0
大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 9号 02-05-10
WB252730		袋	116	1, 123	130, 268		管理費区分：0
合計					1, 333, 188		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	廃プラスチック処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費		t	0. 2	50, 000	10, 000		管理費区分：0
合計					10, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 3 7. 5km以下	t	0. 2	21, 010	4, 202		01-02-02 管理費区分：0
合計					4, 202		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去							単 10号 02-05-08
WB252320		箇所	1	95, 380	95, 380		管理費区分: 0
ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水						単 11号 02-05-08
WB252310		日	17	15, 680	266, 560		管理費区分: 0
合計					361, 940		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラクレーン系35超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))						単 12号 01-02-02
WB010350		回	1	1, 322, 000	1, 322, 000		管理費区分: 0
合計					1, 322, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	385	3, 570	1, 374, 450		単 13号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	385	3, 000	1, 155, 000		単 14号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					2, 529, 450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(m2入力) WB010230	66円	m2	4, 546	66	300, 036		単 15号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					300, 036		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	快適トイレ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適トイレ費用							単 16号
*		式	1		102, 000		管理費区分：0
合計					102, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	間詰工(建設発生土)		単位	m3	単位数量	100	単価	211
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設発生土								
ZZ99*01*01001			m3	100	0	0	管理費区分 : 0	
バックホの運転							単 17号 02-03-01	
WK230060			日	0. 32	65, 980	21, 113	管理費区分 : 0	
合計						21, 113		
単価						211	円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB250200	パイルロハマ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, 10H型, 12m 以下	単位	枚	単位数量	10	単価	15, 780	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	R0125						[] [1]		
			人	0. 417	36, 210	15, 099	管理費区分 : 0		
とび工	R0106						[] [1]		
			人	0. 833	31, 930	26, 597	管理費区分 : 0		
普通作業員	R0102						[] [1]		
			人	0. 417	22, 640	9, 440	管理費区分 : 0		
パイルロハマ杭打機運転 (陸上施工)	WK250010	打込み, 電動式60kW, 10H型					単 18号 02-05-02 [] [1]		
			日	0. 417	203, 800	84, 984	管理費区分 : 0		
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	16%					[1] []		
			式	1		21, 680	管理費区分 : 0		
合計									
						157, 800			
単価							円／枚		
						15, 780			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB250160	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295, 10H型, 12m/枚	単位	枚	単位数量	1	単価	210, 600	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
鋼矢板 SYW295 ハット型 (10H、25H、45H) Z001030006001							管理費区分：0		
			t	1. 037	203, 000	210, 511			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1		89			
合 計									
						210, 600			
単 価							円／枚		
						210, 600			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 833	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1. 500 (FP3)		Q001416001	m2	1	2, 833. 05	2, 833	管理費区分：0		
合 計						2, 833			
単 価						2, 833	円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 19号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		457	管理費区分：0	
合計						46, 410		
単価						464	円/m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 40日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	3, 760	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:40日					管理費区分 : 0		
			枚	1	3, 760	3, 760			
合 計							円／枚		
						3, 760			
単 価						3, 760			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 40日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	1, 880	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:40日						管理費区分: 0	
			枚	1	1, 880	1, 880			
合計									
						1, 880			
単価								円／枚	
						1, 880			

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	10, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 204	36, 210	7, 386	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 204	30, 700	6, 262	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 204	22, 640	4, 618	管理費区分 : 0	
大型土のう袋材 対候性大型土のう 短期仮設1年対応								
	Y000561101001		袋	10	3, 770	37, 700	管理費区分 : 0	
購入土 山土 ルーズ、現着(10, 000未満に適用)								
	Y001613000002		m3	10	2, 550	25, 500	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5mを超え20m以下					単 20号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 204	55, 260	11, 273	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000								
	L001130006		日	0. 204	52, 400	10, 689	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		272	管理費区分 : 0	
合計						103, 700		
単価						10, 370	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 094	36, 210	3, 403	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 094	30, 700	2, 885	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
単価補正1. 000	L001130006		日	0. 094	52, 400	4, 925	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		17	管理費区分 : 0	
合計						11, 230		
単価						1, 123	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	95, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 5	36, 210	18, 105			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 1	30, 700	3, 070			
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2	22, 640	45, 280			
バックホ運転		WK250540					単 21号 02-05-08 管理費区分：0	
日			0. 5	57, 840	28, 920			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		5			
合計						95, 380		
単価						95, 380	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 14	30, 700	4, 298	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 22号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1	577	577	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 23号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1	10, 060	10, 060	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1		745	管理費区分 : 0	
合計						15, 680		
単価						15, 680	円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35 超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))	単位	回	単位数量	1	単価	1, 322, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	5. 5	30, 700	168, 850	管理費区分 : 0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1. 000 L001130006			日	1. 5	52, 400	78, 600	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
ZS7210040 434%			式	1		1, 073, 933	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		617	管理費区分 : 0	
合計						1, 322, 000		
単価						1, 322, 000	円/回	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 570	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810102					管理費区分：0		
			t	1	3, 570	3, 570			
合 計									
						3, 570			
単 価							円／t		
						3, 570			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000			
合計									
						3, 000			
単価							円／t		
						3, 000			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB010230	借地料 (m2入力)	66円	単位	m2	単位数量	1	単価	66	
			名称・規格		条件		単位	数量	単価
借地料		Y007510000						管理費区分：0	
			m2	1	66	66			
合計									
						66			
単価								円／m2	
						66			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	快適トイレ費用			単位	式	単位数量	1	単価	102, 000
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ差額								管理費区分：0	
				月	2	51, 000	102, 000		
合計								102, 000	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK230060	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	45	156	7, 020	管理費区分：0	
バックホー(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 5m3		機械条件: 供用 持込						
	M000202133		供用日	1. 52	15, 700	23, 864	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0	
合計						65, 980		
単価						65, 980	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250010	ハﾟイﾌﾟﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)	打込み, 電動式60kW, 10H型	単位	日	単位数量	1	単価	203, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	76	156	11, 856	管理費区分：0	
ハﾟイﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] ハｯﾄ形鋼矢板用 0～475kN 60kW		機械条件: 供用 持込						
	M000503025		供用日	1. 31	56, 000	73, 360	管理費区分：0	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｨﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾌﾟ] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 50～55t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401205		供用日	1. 31	63, 700	83, 447	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		47	管理費区分：0	
合計						203, 800		
単価						203, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	156	18, 564	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						65, 000		
単価						65, 000	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WK250500	ハックホ (クローラ) 運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	55, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65	156	10, 140	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36	7, 370	10, 023	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分 : 0	
合計						55, 260		
単価						55, 260	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WK250540	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	57, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45	156	7, 020	管理費区分：0	
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		1	管理費区分：0	
合計						57, 840		
単価						57, 840	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
			日	1. 2	481	577		
合計						577		
単価						577	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	10, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0	
L			46	156	7, 176			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分 : 0	
日			1. 2	2, 400	2, 880			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
式			1		4			
合計						10, 060	円／日	
単価						10, 060		

登 録 単 価

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000256000003	詰石	割栗石15～20cm	m3	6,250	2026	6	確定
Y000366000003	平ブロック	(平張り)河川景観タイプ ブロック系突起型)	m2	20,700	2026	6	確定 連結金具費用無
Y000401001002	松丸太	くい丸太(松) 1.5m×末口9cm	本	570	2026	6	確定
Y000561101001	大型土のう袋材	対候性大型土のう 短期仮設1年対応	袋	3,770	2026	6	確定
Y001021000002	鉄線じゃかご	じゃかご φ45cm	m	1,260	2026	6	確定
Y001613000002	購入土	山土 ルーズ、現着(10,000未満に適用)	m3	2,550	2026	6	確定
Z001030006001	鋼矢板	SYW295 ハット型(10H、25H、45H)	t	203,000	2026	6	確定
Z006080001001	養生シート	ポリエチレン 3.6×5.4m	枚	825	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	建設発生土		m3	0	2026	6	確定
ZZ99*01*02001	建設発生土受入費		m3	730	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		21,317,066		
河川土工 (0002)	式	1		1,533,958		
掘削工 (0003)	式	1		86,880	工種 01:河川工事	
掘削 (0004) (P)	m3	60		86,880	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	60	1,448	86,880	CB210100 1241.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 施工数量		小規模(標準)				
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	23.777		344.2	M000202015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			26.01			
標準単価			7,520			
地区単価			8,020			

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	65.46		947.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			62.89			
			28,900			
			35,090			
軽油					Z006702002	
	%	10.756		155.7	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.1			
			138			
			156			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.007		0.5		
盛土工 (0005)					工種 01:河川工事	
	式	1		3,666		
路体(築堤)盛土 (0006) (P)					第0002号内訳書	
	m3	1		3,666	単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 中泊町(旧中里町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土					CB210510 6722.7	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	0.6	6,111	3,666	管理費区分 0	
J01 施工幅員		2.5m未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.66 1,560 1,590			
普通作業員	%	88.922		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			90.7 25,400 22,640			
特殊作業員	%	10.036		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.41 28,300 30,700			
軽油	%	0.286		17.47	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			0.23 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		1.01	管理費区分 0
法面整形工 (0007)	式	1		20,540	工種 01:河川工事
法面整形(盛土部) (0008) (P)	m2	30		20,540	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	26	790	20,540	CB220010 729.97 管理費区分 0
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	11.867		93.75	L001010007 管理費区分 0
標準構成比 標準単価			11.64 8,800		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町)

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	25.809		203.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			31.34			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
運転手(特殊)	%	31.518		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			28.1			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役	%	18.316		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			16.98			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
軽油	%	12.47		98.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			11.94			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.02		0.23	管理費区分	0
残土処理工 (0009)	式	1		1,422,872	工種	01:河川工事
土砂等運搬 (0010) (P)	m3	810		828,652	第0004号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m3 0 2026.06 単 2026.06 中泊町(旧中里町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	814	1,018	828,652	CB210110	875.29
J01 土砂等発生現場		標準			管理費区分	0
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			歩	2026.06 単 2026.06
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区	中泊町(旧中里町)
J04 DID区間の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		4.0km以下			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.835		415.3	M000301005	
標準構成比			44.67		管理費区分	0
標準単価			20,847		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			21,400		単価地区	中泊町(旧中里町)
供用日当りの損耗品費			747		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増	B地区 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)	%	44.67		454.3	単価補正 R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	14.484		147.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.011		1.1	管理費区分 0
建設発生土受入費 (0011)	m3	810		594,220	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
建設発生土受入費	m3	814	730	594,220	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	中泊町(旧中里町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
法覆護岸工 (0012)	式	1		12,468,788		
作業土工 (0013)	式	1		90,103	工種 01:河川工事	
床掘(河床等掘削) (0014)	m3	30		18,530	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
河床等掘削	m3	34	545	18,530	CB321410 479.64 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ型) [超ロングアーム型] 排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15～19m 標準構成比 標準単価	%	39.883	42.6 20,300	217.4	M000202079 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町)	

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			21,600		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	43.754	40.97 28,900 35,090	238.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.342	16.43 138 156	89.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.021		0.12	管理費区分 0	
埋戻し (0015) (P)	m3	20		52,736	第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し					CB210410 3339.7	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	16	3,296	52,736	管理費区分 0	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	%	8.482		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.37			
標準単価			18,200			
地区単価			18,200			
タンバ 及びドラム 質量 60～80kg	%	0.665		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.58			
標準単価			471			
地区単価			533			
普通作業員	%	48.1		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			53.26			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	27.947		920.9	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	25.42		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	28,300		単価地区 中泊町(旧中里町)
			地区単価	30,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	10.852		357.6	R0114
			標準構成比	8.82		管理費区分 0
			標準単価	28,900		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	35,090		単価地区 中泊町(旧中里町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	3.114		102.6	Z006702002
			標準構成比	2.72		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	156		単価地区 中泊町(旧中里町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ガソリン レギュラー		%	0.819		26.99	Z006704001
			標準構成比	0.83		管理費区分 0
			標準単価	154		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	150		単価地区 中泊町(旧中里町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.021		1.49	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
河床埋戻 (0016)	m3	10		18,837	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	9	2,093	18,837	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.315		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.79			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.548		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			1.41			
標準単価			1,260			
地区単価			1,430			

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
タンパ 及びドラマ 質量 60～80kg		%	0.098		2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.09		
標準単価				471		
地区単価				533		
普通作業員		%	34.647		725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				40.17		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
特殊作業員		%	27.579		577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				26.27		
標準単価				28,300		
地区単価				30,700		
運転手(特殊)		%	18.432		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				15.69		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	9.242		193.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.122		2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0	
コンクリートブロック(河川景觀に配慮)張工 (0017)	式	1		6,133,342	オプション入力 工種 01:河川工事	
現場打基礎コンクリート (0018)	m	23		482,751	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打基礎コンクリート					CB226170 71052.0	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	5.2	74,190	385,788	管理費区分 0	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		歩 2026.06 単 2026.06	
J02 基礎碎石の有無		無し			単価地区 中泊町(旧中里町)	
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]					L001010004	
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.759		1,305	管理費区分 0	
標準構成比			1.69		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			9,840		単価地区 中泊町(旧中里町)	
地区単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	24.325		18,045	R0133	
標準構成比			20.75		管理費区分 0	
標準単価			30,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			36,720		単価地区 中泊町(旧中里町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	14.018		10,399	R0102	
標準構成比			16.42		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			22,640		単価地区 中泊町(旧中里町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	11.713		8,689	R0125	
					管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.47 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.921	9.55 28,300 30,700	7,360	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	10.729		7,959	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26.32	29.74 19,750 18,250	19,525	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.05	0.97 138 156	779.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.16		119	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		9.9	管理費区分 0	
コンクリート	m3	1.9	35,350	67,165	CB240010 36531.0 管理費区分 0	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			単価地区 中泊町(旧中里町)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き]					単価補正	
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.718		1,314	L001010004 管理費区分 0	
標準構成比			3.31		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			9,840		単価地区 中泊町(旧中里町)	
地区単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.214		75.47	管理費区分 0	
特殊作業員	%	11.289		3,990	R0101 管理費区分 0	
標準構成比			10.07		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			28,300		単価地区 中泊町(旧中里町)	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	8.641		3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.38			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	8.499		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.04			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
運転手(特殊)	%	8.03		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.4			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
その他(労務)	%	2.295		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	55.295		19,543	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
18-8-40 W/C<=60%			59.8			
標準構成比			20,400			
標準単価			18,250			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	1.928	1.65 138 156	681.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.084		29.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		9.51	管理費区分 0	
型枠	m2	4.7	5,829	27,396	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996	58.78 30,000 36,720	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	15.533		905.4	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
目地板	m2	0.4	6,007	2,402	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町)	
	%		47.36 25,400			

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			35.6 1,190 2,850			
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
小口止工 (0019)	箇所	2		365,145	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打小口止コンクリート		m3	4.5	75,270	338,715	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		CB226190 72749.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 養生工の種類			一般養生			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		%	1.922		1,447	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				1.83		
標準単価				9,840		
地区単価				10,700		
普通作業員		%	18.754		14,116	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				21.77		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
型わく工		%	25.364		19,091	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比				21.44		
標準単価				30,000		
地区単価				36,720		

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	11.921		8,973	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.56 31,000 36,210		
特殊作業員	%	6.111		4,600	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.83 28,300 30,700		
その他(労務)	%	8.916		6,711	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	25.935		19,521	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			29.04 19,750 18,250		
軽油	%	1.071		805.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町)
			0.98 138		

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		5.1	管理費区分 0	
目地板	m2	4.4	6,007	26,430	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
瀝青質目地板 厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
平張コンクリートブロック工 (0020)	m2	173		5,285,446	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
平ブロック張	m2	172.7	30,590	5,282,893	CB226030 11633.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 ブロックの質量 J02 平ブロック規格 J03 裏込材規格 J05 遮水シート規格 J06 吸出し防止材の有無 J07 連結金具の有無 J08 連結金具10m2当り使用量		150kg/個以上 ブロック系突起型 不要 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下			L001010004 管理費区分 0	
バックホウ(クロー)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.475		145.4	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.15 9,840 10,700		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.146	6.33 25,400 22,640	656.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.417	3.19 31,000 36,210	433.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ブロック工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.03	2.51 29,200 31,520	315.1	R0108 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比	%	1.145	2.48	350.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				28,900 35,090		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	中泊町(旧中里町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(労務)		%	1.305		399.2	管理費区分 0			
平ブロック (平張り)河川景観タイプ ブロック系突起型)		%	67.747		20,718	Y000366000003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				43.45 5,050 20,700					
遮水シート 厚1.0+10.0mm		%	9.496		2,904	Z004740001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				23.48 2,530 2,690					
軽油		%	0.524		160.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				1.22 138 156					
その他(材料)									

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	14.708		4,498	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		10	管理費区分 0	
間詰工(建設発生土)	m3	12.1	211	2,553	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
建設発生土	m3	100	0	0	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホ運転	日	0.32	65,980	21,113	WK230060 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
止水矢板工 (0021)	式	1		5,659,500	オプション入力 工種 00:鋼橋製作工	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
広幅鋼矢板 (0022)	枚	25		394,500	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	枚	25	15,780	394,500	WB250200 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工場所		陸上				
J02 パイプロハンマの規格		電動式 60kW				
J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数		無し				
J04 鋼矢板型式		10H型				
J05 鋼矢板打込長		12m以下				
鋼矢板材料 (0023)	枚	25		5,265,000	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	枚	25	210,600	5,265,000	WB250160 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 鋼矢板の材質		SYW295				
J02 鋼矢板の種類		10H型				
J03 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		12m/枚				

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
植生工 (0024)	式	1		74,791	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
張芝 (0025)	m2	30		74,791	工種 01:河川工事 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人力施工による植生工	m2	26.4	2,833	74,791	WB810870 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正		張芝工 100m2未満 無				
雑工 (0026)	式	1		511,052	オプション入力 工種 00:鋼橋製作工	
雑工(すりつけ工) (0027)	m2	34		511,052	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
じゃかご		m	76.1	5,803	441,608	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分 J02 じゃかご径			設置 径45cm			CB225010 6020.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		%	9.058		525.6	M000202053 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				8.22 19,300 20,500		
普通作業員		%	15.602		905.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				16.87 25,400 22,640		
特殊作業員		%	12.696		736.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価				11.28 28,300 30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	10.28		596.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.16 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	4.981		289	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			4.11 31,000 36,210			
鉄線じゃかご じゃかご φ45cm	%	21.732		1,261	Y001021000002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			24.95 1,500 1,260			
詰石 割栗石15～20cm	%	16.15		937.1	Y000256000003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			17.06 6,850 6,250			

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	4.022		233.4	単価補正	
					Z006702002	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 中泊町(旧中里町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	5.461		316.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		1.5	管理費区分 0	
止杭打込	本	36	1,929	69,444	CB225020 2094.0	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 中泊町(旧中里町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	70.421		1,358	R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 中泊町(旧中里町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
松丸太					Y000401001002	
くい丸太(松) 1.5m×末口9cm	%	29.553		569.9	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			27.22 570 570		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.026		1.1	管理費区分 0
仮設工 (0028)	式	1		7,314,320	
工事用道路工 (0029)	式	1		5,593,545	工種 99:
工事用道路盛土 (0030) (P)	m3	610		2,019,355	第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土材料	m3	611	2,550	1,558,050	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
購入土					Y001613000002

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山土 ルーズ、現着(10,000未満に適用) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 2,550	2,550	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	611	267	163,137	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し				
フルトラサー[湿地] 7t級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.996	10.87 6,010 6,760	29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(土工用)フラット・シングルトラム型 運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.945	6.44 11,200 11,500	15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	50.841		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			46.57			
			28,900			
			35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員					R0102	
	%	16.948		45.27	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			21.14			
			25,400			
			22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油					Z006702002	
	%	15.234		40.69	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.98			
			138			
			156			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.036		0.19		
法面整形					CB220010 453.58	
	m2	611	488	298,168	管理費区分 0	
J01	整形箇所	盛土部			歩 2026.06 単 2026.06	
J02	法面締固めの有無	無し			単価地区 中泊町(旧中里町)	
J03	現場制約の有無	無し			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 土質 J05 費用の内訳		は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.171	11.87 8,800 9,710	59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.846	33.62 25,400 22,640	135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.333	28.67 28,900 35,090	157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.828	13.66 31,000 36,210	72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	12.796	12.18 138 156	62.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0
工事用道路盛土撤去 (0031)	m3	610		229,736	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	611	376	229,736	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.211		151.5	M000202090 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			42.72 20,100 21,500		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.503	37.91 28,900 35,090	152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.27	19.37 138 156	72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0	
養生シート (0032)	枚	179		147,675	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
養生シート ポリエチレン 3.6×5.4m	枚	179	825	147,675	Z006080001001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
敷鉄板 (0033)	m2	2,146		1,864,304	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	2,146	464	995,744	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	231	3,760	868,560	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		40日				

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無			無 無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板 (0034)		m2	84		72,816	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去		m2	84	464	38,976	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			設置・撤去			
敷鉄板賃料		枚	18	1,880	33,840	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無			22×1,524×3,048(mm) 無 40日 無 無			
工事用道路工 (0035)		m2	4,308		1,259,659	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地		m3	215.4	148	31,879	CB210610 126.79 管理費区分 0
J01 作業区分			敷均し(ルース)			歩 2026.06 単 2026.06
J02 施工数量			標準(10,000m3未満)			単価地区 中泊町(旧中里町)
J03 障害の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	21.52		31.89	L001010007 管理費区分 0
標準構成比				22.8		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				8,800		単価地区 中泊町(旧中里町)
地区単価				9,710		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	55.174		81.76	R0114 管理費区分 0
標準構成比				53.11		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				28,900		単価地区 中泊町(旧中里町)
地区単価				35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	23.295		34.52	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比				24.09		歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			138 156		単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.011		0.03	管理費区分 0
クラッシャーラン C-20	m3	215.4	5,700	1,227,780	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土留・仮締切工 (0036)	式	1		1,358,835	工種 99:
素掘水路設置 (0037)	m	33.5		11,445	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
河床等掘削	m3	21	545	11,445	CB321410 479.64 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町)
J01 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型) [超ロングアーム型] 排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15～19m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.883	42.6 20,300 21,600	217.4	M000202079 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	43.754	40.97 28,900 35,090	238.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.342	16.43 138 156	89.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.021		0.12	管理費区分 0
土のう 設置・撤去 (0038)	袋	116		1,333,188	オプション入力 第0023号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工	袋	116	10,370	1,202,920	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		製作・設置			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 袋詰土区分		購入土			単価地区 中泊町(旧中里町)	
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			豪雪割増	
大型土のう工	袋	116	1,123	130,268	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		撤去			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			単価地区 中泊町(旧中里町)	
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0	
廃プラスチック処分 (0039)	t	0.2		10,000	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費						週休2日補正 週休2日(月単位)
		t	0.2	50,000	10,000	オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0040)		t	0.2		4,202	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬		t	0.2	21,010	4,202	CB010410 18451.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 37.5km以下			M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	12.961	13.79 7,690 8,230	2,723	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	44.944		9,442	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			42.15 28,900 35,090			
特殊作業員	%	39.298		8,256	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			41.25 28,300 30,700			
軽油	%	2.79		586.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.81 138 156			
諸雑費	%	0.007		2.9	管理費区分 0	
水替工 (0041)	式	1		361,940	工種 99:	
ポンプ排水					第0026号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0042)	日	17		361,940	単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ポンプ設置・撤去	箇所	1	95,380	95,380	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ポンプ運転	日	17	15,680	266,560	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 全揚程		10m				
J03 排水方法		作業時排水				
直接工事費 (0043)	式	1		21,317,066		
共通仮設 (0044)	式	1		6,376,486		
共通仮設費 (0045)	式	1		4,253,486		

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬費 (0046)	式	1		3,851,450	工種 99:
重建設機械分解組立輸送費 (0047)	回	2		1,322,000	第0027号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
重建設機械分解組立輸送	回	1	1,322,000	1,322,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02 機械質量区分		クローラークレーン系35超80下(クマ0.6超2下			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			
仮設材運搬費 (0048)	t	385		2,529,450	第0028号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	385	3,570	1,374,450	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町)
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		19km			

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J04 製品長区分			12m以内			労調係数	1.000	00-00	0
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			豪雪割増			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			潮間割増	0%	係数ランク	1
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正			
仮設材等の積込み取卸し費		t	385	3,000	1,155,000	WB010030			
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)			管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	中泊町(旧中里町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
役務費 (0049)	式		1		300,036	工種 99:			
借地料 (0050)	式		1		300,036	第0029号内訳書			
						単位数量		1	式
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	中泊町(旧中里町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
借地料(m2入力)		m2	4,546	66	300,036	WB010230			
J01 借地料単価			66円			管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	中泊町(旧中里町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
営繕費						工種 99:			

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0051)	式	1		102,000	
快適トイレ (0052)	式	1		102,000	第0030号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
快適トイレ費用	式	1		102,000	* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
快適トイレ差額	月	2	51,000	102,000	オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
共通仮設費（率計上） (0053)	式	1		2,123,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正	01:河川工事 補正無し（地方部 未使用	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.00			

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0054)	式	1		27,693,552	
現場管理費 (0055)	式	1		9,620,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	補正なし		0.00%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0056)	式	1		37,313,552	
一般管理費等 (0057)	式	1		7,186,448	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0058)	式	1		44,500,000	
消費税額及び地方消費税額 (0059)	式	1		4,450,000	
工事費計 (0060)	式	1		48,950,000	