	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　繰　第5554号

設計書番号　　508-040-0131

鰺ヶ沢蟹田線防雪工事

実施　設計書

つがる市木造吹原

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　99　m		
	法面工 1　式		
	冬期対策施設工 1　式		
	構造物撤去工 1　式		
設計額	39,380,000　円　（内消費税　3,580,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		18,854,882		
法面工		式	1		778,615		
作業土工		式	1		71,246		
床掘り		m3	15		4,360		内　1号
基面整正		m2	139		62,782		内　2号
埋戻し		m3	1		4,104		内　3号
防草工		式	1		707,369		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	13		467,346		内　4号
基礎材		m2	139		219,600		内　5号
目地板		m2	3		20,423		内　6号
冬期対策施設工		式	1		17,040,705		
作業土工		式	1		115,398		
床掘り		m3	54		15,361		内　7号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		m2	23		10,260		内　8号
埋戻し		m3	28		59,441		内　9号
法面整形(盛土部)		m2	38		30,336		内　10号
冬期安全施設工		式	1		16,925,307		
防雪柵	標準部,柵高:3.5m	式	1		11,990,496		内　11号
防雪柵基礎		式	1		3,972,832		内　12号
根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ（標準部）	700*700*700	基	28		961,979		内　13号
構造物撤去工		式	1		509,962		
構造物取壊し工		式	1		175,684		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	20		175,684		内　14号
冬期安全施設撤去工		式	1		350,595		
防雪柵撤去	柵高:4.0m以下	m	95		350,595		内　15号
残土処理工		式	1		120,132		

設計内訳書（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)						内　16号
		m3	36		114,732		
残土等処分							内　17号
		m3	36		5,400		
運搬処理工							
		式	1		-136,449		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						内　18号
		m3	20		31,477		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						内　19号
		m3	20		47,900		
現場発生品運搬	発生材種類:鉄くず(スクラップ)						内　20号
		t	6		30,174		
処分費	鉄くず（スクラップ）						内　21号
		t	6		-246,000		
仮設工							
		式	1		525,600		
交通管理工							
		式	1		525,600		
交通誘導警備員							内　22号
		人日	32		525,600		
直接工事費							
		式	1		18,854,882		
共通仮設							
		式	1		2,909,000		
共通仮設費							
		式	1		260,000		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費		式	1		260,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		260,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,649,000		
純工事費		式	1		21,763,882		
現場管理費		式	1		8,101,000		
工事原価		式	1		29,864,882		
一般管理費等		式	1		5,935,118		
工事価格		式	1		35,800,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,580,000		
工事費計		式	1		39,380,000		

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　道路改良工事　　合算工事：

対象工事費	18,854,882	直接工事費	18,854,882	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	53,300	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			-246,000				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			-246,000	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	19,100,882	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	19,047,582		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	11.44%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.2		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	13.87%		0.00%		
		計上額	2,649,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	18,854,882	直接工事費	18,854,882		
非対象額計（－）	-192,700				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	-246,000	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	53,300	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	19,047,582	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.37%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.37%		0.00%		
計上額	260,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　2,909,000

現場管理費

主工種　04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	21,763,882	単独（追加工事）直接工事費	18,854,882	単独（追加工事）共通仮設費	2,909,000

非対象額計（－）	-246,000	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	-246,000	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	22,009,882	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	21,956,582		0		0

現場管理費	率（補正前）	32.15%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.1	0.00%	
	施工時期補正	0.72%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	36.81%	0.00%	
	計上額	8,101,000	0	0
			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種　04:道路改良工事

工事原価	29,864,882				
純工事費	21,763,882	現場管理費	8,101,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	-246,000	
管理費区分９	-246,000	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	30,110,882	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	30,057,582		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.69%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.69%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	30,110,882		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		

一般管理費等	5,935,118
業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月		
歩掛適用年月	2026年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年6月		
単価地区	つがる市(旧木造町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	04:道路改良工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.2
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.72%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　04:道路改良工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			18,854,882
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				18,854,882
	共通仮設費（率分）	19,100,882	13.87	2,649,000
現場環境改善費対象工事費				18,854,882
	現場環境改善費（率分）	19,047,582	1.37	260,000
現場管理費対象純工事費				21,763,882
	現場管理費	22,009,882	36.81	8,101,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				29,864,882
	一般管理費等	30,110,882	19.69	5,935,118
	業務委託費			0
工事価格				35,800,000
消費税等相当額				3,580,000
工事費計				39,380,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	床掘り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	15.3	285	4,360		02-01-03 管理費区分：0
合計					4,360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	基面整正

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正 CB210080		m2	138.9	452	62,782		02-01-03 管理費区分：0
合計					62,782		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	埋戻し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	4,104	4,104		02-01-03 管理費区分：0
合計					4,104		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,10m3以上100m3未満,一般養生,延長	m3	13.4	27,650	370,510		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	8.6	11,260	96,836		02-02-06 管理費区分：0
合計					467,346		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	基礎材

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	138.9	1,581	219,600		02-02-02 管理費区分：0
合計					219,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	目地板

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	3.4	6,007	20,423		02-02-18 管理費区分：0
合計					20,423		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	床掘り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	53.9	285	15,361		02-01-03 管理費区分：0
合計					15,361		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	基面整正

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正 CB210080		m2	22.7	452	10,260		02-01-03 管理費区分：0
合計					10,260		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	埋戻し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	28.4	2,093	59,441		02-01-03 管理費区分：0
合計					59,441		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	法面整形(盛土部)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	38.4	790	30,336		02-02-01 管理費区分：0
合計					30,336		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	防雪柵	標準部,柵高:3.5m	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵 CB421010	設置,吹払式,固定式(支柱+張立材), 4.0m以下	m	98	4,852	475,496		04-02-01 管理費区分：0
防雪柵(材料費)		式	1		11,515,000		単　1号 管理費区分：0
合計					11,990,496		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	防雪柵基礎		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H鋼杭(材料費)		式	1		3,396,000		単　2号 管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏによるH鋼杭打込み H350*350 L=7.0～7.5m		本	22	20,311	446,842		単　3号 管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏによるH鋼杭打込み H350*350 L=8.0m		本	6	21,665	129,990		単　4号 管理費区分：0
合計					3,972,832		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ（標準部）	700*700*700	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	9.6	38,420	368,832		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	54.5	10,050	547,725		02-02-06 管理費区分：0
基礎砕石 CB221110	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　40～0,全ての費用	m2	22.7	2,001	45,422		02-02-02 管理費区分：0
合計					961,979		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	20.4	8,612	175,684		単　5号 06-01-04 管理費区分：0
合計					175,684		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	防雪柵撤去	柵高:4.0m以下	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵 CB421010	撤去,吹払式,固定式(支柱+張立材),4.0m以下	m	94.5	3,710	350,595		04-02-01 管理費区分：0
合計					350,595		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	m3	36	3,187	114,732		02-01-02 管理費区分：0
合計					114,732		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	残土等処分

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560		m3	36	150	5,400		02-01-02 管理費区分：0
合計					5,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	20.4	1,543	31,477		02-02-07 管理費区分：0
合計					31,477		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	47.9	1,000	47,900		単　6号 01-02-02 管理費区分：0
合計					47,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	現場発生品運搬	発生材種類:鉄くず(スクラップ)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t,無し,8.5km以下	t	6	5,029	30,174		01-02-02 管理費区分：0
合計					30,174		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	処分費	鉄くず（スクラップ）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄くず(スクラップ) Y007600001002		t	6	-41,000	-246,000		管理費区分：9
合計					-246,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	交通誘導警備員	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	16	17,650	282,400		単　7号 02-04-04 管理費区分：0
交通誘導警備員B WB010212		人日	16	15,200	243,200		単　8号 02-04-04 管理費区分：0
合計					525,600		

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	防雪柵(材料費)		単位	式	単位数量	1	単価	11,515,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防雪柵 吹払式防雪柵(固定式・標準部) 4.0mｽﾊﾟﾝ Y001201000001		m	84	99,500	8,358,000	管理費区分：0
防雪柵 吹払式防雪柵(固定柵・標準部) 2.0mｽﾊﾟﾝ Y001201000002		m	14	130,000	1,820,000	管理費区分：0
防雪柵 送り止め支柱 Y001201000003		基	7	191,000	1,337,000	管理費区分：0
合計					11,515,000	

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	H鋼杭(材料費)		単位	式	単位数量	1	単価	3,396,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(広幅) SS400 350×350 Z001120008001		t	28.3	120,000	3,396,000	管理費区分：0
合計					3,396,000	

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏによるH鋼杭打込み H350*350 L=7.0～7.5m		単位	本	単位数量	16	単価	20,311

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭打機運転費						単　9号　[ ][1　]
		日	1	143,673	143,673	管理費区分：0
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1	36,210	36,210	管理費区分：0
とび工						[ ][1　]
R0106		人	2	31,930	63,860	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	1	22,640	22,640	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　]
ZS7210100	22%	式	1		58,604	管理費区分：0
合計					324,987	
単価					20,311	円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏによるH鋼杭打込み H350*350 L=8.0m		単位	本	単位数量	15	単価	21,665

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭打機運転費						単　9号　[ ][1]
		日	1	143,673	143,673	管理費区分：0
土木一般世話役						[ ][1]
R0125		人	1	36,210	36,210	管理費区分：0
とび工						[ ][1]
R0106		人	2	31,930	63,860	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1]
R0102		人	1	22,640	22,640	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ]
ZS7210100	22%	式	1		58,604	管理費区分：0
合計					324,987	
単価					21,665	円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,612

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611001		m3	1	8,612.27	8,612	管理費区分：0
合計					8,612	
単価					8,612	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) Y007600001001		t	100	1,000	100,000	管理費区分：T
合計					100,000	
単価					1,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,650

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	1	17,650	17,650	管理費区分：0
合計					17,650	
単価					17,650	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1	15,200	15,200	管理費区分：0
合計					15,200	
単価					15,200	円／人日

3次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	杭打機運転費		単位	日	単位数量	1	単価	143,673

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,090	35,090	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	60.3	156	9,406	[ ][1] 管理費区分：0
機械損料 バックホー ZZ99*01*01001		供用日	1.2	63,200	75,840	[ ][1] 管理費区分：0
機械損料 油圧バイブロ ZZ99*01*01002		供用日	1.2	17,100	20,520	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率) ZS7210100	2%	式	1		2,817	[1][ ] 管理費区分：0
合計					143,673	
単価					143,673	円／日

登　録　単　価

工事名	鯵ヶ沢蟹田線防雪工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001201000001	防雪柵	吹払式防雪柵(固定式・標準部) 4.0mｽﾊﾟﾝ	m	99,500	2026	6	確定
Y001201000002	防雪柵	吹払式防雪柵(固定柵・標準部) 2.0mｽﾊﾟﾝ	m	130,000	2026	6	確定
Y001201000003	防雪柵	送り止め支柱	基	191,000	2026	6	確定
Y007600000001	処分費	建設発生土受入価格	m3	150	2026	6	確定
Y007600001001	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	t	1,000	2026	6	確定
Y007600001002	処分費	鉄くず(スクラップ)	t	-41,000	2026	6	確定
Z001120008001	H形鋼(広幅) SS400	350×350	t	120,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	機械損料	バックホー	供用日	63,200	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	機械損料	油圧バイブロ	供用日	17,100	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		18,854,882	
法面工 (0002)	式	1		778,615	オプション入力
作業土工 (0003)	式	1		71,246	オプション入力 工種　04:道路改良工事
床掘り (0004)	m3	15		4,360	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
床掘り	m3	15.3	285	4,360	CB210030　244.12 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		標準			
J03　土留方式の種類		無し			
J04　障害の有無		無し			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.198		60.52	L001010007 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			22.47		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	55.903		159.6	R0114 管理費区分　0
標準構成比			53.87		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	22.869		65.29	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			23.66		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.03		0.09	管理費区分　0
基面整正 (0005)	m2	139		62,782	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
基面整正	m2	138.9	452	62,782	CB210080　508.0 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分　0
標準構成比			100		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分　0
埋戻し (0006)	m3	1		4,104	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
埋戻し	m3	1	4,104	4,104	CB210410　4063.8 管理費区分　0
J01　施工方法		上記以外(小規模)			歩　2026.06　単　2026.06
J02　土質		土砂			単価地区　　つがる市(旧木造町)
J04　費用の内訳		全ての費用			労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]					M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	8.731		358.3	管理費区分　0
標準構成比			8.27		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			8,460		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			9,020		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾗﾝﾏ					M000806001
質量60～80kg	%	0.626		25.7	管理費区分　0
標準構成比			0.6		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			535		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			564		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	44.157		1,812	管理費区分　0
標準構成比			50.03		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	20.787		853	管理費区分　0
標準構成比			19.35		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	21.367		876.8	管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.514		144.2	管理費区分　0
標準構成比			3.14		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.81		33.24	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.84		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.008		0.76	管理費区分　0
防草工 (0007)	式	1		707,369	オプション入力 工種　04:道路改良工事
ｺﾝｸﾘｰﾄ (0008)	m3	13		467,346	オプション入力 第0004号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	13.4	27,650	370,510	CB240010　27663.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04　設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05　養生工の種類		一般養生			
J06　圧送管延長距離区分		延長無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力 90～110m3/h	%	4.077		1,127	M000903010 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			3.85		
標準単価			52,800		
地区単価			55,900		
その他(機械)	%	0.032		8.78	管理費区分　0
普通作業員	%	7.608		2,103	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			8.53		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	3.401		940.2	R0125 管理費区分　0
標準構成比			2.91		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	2.996		828.2	R0101 管理費区分　0
標準構成比			2.76		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	2.126		587.7	R0114 管理費区分　0
標準構成比			1.75		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.445		123	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	78.439		21,682	管理費区分　0
標準構成比			78.96		歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			20,400		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			20,250		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.871		240.7	管理費区分　0
標準構成比			0.77		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.005		9.42	管理費区分　0
型枠					CB240210　10100.0
	m2	8.6	11,260	96,836	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.06　単　2026.06
J02　構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区　つがる市(旧木造町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	51.237		5,768	管理費区分　0
標準構成比			46.66		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			30,000		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			36,720		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	20.102		2,263	管理費区分　0
標準構成比			25.14		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.958		1,121	管理費区分　0
標準構成比			9.51		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	18.69		2,104	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.013		4	管理費区分　0
基礎材					オプション入力
(0009)	m2	139		219,600	第0005号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　つがる市(旧木造町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
基礎砕石					CB221110　1263.6
	m2	138.9	1,581	219,600	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩　2026.06　単　2026.06
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			単価地区　つがる市(旧木造町)
J03　費用の内訳		全ての費用			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.675		73.89	管理費区分　0
標準構成比			5.3		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			8,800		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.026		0.41	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	26.818		423.9	管理費区分　0
標準構成比			37.64		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	13.785		217.9	管理費区分　0
標準構成比			15.9		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					R0114
	%	14.317		226.3	管理費区分　0
標準構成比			14.75		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.857		140	管理費区分　0
標準構成比			9.49		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.442		6.99	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	26.552		419.7	管理費区分　0
標準構成比			11.39		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			1,200		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			3,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	4.455		70.42	管理費区分　0
標準構成比			4.93		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.057		0.9	管理費区分　0
諸雑費	%	0.016		0.59	管理費区分　0
目地板 (0010)	m2	3		20,423	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
目地板	m2	3.4	6,007	20,423	CB224710　4077.3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　1工事当り使用量		30m2未満			
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			47.36		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分　0
標準構成比			16.72		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分　0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分　0
標準構成比			35.6		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			1,190		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			2,850		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分　0
冬期対策施設工 (0011)	式	1		17,040,705	オプション入力
作業土工 (0012)	式	1		115,398	オプション入力 工種　04:道路改良工事
床掘り (0013)	m3	54		15,361	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
床掘り	m3	53.9	285	15,361	CB210030　244.12 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　施工方法		標準			
J03　土留方式の種類		無し			
J04　障害の有無		無し			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.198		60.52	管理費区分　0
標準構成比			22.47		歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)					R0114
	%	55.903		159.6	管理費区分　0
標準構成比			53.87		歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油					Z006702002
	%	22.869		65.29	管理費区分　0
標準構成比			23.66		歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			138		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.03		0.09	管理費区分　0
基面整正					オプション入力
(0014)	m2	23		10,260	第0008号内訳書
					単位数量　1　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　つがる市(旧木造町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
基面整正					CB210080　508.0
	m2	22.7	452	10,260	管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　つがる市(旧木造町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	99.978		452.7	管理費区分　0
標準構成比			100		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分　0
埋戻し (0015)	m3	28		59,441	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
埋戻し	m3	28.4	2,093	59,441	CB210410　2025.1 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.315		174	L001010007 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			7.79		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.548		32.4	L001070001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06
標準構成比			1.41		

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			1,260		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			1,430		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001
質量 60～80kg	%	0.098		2.06	管理費区分　0
標準構成比			0.09		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			471		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			533		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	34.647		725	管理費区分　0
標準構成比			40.17		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	27.579		577.1	管理費区分　0
標準構成比			26.27		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	18.432		385.7	管理費区分　0
標準構成比			15.69		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　つがる市(旧木造町)

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	9.242		193.4	管理費区分　0
標準構成比			8.45		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					Z006704001
	%	0.122		2.56	管理費区分　0
標準構成比			0.13		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.017		0.78	管理費区分　0
法面整形(盛土部) (0016)	m2	38		30,336	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形					CB220010　729.97
	m2	38.4	790	30,336	管理費区分　0
J01　整形箇所		盛土部			歩　2026.06　単　2026.06
J02　法面締固めの有無		有り			単価地区　　つがる市(旧木造町)
J03　現場制約の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　土質		ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			豪雪割増
J05　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	11.867		93.75	管理費区分　0
標準構成比			11.64		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			8,800		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			9,710		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	25.809		203.9	管理費区分　0
標準構成比			31.34		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	31.518		249	管理費区分　0
標準構成比			28.1		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	18.316		144.7	管理費区分　0
標準構成比			16.98		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	12.47		98.52	管理費区分　0
標準構成比			11.94		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.02		0.23	管理費区分　0
冬期安全施設工 (0017)	式	1		16,925,307	オプション入力 工種　04:道路改良工事
防雪柵 (0018)	式	1		11,990,496	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
防雪柵					CB421010　4932.4
	m	98	4,852	475,496	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　作業区分		設置			歩　2026.06　単　2026.06
J02　形式		吹払式			単価地区　　つがる市(旧木造町)
J03　取付方式		固定式(支柱+張立材)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　柵高		4.0m以下			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	%	6.217		301.6	管理費区分　0
標準構成比			5.67		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			10,200		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			11,000		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.033		1.59	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	59.861		2,904	管理費区分　0
標準構成比			66.06		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	19.131		928.1	管理費区分　0
標準構成比			16.11		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					R0114
	%	12.974		629.4	管理費区分　0
標準構成比			10.51		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.546		26.47	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	1.23		59.66	管理費区分　0
標準構成比			1.07		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.008		1.18	管理費区分　0
防雪柵(材料費)					オプション入力
	式	1		11,515,000	単位数量　　1　　式
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　つがる市(旧木造町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
防雪柵					Y001201000001
吹払式防雪柵(固定式・標準部) 4.0mｽﾊﾟﾝ	m	84	99,500	8,358,000	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
防雪柵 吹払式防雪柵(固定柵・標準部) 2.0mｽﾊﾟﾝ	m	14	130,000	1,820,000	Y001201000002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
防雪柵 送り止め支柱	基	7	191,000	1,337,000	Y001201000003 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
防雪柵基礎 (0019)	式	1		3,972,832	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
H鋼杭(材料費)					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1		3,396,000	単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
H形鋼(広幅) SS400 350×350	t	28.3	120,000	3,396,000	Z001120008001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏによるH鋼杭打込み H350*350 L=7.0～7.5m	本	22	20,311	446,842	オプション入力 単位数量　16　本 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
杭打機運転費 諸雑費1：対象	日	1	143,673	143,673	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	60.3	156	9,406	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
機械損料 バックホー	供用日	1.2	63,200	75,840	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
機械損料 油圧バイブロ	供用日	1.2	17,100	20,520	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率)	式	1		2,817	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝2.000%					
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	2	31,930	63,860	R0106 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)					ZS7210100

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1		58,604	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝22.000%					
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏによるH鋼杭打込み H350*350 L=8.0m	本	6	21,665	129,990	オプション入力 単位数量　　15　　本 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
杭打機運転費	日	1	143,673	143,673	オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	L	60.3	156	9,406	Z006702002 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
機械損料 バックホー	供用日	1.2	63,200	75,840	ZZ99*01*01001 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
機械損料 油圧バイブロ	供用日	1.2	17,100	20,520	ZZ99*01*01002 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		2,817	ZS7210100 管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝2.000%					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	1	36,210	36,210	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
とび工					R0106
	人	2	31,930	63,860	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員					R0102
	人	1	22,640	22,640	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(率)					ZS7210100
	式	1		58,604	管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝22.000%					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ（標準部） (0020)	基	28		961,979	オプション入力 第0013号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	9.6	38,420	368,832	CB240010　37478.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物種別		小型構造物			
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.425		1,316	L001010004 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			3.23		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
その他(機械)	%	0.202		77.43	管理費区分　0
普通作業員	%	9.537		3,664	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			10.97		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.38		3,988	管理費区分　0
標準構成比			9.81		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.761		3,366	管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	7.39		2,839	管理費区分　0
標準構成比			6.24		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.525		970.2	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	55.909		21,480	管理費区分　0
標準構成比			57.74		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,400		単価地区　つがる市(旧木造町)

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			20,250		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.775		682	管理費区分　0
標準構成比			1.61		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.087		33.6	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.009		3.77	管理費区分　0
型枠					CB240210　9147.6
	m2	54.5	10,050	547,725	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.06　単　2026.06
J02　構造物の種類		小型構造物			単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
型わく工					R0133
	%	49.331		4,957	管理費区分　0
標準構成比			44.28		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			30,000		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			36,720		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	24.999		2,512	管理費区分　0
標準構成比			30.82		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.609		1,267	管理費区分　0
標準構成比			11.86		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	13.037		1,310	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.024		4	管理費区分　0
基礎砕石					CB221110　1407.6
	m2	22.7	2,001	45,422	管理費区分　0
J01　砕石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			歩　2026.06　単　2026.06
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			単価地区　　つがる市(旧木造町)
J03　費用の内訳		全ての費用			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.687		73.77	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			4.75		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			8,800		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			9,710		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.023		0.46	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	21.19		424	管理費区分　0
標準構成比			33.8		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.885		217.8	管理費区分　0
標準構成比			14.27		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	11.305		226.2	管理費区分　0
標準構成比			13.24		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					R0125
	%	6.997		140	管理費区分　0
標準構成比			8.52		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.346		6.93	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	41.976		839.9	管理費区分　0
標準構成比			20.46		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			1,200		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			3,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.515		70.33	管理費区分　0
標準構成比			4.42		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.054		1.09	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.022		0.52	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物撤去工 (0021)	式	1		509,962	オプション入力
構造物取壊し工 (0022)	式	1		175,684	オプション入力 工種　99:
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0023)	m3	20		175,684	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物とりこわし	m3	20.4	8,612	175,684	WB824010 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物区分		無筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
J05　低騒音･低振動対策		不要			
冬期安全施設撤去工 (0024)	式	1		350,595	オプション入力 工種　99:
防雪柵撤去 (0025)	m	95		350,595	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町)

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵	m	94.5	3,710	350,595	CB421010　3771.9 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		撤去			
J02　形式		吹払式			
J03　取付方式		固定式(支柱+張立材)			
J04　柵高		4.0m以下			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積　吊能力2.9t	%	6.216		230.6	M000302013 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			5.67		
標準単価			10,200		
地区単価			11,000		
その他(機械)	%	0.033		1.22	管理費区分　0
普通作業員	%	59.841		2,220	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			66.06		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	19.13		709.7	R0125 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			16.11		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	12.974		481.3	管理費区分　0
標準構成比			10.51		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.546		20.24	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	1.23		45.62	管理費区分　0
標準構成比			1.07		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.03		1.32	管理費区分　0
残土処理工 (0026)	式	1		120,132	オプション入力 工種　04:道路改良工事
土砂等運搬 (0027)	m3	36		114,732	オプション入力 第0016号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	36	3,187	114,732	CB210110　2742.6 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土砂等発生現場		標準			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.826		1,301	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)					R0115
	%	44.655		1,423	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	14.485		461.6	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.034		1.4	管理費区分　0
残土等処分					オプション入力
(0028)	m3	36		5,400	第0017号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　つがる市(旧木造町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
残土等処分					CB210560　1.0
	m3	36	150	5,400	管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　つがる市(旧木造町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
処分費					Y007600000001
建設発生土受入価格	%	100		150	管理費区分　T
標準構成比			100		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			1		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0
運搬処理工 (0029)	式	1		-136,449	オプション入力 工種　99:
殻運搬 (0030)	m3	20		31,477	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	20.4	1,543	31,477	CB227010　1316.6 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		5.7km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	36.976		570.2	M000301005 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)	%	49.108		757.3	R0115 管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			23,600		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	13.903		214.4	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　つがる市(旧木造町)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.013		1.1	管理費区分　0
殻処分 (0031)	m3	20		47,900	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費(t)	t	47.9	1,000	47,900	WB020052 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
現場発生品運搬 (0032)	t	6		30,174	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量　　1　　t 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	6	5,029	30,174	CB010410　4422.9 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種			ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t		
J02　DID区間の有無			無し		
J03　片道運搬距離(km)DID無			8.5km以下		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.407		825.1	M000302013 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　つがる市(旧木造町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			17.3		
標準単価			10,200		
地区単価			11,000		
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	42.574		2,141	管理費区分　0
標準構成比			39.87		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	37.225		1,872	管理費区分　0
標準構成比			39.03		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.776		189.9	管理費区分　0
標準構成比			3.8		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　つがる市(旧木造町)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.018		1	管理費区分　0
処分費					オプション入力
(0033)	t	6		-246,000	第0021号内訳書
					単位数量　　1　　t
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　つがる市(旧木造町)
					労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費 鉄くず(スクラップ)	t	6	-41,000	-246,000	Y007600001002 管理費区分　9 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
仮設工 (0034)	式	1		525,600	オプション入力
交通管理工 (0035)	式	1		525,600	オプション入力 工種　99:
交通誘導警備員 (0036)	人日	32		525,600	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量　1　人日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	16	17,650	282,400	WB010211 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	16	15,200	243,200	WB010212 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　つがる市(旧木造町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0037)	式	1		18,854,882	
共通仮設 (0038)	式	1		2,909,000	
共通仮設費 (0039)	式	1		260,000	
現場環境改善費 (0040)	式	1		260,000	
現場環境改善費（率計上） (0041)	式	1		260,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0042)	式	1		2,649,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費					

入力データリスト（本01）

工事名	鰺ヶ沢蟹田線防雪工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0043)	式	1		21,763,882	
現場管理費					
(0044)	式	1		8,101,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価					
(0045)	式	1		29,864,882	
一般管理費等					
(0046)	式	1		5,935,118	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					
(0047)	式	1		35,800,000	
消費税額及び地方消費税額					
(0048)	式	1		3,580,000	
工事費計					
(0049)	式	1		39,380,000	