

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第3603-1号

設計書番号 508-010-0183

山崎区域急傾斜地対策工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字山崎地内

工 期 2 2 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 12.7 m		
	法面工	290.6	m2
	排水構造物	11.1	m
	防雪柵工	11.1	m
設計額	25,971,000 円 (内消費税 2,361,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		11,364,817		
砂防土工							
		式	1		102,259		
掘削工							
		式	1		19,258		
掘削							内 1号
		m3	13		19,258		
法面整形工							
		式	1		4,290		
法面整形(切土部)							内 2号
		m2	4		4,290		
残土処理工							
		式	1		78,711		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	18		76,041		
残土等処分							内 4号
		m3	18		2,670		
法面工							
		式	1		9,943,675		
法枠工							
		式	1		9,943,675		
吹付枠	300×300						内 5号
		m2	291		9,943,675		
排水構造物							
		式	1		174,916		

設計内訳書（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1		71,200		
床掘り							内 6号
		m3	14		34,675		
埋戻し							内 7号
		m3	9		36,525		
側溝工							
		式	1		103,716		
ベンチリューム							内 8号
		m	11.1		103,716		
斜面对策付属物設置工							
		式	1		999,268		
防雪柵工							
		式	1		954,668		
防雪柵							内 9号
		m	11.1		954,668		
銘板工	青銅製, 300×200×12mm						
		式	1		44,600		
銘板							内 10号
		枚	1		44,600		
仮設工							
		式	1		144,699		
工事用道路工							
		式	1		144,699		
敷鉄板	22×1524×6096						内 11号
		m2	158		144,699		

設計内訳書（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1		11,364,817		
共通仮設							
		式	1		2,449,498		
共通仮設費							
		式	1		926,498		
運搬費							
		式	1		338,148		
仮設材運搬費	敷鉄板						内 12号
		t	27.3		338,148		
準備費							
		式	1		416,350		
伐根等処分費							内 13号
		式	1		416,350		
現場環境改善費							
		式	1		172,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		172,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,523,000		
純工事費							
		式	1		13,814,315		
現場管理費							
		式	1		5,760,000		
工事原価							
		式	1		19,574,315		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

#

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	754,498				
運搬費	338,148	準備費	416,350	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,449,498

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	13,814,315	単独（追加工事）直接工事費	11,364,817	単独（追加工事）共通仮設費	2,449,498
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	13,814,315	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	13,558,645		0		0
現場管理費 率（補正前）	40.16%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	41.70%		0.00%		
計上額	5,760,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	19,574,315				
純工事費	13,814,315	現場管理費	5,760,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	19,574,315	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	19,318,645		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.62%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.62%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	19,574,315		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,035,685				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			11,364,817
	準備費に含まれる処分費			253,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				11,617,817
	共通仮設費（率分）	11,617,817	13.11	1,523,000
	運搬費			338,148
	準備費			416,350
現場環境改善費対象工事費				11,364,817
	現場環境改善費（率分）	11,362,147	1.52	172,000
現場管理費対象純工事費				13,814,315
	現場管理費	13,814,315	41.70	5,760,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				19,574,315
	一般管理費等	19,574,315	20.62	4,035,685
	業務委託費			0
工事価格				23,610,000
消費税等相当額				2,361,000
工事費計				25,971,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100		m3	13. 3	1, 448	19, 258		管理費区分 : 0
合計					19, 258		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	法面整形(切土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	4. 4	975	4, 290		管理費区分 : 0
合計					4, 290		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下						02-01-02
			m3	17.8	4,272	76,041		管理費区分:0
合計								
						76,041		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土等処分							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560								02-01-02
			m3	17. 8	150	2, 670		管理費区分 : 0
合計								
						2, 670		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	吹付枠	300×300							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ラス張工[市場単価] WB811120		250m2以上500m2未満, 無							単 1号 06-02-04 管理費区分：0
				m2	290.6	3,034	881,680		
吹付枠工[市場単価] WB811110		梁断面 300×300, 250m以上500m未満							単 2号 06-02-04 管理費区分：0
				m	297.6	26,000	7,737,600		
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価] WB811130									単 3号 06-02-04 管理費区分：0
				m3	7.5	73,530	551,475		
機械播種施工による植生工 WB810830		植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無, 有							単 4号 06-02-04 管理費区分：0
				m2	152	5,085	772,920		
合計									
							9,943,675		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	14. 4	2, 408	34, 675		管理費区分 : 0
合計					34, 675		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	8. 9	4, 104	36, 525		管理費区分 : 0
合計					36, 525		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ペンチリウム						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, BF1-B300, L=2000 mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し						単 5号 01-10-01
WB821410		m	11. 1	6, 214	68, 975		管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 6	36, 530	21, 918		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	2. 2	5, 829	12, 823		管理費区分 : 0
合計					103, 716		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	防雪柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵							単 6号
		m	11. 1	54, 552	605, 527		管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 8	36, 530	29, 224		管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	2. 4	5, 829	13, 989		管理費区分：0
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	3. 9	37, 470	146, 133		管理費区分：0
型枠	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
CB240210		m2	15. 9	10, 050	159, 795		管理費区分：0
合計					954, 668		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	銘板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm Z231332015		枚	1	44, 600	44, 600		管理費区分：0
合計					44, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	敷鉄板	22×1524×6096					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	157. 9	464	73, 265		単 7号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 33日, 無, 有	枚	17	4, 202	71, 434		単 8号 02-05-16 管理費区分：0
合計					144, 699		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	仮設材運搬費	敷鉄板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 55 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	27. 27	4, 700	128, 169		単 9号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 55 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	27. 27	4, 700	128, 169		単 9号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	27. 27	3, 000	81, 810		単 10号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					338, 148		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	伐根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
立木伐採費		式	1		85, 600		単 11号 管理費区分 : 0
伐根等処分費		式	1		330, 750		単 12号 管理費区分 : 0
合計					416, 350		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB811120	ラス張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 034
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工								
単価補正1. 350 (FP3)		Q001434001	m2	100	3, 033. 78	303, 378	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
		ZS3000004	式	1		22	管理費区分：0	
合計						303, 400		
単価						3, 034	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 250m以上500m未満	単位	m	単位数量	100	単価	26, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 (モルタル・コンクリート)								
梁断面 300×300								
単価補正1. 200 (FP3)		Q001440003	m	100	25, 997. 4	2, 599, 740	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
		ZS3000004	式	1		260	管理費区分：0	
合計						2, 600, 000		
単価						26, 000	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB811130		水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]		単位	m3	単位数量	100	単価	73, 530
名 称 ・ 規 格		条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
現場吹付法砕工 加算額 水切モルタル・コンクリート		Q001436001						管理費区分：0	
				m3	100	73, 528	7, 352, 800		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						管理費区分：0	
				式	1		200		
合 計							7, 353, 000		
単 価							73, 530	円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m 2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 085	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工(植生基材吹付) 厚3cm		Q001408001					管理費区分：0		
単価補正1. 000 (FP3)			m2	1	5, 085. 35	5, 085			
合計									
						5, 085			
単価							円／m2		
						5, 085			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, BF1-B300, L=2000 mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し	単位	m	単位数量	10	単価	6, 214
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0. 870 (FP3)		Q001365003	m	10	3, 763. 46	37, 634	管理費区分 : 0	
ベンチリウム 1種 300 30×20 ×200cm JISA5372		Z231025030	個	5	4, 900	24, 500	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						62, 140		
単価						6, 214	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	防雪柵		単位	m	単位数量	1	単価	54, 552
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防雪柵		設置, 吹払式, 固定式(支柱+張立材), 4. 0m以下					04-02-01	
CB421010			m	1	4, 852	4, 852	管理費区分 : 0	
防雪柵								
H=3. 0m 支柱間隔3. 0m 11段 スカシ張り DPH-ZZ99*01*02001			m	1	49, 700	49, 700	管理費区分 : 0	
合計						54, 552		
単価						54, 552	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転	WK250590						単 13号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		457	管理費区分：0	
合計								
						46, 410		
単価							円／m2	
						464		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 33日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	4, 202
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数: 33日					管理費区分: 0	
			枚	1	3, 102	3, 102		
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
合計						4, 202	円/枚	
単価						4, 202		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 55 . 8km, 12m以内, 各種 (実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 60kmまで 単価補正1. 000 Z006810106							管理費区分: 0	
			t	1	4, 700	4, 700		
合計						4, 700	円/t	
単価						4, 700		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000		
合計						3, 000	円／t	
単価						3, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	立木伐採費		単位	式	単位数量	1	単価	85, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
立木伐採 胸高直径3～9cm ZZ99*01*01001							管理費区分：0	
			本	20	1, 060	21, 200		
立木伐採 胸高直径10～20cm ZZ99*01*01002							管理費区分：0	
			本	16	1, 800	28, 800		
立木伐採 胸高直径21～30cm ZZ99*01*01003							管理費区分：0	
			本	5	7, 120	35, 600		
合計							85, 600	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	伐根等処分費		単位	式	単位数量	1	単価	330, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9. 5km以下					02-01-02	
			m3	18. 2	4, 272	77, 750	管理費区分 : 0	
処分費(t) WB020052							単 14号 01-02-02	
			t	10	25, 300	253, 000	管理費区分 : 0	
合計								
						330, 750		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119	156	18, 564		
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		4		
合計						65, 000		
単価						65, 000	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	25, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(伐根材) Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	25, 300	2, 530, 000		
合計						2, 530, 000		
単価						25, 300	円／t	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
斜面对策 (0001)	式	1		11,364,817		
砂防土工 (0002)	式	1		102,259		
掘削工 (0003)	式	1		19,258	工種 07:砂防・地すべり等工事	
掘削 (0004)	m3	13		19,258	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	13.3	1,448	19,258	CB210100 1241.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工方法		上記以外(小規模)			単価地区 今別町	
J05 施工数量		小規模(標準)			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準]					M000202015	
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	23.777		344.2	管理費区分 0	
標準構成比			26.01		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			7,520		単価地区 今別町	
地区単価			8,020		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	65.46	62.89	947.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				28,900 35,090		
軽油		%	10.756	11.1	155.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				138 156		
諸雑費		%	0.007		0.5	管理費区分 0
法面整形工 (0005)		式	1		4,290	工種 07:砂防・地すべり等工事
法面整形(切土部) (0006)		m2	4		4,290	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
法面整形					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	4.4	975	4,290	CB220010	918.97
J01 整形箇所		切土部			管理費区分	0
J03 現場制約の有無		無し			歩	2026.06 単 2026.06
J04 土質		粘性土、砂及び砂質土、粘性土			単価地区	今別町
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.603		93.69	管理費区分	0
標準構成比			9.24		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			8,800		単価地区	今別町
地区単価			9,710		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	32.502		317.1	R0102	
標準構成比			38.72		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			22,640		単価地区	今別町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	25.522		249	R0114	
標準構成比			22.32		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			35,090		単価地区	今別町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	22.262		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			20.24 31,000 36,210		
軽油	%	10.094		98.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.48 138 156		
諸雑費	%	0.017		0.23	管理費区分 0
残土処理工 (0007)	式	1		78,711	工種 07:砂防・地すべり等工事
土砂等運搬 (0008) (P)	m3	18		76,041	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	17.8	4,272	76,041	CB210110 3676.2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 土砂等発生現場			標準			歩 2026.06 単 2026.06
J02 積込機種・規格			バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 今別町
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無			無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			49.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
タンパトラック[オンロード・ディーゼル]						単価補正
10t積級	%	40.829			1,744	M000301005
標準構成比				44.67		管理費区分 0
標準単価				20,847		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				21,400		単価地区 今別町
供用日当りの損耗品費				747		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)	%	44.669			1,908	R0115
標準構成比				40.44		管理費区分 0
標準単価				23,600		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				30,290		単価地区 今別町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油	%	14.485			618.7	Z006702002
標準構成比				14.89		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				156		単価地区 今別町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費	%	0.017			1.3	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土等処分 (0009) (P)	m3	18		2,670	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 処分費		残土等処分			
残土等処分	m3	17.8	150	2,670	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 処分費	%	100	100 1 150	150	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価				
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
法面工 (0010)	式	1		9,943,675	
法枠工 (0011)	式	1		9,943,675	工種 07:砂防・地すべり等工事

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
吹付枠 (0012)	m2	291		9,943,675	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ラス張工[市場単価]	m2	290.6	3,034	881,680	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工規模		250m2以上500m2未満				
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無				
吹付枠工[市場単価]	m	297.6	26,000	7,737,600	WB811110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 規格・仕様		梁断面 300×300				
J02 施工規模		250m以上500m未満				
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]	m3	7.5	73,530	551,475	WB811130 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
機械播種施工による植生工					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	m2	152	5,085	772,920	WB810830 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 工種区分		植生基材吹付工				
J02 吹付厚		3cm				
J03 施工規模		100m2以上250m2未満				
J04 時間制約を受ける場合の補正		無				
J05 法面垂直高による補正		無				
J06 枠内吹付の場合の補正		有				
排水構造物 (0013)	式	1		174,916	オプション入力	
作業土工 (0014)	式	1		71,200	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
床掘り (0015)	m3	14		34,675	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
床掘り	m3	14.4	2,408	34,675	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 費用の内訳		全ての費用				
					豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.645	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.615	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.208	33.9 25,400 22,640	679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.503	7.11 138 156	180.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.029		1.6	管理費区分 0
埋戻し (0016)	m3	9		36,525	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	8.9	4,104	36,525	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.731		358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.27		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		
レンマ 質量60～80kg	%	0.626		25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町
標準構成比			0.6		
標準単価			535		

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			564		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	44.157		1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			50.03 25,400 22,640			
特殊作業員	%	20.787		853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.35 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	21.367		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.77 28,900 35,090			
軽油	%	3.514		144.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.14 138 156			

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
カソリン レギュラー		%	0.81		33.24	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.84 154 150		
諸雑費		%	0.008		0.76	管理費区分 0
側溝工 (0017)		式	1		103,716	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
ベンチフリューム (0018)		m	11.1		103,716	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝		m	11.1	6,214	68,975	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分			据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し			
J03 夜間作業の有無			無し			
J04 U型側溝の種類			BF1-B300			

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無		L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m3	0.6	36,530	21,918	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 一般養生 全ての費用				
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.598	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.207		75.47	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.925	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	8.362		3,054	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.38 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	8.225		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.04 31,000 36,210		
運転手(特殊)	%	7.77		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.4 28,900 35,090		
その他(労務)	%	2.221		811.1	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	56.734		20,721	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			59.8 20,400 19,350		

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	1.865		681.3	単価補正	
標準構成比			1.65		Z006702002	
標準単価			138		管理費区分 0	
地区単価			156		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 今別町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.086		31.34	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		9.79	管理費区分 0	
型枠	m2	2.2	5,829	12,823	CB240210 5104.7	
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分 0	
J02 構造物の種類		均しコンクリート			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 今別町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	62.996		3,672	R0133	
標準構成比			58.78		管理費区分 0	
標準単価			30,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			36,720		単価地区 今別町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
斜面对策付属物設置工 (0019)	式	1		999,268	オプション入力
防雪柵工 (0020)	式	1		954,668	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
防雪柵 (0021)	m	11.1		954,668	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防雪柵		m	11.1	54,552	605,527	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防雪柵		m	1	4,852	4,852	CB421010 4932.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	6.217	5.67 10,200 11,000	301.6	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	0.033		1.59	管理費区分 0
普通作業員		%	59.861		2,904	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	19.131		928.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 66.06 標準単価 25,400 地区単価 22,640
運転手(特殊)		%	12.974		629.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 16.11 標準単価 31,000 地区単価 36,210
その他(労務)		%	0.546		26.47	管理費区分 0
軽油		%	1.23		59.66	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 10.51 標準単価 28,900 地区単価 35,090

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.008		1.18	管理費区分 0	
防雪柵 H=3.0m 支柱間隔3.0m 11段 スカシ張り DPH-	m	1	49,700	49,700	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m3	0.8	36,530	29,224	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 一般養生 全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.598	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.207		75.47	管理費区分 0	
特殊作業員	%	10.925		3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			10.07			

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				28,300 30,700		単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	8.362		3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				9.38 25,400 22,640		
土木一般世話役		%	8.225		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				7.04 31,000 36,210		
運転手(特殊)		%	7.77		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				6.4 28,900 35,090		
その他(労務)		%	2.221		811.1	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5)						Z230210240

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
18-8-40 W/C<=60%		%	56.734		20,721	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				59.8		
標準単価				20,400		
地区単価				19,350		
軽油		%	1.865		681.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				1.65		
標準単価				138		
地区単価				156		
その他(材料)		%	0.086		31.34	管理費区分 0
諸雑費		%	0.007		9.79	管理費区分 0
型枠		m2	2.4	5,829	13,989	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類			一般型枠			
J02 構造物の種類			均しコンクリート			
型わく工		%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町
標準構成比				58.78		
標準単価				30,000		

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
地区単価					36,720		労調係数	1.000	00-00 0
							豪雪割増		
							潮間割増	0%	係数ランク 1
							単価補正		
普通作業員			%	15.533		905.4	R0102		
標準構成比					19.9		管理費区分	0	
標準単価					25,400		歩	2026.06	単 2026.06
地区単価					22,640		単価地区	今別町	
							労調係数	1.000	00-00 0
							豪雪割増		
							潮間割増	0%	係数ランク 1
							単価補正		
土木一般世話役			%	6.209		361.9	R0125		
標準構成比					6.07		管理費区分	0	
標準単価					31,000		歩	2026.06	単 2026.06
地区単価					36,210		単価地区	今別町	
							労調係数	1.000	00-00 0
							豪雪割増		
							潮間割増	0%	係数ランク 1
							単価補正		
その他(労務)			%	15.25		888.9	管理費区分	0	
諸雑費			%	0.012		0.8	管理費区分	0	
コンクリート			m3	3.9	37,470	146,133	CB240010	37478.0	
J01 構造物種別				小型構造物			管理費区分	0	
J02 打設工法				バックホウ(クレーン機能付)打設			歩	2026.06	単 2026.06
J03 コンクリート規格				土木(2)・港湾(5) 18-8-40			単価地区	今別町	
J05 養生工の種類				一般養生			労調係数	1.000	00-00 0
J13 費用の内訳				全ての費用			豪雪割増		
							潮間割増	0%	係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.513	3.23 9,840 10,700	1,316	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.207		77.43	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.78	10.97 25,400 22,640	3,664	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.645	9.81 28,300 30,700	3,988	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.985	7.69 31,000 36,210	3,366	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	7.578	6.24 28,900 35,090	2,839	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.59		970.2	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	54.787	57.74 20,400 19,350	20,525	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.82	1.61 138 156	682	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.086		32.16	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.009		10.21	管理費区分 0	
型枠	m2	15.9	10,050	159,795	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.28 30,000 36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			30.82 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.86 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
銘板工 (0022)	式	1		44,600	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
銘板 (0023)	枚	1		44,600	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm	枚	1	44,600	44,600	Z231332015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0024)	式	1		144,699	
工事用道路工					工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0025)	式	1		144,699	
敷鉄板 (0026)	m2	158		144,699	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	157.9	464	73,265	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	17	4,202	71,434	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		33日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0027)	式	1		11,364,817	
共通仮設 (0028)	式	1		2,449,498	

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0029)	式	1		926,498	
運搬費 (0030)	式	1		338,148	工種 99:
仮設材運搬費 (0031)	t	27.3		338,148	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	27.27	4,700	128,169	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		55.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	27.27	4,700	128,169	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		55.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	t	27.27	3,000	81,810	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
準備費 (0032)	式	1		416,350	工種 99:
伐根等処分費 (0033)	式	1		416,350	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
立木伐採費	式	1		85,600	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
立木伐採 胸高直径3～9cm	本	20	1,060	21,200	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
立木伐採 胸高直径10～20cm		本	16	1,800	28,800	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
立木伐採 胸高直径21～30cm		本	5	7,120	35,600	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
伐根等処分費		式	1		330,750	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土砂等運搬		m3	18.2	4,272	77,750	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 土砂等発生現場			標準			

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 積込機種・規格			バックホウ山積	0.8m3(平積0.6m3)		単価地区	今別町		
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数	1.000	00-00	0
J04 DID区間の有無			無し			豪雪割増			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			49.5km以下			潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						M000301005			
10t積級	%	40.829			1,744	管理費区分	0		
標準構成比				44.67		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				20,847		単価地区	今別町		
地区単価				21,400		労調係数	1.000	00-00	0
供用日当りの損耗品費				747		豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(一般)		%	44.669		1,908	R0115			
標準構成比				40.44		管理費区分	0		
標準単価				23,600		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				30,290		単価地区	今別町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	14.485		618.7	Z006702002			
標準構成比				14.89		管理費区分	0		
標準単価				138		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				156		単価地区	今別町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.017		1.3	管理費区分	0		
処分費(t)						WB020052			

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	t	10	25,300	253,000	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0034)	式	1		172,000	
現場環境改善費（率計上） (0035)	式	1		172,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0036)	式	1		1,523,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	07:砂防・地すべり等工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0037)	式	1		13,814,315	
現場管理費 (0038)	式	1		5,760,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし	1.0 1.20% 0.72% 0.00% 0.00% 1.0			

入力データリスト（本01）

工事名	山崎区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0039)	式	1		19,574,315	
一般管理費等 (0040)	式	1		4,035,685	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0041)	式	1		23,610,000	
消費税額及び地方消費税額 (0042)	式	1		2,361,000	
工事費計 (0043)	式	1		25,971,000	