

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 8漁再 第1370-1号

設計書番号 508-130-0063

牛滝地区漁村再生工事

実施 設計書

下北郡佐井村大字長後 地先

工 期 2 0 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	臨港道路	130.5	m
	護岸	66.8	m
	-3.0m岸壁	48	m
	-4.0m岸壁	21.5	m
	用地	1	式
設計額	49,973,000 円 (内消費税 4,543,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
臨港道路							
		式	1		11,180,892		
道路土工							
		式	1		581,130		
路床盛土工							
		式	1		581,130		
路床盛土							内 1号
		m3	143		58,630		
土材料							内 2号
		m3	190		522,500		
排水構造物工							
		式	1		5,672,003		
側溝工							
		式	1		5,098,583		
自由勾配側溝	縦断用 B300-H300～400						内 3号
		m	233		3,109,740		
自由勾配側溝	縦断用 B400-H400～500						内 4号
		m	54		834,240		
側溝蓋	車道用 300用 400×500						内 5号
		枚	185		441,965		
側溝蓋	グレーチング 300用 T25						内 6号
		枚	24		434,160		
側溝蓋	車道用 400用 500×500						内 7号
		枚	42		125,538		
側溝蓋	グレーチング 400用 T25						内 8号
		枚	6		152,940		

設計内訳書（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝							
		式	1		573,420		
現場打ち集水桝	600×600×600						内 9号
		箇所	1		67,720		
現場打ち集水桝	600×600×700						内 10号
		箇所	3		222,990		
現場打ち集水桝	700×700×700						内 11号
		箇所	1		81,560		
蓋	グレーチング 600×600用 T25						内 12号
		枚	4		152,680		
蓋	グレーチング 700×700用 T25						内 13号
		枚	1		48,470		
舗装工							
		式	1		4,874,649		
アスファルト舗装工							
		式	1		4,874,649		
下層路盤							内 14号
		m2	646		1,156,340		
上層路盤							内 15号
		m2	647		1,032,612		
表層							内 16号
		m2	647		1,527,567		
表層							内 17号
		m2	647		1,158,130		
区画線工							
		式	1		34,713		

設計内訳書（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工							
		式	1		34,713		
ペイント式区画線							内 18号
		m	261		34,713		
構造物撤去工							
		式	1		18,397		
構造物取壊し工							
		式	1		18,397		
構造物取壊し	無筋Co						内 19号
		m3	1		8,612		
殻運搬処理							内 20号
		m3	1		9,785		
護岸							
		式	1		2,205,042		
付属工							
		式	1		440,728		
係船環工							
		式	1		440,728		
係船環	Φ32 逆U字アンカー						内 21号
		組	4		440,728		
裏込・裏埋工							
		式	1		211,070		
裏埋工							
		式	1		211,070		
盛土							内 22号
		m3	52		21,320		

設計内訳書（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料	山土						内 23号
		m3	69		189,750		
水叩工							
		式	1		1,553,244		
コンクリート舗装工							
		式	1		1,553,244		
路盤	再生碎石 RC-40 t=20cm						内 24号
		m2	224		264,096		
コンクリート舗装	港湾(6) 18-8-40 W/C≦55% t=20cm						内 25号
		m2	230		1,178,268		
伸縮目地	瀝青質系						内 26号
		m2	36		110,880		
-3.0m岸壁							
		式	1		2,085,923		
裏込・裏埋工							
		式	1		253,670		
裏埋工							
		式	1		253,670		
盛土							内 27号
		m3	62		25,420		
土材料	山土						内 28号
		m3	83		228,250		
エプソン舗装工							
		式	1		1,832,253		
コンクリート舗装工							
		式	1		1,832,253		

設計内訳書（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 -3.0m岸壁	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤	再生砕石 RC-40 t=20cm						内 29号
		m2	255		300,645		
コンクリート舗装	港湾(6) 18-8-40 W/C≦55% t=20cm						内 30号
		m2	259		1,405,328		
伸縮目地	瀝青質系						内 31号
		m2	41		126,280		
-4.0m岸壁							
		式	1		891,638		
裏込・裏埋工							
		式	1		113,230		
裏埋工							
		式	1		113,230		
盛土							内 32号
		m3	28		11,480		
土材料	山土						内 33号
		m3	37		101,750		
エプソン舗装工							
		式	1		778,408		
コンクリート舗装工							
		式	1		778,408		
路盤	再生砕石 RC-40 t=20cm						内 34号
		m2	114		134,406		
コンクリート舗装	港湾(6) 18-8-40 W/C≦55% t=20cm						内 35号
		m2	117		594,722		
伸縮目地	瀝青質系						内 36号
		m2	16		49,280		

設計内訳書（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 用地	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
用地								
		式	1		7,791,498			
埋立工								
		式	1		1,175,070			
埋立土工								
		式	1		1,175,070			
掘削		土砂						内 37号
			m3	316		116,920		
盛土								内 38号
			m3	515		211,150		
土材料		山土						内 39号
			m3	308		847,000		
舗装工								
			式	1		6,616,428		
アスファルト舗装工								
			式	1		6,616,428		
路盤		再生砕石 RC-40 t=20cm						内 40号
			m2	2,158		2,544,282		
表層		密粒度アスコン(13F) t=3cm						内 41号
			m2	2,158		4,072,146		
直接工事費								
			式	1		24,154,993		
共通仮設								
			式	1		4,376,000		
共通仮設費								
			式	1		316,000		

設計内訳書（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 用地	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費							
		式	1		316,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		316,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		4,060,000		
純工事費							
		式	1		28,530,993		
現場管理費							
		式	1		9,577,000		
工事原価							
		式	1		38,107,993		
一般管理費等							
		式	1		7,322,007		
工事価格							
		式	1		45,430,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,543,000		
工事費計							
		式	1		49,973,000		

#

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,376,000

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	28,530,993	単独（追加工事）直接工事費	24,154,993	単独（追加工事）共通仮設費	4,376,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	28,530,993	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	28,526,513		0		0
現場管理費 率（補正前）	32.14%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.77%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	33.57%		0.00%		
計上額	9,577,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	38,107,993				
純工事費	28,530,993	現場管理費	9,577,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	38,107,993	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	38,103,513		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.18%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.18%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	38,107,993		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,322,007				
業務委託料	0				

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			24,154,993
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				24,154,993
	共通仮設費 (率分)	24,154,993	16.81	4,060,000
現場環境改善費対象工事費				24,154,993
	現場環境改善費 (率分)	24,150,513	1.31	316,000
現場管理費対象純工事費				28,530,993
	現場管理費	28,530,993	33.57	9,577,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				38,107,993
	一般管理費等	38,107,993	19.18	7,322,007
	業務委託費			0
工事価格				45,430,000
消費税等相当額				4,543,000
工事費計				49,973,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路床盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520		m3	143	410	58, 630		管理費区分 : 0
合計					58, 630		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用)							
Z231365005		m3	190	2, 750	522, 500		管理費区分 : 0
合計					522, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	自由勾配側溝	縦断用 B300-H300～400						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 5m3/						単 1号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	88	12, 830	1, 129, 040		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 5m3/						単 2号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	145	13, 660	1, 980, 700		
合計								
						3, 109, 740		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	自由勾配側溝	縦断用 B400-H400～500						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3/						単 3号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	6	14, 240	85, 440		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3/						単 4号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	48	15, 600	748, 800		
合計								
						834, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	側溝蓋		車道用 300用 400×500							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し							単 5号 01-10-01 管理費区分:0
			枚	185	2,389	441,965				
合計							441,965			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	側溝蓋	グレーチング 300用 T25						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 6号 01-10-01 管理費区分:0
			枚	24	18,090	434,160		
合計						434,160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	側溝蓋		車道用 400用 500×500					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 7号 01-10-01 管理費区分:0
			枚	42	2,989	125,538		
合計						125,538		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	側溝蓋	グレーチング 400用 T25						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 8号 01-10-01 管理費区分:0
			枚	6	25,490	152,940		
合計								
						152,940		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	現場打ち集水桝	600×600×600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 38m3を超え0. 40m3以下, バックホウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	67, 720	67, 720		02-02-10 管理費区分 : 0
合計					67, 720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	現場打ち集水桝	600×600×700					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 43m3を超え0. 46m3以下, バックホウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	3	74, 330	222, 990		02-02-10 管理費区分 : 0
合計					222, 990		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	現場打ち集水桝	700×700×700						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0.49m3を超え0.52m3以下,バックホウ(クレーン機能付)打設,一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10
CB222950			箇所	1	81,560	81,560		管理費区分：0
合計						81,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	蓋	グレーチング 600×600用 T25						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 9号 01-10-01 管理費区分:0
WB821430			枚	4	38,170	152,680		
合計						152,680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	蓋	グレーチング 700×700用 T25						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 10号 01-10-01 管理費区分:0
			枚	1	48,470	48,470		
合計						48,470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	下層路盤							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		260mm, 2層施工, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
			m2	646	1,790	1,156,340		
合計								
						1,156,340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	上層路盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	647	1, 596	1, 032, 612		管理費区分 : 0
合計					1, 032, 612		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 40mm, 密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	647	2, 361	1, 527, 567		管理費区分 : 0
合計					1, 527, 567		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 30mm, 密粒度アスコン(13F), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	647	1, 790	1, 158, 130		管理費区分 : 0
合計					1, 158, 130		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 11号 03-03-06
WB821210		m	261	133	34, 713		管理費区分 : 0
合計					34, 713		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	構造物取壊し	無筋Co					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 12号 06-01-04
WB824010		m3	1	8, 612	8, 612		管理費区分 : 0
合計					8, 612		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41. 3km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	1	5, 305	5, 305		管理費区分 : 0
処分費 Co塊(無筋)	ZZ99*01*08001						
		t	1. 6	2, 800	4, 480		管理費区分 : T
合計					9, 785		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	係船環	Φ32 逆U字アンカー						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満						02-02-15
CB224410			孔	8	721	5,768		管理費区分：0
係船環 Φ32 逆U字型アンカー								管理費区分：0
ZZ99*01*01001			組	4	103,000	412,000		
ケミカルアンカー R30-N								管理費区分：0
ZZ99*01*01002			本	8	2,870	22,960		
合計						440,728		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	盛土							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土 CB210520		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
			m3	52	410	21, 320		管理費区分 : 0
合計								
						21, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	土材料	山土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用) Z231365005		m3	69	2, 750	189, 750		管理費区分 : 0
合計					189, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	路盤	再生砕石 RC-40 t=20cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤 (車道・路肩部) CB410030	200mm, 1層施工, 再生クワッシャラン RC-40, 全ての費用	m2	224	1, 179	264, 096		03-03-02 管理費区分 : 0
合計					264, 096		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	コンクリート舗装	港湾(6) 18-8-40 W/C≦55% t=20cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式) DH106120		陸上,ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊						単 13号 03-06-02 管理費区分：0
			m2	11	11, 176	122, 936		
コンクリート打設 DH106190		ミキサー車打設, 無筋						単 14号 03-06-02 管理費区分：0
			m3	46	22, 942	1, 055, 332		
合計								
						1, 178, 268		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	伸縮目地	瀝青質系						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地 DH106180		瀝青質系						単 15号 03-06-02 管理費区分：0
			m2	36	3,080	110,880		
合計								
						110,880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520		m3	62	410	25, 420		管理費区分 : 0
合計					25, 420		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	土材料	山土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用)							
Z231365005		m3	83	2, 750	228, 250		管理費区分 : 0
合計					228, 250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	路盤		再生砕石 RC-40 t=20cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	255	1, 179	300, 645		管理費区分 : 0
合計								
						300, 645		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	コンクリート舗装		港湾(6) 18-8-40 W/C≦55% t=20cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)		陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 13号 03-06-02
DH106120			m2	19	11, 176	212, 344		管理費区分 : 0
コンクリート打設		ミキサー車打設, 無筋						単 14号 03-06-02
DH106190			m3	52	22, 942	1, 192, 984		管理費区分 : 0
合計						1, 405, 328		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	伸縮目地		瀝青質系					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地		瀝青質系						単 15号 03-06-02 管理費区分：0
DH106180			m2	41	3,080	126,280		
合計						126,280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	盛土							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土 CB210520		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
			m3	28	410	11, 480		管理費区分 : 0
合計								
						11, 480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	土材料	山土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用) Z231365005		m3	37	2, 750	101, 750		管理費区分 : 0
合計					101, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	路盤	再生砕石 RC-40 t=20cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤 (車道・路肩部) CB410030	200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	114	1, 179	134, 406		03-03-02 管理費区分 : 0
合計					134, 406		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	コンクリート舗装	港湾(6) 18-8-40 W/C≦55% t=20cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式) DH106120		陸上,ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊						単 13号 03-06-02 管理費区分：0
			m2	6	11,176	67,056		
コンクリート打設 DH106190		ミキサー車打設,無筋						単 14号 03-06-02 管理費区分：0
			m3	23	22,942	527,666		
合計								
						594,722		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	伸縮目地	瀝青質系						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地 DH106180		瀝青質系						単 15号 03-06-02 管理費区分：0
			m2	16	3,080	49,280		
合計								
						49,280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	掘削		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m3未満・湿地軟弱土						02-01-02
			m3	316	370	116, 920		
合計								
						116, 920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520		m3	515	410	211, 150		管理費区分 : 0
合計					211, 150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	土材料	山土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用) Z231365005		m3	308	2, 750	847, 000		管理費区分 : 0
合計					847, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	路盤	再生砕石 RC-40 t=20cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤 (車道・路肩部) CB410030	200mm, 1層施工, 再生クワッシャラン RC-40, 全ての費用	m2	2, 158	1, 179	2, 544, 282		03-03-02 管理費区分 : 0
合計					2, 544, 282		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	表層		密粒度アスコン(13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 30mm, 密粒度アスコン(13F), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	2,158	1,887	4,072,146		管理費区分：0
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 3m3/1 0m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 5m3/	単位	m	単位数量	10	単価	12, 830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000 Y0003000000001			個	5	9, 640	48, 200	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 318	19, 250	6, 121	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 318	19, 250	6, 121	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 6	3, 200	1, 920	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		97	管理費区分：0	
合計						128, 300		
単価						12, 830	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 3m3/1 0m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 5m3/	単位	m	単位数量	10	単価	13, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000 Y000300000002			個	5	11, 300	56, 500	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 318	19, 250	6, 121	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 318	19, 250	6, 121	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 6	3, 200	1, 920	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		97	管理費区分：0	
合計						136, 600		
単価						13, 660	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 3m3/1 0m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 6m3/	単位	m	単位数量	10	単価	14, 240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000 Y0003000000004			個	5	12, 800	64, 000	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 318	19, 250	6, 121	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 212	19, 250	4, 081	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 200	2, 304	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		53	管理費区分：0	
合計						142, 400		
単価						14, 240	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 3m3/1 0m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 6m3/	単位	m	単位数量	10	単価	15, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000 Y000300000005			個	5	14, 700	73, 500	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 318	19, 250	6, 121	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 424	19, 250	8, 162	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 200	2, 304	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		72	管理費区分：0	
合計						156, 000		
単価						15, 600	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 389
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無し 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500 Y000301000001			枚	100	1, 420	142, 000	管理費区分 : 0	
合計						238, 900		
単価						2, 389	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	18, 090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367001			枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
側溝蓋 自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 300用 Y000301000007			枚	100	17, 700	1, 770, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		954	管理費区分 : 0	
合計						1, 809, 000		
単価						18, 090	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 989
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500 Y000301000002			枚	100	2, 020	202, 000	管理費区分 : 0	
合計						298, 900		
単価						2, 989	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	25, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367001			枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
側溝蓋 自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 400用 Y000301000008			枚	100	25, 100	2, 510, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		954	管理費区分 : 0	
合計						2, 549, 000		
単価						25, 490	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	38, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 ますぶた用滑止グレーチング T-25 600×600用 Y000301000005			組	100	37, 200	3, 720, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						3, 817, 000		
単価						38, 170	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	48, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 ますぶた用滑止グレーチング T-25 700×700用 Y000301000006			組	100	47, 500	4, 750, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						4, 847, 000		
単価						48, 470	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	84. 66	84, 660	管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	700	35, 000	管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	180	7, 020	管理費区分 : 0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	156	5, 148	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 372	管理費区分 : 0	
合計						133, 200		
						133	円/m	
単価								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 612	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	11, 176	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き		Q300704010	m2	100	10, 200	1, 020, 000	管理費区分：0		
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		DHT20850	日	2	48, 800	97, 600	単 16号 07-01-28 管理費区分：0		
合計						1, 117, 600			
単価						11, 176	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 DH106190	コンクリート打設	ミキサー車打設, 無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	22, 942	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
生コンクリート 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C≤55% ZZ99*02500001							管理費区分：0		
			m3	10. 3	19, 600	201, 880			
コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入 Q300804020							管理費区分：0		
			m3	10	2, 754	27, 540			
合 計									
						229, 420			
単 価							円／m3 22, 942		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 15号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	单価	3, 080	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm		Q301101010					管理费区分：0		
			m2	100	3, 080. 5	308, 050			
合計									
						308, 050			
单価							円／m2		
						3, 080			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 L301010250							管理費区分：0	
			日	1	48,800	48,800		
合計							円／日	
						48,800		
単価						48,800		

登 録 単 価

工事名	牛滝地区漁村再生工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000	個	9,640	2026	6	暫定 県設計単価
Y000300000002	側溝	自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000	個	11,300	2026	6	暫定 県設計単価
Y000300000004	側溝	自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000	個	12,800	2026	6	暫定 県設計単価
Y000300000005	側溝	自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000	個	14,700	2026	6	暫定 県設計単価
Y000301000001	側溝蓋	自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500	枚	1,420	2026	6	暫定 県設計単価
Y000301000002	側溝蓋	自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500	枚	2,020	2026	6	暫定 県設計単価
Y000301000005	側溝蓋	ますぶた用滑止グレーチング T-25 600×600用	組	37,200	2026	6	暫定 県設計単価
Y000301000006	側溝蓋	ますぶた用滑止グレーチング T-25 700×700用	組	47,500	2026	6	暫定 県設計単価
Y000301000007	側溝蓋	自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 300用	枚	17,700	2026	6	暫定 県設計単価
Y000301000008	側溝蓋	自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 400用	枚	25,100	2026	6	暫定 県設計単価
Z004100004001	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	19,700	2026	6	暫定
Z004100006001	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13F)	t	20,000	2026	6	暫定
ZZ99*01*01001	係船環	Φ32 逆U字型アンカー	組	103,000	2026	6	暫定 県単価
ZZ99*01*01002	ケミカルアンカー	R30-N	本	2,870	2026	6	暫定 物価資料
ZZ99*01*08001	処分費 Co塊(無筋)		t	2,800	2026	6	暫定 県設計単価
ZZ99*02500001	生コンクリート	土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C≤55%	m3	19,600	2026	6	暫定 県設計単価

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
臨港道路 (0001)	式	1		11,180,892	オプション入力	
道路土工 (0002)	式	1		581,130	オプション入力	
路床盛土工 (0003)	式	1		581,130	オプション入力 工種 06:舗装工事	
路床盛土 (0004)	m3	143		58,630	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路床盛土	m3	143	410	58,630	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し				
フルトマーサ[湿地] 7t級	%	9.633		39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 6,010 6,760			

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	7.674		31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.3 11,200 11,500			
標準構成比 標準単価 地区単価						
運転手(特殊)	%	50.016		205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			45.74 28,900 35,090			
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員	%	16.545		67.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			20.61 25,400 22,640			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	16.126		66.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			15.84 138 156			
標準構成比 標準単価 地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.006		0.06	管理費区分 0
土材料 (0005)	m3	190		522,500	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	190	2,750	522,500	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水構造物工 (0006)	式	1		5,672,003	オプション入力
側溝工 (0007)	式	1		5,098,583	オプション入力 工種 06:舗装工事
自由勾配側溝 (0008)	m	233		3,109,740	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	88	12,830	1,129,040	WB821420	
					管理費区分	0
J01 夜間作業の有無		無し			歩	2026.06 単 2026.06
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区	佐井村
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			潮間割増	0% 係数ランク 1
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m				
自由勾配側溝	m	145	13,660	1,980,700	WB821420	
					管理費区分	0
J01 夜間作業の有無		無し			歩	2026.06 単 2026.06
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区	佐井村
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			潮間割増	0% 係数ランク 1
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m				
自由勾配側溝 (0009)	m	54		834,240	オプション入力	
					第0004号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝	m	6	14,240	85,440	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.2m3/10m				
自由勾配側溝	m	48	15,600	748,800	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
側溝蓋 (0010)	枚	185		441,965	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 枚	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	185	2,389	441,965	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正			据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			
側溝蓋 (0011)		枚	24		434,160	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	24	18,090	434,160	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正			据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
側溝蓋 (0012)	枚	42		125,538	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	42	2,989	125,538	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 佐井村	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
側溝蓋 (0013)	枚	6		152,940	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	6	25,490	152,940	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 佐井村	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40kg/枚以下 無し 無し			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
集水桝 (0014)	式	1		573,420	オプション入力 工種 06:舗装工事
現場打ち集水桝 (0015)	箇所	1		67,720	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	67,720	67,720	CB222950 62939.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40 0.38m3を超え0.40m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.758	0.75 9,840 10,700	513.2	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準]					L001010007

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.082		55.55	管理費区分 0	
標準構成比			0.08		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			8,800		単価地区 佐井村	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.04		27.41	管理費区分 0	
型わく工	%	38.125		25,815	R0133	
標準構成比			33.51		管理費区分 0	
標準単価			30,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			36,720		単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	21.889		14,821	R0102	
標準構成比			26.42		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			22,640		単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	11.822		8,005	R0125	
標準構成比			10.89		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			36,210		単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員					単価補正
	%	2.54		1,720	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.52		
			28,300		
			30,700		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	12.271		8,309	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	%	11.75		7,956	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			12.97		
			19,750		
			19,250		
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	0.462		313	
			0.44		
			138		
			156		
その他(材料)					管理費区分 0
	%	0.255		172.6	
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.006		12.24	

入力データリスト (本01)

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
現場打ち集水桝 (0016)		箇所	3		222,990	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	3	74,330	222,990	CB222950 69137.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5)	18-8-40		歩 2026.06 単 2026.06			
J02 1箇所当りコンクリート使用量			0.43m3を超え0.46m3以下			単価地区 佐井村			
J03 コンクリート打設工法			バックホウ(クレーン機能付)打設			労調係数 1.000 00-00 0			
J04 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		%	0.779		578.8	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				0.77					
標準単価				9,840					
地区単価				10,700					
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	0.072		53.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
標準構成比				0.07					
標準単価				8,800					
地区単価				9,710					

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.04		30.1	管理費区分	0
型わく工	%	37.752		28,061	R0133 管理費区分	0
			33.16		歩 2026.06 単 2026.06	
	標準構成比				単価地区	佐井村
	標準単価		30,000		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		36,720		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	21.755		16,170	R0102 管理費区分	0
			26.24		歩 2026.06 単 2026.06	
	標準構成比				単価地区	佐井村
	標準単価		25,400		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		22,640		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	11.799		8,770	R0125 管理費区分	0
			10.86		歩 2026.06 単 2026.06	
	標準構成比				単価地区	佐井村
	標準単価		31,000		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		36,210		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	2.623		1,950	R0101 管理費区分	0
			2.6		歩 2026.06 単 2026.06	
	標準構成比				単価地区	佐井村
	標準単価		28,300			

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	12.236		9,095	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.211	13.47 19,750 19,250	9,076	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.484	0.46 138 156	359.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.246		182.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.003		3.3	管理費区分 0
現場打ち集水桝 (0017)	箇所	1		81,560	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	81,560	81,560	CB222950 75909.0 管理費区分 0
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		歩 2026.06 単 2026.06
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.49m3を超え0.52m3以下			単価地区 佐井村
J03 コンクリート打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			労調係数 1.000 00-00 0
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.81		660.3	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.8		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.072		58.63	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.07		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)	%	0.041		33.05	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工	%	37.379		30,484	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			32.81			
標準構成比			30,000			
標準単価			36,720			
地区単価						
普通作業員	%	21.636		17,645	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			26.08			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	11.774		9,602	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.83			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
特殊作業員	%	2.705		2,206	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.68			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	12. 211		9, 959	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	12. 628		10, 299	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 佐井村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			13. 92 19, 750 19, 250		
軽油	%	0. 495		403. 3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 佐井村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0. 47 138 156		
その他(材料)	%	0. 246		200. 8	管理費区分 0
諸雑費	%	0. 003		8. 92	管理費区分 0
蓋 (0018)	枚	4		152, 680	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 佐井村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
蓋版					週休2日補正	週休2日(月単位)
	枚	4	38,170	152,680	WB821430	
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0	
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区 佐井村	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
蓋 (0019)	枚	1		48,470	単価補正	
蓋版					オプション入力	
	枚	1	48,470	48,470	第0013号内訳書	
J01 作業区分		据付け			単位数量 1 枚	
J02 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			歩 2026.06 単 2026.06	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			単価地区 佐井村	
J06 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 施工箇所における補正		無し			豪雪割増	
舗装工 (0020)	式	1		4,874,649	潮間割増 0% 係数ランク 1	
アスファルト舗装工 (0021)	式	1		4,874,649	週休2日補正	週休2日(月単位)
					WB821430	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
					オプション入力	
					工種 06:舗装工事	

入力データリスト (本01)

工事名	牛滝地区漁村再生工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤 (0022)	m2	646		1,156,340	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	646	1,790	1,156,340	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		260mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	5.71		102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.52		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロータローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.769		13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0.56		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.782	0.56 4,550 5,030	14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.159		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.158	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.784	3.36 25,400 22,640	67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.112	3 28,300 30,700	73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	3.631		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.46 31,000 36,210			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	4.113		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシュラン RC-40	%	59.058		1,057	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			70.53 1,255,000 3,200			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	2.457		43.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.72 138 156			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(材料)	%	0.23		4.11	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.037		0.9	管理費区分 0
上層路盤 (0023)	m2	647		1,032,612	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	647	1,596	1,032,612	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J07 施工区分		1層施工			
J09 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	3.194		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.99		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロータロー[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.434		6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村
標準構成比			1		
標準単価			4,480		

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				4,870		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	%	0.437			6.98	L001060004			
標準構成比			0.99			管理費区分	0		
標準単価			4,550			歩	2026.06	単	2026.06
地区単価			5,030			単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(機械)	%	0.647			10.33	管理費区分	0		
運転手(特殊)	%	7.915			126.3	R0114			
標準構成比			16.31			管理費区分	0		
標準単価			28,900			歩	2026.06	単	2026.06
地区単価			35,090			単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員	%	2.127			33.94	R0102			
標準構成比			5.97			管理費区分	0		
標準単価			25,400			歩	2026.06	単	2026.06
地区単価			22,640			単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員	%	2.307			36.81	R0101			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	2.04		32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.3		36.7	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40	%	76.458		1,220	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.369		21.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.734		11.72	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.038		0.94	管理費区分 0	
表層 (0024)	m2	647		1,527,567	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	647	2,361	1,527,567	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm				
J05 材料		密粒度アスコン(13)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.713		16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.88			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型]					L001060004	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.12	0.14 4,480 5,030	2.84	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.108	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.188		4.44	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.499	3.66 25,400 22,640	59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.916	2.06 28,900 35,090	45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	1.687		39.83	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	0.653		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.346		31.78	管理費区分 0
アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)	%	84.006		1,983	Z004100004001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用	%	6.24		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.424		10.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 0.49 標準単価 138 地区単価 156			
その他(材料)	%	0.092		2.18	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.008		0.59	管理費区分 0	
表層 (0025)	m2	647		1,158,130	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	647		1,790	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	J01 平均幅員	3.0m超			歩 2026.06 単 2026.06	
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30mm			単価地区 佐井村	
	J05 材料	密粒度アスコン(13F)			労調係数 1.000 00-00 0	
	J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4			豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.936	0.92 29,500 31,200	16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.151	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ロータローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.146	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.246		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価	%	3.295	3.84 25,400	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村	

入力データリスト (本01)

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	2.525		45.19	R0114			
						管理費区分	0		
標準構成比				2.16		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				28,900		単価地区	佐井村		
地区単価				35,090		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	2.224		39.81	R0101			
						管理費区分	0		
標準構成比				2.13		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				28,300		単価地区	佐井村		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	0.865		15.49	R0125			
						管理費区分	0		
標準構成比				0.77		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				31,000		単価地区	佐井村		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	1.782		31.89	管理費区分	0		
アスファルト混合物						Z004100006001			
密粒度アスコン(13F)		%	84.31		1,509	管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			84.7		歩 2026.06 単 2026.06
	標準単価			580,000		単価地区 佐井村
	地区単価			20,000		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.81			50.3	Z004130003
	標準構成比			2.57		管理費区分 0
	標準単価			103		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			117		単価地区 佐井村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油	%	0.555			9.93	Z006702002
	標準構成比			0.51		管理費区分 0
	標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			156		単価地区 佐井村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)	%	0.099			1.78	管理費区分 0
諸雑費	%	0.056			1.14	管理費区分 0
区画線工 (0026)	式	1			34,713	オプション入力
区画線工 (0027)	式	1			34,713	オプション入力 工種 06:舗装工事

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ペイント式区画線 (0028)	m	261		34,713	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	261	133	34,713	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
構造物撤去工 (0029)	式	1		18,397	オプション入力
構造物取壊し工 (0030)	式	1		18,397	オプション入力 工種 06:舗装工事
構造物取壊し (0031)	m3	1		8,612	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
構造物とりこわし					WB824010	
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
殻運搬処理 (0032)	m3	1		9,785	オプション入力	
					第0020号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬					CB227010	4529.0
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.967		1,961	M000301005	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比			40.77		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			20,847		単価地区 佐井村	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	49.107		2,605	R0115	
標準構成比			44.82		管理費区分 0	
標準単価			23,600		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,290		単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	13.907		737.7	Z006702002	
標準構成比			14.41		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.019		1.3	管理費区分 0	
処分費 Co塊(無筋)	t	1.6	2,800	4,480	ZZ99*01*08001	
					管理費区分 T	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
護岸 (0033)	式	1		2,205,042	オプション入力	
付属工 (0034)	式	1		440,728	オプション入力	
係船環工 (0035)	式	1		440,728	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
係船環 (0036)	組	4		440,728	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	8	721	5,768	CB224410 684.28 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	%	1.219		8.79	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	標準構成比		1.03			
	標準単価		455			
	地区単価		568			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
牛滝地区漁村再生工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.718	0.72 267 281	5.18	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.442		3.19	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	46.873	45.54 28,300 30,700	338	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.685	18.55 25,400 22,640	113.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価	%	15.06	13.59 31,000	108.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	17.834		128.6	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	1.746		12.59	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.89 154 150			
その他(材料)	%	0.397		2.86	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		0.19	管理費区分 0	
係船環 Φ32 逆U字型アンカー	組	4	103,000	412,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ケミカルアンカー R30-N	本	8	2,870	22,960	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
裏込・裏埋工 (0037)		式	1		211,070	オプション入力
裏埋工 (0038)		式	1		211,070	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
盛土 (0039)		m3	52		21,320	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土		m3	52	410	21,320	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無			4.0m以上 20,000m3未満 無し			
フルトーサ〔湿地〕 7t級		%	9.633		39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				9.51		
標準単価				6,010		
地区単価				6,760		

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.674	8.3 11,200 11,500	31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	50.016	45.74 28,900 35,090	205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.545	20.61 25,400 22,640	67.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.126	15.84 138 156	66.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		0.06	管理費区分 0
土材料 (0040)	m3	69		189,750	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	69	2,750	189,750	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水叩工 (0041)	式	1		1,553,244	オプション入力
コンクリート舗装工 (0042)	式	1		1,553,244	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
路盤 (0043)	m2	224		264,096	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	224	1,179	264,096	CB410030 1289.3 管理費区分 0	
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工区分		1層施工			単価地区 佐井村	
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モータグレート[土工用]					M000701021	
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.319		50.92	管理費区分 0	
標準構成比			3.95		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			37,600		単価地区 佐井村	
地区単価			37,600		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 A地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダム]					L001050002	
運転質量10～12t	%	0.582		6.86	管理費区分 0	
標準構成比			0.49		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			4,480		単価地区 佐井村	
地区単価			4,870		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型]					L001060004	
運転質量13～14t	%	0.592		6.98	管理費区分 0	
標準構成比			0.49		歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			4,550 5,030		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.88		10.38	管理費区分	0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.696	8.06 28,900 35,090	126.1	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.875	2.95 25,400 22,640	33.9	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.12	2.63 28,300 30,700	36.78	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.758		32.52	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.16			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	3.115		36.73	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	68.974		813.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			74.21			
標準単価			753,000			
地区単価			3,200			
軽油	%	1.854		21.86	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.5			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.224		2.64	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		0.13	管理費区分 0	
コンクリート舗装					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0044)	m2	230		1,178,268	第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	11	11,176	122,936	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		陸上			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン			単価地区 佐井村	
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			労調係数 1.000 00-00 0	
コンクリート打設	m3	46	22,942	1,055,332	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート打設方式		ミキサー車打設			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋			単価地区 佐井村	
伸縮目地					労調係数 1.000 00-00 0	
(0045)	m2	36		110,880	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伸縮目地	m2	36	3,080	110,880	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系				
-3.0m岸壁 (0046)	式	1		2,085,923	オプション入力	
裏込・裏埋工 (0047)	式	1		253,670	オプション入力	
裏埋工 (0048)	式	1		253,670	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)	
盛土 (0049)	m3	62		25,420	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路床盛土	m3	62	410	25,420	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村	
J01 施工幅員		4.0m以上				
J02 施工数量		20,000m3未満				

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 障害の有無			無し			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ブルドーザー〔湿地〕 7t級	%	9.633		39.54	L001005006	管理費区分	0		
	標準構成比		9.51		歩	2026.06	単	2026.06	
	標準単価		6,010		単価地区	佐井村			
	地区単価		6,760		労調係数	1.000	00-00	0	
					豪雪割増				
					潮間割増	0%	係数ランク	1	
					単価補正				
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t	%	7.674		31.5	L001071001	管理費区分	0		
	標準構成比		8.3		歩	2026.06	単	2026.06	
	標準単価		11,200		単価地区	佐井村			
	地区単価		11,500		労調係数	1.000	00-00	0	
					豪雪割増				
					潮間割増	0%	係数ランク	1	
					単価補正				
運転手(特殊)	%	50.016		205.3	R0114	管理費区分	0		
	標準構成比		45.74		歩	2026.06	単	2026.06	
	標準単価		28,900		単価地区	佐井村			
	地区単価		35,090		労調係数	1.000	00-00	0	
					豪雪割増				
					潮間割増	0%	係数ランク	1	
					単価補正				
普通作業員	%	16.545		67.91	R0102	管理費区分	0		
	標準構成比		20.61		歩	2026.06	単	2026.06	
	標準単価		25,400		単価地区	佐井村			
	地区単価		22,640		労調係数	1.000	00-00	0	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	16.126		66.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	15.84 138 156		
諸雑費	%	0.006		0.06	管理費区分 0	
土材料 (0050)	m3	83		228,250	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	83	2,750	228,250	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
エフロ舗装工					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0051)	式	1		1,832,253	
コンクリート舗装工 (0052)	式	1		1,832,253	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
路盤 (0053)	m2	255		300,645	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日（月単位）
下層路盤（車道・路肩部）	m2	255	1,179	300,645	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
モータグレート〔土工用〕 排出ガス対策（2014年規制）プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.319	3.95 37,600 37,600	50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	0.582		6.86	L001050002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比		0.49		歩 2026.06 単 2026.06	
	標準単価		4,480		単価地区 佐井村	
	地区単価		4,870		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.592		6.98	L001060004	
	標準構成比		0.49		管理費区分 0	
	標準単価		4,550		歩 2026.06 単 2026.06	
	地区単価		5,030		単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.88		10.38	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	10.696		126.1	R0114	
	標準構成比		8.06		管理費区分 0	
	標準単価		28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
	地区単価		35,090		単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	2.875		33.9	R0102	
	標準構成比		2.95		管理費区分 0	
	標準単価		25,400		歩 2026.06 単 2026.06	
	地区単価		22,640		単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	3.12		36.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.63 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	2.758		32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.16 31,000 36,210		
その他(労務)	%	3.115		36.73	管理費区分 0
再生クラッシャー RC-40	%	68.974		813.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			74.21 753,000 3,200		
軽油	%	1.854		21.86	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			1.5 138 156		

入力データリスト (本01)

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.224		2.64	単価補正	
諸雑費	%	0.011		0.13	管理費区分	0
コンクリート舗装 (0054)	m2	259		1,405,328	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	19	11,176	212,344	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		陸上				
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレーンクレーン				
J03 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊				
コンクリート打設	m3	52	22,942	1,192,984	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 コンクリート打設方式		ミキサー車打設				
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋				

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
伸縮目地 (0055)	m2	41		126,280	単価補正 オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伸縮目地	m2	41	3,080	126,280	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			
-4.0m岸壁 (0056)	式	1		891,638	オプション入力
裏込・裏埋工 (0057)	式	1		113,230	オプション入力
裏埋工 (0058)	式	1		113,230	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
盛土 (0059)	m3	28		11,480	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
路床盛土	m3	28	410	11,480	CB210520	369.68
J01 施工幅員		4.0m以上			管理費区分	0
J02 施工数量		20,000m3未満			歩	2026.06 単 2026.06
J03 障害の有無		無し			単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ブルドーザー〔湿地〕 7t級	%	9.633		39.54	L001005006	
標準構成比			9.51		管理費区分	0
標準単価			6,010		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			6,760		単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t	%	7.674		31.5	L001071001	
標準構成比			8.3		管理費区分	0
標準単価			11,200		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			11,500		単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	50.016		205.3	R0114	
標準構成比			45.74		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	佐井村

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				35,090		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	16.545		67.91	R0102			
						管理費区分	0		
標準構成比				20.61		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				25,400		単価地区	佐井村		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	16.126		66.19	Z006702002			
						管理費区分	0		
標準構成比				15.84		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				138		単価地区	佐井村		
地区単価				156		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.006		0.06	管理費区分	0		
土材料 (0060)		m3	37		101,750	オプション入力			
						第0033号内訳書			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	37	2,750	101,750	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
エフロン舗装工 (0061)	式	1		778,408	オプション入力	
コンクリート舗装工 (0062)	式	1		778,408	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)	
路盤 (0063)	m2	114		134,406	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	114	1,179	134,406	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工区分		1層施工			単価地区 佐井村	
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モータグレート[土工用]					M000701021	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
排出ガス対策(2014年規制)ﾌﾟﾚｰﾄ幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.319	3.95 37,600 37,600	50.92	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.582	0.49 4,480 4,870	6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.592	0.49 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.88		10.38	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.696	8.06 28,900 35,090	126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	2.875		33.9	単価補正	
標準構成比			2.95		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	3.12		36.78	R0101	
標準構成比			2.63		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,700		単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	2.758		32.52	R0125	
標準構成比			2.16		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			36,210		単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	3.115		36.73	管理費区分 0	
再生クラッシュラン RC-40	%	68.974		813.2	Z002122003	
標準構成比			74.21		管理費区分 0	
標準単価			753,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			3,200		単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	1.854		21.86	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.224		2.64	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		0.13	管理費区分 0	
コンクリート舗装 (0064)	m2	117		594,722	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	6		67,056	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 施工区分		陸上			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン			単価地区 佐井村	
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型) 16t吊			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
牛滝地区漁村再生工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート打設	m3	23	22,942	527,666	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					DH106190 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート打設方式		ミサ-車打設			
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋			
伸縮目地 (0065)	m2	16		49,280	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伸縮目地	m2	16	3,080	49,280	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 伸縮目地材の指定 瀝青質系
用地 (0066)	式	1		7,791,498	オプション入力
埋立工 (0067)	式	1		1,175,070	オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋立土工 (0068)	式	1		1,175,070	オプション入力 工種 04:道路改良工事
掘削 (0069)	m3	316		116,920	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	316	370	116,920	CB210100 330.86 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土			
フルトローサ〔湿地〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.246	53.73 30,700 32,800	189.9	M000101110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	29.63		109.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			27.34		

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.106	18.93 138 156	70.8	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.018		0.1	管理費区分	0
盛土 (0070)	m3	515		211,150	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m3 0 2026.06 単 2026.06 佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
路床盛土	m3	515	410	211,150	CB210520 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	369.68 0 2026.06 単 2026.06 佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
牛滝地区漁村再生工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
フルトラクタ〔湿地〕 7t級	%	9.633		39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.51		
標準単価			6,010		
地区単価			6,760		
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t	%	7.674		31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.3		
標準単価			11,200		
地区単価			11,500		
運転手(特殊)	%	50.016		205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			45.74		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員	%	16.545		67.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			20.61		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	16.126		66.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		0.06	管理費区分 0	
土材料 (0071)	m3	308		847,000	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	308	2,750	847,000	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装工 (0072)	式	1		6,616,428	オプション入力	
アスファルト舗装工					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0073)	式	1		6,616,428	工種 06:舗装工事
路盤 (0074)	m2	2,158		2,544,282	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	2,158	1,179	2,544,282	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.319		50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.95		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロータロー〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	0.582		6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			0.49		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.592		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.49			
			4,550			
			5,030			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(機械)	%	0.88		10.38	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	10.696		126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.06			
			28,900			
			35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員	%	2.875		33.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.95			
			25,400			
			22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員	%	3.12		36.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			2.63			
標準構成比						

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.758	2.16 31,000 36,210	32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	3.115		36.73	管理費区分 0	
再生クラッシュラン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	68.974	74.21 753,000 3,200	813.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.854	1.5 138 156	21.86	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.224		2.64	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		0.13	管理費区分 0	
表層 (0075)	m2	2,158		4,072,146	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	2,158	1,887	4,072,146	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		密粒度アスコン(13F)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.892		16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.88			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.151		2.84	L001060004 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比		0.14		歩 2026.06 単 2026.06	
	標準単価		4,480		単価地区 佐井村	
	地区単価		5,030		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ロートローラ[マカダム]					L001050002	
運転質量10～12t	%	0.135		2.55	管理費区分 0	
	標準構成比		0.13		歩 2026.06 単 2026.06	
	標準単価		4,480		単価地区 佐井村	
	地区単価		4,870		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.235		4.44	管理費区分 0	
普通作業員	%	3.127		59	R0102	
	標準構成比		3.66		管理費区分 0	
	標準単価		25,400		歩 2026.06 単 2026.06	
	地区単価		22,640		単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	2.397		45.23	R0114	
	標準構成比		2.06		管理費区分 0	
	標準単価		28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
	地区単価		35,090		単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	2.111		39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.03 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	0.817		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.73 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.684		31.78	管理費区分 0	
アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	%	79.971		1,509	Z004100006001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			80.7 580,000 20,000			
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	%	7.806		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.17 103 117			

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.53	10.01		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.49		
	標準単価		138		
	地区単価		156		
その他(材料)	%	0.09	1.69		管理費区分 0
諸雑費	%	0.054	1.08		管理費区分 0
直接工事費 (0076)	式	1		24,154,993	
共通仮設 (0077)	式	1		4,376,000	
共通仮設費 (0078)	式	1		316,000	
現場環境改善費 (0079)	式	1		316,000	
現場環境改善費（率計上） (0080)	式	1		316,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0081)	式	1		4,060,000	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	山間僻地及び離島		1.3		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0082)	式	1		28,530,993	
現場管理費 (0083)	式	1		9,577,000	
施工地域等補正	山間僻地及び離島		1.0		
工期日数	220日間				
冬期日数	141日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.77%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0084)	式	1		38,107,993	
一般管理費等 (0085)	式	1		7,322,007	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0086)	式	1		45,430,000	
消費税額及び地方消費税額 (0087)	式	1		4,543,000	

入力データリスト（本01）

工事名	牛滝地区漁村再生工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0088)	式	1		49,973,000	