

工事番号 繰急 第7844-1号

設計書番号 508-060-0205

甲平ノ下区域急傾斜地対策工事

実施 設計書

下北郡風間浦村大字下風呂 地内

2027年03月19日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 30.5 m		
	吹付砕工		
	256	m2	
設計額	27,775,000 円 (内消費税 2,525,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		12,609,165		
砂防土工							
		式	1		2,272,336		
掘削工							
		式	1		1,616,962		
掘削							内 1号
		m3	180		1,047,886		
床掘り							内 2号
		m3	2		4,816		
人力積込	土質:土砂, 作業内容:人力積込						内 3号
		m3	180		564,260		
埋戻し工							
		式	1		3,283		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂						内 4号
		m3	0.8		3,283		
法面整形工							
		式	1		407,040		
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土						内 5号
		m2	260		407,040		
残土処理工							
		式	1		245,051		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 6号
		m3	180		26,492		
土砂等運搬							内 7号
		m3	180		218,559		

設計内訳書（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面工							
		式	1		10,097,124		
法枠工							
		式	1		10,097,124		
吹付枠工							内 8号
		m2	256		10,097,124		
斜面对策付属物設置工							
		式	1		44,600		
銘板工							
		式	1		44,600		
急傾斜地事業銘板							内 9号
		枚	1		44,600		
仮設工							
		式	1		195,105		
工事用道路工							
		式	1		195,105		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 10号
		m2	93		195,105		
直接工事費							
		式	1		12,609,165		
共通仮設							
		式	1		2,241,643		
共通仮設費							
		式	1		603,643		
運搬費							
		式	1		171,628		

設計内訳書（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費							内 11号
		t	16		171,628		
準備費							
		式	1		245,015		
支障木伐採							内 12号
		式	1		53,780		
木根等処分費							内 13号
		式	1		191,235		
現場環境改善費							
		式	1		187,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		187,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,638,000		
純工事費							
		式	1		14,850,808		
現場管理費							
		式	1		6,102,000		
工事原価							
		式	1		20,952,808		
一般管理費等							
		式	1		4,297,192		
工事価格							
		式	1		25,250,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,525,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事				合算工事：				
対象工事費	12,784,165	直接工事費	12,609,165	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	175,000 0	事業損失	0	
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	175,000	現工事	0	合算工事	0	
非対象額計（－）			0					
管理費区分1			0	（橋梁、P C桁、ポンプ等購入費）				
管理費区分2, 7			0	（工場原価）				
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分9			0	（間接費非対象額）				
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支給品費（＋）			0					
無償貸付機械評価額（＋）			0					
共通仮設費対象額	単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	12,784,165 12,609,165		現工事	0 0	合算工事	0 0	
共通仮設費（率分）	率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	12.69% 1.0 1.00 1.0 12.82%			0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00%		0.00% 0.00 0.00	
	計上額	1,638,000			0		0	
							調整工事計上額	0

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	12,609,165	直接工事費	12,609,165	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	12,609,165	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.49%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.49%		0.00%	
計上額	187,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	416,643				
運搬費	171,628	準備費	245,015	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,241,643

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	14,850,808	単独（追加工事）直接工事費	12,609,165	単独（追加工事）共通仮設費	2,241,643
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	14,850,808	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	14,675,808		0		0
現場管理費 率（補正前）	39.56%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	41.09%		0.00%		
計上額	6,102,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	20,952,808				
純工事費	14,850,808	現場管理費	6,102,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	20,952,808	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	20,777,808		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.48%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.48%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	20,952,808		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,297,192				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	風間浦村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			12,609,165
	準備費に含まれる処分費			175,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				12,784,165
	共通仮設費（率分）	12,784,165	12.82	1,638,000
	運搬費			171,628
	準備費			245,015
現場環境改善費対象工事費				12,609,165
	現場環境改善費（率分）	12,609,165	1.49	187,000
現場管理費対象純工事費				14,850,808
	現場管理費	14,850,808	41.09	6,102,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				20,952,808
	一般管理費等	20,952,808	20.48	4,297,192
	業務委託費			0
工事価格				25,250,000
消費税等相当額				2,525,000
工事費計				27,775,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 現場制約あり						02-01-02
CB210100		m3	178	5, 887	1, 047, 886		管理費区分 : 0
合計					1, 047, 886		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	2	2, 408	4, 816		管理費区分 : 0
合計					4, 816		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	人力積込		土質:土砂, 作業内容:人力積込					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力積込		土砂						02-01-02
CB210830			m3	178	3, 170	564, 260		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410			m3	0. 8	4, 104	3, 283		管理費区分 : 0
合計								
						3, 283		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形(切土部)		現場制約:有り,土質:㐀質土、砂及び砂質土、粘性土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010		切土部,有り,㐀質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
			m2	256	1,590	407,040		管理費区分:0
合計								
						407,040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	CB210610	残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	179	148	26, 492		管理費区分 : 0
合計						26, 492		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾞ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5 CB210110 . 5km以下	m3	179	1, 221	218, 559		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					218, 559		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	吹付砕工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アス張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無						単 1号 06-02-04
WB811120		m2	256	3, 034	776, 704		管理費区分 : 0
吹付砕工[市場単価]	梁断面 300×300, 250m以上500m未満						単 2号 06-02-04
WB811110		m	299. 6	26, 000	7, 789, 600		管理費区分 : 0
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]							単 3号 06-02-04
WB811130		m3	6. 8	73, 530	500, 004		管理費区分 : 0
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 100m2以上250m 2未満, 無, 無, 有						単 4号 06-02-04
WB810830		m2	166. 1	6, 206	1, 030, 816		管理費区分 : 0
合計					10, 097, 124		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	急傾斜地事業銘板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm Z231332015		枚	1	44, 600	44, 600		管理費区分：0
合計					44, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	92. 9	464	43, 105		単 5号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 150日, 無, 有	枚	10	15, 200	152, 000		単 6号 02-05-16 管理費区分：0
合計					195, 105		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	16. 04	3, 850	61, 754		単 7号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	16. 04	3, 850	61, 754		単 7号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	16. 04	3, 000	48, 120		単 8号 01-02-02 管理費区分：0
合計					171, 628		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	支障木伐採						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支障木伐採(20cm未満)		本	20	920	18, 400		単 9号 管理費区分：0
支障木伐採(20cm以上～30cm未満)		本	20	1, 769	35, 380		単 10号 管理費区分：0
合計					53, 780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 5. 5km以下	m3	6. 3	2, 577	16, 235		02-01-02 管理費区分 : 0
処分費(t)		t	5	35, 000	175, 000		単 11号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					191, 235		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 1号 WB811120	ﾌｽ張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 034	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ﾌｽ張工									
単価補正1. 350 (FP3)		Q001434001	m2	100	3, 033. 78	303, 378	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)									
		ZS3000004	式	1		22	管理費区分：0		
合 計						303, 400			
単 価						3, 034	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 250m以上500m未満	単位	m	単位数量	100	単価	26, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付枠工 (モルタル・コンクリート)							管理費区分：0		
梁断面 300×300 単価補正1. 200 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06				
						歩掛適用年月	2026. 06				
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0				
単 3号 WB811130		水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]			単位	m3	単位数量	100	単価	73, 530	
名 称 ・ 規 格		条 件		単位	数量	単価	金額		摘 要		
現場吹付法砕工 加算額 水切モルタル・コンクリート		Q001436001							管理費区分：0		
				m3	100	73, 528	7, 352, 800				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004							管理費区分：0		
				式	1		200				
合 計											
							7, 353, 000				
単 価									円／m3		
							73, 530				

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 100m2以上250m 2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	6, 206	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工(植生基材吹付) 厚5cm 単価補正1. 000 (FP3)		Q001408003	m2	1	6, 206. 45	6, 206	管理費区分：0		
合計						6, 206			
単価						6, 206	円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 12号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		457	管理費区分：0	
合計						46, 410		
単価						464	円/m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 150日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	15, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:150日							
			枚	1	14, 100	14, 100	管理費区分 : 0		
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002									
			枚	1	1, 100	1, 100	管理費区分 : 0		
合計						15, 200			
単価						15, 200	円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 850	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1. 000									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	支障木伐採(20cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工	R0104						管理費区分：0	
			人	0. 1	24, 680	2, 468		
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 21	22, 640	4, 754		
チェーン[カゝソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L	M002035004						管理費区分：0	
			日	0. 09	1, 130	101		
トラック運転 2t積	DGD32330						単 13号 32-01-02 管理費区分：0	
			日	0. 05	37, 650	1, 882		
合計							9, 205	
単価							920 円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	支障木伐採(20cm以上～30cm未満)		単位	本	単位数量	10	単価	1, 769
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工	R0104						管理費区分：0	
			人	0. 18	24, 680	4, 442		
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 33	22, 640	7, 471		
チェーン[カゝソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L	M002035004						管理費区分：0	
			日	0. 12	1, 130	135		
トラック運転 2t積	DGD32330						単 13号 32-01-02 管理費区分：0	
			日	0. 15	37, 650	5, 647		
合計							17, 695	
単価							1, 769 円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	35, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100	35, 000	3, 500, 000		
合計						3, 500, 000		
単価						35, 000	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119	156	18, 564		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)〔標準・ｸﾚｰﾝ機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		4		
合計						65, 000		
単価						65, 000	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 DGD32330	トラック運転 2t積		単位	日	単位数量	1	単価	37, 650
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
運転手(一般)		R0115					管理費区分：0	
			人	1	30, 290	30, 290		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	18	156	2, 808		
トラック[普通型] 2t積		機械条件:供用 持込 M000302002					管理費区分：0	
			供用日	1. 1	4, 130	4, 543		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		9		
合 計						37, 650		
単 価						37, 650	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
甲平ノ下区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1		12,609,165	
砂防土工 (0002)	式	1		2,272,336	
掘削工 (0003)	式	1		1,616,962	工種 07:砂防・地すべり等工事
掘削 (0004)	m3	180		1,047,886	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	178	5,887	1,047,886	CB210100 6604.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	現場制約あり			
普通作業員	%	99.993		5,886	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		100		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費		%	0.007		1	管理費区分 0			
床掘り (0005)		m3	2		4,816	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
床掘り		m3	2	2,408	4,816	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		%	18.645		448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				18.73 8,460 9,020					
運転手(特殊)		%	45.615		1,098	R0114 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	40.26		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	28,900		単価地区 風間浦村
			地区単価	35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	28.208		679	R0102
			標準構成比	33.9		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	22,640		単価地区 風間浦村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	7.503		180.6	Z006702002
			標準構成比	7.11		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	156		単価地区 風間浦村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.029		1.6	管理費区分 0
人力積込 (0006) (P)		m3	180		564,260	第0003号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
			Q01 土質	土砂		歩 2026.06 単 2026.06
			Q02 作業内容	人力積込		単価地区 風間浦村
			Q03 人力積込費	人力積込		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
人力積込		m3	178	3,170	564,260	CB210830 3556.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 土質等区分			土砂						
普通作業員		%	99.981		3,169	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
		標準構成比		100					
		標準単価		25,400					
		地区単価		22,640					
諸雑費		%	0.019		1	管理費区分 0			
埋戻し工 (0007)		式	1		3,283	工種 07:砂防・地すべり等工事			
埋戻し (0008) (P)		m3	0.8		3,283	第0004号内訳書 単位数量			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
甲平ノ下区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	0.8	4,104	3,283	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.731	8.27 8,460 9,020	358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ランマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.626	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.157	50.03 25,400 22,640	1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	20.787		853	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.35 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	21.367		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.77 28,900 35,090			
軽油	%	3.514		144.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.14 138 156			
ガソリン レギュラー	%	0.81		33.24	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.84 154 150			
諸雑費	%	0.008		0.76	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
法面整形工 (0009)	式	1		407,040	工種 07:砂防・地すべり等工事	
法面整形(切土部) (0010) (P)	m2	260		407,040	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 現場制約 Q02 土質 Q03 法面整形費	有り 湿質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形			
法面整形	m2	256	1,590	407,040	CB220010 1715.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 有り 湿質土、砂及び砂質土、粘性土			
普通作業員	%	84.005		1,335	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	87.36 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	15.933		253.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村	
		標準構成比 標準単価	12.64 31,000			

入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.062		1.8	管理費区分	0
残土処理工 (0011)	式	1		245,051	工種	07:砂防・地すべり等工事
整地 (0012) (P)	m3	180		26,492	第0006号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
整地	m3	179	148	26,492	CB210610	127.07
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.2		31.47	L001010007	
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					標準構成比	22.45
					標準単価	8,800
					地区単価	9,710

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
甲平ノ下区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	54.385	52.33 28,900 35,090	80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	24.4	25.22 138 156	36.22	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.08	管理費区分 0
土砂等運搬 (0013)	m3	180		218,559	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	179	1,221	218,559	CB210110 1050.3 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.84		498.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.667		545.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	14.479		176.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 156			
諸雑費	%	0.014		0.8	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
法面工 (0014)	式	1		10,097,124		
法枠工 (0015)	式	1		10,097,124	工種 07:砂防・地すべり等工事	
吹付枠工 (0016)	m2	256		10,097,124	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ラス張工[市場単価]	m2	256	3,034	776,704	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工規模		250m2以上500m2未満				
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無				
吹付枠工[市場単価]	m	299.6	26,000	7,789,600	WB811110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 規格・仕様		梁断面 300×300				
J02 施工規模		250m以上500m未満				
水切モルタル・コンクリート					WB811130	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
甲平ノ下区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
加算額[市場単価]	m3	6.8	73,530	500,004	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
機械播種施工による植生工	m2	166.1	6,206	1,030,816	WB810830 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種区分		植生基材吹付工			
J02 吹付厚		5cm			
J03 施工規模		100m2以上250m2未満			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			
J05 法面垂直高による補正		無			
J06 枠内吹付の場合の補正		有			
斜面对策付属物設置工 (0017)	式	1		44,600	
銘板工 (0018)	式	1		44,600	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
急傾斜地事業銘板 (0019)	枚	1		44,600	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm	枚	1	44,600	44,600	Z231332015 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						歩 2026.06	単 2026.06		
						単価地区	風間浦村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
仮設工 (0020)		式	1		195,105				
工事用道路工 (0021)		式	1		195,105	工種 99:			
敷鉄板 (0022)		m2	93		195,105	第0010号内訳書			
						単位数量	1	m2	
						管理費区分	0		
						歩 2026.06	単 2026.06		
						単価地区	風間浦村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
敷鉄板設置・撤去		m2	92.9	464	43,105	WB253610			
						管理費区分	0		
						歩 2026.06	単 2026.06		
						単価地区	風間浦村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
敷鉄板賃料		枚	10	15,200	152,000	WB253630			
						管理費区分	0		
						歩 2026.06	単 2026.06		
						単価地区	風間浦村		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
甲平ノ下区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		150日 無 有			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0023)	式	1		12,609,165	
共通仮設 (0024)	式	1		2,241,643	
共通仮設費 (0025)	式	1		603,643	
運搬費 (0026)	式	1		171,628	工種 99:
仮設材運搬費 (0027)	t	16		171,628	第0011号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	16.04	3,850	61,754	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 26km 12m以内 各種(実数入力) 0 無			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
甲平ノ下区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	16.04	3,850	61,754	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		26km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	16.04	3,000	48,120	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
準備費 (0028)	式	1		245,015	工種 99:
支障木伐採 (0029)	式	1		53,780	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
支障木伐採(20cm未満)	本	20	920	18,400	オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
造園工	人	0.1	24,680	2,468	R0104 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.21	22,640	4,754	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	0.09	1,130	101	M002035004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			
トラック運転 2t積	日	0.05	37,650	1,882	DGD32330 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
支障木伐採(20cm以上～30cm未満)	本	20	1,769	35,380	オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
造園工	人	0.18	24,680	4,442	R0104 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.33	22,640	7,471	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	0.12	1,130	135	M002035004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			

入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	標準 補正無し 補正対象外 補正無し		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
トラック運転 2t積		日	0.15	37,650	5,647	DGD32330 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
木根等処分費 (0030)		式	1		191,235	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
土砂等運搬		m3	6.3	2,577	16,235	CB210110 2217.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
			J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		単 2026.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.832		1,052	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06			
標準構成比				44.67					

入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				20,847 21,400 747		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	風間浦村 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1		
運転手(一般)		%	44.635		1,150	R0115 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 風間浦村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				40.44 23,600 30,290					
軽油		%	14.485		373.2	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 風間浦村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				14.89 138 156					
諸雑費		%	0.048		1.8	管理費区分	0		
処分費(t)		t	5	35,000	175,000	WB020052 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 風間浦村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
現場環境改善費									

入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0031)	式	1		187,000	
現場環境改善費（率計上） (0032)	式	1		187,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0033)	式	1		1,638,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	07:砂防・地すべり等工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0034)	式	1		14,850,808	
現場管理費 (0035)	式	1		6,102,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.20% 0.72% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0036)	式	1		20,952,808	
一般管理費等 (0037)	式	1		4,297,192	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正	補正を行わない 補正を行わない	1.00 1.00			

入力データリスト（本01）

工事名	甲平ノ下区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0038)	式	1		25,250,000	
消費税額及び地方消費税額 (0039)	式	1		2,525,000	
工事費計 (0040)	式	1		27,775,000	