

|  |      |     |  |     |      |     |     |
|--|------|-----|--|-----|------|-----|-----|
|  | 総括主査 | 調 査 |  | 課 長 | 総括主査 | 設 計 | 精 算 |
|  |      |     |  |     |      |     |     |

工事番号                    電共    第104-1号

設計書番号                508-010-0228

青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事

実施    設計書

青森市大字荒川    地内

工   期    2 1 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

|      |                                 |              |  |
|------|---------------------------------|--------------|--|
| 工事概要 | -----                           |              |  |
|      | 施工延長 L = 146.5 m                |              |  |
|      | 電線共同溝工                          |              |  |
|      | 1                               | 式            |  |
|      |                                 |              |  |
|      |                                 |              |  |
|      |                                 |              |  |
|      |                                 |              |  |
|      |                                 |              |  |
|      |                                 |              |  |
|      |                                 |              |  |
|      |                                 |              |  |
|      |                                 |              |  |
|      |                                 |              |  |
| 設計額  | 49,412,000 円 (内消費税 4,492,000 円) | 変更による<br>増減額 |  |
| 請負額  |                                 | 変更による<br>増減額 |  |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |           |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 共同溝・電線共同溝<br>電線共同溝 |      |
|---------------|------------------------|-----------|----|-----|----|--------------|--------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                        | 規格        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減            | 摘要   |
| 電線共同溝         |                        |           |    |     |    |              |                    |      |
|               |                        |           | 式  | 1   |    | 19,524,872   |                    |      |
| 仮設工           |                        |           |    |     |    |              |                    |      |
|               |                        |           | 式  | 1   |    | 1,064,693    |                    |      |
| 土留・仮締切工       |                        |           |    |     |    |              |                    |      |
|               |                        |           | 式  | 1   |    | 210,593      |                    |      |
| 軽量鋼矢板(電線共同溝)  |                        | 軽量鋼矢板2型   |    |     |    |              |                    | 内 1号 |
|               |                        |           | 式  | 1   |    | 210,593      |                    |      |
| 交通管理工         |                        |           |    |     |    |              |                    |      |
|               |                        |           | 式  | 1   |    | 854,100      |                    |      |
| 交通誘導警備員       |                        |           |    |     |    |              |                    | 内 2号 |
|               |                        |           | 人日 | 52  |    | 854,100      |                    |      |
| 構造物撤去工        |                        |           |    |     |    |              |                    |      |
|               |                        |           | 式  | 1   |    | 703,264      |                    |      |
| 構造物取壊し工       |                        |           |    |     |    |              |                    |      |
|               |                        |           | 式  | 1   |    | 626,704      |                    |      |
| 舗装版切断         |                        | As舗装      |    |     |    |              |                    | 内 3号 |
|               |                        |           | m  | 480 |    | 353,788      |                    |      |
| 舗装版破碎         |                        | As舗装      |    |     |    |              |                    | 内 4号 |
|               |                        |           | m2 | 200 |    | 262,836      |                    |      |
| 構造物とりこわし      |                        | 無筋Co      |    |     |    |              |                    | 内 5号 |
|               |                        |           | m3 | 0.9 |    | 10,080       |                    |      |
| 運搬処理工         |                        |           |    |     |    |              |                    |      |
|               |                        |           | 式  | 1   |    | 76,560       |                    |      |
| 殻運搬           |                        | As殻、無筋Co殻 |    |     |    |              |                    | 内 6号 |
|               |                        |           | m3 | 12  |    | 42,600       |                    |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |     |    |            | 事業区分<br>工事区分 | 共同溝・電線共同溝<br>電線共同溝 |       |
|---------------|------------------------|----|-----|----|------------|--------------|--------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                        | 規格 | 単位  | 数量 | 単価         | 金額           | 数量・金額増減            | 摘要    |
| 殻処分           | As殻、無筋Co殻              |    |     |    |            |              |                    | 内 7号  |
|               |                        | m3 | 12  |    | 33,960     |              |                    |       |
| 開削土工          |                        |    |     |    |            |              |                    |       |
|               |                        | 式  | 1   |    | 2,905,505  |              |                    |       |
| 掘削工           |                        |    |     |    |            |              |                    |       |
|               |                        | 式  | 1   |    | 866,052    |              |                    |       |
| 開削掘削          |                        |    |     |    |            |              |                    | 内 8号  |
|               |                        | m3 | 200 |    | 866,052    |              |                    |       |
| 埋戻し工          |                        |    |     |    |            |              |                    |       |
|               |                        | 式  | 1   |    | 869,610    |              |                    |       |
| 埋戻し・締固め       |                        |    |     |    |            |              |                    | 内 9号  |
|               |                        | m3 | 110 |    | 869,610    |              |                    |       |
| 残土処理工         |                        |    |     |    |            |              |                    |       |
|               |                        | 式  | 1   |    | 1,169,843  |              |                    |       |
| 残土等処分         |                        |    |     |    |            |              |                    | 内 10号 |
|               |                        | m3 | 140 |    | 20,550     |              |                    |       |
| 土砂等運搬         |                        |    |     |    |            |              |                    | 内 11号 |
|               |                        | m3 | 140 |    | 1,149,293  |              |                    |       |
| 電線共同溝工        |                        |    |     |    |            |              |                    |       |
|               |                        | 式  | 1   |    | 14,851,410 |              |                    |       |
| 管路工(管路部)      |                        |    |     |    |            |              |                    |       |
|               |                        | 式  | 1   |    | 5,646,660  |              |                    |       |
| 埋設管路          |                        |    |     |    |            |              |                    | 内 12号 |
|               |                        | m  | 913 |    | 5,504,075  |              |                    |       |
| 埋設表示シ-ト       | W=400・600              |    |     |    |            |              |                    | 内 13号 |
|               |                        | m  | 208 |    | 142,585    |              |                    |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名               | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 共同溝・電線共同溝<br>電線共同溝 |       |
|-------------------|------------------------|----|-----|----|--------------|--------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減            | 摘要    |
| プレキャストボックス工(特殊部)  |                        |    |     |    |              |                    |       |
|                   |                        | 式  | 1   |    | 9,204,750    |                    |       |
| プレキャストボックス        | 特殊部本体                  |    |     |    |              |                    | 内 14号 |
|                   |                        | 個  | 3   |    | 3,777,705    |                    |       |
| プレキャストボックス        | 分岐柵                    |    |     |    |              |                    | 内 15号 |
|                   |                        | 個  | 5   |    | 798,865      |                    |       |
| 蓋                 | 特殊部本体・分岐柵用             |    |     |    |              |                    | 内 16号 |
|                   |                        | 組  | 9   |    | 4,628,180    |                    |       |
| 舗装                |                        |    |     |    |              |                    |       |
|                   |                        | 式  | 1   |    | 1,436,453    |                    |       |
| 舗装工               |                        |    |     |    |              |                    |       |
|                   |                        | 式  | 1   |    | 1,283,922    |                    |       |
| アスファルト舗装工(歩道部)    |                        |    |     |    |              |                    |       |
|                   |                        | 式  | 1   |    | 646,225      |                    |       |
| 凍上抑制層(歩道部)        | 砂 t=15cm               |    |     |    |              |                    | 内 17号 |
|                   |                        | m2 | 122 |    | 192,042      |                    |       |
| 路盤工(歩道部)          | 切込砕石(C-20) t=10cm      |    |     |    |              |                    | 内 18号 |
|                   |                        | m2 | 122 |    | 161,495      |                    |       |
| 表層(歩道部)           | ⑦再生細粒度(13F) t=3cm      |    |     |    |              |                    | 内 19号 |
|                   |                        | m2 | 122 |    | 292,688      |                    |       |
| アスファルト舗装工(乗入部第1種) |                        |    |     |    |              |                    |       |
|                   |                        | 式  | 1   |    | 75,301       |                    |       |
| 路盤工(歩道部)          | 再生砕石(RC-40) t=30cm     |    |     |    |              |                    | 内 20号 |
|                   |                        | m2 | 7   |    | 18,193       |                    |       |
| 基層(歩道部)           | ①再生粗粒度(20) t=10cm      |    |     |    |              |                    | 内 21号 |
|                   |                        | m2 | 7   |    | 37,537       |                    |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名               | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 共同溝・電線共同溝<br>舗装 |       |
|-------------------|------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 表層（歩道部）           | ⑦再生細粒度(13F) t=5cm      |    |    |    |              |                 | 内 22号 |
|                   |                        | m2 | 7  |    | 19,571       |                 |       |
| アスファルト舗装工（乗入部第2種） |                        |    |    |    |              |                 |       |
|                   |                        | 式  | 1  |    | 100,758      |                 |       |
| 路盤工（歩道部）          | 再生砕石(RC-40) t=25cm     |    |    |    |              |                 | 内 23号 |
|                   |                        | m2 | 12 |    | 30,585       |                 |       |
| 基層（歩道部）           | ①再生粗粒度(20) t=5cm       |    |    |    |              |                 | 内 24号 |
|                   |                        | m2 | 12 |    | 34,644       |                 |       |
| 表層（歩道部）           | ⑦再生細粒度(13F) t=5cm      |    |    |    |              |                 | 内 25号 |
|                   |                        | m2 | 12 |    | 35,529       |                 |       |
| アスファルト舗装工（乗入部第3種） |                        |    |    |    |              |                 |       |
|                   |                        | 式  | 1  |    | 61,559       |                 |       |
| 路盤工（歩道部）          | 再生砕石(RC-40) t=25cm     |    |    |    |              |                 | 内 26号 |
|                   |                        | m2 | 11 |    | 27,993       |                 |       |
| 表層（歩道部）           | ⑦再生細粒度(13F) t=5cm      |    |    |    |              |                 | 内 27号 |
|                   |                        | m2 | 11 |    | 33,566       |                 |       |
| アスファルト舗装工（車道部）    |                        |    |    |    |              |                 |       |
|                   |                        | 式  | 1  |    | 400,079      |                 |       |
| 路盤（車道部）           | 再生砕石RC-40 t=20cm       |    |    |    |              |                 | 内 28号 |
|                   |                        | m2 | 31 |    | 49,365       |                 |       |
| 路盤（車道部）           | 粒調砕石M-25 t=10cm        |    |    |    |              |                 | 内 29号 |
|                   |                        | m2 | 31 |    | 44,453       |                 |       |
| 路盤（車道部）           | 再生瀝青安定処理(30) t=7cm     |    |    |    |              |                 | 内 30号 |
|                   |                        | m2 | 31 |    | 117,795      |                 |       |
| 表層（車道部）           | ②密粒度(13)改質2型 t=4cm     |    |    |    |              |                 | 内 31号 |
|                   |                        | m2 | 31 |    | 100,849      |                 |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 共同溝・電線共同溝<br>舗装 |       |
|---------------|------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 表層(車道部)       | ⑤密粒度(13F)改質2型 t=3cm    |    |     |    |              |                 | 内 32号 |
|               |                        | m2 | 31  |    | 87,617       |                 |       |
| 排水構造物工        |                        |    |     |    |              |                 |       |
|               |                        | 式  | 1   |    | 97,051       |                 |       |
| 側溝工           |                        |    |     |    |              |                 |       |
|               |                        | 式  | 1   |    | 97,051       |                 |       |
| L形側溝          | 復旧                     |    |     |    |              |                 | 内 33号 |
|               |                        | m  | 7   |    | 97,051       |                 |       |
| 防護柵工          |                        |    |     |    |              |                 |       |
|               |                        | 式  | 1   |    | 55,480       |                 |       |
| 路側防護柵工        |                        |    |     |    |              |                 |       |
|               |                        | 式  | 1   |    | 55,480       |                 |       |
| ガードパイル        | Gp-Bp-2E               |    |     |    |              |                 | 内 34号 |
|               |                        | m  | 2   |    | 55,480       |                 |       |
| 直接工事費         |                        |    |     |    |              |                 |       |
|               |                        | 式  | 1   |    | 20,961,325   |                 |       |
| 共通仮設          |                        |    |     |    |              |                 |       |
|               |                        | 式  | 1   |    | 2,954,288    |                 |       |
| 共通仮設費         |                        |    |     |    |              |                 |       |
|               |                        | 式  | 1   |    | 315,288      |                 |       |
| 運搬費           |                        |    |     |    |              |                 |       |
|               |                        | 式  | 1   |    | 33,288       |                 |       |
| 仮設材運搬費        | 軽量鋼矢板                  |    |     |    |              |                 | 内 35号 |
|               |                        | t  | 3.4 |    | 33,288       |                 |       |
| 現場環境改善費       |                        |    |     |    |              |                 |       |
|               |                        | 式  | 1   |    | 282,000      |                 |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |    |    |            | 事業区分<br>工事区分 | 共同溝・電線共同溝<br>舗装 |    |
|---------------|------------------------|----|----|----|------------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価         | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 現場環境改善費（率計上）  |                        |    |    |    |            |              |                 |    |
|               |                        | 式  | 1  |    | 282,000    |              |                 |    |
| 共通仮設費（率計上）    |                        |    |    |    |            |              |                 |    |
|               |                        | 式  | 1  |    | 2,639,000  |              |                 |    |
| 純工事費          |                        |    |    |    |            |              |                 |    |
|               |                        | 式  | 1  |    | 23,915,613 |              |                 |    |
| 現場管理費         |                        |    |    |    |            |              |                 |    |
|               |                        | 式  | 1  |    | 13,758,000 |              |                 |    |
| 工事原価          |                        |    |    |    |            |              |                 |    |
|               |                        | 式  | 1  |    | 37,673,613 |              |                 |    |
| 一般管理費等        |                        |    |    |    |            |              |                 |    |
|               |                        | 式  | 1  |    | 7,246,387  |              |                 |    |
| 工事価格          |                        |    |    |    |            |              |                 |    |
|               |                        | 式  | 1  |    | 44,920,000 |              |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                        |    |    |    |            |              |                 |    |
|               |                        | 式  | 1  |    | 4,492,000  |              |                 |    |
| 工事費計          |                        |    |    |    |            |              |                 |    |
|               |                        | 式  | 1  |    | 49,412,000 |              |                 |    |
|               |                        |    |    |    |            |              |                 |    |
|               |                        |    |    |    |            |              |                 |    |
|               |                        |    |    |    |            |              |                 |    |
|               |                        |    |    |    |            |              |                 |    |
|               |                        |    |    |    |            |              |                 |    |
|               |                        |    |    |    |            |              |                 |    |
|               |                        |    |    |    |            |              |                 |    |
|               |                        |    |    |    |            |              |                 |    |

#

#

# 共通仮設費内訳

主工種 35:電線共同溝工事

|            |        |         |   |           |           |
|------------|--------|---------|---|-----------|-----------|
| 共通仮設費（積上分） | 33,288 |         |   |           |           |
| 運搬費        | 33,288 | 準備費     | 0 | 事業損失防止施設費 | 0         |
| 安全費        | 0      | 役務費     | 0 | 技術管理費     | 0         |
| 営繕費        | 0      | 現場環境改善費 | 0 |           |           |
| 共通仮設費計     |        |         |   |           | 2,954,288 |

# 現場管理費

主工種 35:電線共同溝工事

|                                    |            |               |                             |               |           |
|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 単独（追加工事）純工事費                       | 23,915,613 | 単独（追加工事）直接工事費 | 20,961,325                  | 単独（追加工事）共通仮設費 | 2,954,288 |
| 非対象額計（－）                           |            | 0             |                             |               |           |
| 管理費区分2,7                           |            | 0             | （工場原価）                      |               |           |
| 管理費区分5                             |            | 0             | （一般管理費等のみ対象額）               |               |           |
| 管理費区分9                             |            | 0             | （間接費非対象額）                   |               |           |
| 管理費区分T                             |            | 0             | （全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額） |               |           |
| 対象額 支給品費（＋）                        |            | 0             |                             |               |           |
| 支給品で扱う桁等購入費（＋）                     |            | 0             |                             |               |           |
| 無償貸付機械評価額（＋）                       |            | 0             |                             |               |           |
| 現場管理費対象純工事費                        |            |               |                             |               |           |
| 単独（追加工事）                           | 23,915,613 | 現工事           | 0                           | 合算工事          | 0         |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費<br>（調整工事入力で使用） | 23,861,103 |               | 0                           |               | 0         |
| 現場管理費 率（補正前）                       | 46.40%     |               | 0.00%                       |               | 0.00%     |
| 施工地域等補正                            | 1.2        |               | 0.00%                       |               |           |
| 施工時期補正                             | 0.72%      |               | 0.00%                       |               |           |
| 緊急工事補正                             | 0.00%      |               | 0.00%                       |               |           |
| 砂防・地滑り補正                           | 0.00%      |               | 0.00%                       |               |           |
| ICT施工補正                            | 1.0        |               |                             |               |           |
| 率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02          | 57.53%     |               | 0.00%                       |               |           |
| 計上額                                | 13,758,000 |               | 0                           |               | 0         |
|                                    |            |               |                             | 調整工事計上額       | 0         |

# 一般管理費等（当初）

主工種 35:電線共同溝工事

|                         |            |       |                             |               |            |
|-------------------------|------------|-------|-----------------------------|---------------|------------|
| 工事原価                    | 37,673,613 |       |                             |               |            |
| 純工事費                    | 23,915,613 | 現場管理費 | 13,758,000                  | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0          |
| 工場製作原価                  | 0          |       |                             |               |            |
| 非対象額計（－）                | 0          |       |                             |               |            |
| 管理費区分9                  | 0          |       | (支給品を除く間接費非対象額)             |               |            |
| 管理費区分T                  | 0          |       | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) |               |            |
| 一般管理費等対象工事原価            |            |       |                             |               |            |
| 単独（追加工事）                | 37,673,613 | 現工事   | 0                           | 合算工事          | 0          |
| 全処分費等を除く                | 37,619,103 |       | 0                           |               | 0          |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） |            |       |                             |               |            |
| 率（補正前）                  |            |       |                             |               |            |
| 単独（追加工事）                | 19.21%     | 現工事   | 0.00%                       | 合算工事          | 0.00%      |
| 前払金支出割合による補正係数          | 1.00       |       | 0.00                        |               | 0.00000000 |
| 財団法人等による補正係数            | 1.00       |       | 0.00                        |               | 0.00000000 |
| 率（補正後）                  | 19.21%     |       | 0.00%                       |               | 0.00%      |
| （当初一般管理費対象額）            | 37,673,613 |       | 0                           |               |            |
| 契約保証に係る補正值              | 0.04%      |       | 0.00%                       |               |            |
| 一般管理費等                  | 7,246,387  |       |                             |               |            |
| 業務委託料                   | 0          |       |                             |               |            |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |               |           |      |
|---------------|---------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年6月       |           |      |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年6月       | 係 数 ラ ン ク | 1    |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年6月       |           |      |
| 単 価 地 区       | 青森市(旧青森市)     |           |      |
| 豪 雪 割 増       | B 地区          |           |      |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0%            |           |      |
| 現場環境改善費（率計上）  |               |           |      |
| 市 街 地 補 正     | 市街地以外         |           |      |
| 共通仮設費（率計上）    |               |           |      |
| 主 た る 工 種     | 35:電線共同溝工事    |           |      |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（1）－1 |           | 1.4  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用           |           | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし          |           | 1.0  |
| 週 休 2 日 補 正   | 週休2日(月単位)     |           | 1.01 |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |               |       |
|-----------------|---------------|-------|
| 現場管理費           |               |       |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 一般交通影響有り（１）－１ | １．２   |
| 工 期 日 数         | ０日間           |       |
| 冬 期 日 数         | ０日間           |       |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | ４級地           | １．２０％ |
| 施 工 時 期 補 正     | 任意設定          | ０．７２％ |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし          | ０．００％ |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし          | ０．００％ |
| I C T 施 工 補 正   | 補正なし          | １．０   |
| 週 休 ２ 日 補 正     | 週休２日（月単位）     | １．０２  |
| 工 期 延 長 日 数     | ０日間           |       |
| 一般管理費           |               |       |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない       | １．００  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない       | １．００  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証         | ０．０４％ |

# 間接費一覧

主工種 35:電線共同溝工事

| 費目           | 工種                 | 対象額 (円)    | 補正後率 (%) | 計上額 (円)    |
|--------------|--------------------|------------|----------|------------|
|              | 直接工事費              |            |          | 20,961,325 |
|              | 準備費に含まれる処分費        |            |          | 0          |
|              | 事業損失防止施設費          |            |          | 0          |
|              | 仮設費                |            |          | 0          |
|              | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 |            |          | 0          |
| 共通仮設費対象工事費   |                    |            |          | 20,961,325 |
|              | 共通仮設費 (率分)         | 20,961,325 | 12.59    | 2,639,000  |
|              | 運搬費                |            |          | 33,288     |
| 現場環境改善費対象工事費 |                    |            |          | 20,961,325 |
|              | 現場環境改善費 (率分)       | 20,906,815 | 1.35     | 282,000    |
| 現場管理費対象純工事費  |                    |            |          | 23,915,613 |
|              | 現場管理費              | 23,915,613 | 57.53    | 13,758,000 |
|              | 工期延長等に伴う現場維持費      |            |          | 0          |
|              | 桁等購入費              |            |          | 0          |
| 工事原価計        |                    |            |          | 37,673,613 |
|              | 一般管理費等             | 37,673,613 | 19.21    | 7,246,387  |
|              | 業務委託費              |            |          | 0          |
| 工事価格         |                    |            |          | 44,920,000 |
| 消費税等相当額      |                    |            |          | 4,492,000  |
| 工事費計         |                    |            |          | 49,412,000 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 1号          | 軽量鋼矢板(電線共同溝) | 軽量鋼矢板2型 |       |        |          |         |                    |
|---------------|--------------|---------|-------|--------|----------|---------|--------------------|
| 名称・規格         | 条件           | 単位      | 数量    | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                 |
| 軽量鋼矢板設置・撤去    |              |         |       |        |          |         | 04-04-02<br>H2. 0m |
| CB440480      |              | m       | 32. 2 | 3, 979 | 128, 123 |         | 管理費区分：0            |
| 軽量鋼矢板設置・撤去    |              |         |       |        |          |         | 04-04-02<br>H2. 5m |
| CB440480      |              | m       | 2. 8  | 3, 979 | 11, 141  |         | 管理費区分：0            |
| 軽量鋼矢板賃料       |              |         |       |        |          |         |                    |
| ZZ99*01*01001 |              | 式       | 1     |        | 24, 769  |         | 管理費区分：0            |
| 鋼製切梁サポ-ト賃料    |              |         |       |        |          |         |                    |
| ZZ99*01*01002 |              | 式       | 1     |        | 20, 040  |         | 管理費区分：0            |
| アルミ腹起し賃料      |              |         |       |        |          |         |                    |
| ZZ99*01*01003 |              | 式       | 1     |        | 26, 520  |         | 管理費区分：0            |
| 合計            |              |         |       |        | 210, 593 |         |                    |
|               |              |         |       |        |          |         |                    |
|               |              |         |       |        |          |         |                    |
|               |              |         |       |        |          |         |                    |
|               |              |         |       |        |          |         |                    |
|               |              |         |       |        |          |         |                    |
|               |              |         |       |        |          |         |                    |
|               |              |         |       |        |          |         |                    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 2号     | 交通誘導警備員 |    |    |         |          |         |         |
|----------|---------|----|----|---------|----------|---------|---------|
| 名称・規格    | 条件      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 交通誘導警備員A |         |    |    |         |          |         |         |
| R0803    |         | 人  | 26 | 17, 650 | 458, 900 |         | 管理費区分：0 |
| 交通誘導警備員B |         |    |    |         |          |         |         |
| R0804    |         | 人  | 26 | 15, 200 | 395, 200 |         | 管理費区分：0 |
| 合計       |         |    |    |         | 854, 100 |         |         |
|          |         |    |    |         |          |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 3号     | 舗装版切断                    | As舗装 |     |     |          |         |          |
|----------|--------------------------|------|-----|-----|----------|---------|----------|
| 名称・規格    | 条件                       | 単位   | 数量  | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 舗装版切断    | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 |      |     |     |          |         | 03-01-05 |
| CB430510 |                          | m    | 482 | 734 | 353, 788 |         | 管理費区分：0  |
| 合計       |                          |      |     |     | 353, 788 |         |          |
|          |                          |      |     |     |          |         |          |
|          |                          |      |     |     |          |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |       |      |    |     |        |          |         |          |  |
|-----------------|-------|------|----|-----|--------|----------|---------|----------|--|
| 内 4号            | 舗装版破碎 | As舗装 |    |     |        |          |         |          |  |
| 名称・規格           |       | 条件   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要       |  |
| 舗装版破碎積込(電線共同溝工) |       |      |    |     |        |          |         | 04-04-02 |  |
| CB440500        |       |      | m2 | 196 | 1, 341 | 262, 836 |         | 管理費区分：0  |  |
| 合計              |       |      |    |     |        | 262, 836 |         |          |  |
|                 |       |      |    |     |        |          |         |          |  |
|                 |       |      |    |     |        |          |         |          |  |
|                 |       |      |    |     |        |          |         |          |  |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |                         |    |      |         |         |         |               |  |
|----------|----------|-------------------------|----|------|---------|---------|---------|---------------|--|
| 内 5号     | 構造物とりこわし | 無筋Co                    |    |      |         |         |         |               |  |
| 名称・規格    |          | 条件                      | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要            |  |
| 構造物とりこわし |          | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 |    |      |         |         |         | 単 1号 06-01-04 |  |
| WB824010 |          |                         | m3 | 0. 9 | 11, 200 | 10, 080 |         | 管理費区分：0       |  |
| 合計       |          |                         |    |      |         | 10, 080 |         |               |  |
|          |          |                         |    |      |         |         |         |               |  |
|          |          |                         |    |      |         |         |         |               |  |
|          |          |                         |    |      |         |         |         |               |  |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |     |                                                |    |       |        |         |         |           |
|----------------------------|-----|------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|---------|-----------|
| 内 6号                       | 殻運搬 | As殻、無筋Co殻                                      |    |       |        |         |         |           |
|                            |     |                                                |    |       |        |         |         |           |
| 名称・規格                      |     | 条件                                             | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 運搬(電線共同溝工)<br><br>CB440510 |     | アスファルト塊, 無し, 11. 5km以下                         |    |       |        |         |         | 04-04-02  |
|                            |     |                                                | m3 | 11. 2 | 3, 635 | 40, 712 |         | 管理費区分 : 0 |
| 殻運搬<br><br>CB227010        |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用 |    |       |        |         |         | 02-02-07  |
|                            |     |                                                | m3 | 0. 9  | 2, 098 | 1, 888  |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計                         |     |                                                |    |       |        |         |         |           |
|                            |     |                                                |    |       |        | 42, 600 |         |           |
|                            |     |                                                |    |       |        |         |         |           |
|                            |     |                                                |    |       |        |         |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |     |           |    |      |       |        |         |         |
|---------------------|-----|-----------|----|------|-------|--------|---------|---------|
| 内 7号                | 殻処分 | As殻、無筋Co殻 |    |      |       |        |         |         |
|                     |     |           |    |      |       |        |         |         |
| 名称・規格               |     | 条件        | 単位 | 数量   | 単価    | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 再資源化施設受入価格<br>As殻   |     |           |    |      |       |        |         |         |
| ZZ99*01*02001       |     |           | t  | 26.3 | 1,200 | 31,560 |         | 管理費区分：T |
| 再資源化施設受入価格<br>無筋Co殻 |     |           |    |      |       |        |         |         |
| ZZ99*01*02002       |     |           | t  | 2    | 1,200 | 2,400  |         | 管理費区分：T |
| 合計                  |     |           |    |      |       | 33,960 |         |         |
|                     |     |           |    |      |       |        |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |      |    |     |        |          |         |           |
|-------------|------|----|-----|--------|----------|---------|-----------|
| 内 8号        | 開削掘削 |    |     |        |          |         |           |
| 名称・規格       | 条件   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 床掘り(電線共同溝工) |      |    |     |        |          |         | 04-04-02  |
| CB440410    |      | m3 | 198 | 4, 374 | 866, 052 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計          |      |    |     |        | 866, 052 |         |           |
|             |      |    |     |        |          |         |           |
|             |      |    |     |        |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |         |    |    |         |          |         |           |
|-----------------|---------|----|----|---------|----------|---------|-----------|
| 内 9号            | 埋戻し・締固め |    |    |         |          |         |           |
| 名称・規格           | 条件      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 埋戻し・締固め(電線共同溝工) | 土砂      |    |    |         |          |         | 04-04-02  |
| CB440420        |         | m3 | 55 | 5, 446  | 299, 530 |         | 管理費区分 : 0 |
| 埋戻し・締固め(電線共同溝工) | 中埋砂     |    |    |         |          |         | 04-04-02  |
| CB440420        |         | m3 | 56 | 10, 180 | 570, 080 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計              |         |    |    |         | 869, 610 |         |           |
|                 |         |    |    |         |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |     |     |         |            |
|-------|----------|----|----|-----|-----|---------|------------|
| 内 10号 | 残土等処分    |    |    |     |     |         |            |
|       | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量  | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 摘要 |
|       | 残土等処分    |    |    |     |     |         | 02-01-02   |
|       | CB210560 |    | m3 | 137 | 150 | 20, 550 | 管理費区分：0    |
|       | 合計       |    |    |     |     | 20, 550 |            |
|       |          |    |    |     |     |         |            |
|       |          |    |    |     |     |         |            |
|       |          |    |    |     |     |         |            |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |            |                   |    |     |        |             |            |
|-------|------------|-------------------|----|-----|--------|-------------|------------|
| 内 11号 | 土砂等運搬      |                   |    |     |        |             |            |
|       | 名称・規格      | 条件                | 単位 | 数量  | 単価     | 金額          | 数量・金額増減 摘要 |
|       | 運搬(電線共同溝工) | 土砂, 無し, 60. 0km以下 |    |     |        |             | 04-04-02   |
|       | CB440510   |                   | m3 | 137 | 8, 389 | 1, 149, 293 | 管理費区分：0    |
|       | 合計         |                   |    |     |        | 1, 149, 293 |            |
|       |            |                   |    |     |        |             |            |
|       |            |                   |    |     |        |             |            |
|       |            |                   |    |     |        |             |            |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 12号                                            | 埋設管路       |    |        |         |             |         |                                      |
|--------------------------------------------------|------------|----|--------|---------|-------------|---------|--------------------------------------|
| 名称・規格                                            | 条件         | 単位 | 数量     | 単価      | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要                                   |
| 管路材設置<br>CB440440                                | 埋設部, 多条管設置 | m  | 305    | 4, 367  | 1, 331, 935 |         | 04-04-02<br>角形難燃FEP φ 130<br>管理費区分：0 |
| ロングヘルマウス<br>角形難燃FEP φ 130用<br>ZZ99*01*03001      |            | 個  | 12     | 4, 840  | 58, 080     |         | 管理費区分：0                              |
| 継手 オスアダプター<br>角形難燃FEP φ 130用<br>ZZ99*01*03002    |            | 個  | 6      | 3, 130  | 18, 780     |         | 管理費区分：0                              |
| 通線ひも<br>ZZ99*01*03023                            |            | m  | 305    | 23      | 7, 015      |         | 管理費区分：0                              |
| 管路材設置<br>CB440440                                | 埋設部, 多条管設置 | m  | 277. 8 | 3, 739  | 1, 038, 694 |         | 04-04-02<br>角形難燃FEP φ 100<br>管理費区分：0 |
| ロングヘルマウス<br>角形難燃FEP φ 100用<br>ZZ99*01*03003      |            | 個  | 29     | 3, 760  | 109, 040    |         | 管理費区分：0                              |
| 継手 オス-オスアダプター<br>角形難燃FEP φ 100用<br>ZZ99*01*03004 |            | 個  | 12     | 2, 660  | 31, 920     |         | 管理費区分：0                              |
| 通線ひも<br>ZZ99*01*03023                            |            | m  | 277. 8 | 23      | 6, 389      |         | 管理費区分：0                              |
| 管路材設置<br>CB440440                                | 埋設部, FA管設置 | m  | 136. 5 | 5, 785  | 789, 652    |         | 04-04-02<br>FA管 φ 150直管<br>管理費区分：0   |
| 管路材設置<br>CB440440                                | 埋設部, FA管設置 | m  | 4. 6   | 15, 420 | 70, 932     |         | 04-04-02<br>FA管 φ 150曲管<br>管理費区分：0   |
| ダクトスリーブ<br>FA管 φ 150用<br>ZZ99*01*03005           |            | 個  | 6      | 3, 790  | 22, 740     |         | 管理費区分：0                              |
| ヤトリ継手<br>VP φ 150用、FA管 φ 150用<br>ZZ99*01*03006   |            | 個  | 3      | 16, 400 | 49, 200     |         | 管理費区分：0                              |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 12号                                           | 埋設管路                                                         |    |        |         |          |         |                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|---------|-------------------------------------|
| 名称・規格                                           | 条件                                                           | 単位 | 数量     | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                                  |
| 管枕<br>FA管 φ 150用<br>ZZ99*01*03007               |                                                              | 個  | 71     | 459     | 32, 589  |         | 管理費区分：0                             |
| 通線ひも<br>ZZ99*01*03023                           |                                                              | m  | 141. 1 | 23      | 3, 245   |         | 管理費区分：0                             |
| 管路材設置<br>CB440440                               | 埋設部, ボディ管 (φ 200mm) 設置 (さや管含), 標準以外の組合せ (φ 50, φ 30), 0本, 3本 | m  | 128    | 6, 711  | 859, 008 |         | 04-04-02<br>ボディ管 φ 150直管<br>管理費区分：0 |
| 管路材設置<br>CB440440                               | 埋設部, ボディ管 (φ 200mm) 設置 (さや管含), 標準以外の組合せ (φ 50, φ 30), 0本, 3本 | m  | 4. 6   | 16, 350 | 75, 210  |         | 04-04-02<br>ボディ管 φ 150曲管<br>管理費区分：0 |
| ダクトスリーブ<br>ボディ管 φ 150用<br>ZZ99*01*03009         |                                                              | 個  | 6      | 3, 790  | 22, 740  |         | 管理費区分：0                             |
| ロータス管<br>ボディ管 φ 150用 (起点用)<br>ZZ99*01*03010     |                                                              | 個  | 3      | 51, 700 | 155, 100 |         | 管理費区分：0                             |
| ロータス管<br>ボディ管 φ 150用 (終点用)<br>ZZ99*01*03011     |                                                              | 個  | 3      | 41, 800 | 125, 400 |         | 管理費区分：0                             |
| スラット管<br>VP φ 150用、ボディ管 φ 150用<br>ZZ99*01*03012 |                                                              | 個  | 3      | 29, 200 | 87, 600  |         | 管理費区分：0                             |
| 管枕<br>VP φ 150用、ボディ管 φ 150用<br>ZZ99*01*03013    |                                                              | 個  | 142    | 459     | 65, 178  |         | 管理費区分：0                             |
| さや管<br>SU管 φ 30<br>ZZ99*01*03014                |                                                              | m  | 396. 9 | 280     | 111, 132 |         | 管理費区分：0                             |
| さや管<br>SU管 φ 30端末用短管、L=1. 1m<br>ZZ99*01*03015   |                                                              | 本  | 18     | 1, 330  | 23, 940  |         | 管理費区分：0                             |
| 通線ひも<br>ZZ99*01*03023                           |                                                              | m  | 396. 9 | 23      | 9, 128   |         | 管理費区分：0                             |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 12号               | 埋設管路      |    |       |         |             |         |                                     |
|---------------------|-----------|----|-------|---------|-------------|---------|-------------------------------------|
| 名称・規格               | 条件        | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要                                  |
| 管路材設置               | 埋設部, 単管設置 |    |       |         |             |         | 04-04-02<br>PV管 φ 75直管<br>管理費区分 : 0 |
| CB440440            |           | m  | 37. 4 | 3, 628  | 135, 687    |         |                                     |
| 管路材設置               | 埋設部, 単管設置 |    |       |         |             |         | 04-04-02<br>PV管 φ 75曲管<br>管理費区分 : 0 |
| CB440440            |           | m  | 19. 3 | 7, 147  | 137, 937    |         |                                     |
| ダクトスリーブ<br>PV φ 75用 |           |    |       |         |             |         |                                     |
| ZZ99*01*03016       |           | 個  | 3     | 2, 140  | 6, 420      |         | 管理費区分 : 0                           |
| 管枕<br>PV φ 75用      |           |    |       |         |             |         |                                     |
| ZZ99*01*03017       |           | 個  | 48    | 360     | 17, 280     |         | 管理費区分 : 0                           |
| 分岐管<br>PV φ 75用     |           |    |       |         |             |         |                                     |
| ZZ99*01*03018       |           | 個  | 4     | 12, 800 | 51, 200     |         | 管理費区分 : 0                           |
| 分散管<br>PV φ 75用     |           |    |       |         |             |         |                                     |
| ZZ99*01*03019       |           | 個  | 4     | 12, 400 | 49, 600     |         | 管理費区分 : 0                           |
| 通線ひも                |           |    |       |         |             |         |                                     |
| ZZ99*01*03023       |           | m  | 56. 7 | 23      | 1, 304      |         | 管理費区分 : 0                           |
| 合計                  |           |    |       |         | 5, 504, 075 |         |                                     |
|                     |           |    |       |         |             |         |                                     |
|                     |           |    |       |         |             |         |                                     |
|                     |           |    |       |         |             |         |                                     |
|                     |           |    |       |         |             |         |                                     |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |         |           |    |        |     |          |         |         |
|--------------------|---------|-----------|----|--------|-----|----------|---------|---------|
| 内 13号              | 埋設表示シート | W=400・600 |    |        |     |          |         |         |
|                    |         |           |    |        |     |          |         |         |
| 名称・規格              |         | 条件        | 単位 | 数量     | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 埋設標識シート敷設<br>W=400 |         |           |    |        |     |          |         | 単 2号    |
|                    |         |           | m  | 80. 1  | 528 | 42, 292  |         | 管理費区分：0 |
| 埋設標識シート敷設<br>W=600 |         |           |    |        |     |          |         | 単 3号    |
|                    |         |           | m  | 127. 6 | 786 | 100, 293 |         | 管理費区分：0 |
| 合計                 |         |           |    |        |     |          |         |         |
|                    |         |           |    |        |     | 142, 585 |         |         |
|                    |         |           |    |        |     |          |         |         |
|                    |         |           |    |        |     |          |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 14号                | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                             | 特殊部本体 |       |             |             |         |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------|
| 名称・規格                | 条件                                        | 単位    | 数量    | 単価          | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要                                        |
| 基礎砕石                 | 12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ 40～0, 全ての費用 |       |       |             |             |         | 02-02-02                                  |
| CB221110             |                                           | m2    | 13. 6 | 1, 746      | 23, 745     |         | 管理費区分：0                                   |
| モルタル練                | 高炉, 全ての費用                                 |       |       |             |             |         | 02-04-01                                  |
| CB240060             |                                           | m3    | 0. 2  | 100, 800    | 20, 160     |         | 管理費区分：0                                   |
| ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 | 4000kgを超え11000kg以下, 標準                    |       |       |             |             |         | 04-04-02                                  |
| CB440450             |                                           | 個     | 1     | 2, 790, 000 | 2, 790, 000 |         | 特殊部Ⅱ型900×1200<br>×4200(SB・HH共)<br>管理費区分：0 |
| ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 | 1000kgを超え4000kg以下, 標準                     |       |       |             |             |         | 04-04-02                                  |
| CB440450             |                                           | 個     | 2     | 471, 900    | 943, 800    |         | 通信接続柵500×1050<br>×2000<br>管理費区分：0         |
| 合計                   |                                           |       |       |             | 3, 777, 705 |         |                                           |
|                      |                                           |       |       |             |             |         |                                           |
|                      |                                           |       |       |             |             |         |                                           |
|                      |                                           |       |       |             |             |         |                                           |
|                      |                                           |       |       |             |             |         |                                           |
|                      |                                           |       |       |             |             |         |                                           |
|                      |                                           |       |       |             |             |         |                                           |
|                      |                                           |       |       |             |             |         |                                           |
|                      |                                           |       |       |             |             |         |                                           |
|                      |                                           |       |       |             |             |         |                                           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 15号            | プレキャストボックス                                | 分岐桧 |      |          |          |         |                                              |
|------------------|-------------------------------------------|-----|------|----------|----------|---------|----------------------------------------------|
| 名称・規格            | 条件                                        | 単位  | 数量   | 単価       | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                                           |
| 基礎砕石             | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用 |     |      |          |          |         | 02-02-02                                     |
| CB221110         |                                           | m2  | 5. 2 | 1, 551   | 8, 065   |         | 管理費区分：0                                      |
| モルタル練            | 高炉, 全ての費用                                 |     |      |          |          |         | 02-04-01                                     |
| CB240060         |                                           | m3  | 0. 1 | 100, 800 | 10, 080  |         | 管理費区分：0                                      |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kg以下, 標準                              |     |      |          |          |         | 04-04-02<br>分岐桧 400×500×10<br>00<br>管理費区分：0  |
| CB440450         |                                           | 個   | 2    | 83, 510  | 167, 020 |         |                                              |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kgを超え4000kg以下, 標準                     |     |      |          |          |         | 04-04-02<br>分岐桧 400×1000×1<br>000<br>管理費区分：0 |
| CB440450         |                                           | 個   | 2    | 238, 300 | 476, 600 |         |                                              |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kg以下, 標準                              |     |      |          |          |         | 04-04-02<br>分岐桧 400×500×20<br>00<br>管理費区分：0  |
| CB440450         |                                           | 個   | 1    | 137, 100 | 137, 100 |         |                                              |
| 合計               |                                           |     |      |          | 798, 865 |         |                                              |
|                  |                                           |     |      |          |          |         |                                              |
|                  |                                           |     |      |          |          |         |                                              |
|                  |                                           |     |      |          |          |         |                                              |
|                  |                                           |     |      |          |          |         |                                              |
|                  |                                           |     |      |          |          |         |                                              |
|                  |                                           |     |      |          |          |         |                                              |
|                  |                                           |     |      |          |          |         |                                              |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 16号                      | 蓋  | 特殊部本体・分岐柵用 |    |             |             |         |         |
|----------------------------|----|------------|----|-------------|-------------|---------|---------|
| 名称・規格                      | 条件 | 単位         | 数量 | 単価          | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 蓋設置<br>特殊部Ⅱ型用 900×4200     |    |            |    |             |             |         | 単 4号    |
|                            |    | 組          | 1  | 1, 573, 892 | 1, 573, 892 |         | 管理費区分：0 |
| 蓋設置<br>通信接続柵用 500×2000     |    |            |    |             |             |         | 単 5号    |
|                            |    | 組          | 2  | 520, 687    | 1, 041, 374 |         | 管理費区分：0 |
| 蓋設置<br>地上機器横置HH用 1050×1150 |    |            |    |             |             |         | 単 6号    |
|                            |    | 組          | 1  | 447, 687    | 447, 687    |         | 管理費区分：0 |
| 蓋設置<br>分岐柵用 400×1000       |    |            |    |             |             |         | 単 7号    |
|                            |    | 組          | 4  | 278, 385    | 1, 113, 540 |         | 管理費区分：0 |
| 蓋設置<br>分岐柵用 400×2000       |    |            |    |             |             |         | 単 8号    |
|                            |    | 組          | 1  | 451, 687    | 451, 687    |         | 管理費区分：0 |
| 合計                         |    |            |    |             |             |         |         |
|                            |    |            |    |             | 4, 628, 180 |         |         |
|                            |    |            |    |             |             |         |         |
|                            |    |            |    |             |             |         |         |
|                            |    |            |    |             |             |         |         |
|                            |    |            |    |             |             |         |         |
|                            |    |            |    |             |             |         |         |
|                            |    |            |    |             |             |         |         |
|                            |    |            |    |             |             |         |         |
|                            |    |            |    |             |             |         |         |
|                            |    |            |    |             |             |         |         |
|                            |    |            |    |             |             |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 17号              | 凍上抑制層（歩道部） | 砂 t=15cm |        |        |          |         |                 |
|--------------------|------------|----------|--------|--------|----------|---------|-----------------|
| 名称・規格              | 条件         | 単位       | 数量     | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要              |
| 凍上抑制層<br>砂、t=150mm |            |          |        |        |          |         | 単 9号<br>管理費区分：0 |
|                    |            | m2       | 121. 7 | 1, 578 | 192, 042 |         |                 |
| 合計                 |            |          |        |        | 192, 042 |         |                 |
|                    |            |          |        |        |          |         |                 |
|                    |            |          |        |        |          |         |                 |
|                    |            |          |        |        |          |         |                 |
|                    |            |          |        |        |          |         |                 |
|                    |            |          |        |        |          |         |                 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 18号                 | 路盤工（歩道部）                    | 切込碎石 (C-20) t=10cm |        |        |          |         |                     |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------|--------|----------|---------|---------------------|
| 名称・規格                 | 条件                          | 単位                 | 数量     | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 上層路盤(歩道部)<br>CB410041 | 100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用 |                    |        |        |          |         | 03-03-02<br>管理費区分：0 |
|                       |                             | m2                 | 121. 7 | 1, 327 | 161, 495 |         |                     |
| 合計                    |                             |                    |        |        | 161, 495 |         |                     |
|                       |                             |                    |        |        |          |         |                     |
|                       |                             |                    |        |        |          |         |                     |
|                       |                             |                    |        |        |          |         |                     |
|                       |                             |                    |        |        |          |         |                     |
|                       |                             |                    |        |        |          |         |                     |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |         |                   |                                                                       |    |        |        |          |         |           |
|---------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|---------|-----------|
| 内 19号   | 表層（歩道部） | ⑦再生細粒度(13F) t=3cm |                                                                       |    |        |        |          |         |           |
|         |         | 名称・規格             | 条件                                                                    | 単位 | 数量     | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 表層(歩道部) |         | CB410261          | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 |    |        |        |          |         | 03-03-03  |
|         |         |                   |                                                                       | m2 | 121. 7 | 2, 405 | 292, 688 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計      |         |                   |                                                                       |    |        |        |          |         |           |
|         |         |                   |                                                                       |    |        |        | 292, 688 |         |           |
|         |         |                   |                                                                       |    |        |        |          |         |           |
|         |         |                   |                                                                       |    |        |        |          |         |           |
|         |         |                   |                                                                       |    |        |        |          |         |           |
|         |         |                   |                                                                       |    |        |        |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                           |          |                                        |                     |      |        |         |         |          |
|---------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------|------|--------|---------|---------|----------|
| 内 20号                     | 路盤工（歩道部） |                                        | 再生碎石 (RC-40) t=30cm |      |        |         |         |          |
|                           | 名称・規格    | 条件                                     | 単位                  | 数量   | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 下層路盤(歩道部)<br><br>CB410031 |          | 300mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40,<br>全ての費用 |                     |      |        |         |         | 03-03-02 |
|                           |          |                                        | m2                  | 6. 5 | 2, 799 | 18, 193 |         | 管理費区分：0  |
| 合計                        |          |                                        |                     |      |        |         |         |          |
|                           |          |                                        |                     |      |        | 18, 193 |         |          |
|                           |          |                                        |                     |      |        |         |         |          |
|                           |          |                                        |                     |      |        |         |         |          |
|                           |          |                                        |                     |      |        |         |         |          |
|                           |          |                                        |                     |      |        |         |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 21号   | 基層（歩道部）                                                               | ①再生粗粒度(20) t=10cm |      |        |         |         |                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|---------|---------|---------------------|
| 名称・規格   | 条件                                                                    | 単位                | 数量   | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 基層(歩道部) | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 | m2                | 6. 5 | 2, 936 | 19, 084 |         | 03-03-03<br>管理費区分：0 |
| 基層(歩道部) | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用  | m2                | 6. 5 | 2, 839 | 18, 453 |         | 03-03-03<br>管理費区分：0 |
| 合計      |                                                                       |                   |      |        | 37, 537 |         |                     |
|         |                                                                       |                   |      |        |         |         |                     |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 22号   | 表層（歩道部）                                                              | ⑦再生細粒度(13F) t=5cm |      |        |         |         |                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|---------|---------|---------------------|
| 名称・規格   | 条件                                                                   | 単位                | 数量   | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 表層(歩道部) | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用 | m2                | 6. 5 | 3, 011 | 19, 571 |         | 03-03-03<br>管理費区分：0 |
| 合計      |                                                                      |                   |      |        | 19, 571 |         |                     |
|         |                                                                      |                   |      |        |         |         |                     |
|         |                                                                      |                   |      |        |         |         |                     |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |          |                                     |                    |       |        |         |         |          |
|-----------|----------|-------------------------------------|--------------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| 内 23号     | 路盤工（歩道部） |                                     | 再生砕石（RC-40） t=25cm |       |        |         |         |          |
|           | 名称・規格    | 条件                                  | 単位                 | 数量    | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 下層路盤（歩道部） |          | 250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用 |                    |       |        |         |         | 03-03-02 |
| CB410031  |          |                                     | m2                 | 11. 8 | 2, 592 | 30, 585 |         | 管理費区分：0  |
| 合計        |          |                                     |                    |       |        |         |         |          |
|           |          |                                     |                    |       |        |         |         |          |
|           |          |                                     |                    |       |        |         |         |          |
|           |          |                                     |                    |       |        |         |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |                                                                       |    |       |        |         |         |                     |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|---------|---------------------|
| 内 24号    | 基層（歩道部） | ①再生粗粒度(20) t=5cm                                                      |    |       |        |         |         |                     |
|          |         |                                                                       |    |       |        |         |         |                     |
| 名称・規格    |         | 条件                                                                    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 基層(歩道部)  |         | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 |    |       |        |         |         | 03-03-03<br>管理費区分：0 |
| CB410241 |         |                                                                       | m2 | 11. 8 | 2, 936 | 34, 644 |         |                     |
| 合計       |         |                                                                       |    |       |        |         |         |                     |
|          |         |                                                                       |    |       |        | 34, 644 |         |                     |
|          |         |                                                                       |    |       |        |         |         |                     |
|          |         |                                                                       |    |       |        |         |         |                     |
|          |         |                                                                       |    |       |        |         |         |                     |
|          |         |                                                                       |    |       |        |         |         |                     |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |         |                                                                                  |                   |       |        |         |         |          |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| 内 25号   | 表層（歩道部） |                                                                                  | ⑦再生細粒度(13F) t=5cm |       |        |         |         |          |
|         | 名称・規格   | 条件                                                                               | 単位                | 数量    | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 表層(歩道部) |         | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), タックコート<br>CB410261 PK-4, 全ての費用 |                   |       |        |         |         | 03-03-03 |
|         |         |                                                                                  | m2                | 11. 8 | 3, 011 | 35, 529 |         | 管理費区分：0  |
| 合計      |         |                                                                                  |                   |       |        | 35, 529 |         |          |
|         |         |                                                                                  |                   |       |        |         |         |          |
|         |         |                                                                                  |                   |       |        |         |         |          |
|         |         |                                                                                  |                   |       |        |         |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |          |                                     |                     |       |        |         |         |          |
|-----------|----------|-------------------------------------|---------------------|-------|--------|---------|---------|----------|
| 内 26号     | 路盤工（歩道部） |                                     | 再生碎石 (RC-40) t=25cm |       |        |         |         |          |
|           | 名称・規格    | 条件                                  | 単位                  | 数量    | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 下層路盤(歩道部) |          | 250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用 |                     |       |        |         |         | 03-03-02 |
| CB410031  |          |                                     | m2                  | 10. 8 | 2, 592 | 27, 993 |         | 管理費区分：0  |
| 合計        |          |                                     |                     |       |        | 27, 993 |         |          |
|           |          |                                     |                     |       |        |         |         |          |
|           |          |                                     |                     |       |        |         |         |          |
|           |          |                                     |                     |       |        |         |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |                                                                       |                   |       |        |         |         |           |         |          |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|---------|---------|-----------|---------|----------|
| 内 27号    | 表層（歩道部） |                                                                       | ⑦再生細粒度(13F) t=5cm |       |        |         |         |           |         |          |
|          | 名称・規格   |                                                                       | 条件                |       | 単位     | 数量      | 単価      | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 表層(歩道部)  |         | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 |                   |       |        |         |         |           |         | 03-03-03 |
| CB410261 |         |                                                                       | m2                | 10. 8 | 3, 108 | 33, 566 |         | 管理費区分 : 0 |         |          |
| 合計       |         |                                                                       |                   |       |        |         | 33, 566 |           |         |          |
|          |         |                                                                       |                   |       |        |         |         |           |         |          |
|          |         |                                                                       |                   |       |        |         |         |           |         |          |
|          |         |                                                                       |                   |       |        |         |         |           |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                           |         |  |                                        |    |      |       |        |         |                         |
|---------------------------|---------|--|----------------------------------------|----|------|-------|--------|---------|-------------------------|
| 内 28号                     | 路盤（車道部） |  | 再生砕石RC-40 t=20cm                       |    |      |       |        |         |                         |
|                           |         |  |                                        |    |      |       |        |         |                         |
| 名称・規格                     |         |  | 条件                                     | 単位 | 数量   | 単価    | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要                      |
| 下層路盤(歩道部)<br><br>CB410031 |         |  | 200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40,<br>全ての費用 |    |      |       |        |         | 03-03-02<br><br>管理費区分：0 |
|                           |         |  |                                        | m2 | 30.7 | 1,608 | 49,365 |         |                         |
| 合計                        |         |  |                                        |    |      |       |        |         |                         |
|                           |         |  |                                        |    |      |       | 49,365 |         |                         |
|                           |         |  |                                        |    |      |       |        |         |                         |
|                           |         |  |                                        |    |      |       |        |         |                         |
|                           |         |  |                                        |    |      |       |        |         |                         |
|                           |         |  |                                        |    |      |       |        |         |                         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |         |                                 |                 |      |       |        |         |          |
|-----------|---------|---------------------------------|-----------------|------|-------|--------|---------|----------|
| 内 29号     | 路盤（車道部） |                                 | 粒調碎石M-25 t=10cm |      |       |        |         |          |
| 名称・規格     |         | 条件                              | 単位              | 数量   | 単価    | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 上層路盤(歩道部) |         | 100mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-25, 全ての費用 |                 |      |       |        |         | 03-03-02 |
| CB410041  |         |                                 | m2              | 30.7 | 1,448 | 44,453 |         | 管理費区分：0  |
| 合計        |         |                                 |                 |      |       | 44,453 |         |          |
|           |         |                                 |                 |      |       |        |         |          |
|           |         |                                 |                 |      |       |        |         |          |
|           |         |                                 |                 |      |       |        |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |         |                                                                    |                    |       |        |          |         |          |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------|----------|---------|----------|
| 内 30号        | 路盤(車道部) |                                                                    | 再生瀝青安定処理(30) t=7cm |       |        |          |         |          |
|              | 名称・規格   | 条件                                                                 | 単位                 | 数量    | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 上層路盤(車道・路肩部) |         | 路盤材(瀝青安定処理材各種), 1. 4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, 70mm, プライムコート PK-3, 全ての費用 |                    |       |        |          |         | 03-03-02 |
| CB410040     |         |                                                                    | m2                 | 30. 7 | 3, 837 | 117, 795 |         | 管理費区分：0  |
| 合計           |         |                                                                    |                    |       |        |          |         |          |
|              |         |                                                                    |                    |       |        | 117, 795 |         |          |
|              |         |                                                                    |                    |       |        |          |         |          |
|              |         |                                                                    |                    |       |        |          |         |          |
|              |         |                                                                    |                    |       |        |          |         |          |
|              |         |                                                                    |                    |       |        |          |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |         |                                                                                  |                    |       |        |          |         |           |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------|----------|---------|-----------|
| 内 31号      | 表層(車道部) |                                                                                  | ②密粒度(13)改質2型 t=4cm |       |        |          |         |           |
|            | 名称・規格   | 条件                                                                               | 単位                 | 数量    | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 表層(車道・路肩部) |         | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート<br>CB410260 PK-4, 全ての費用 |                    |       |        |          |         | 03-03-03  |
|            |         |                                                                                  | m2                 | 30. 7 | 3, 285 | 100, 849 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計         |         |                                                                                  |                    |       |        | 100, 849 |         |           |
|            |         |                                                                                  |                    |       |        |          |         |           |
|            |         |                                                                                  |                    |       |        |          |         |           |
|            |         |                                                                                  |                    |       |        |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |         |                                                                                  |    |       |        |         |         |           |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|---------|-----------|
| 内 32号      | 表層(車道部) | ⑤密粒度(13F)改質2型 t=3cm                                                              |    |       |        |         |         |           |
|            |         |                                                                                  |    |       |        |         |         |           |
| 名称・規格      |         | 条件                                                                               | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 表層(車道・路肩部) |         | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート<br>CB410260 PK-4, 全ての費用 |    |       |        |         |         | 03-03-03  |
|            |         |                                                                                  | m2 | 30. 7 | 2, 854 | 87, 617 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計         |         |                                                                                  |    |       |        |         |         |           |
|            |         |                                                                                  |    |       |        | 87, 617 |         |           |
|            |         |                                                                                  |    |       |        |         |         |           |
|            |         |                                                                                  |    |       |        |         |         |           |
|            |         |                                                                                  |    |       |        |         |         |           |
|            |         |                                                                                  |    |       |        |         |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 33号         | L形側溝 | 復旧 |      |         |         |         |                  |
|---------------|------|----|------|---------|---------|---------|------------------|
| 名称・規格         | 条件   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要               |
| L型側溝設置<br>一般部 |      | m  | 3. 4 | 15, 532 | 52, 808 |         | 単 10号<br>管理費区分：0 |
| L型側溝設置<br>平坦部 |      | m  | 3. 1 | 14, 272 | 44, 243 |         | 単 11号<br>管理費区分：0 |
| 合計            |      |    |      |         | 97, 051 |         |                  |
|               |      |    |      |         |         |         |                  |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 34号                 | カートハイフ                                        | Gp-Bp-2E |    |         |         |         |                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------|----|---------|---------|---------|---------------------------|
| 名称・規格                 | 条件                                            | 単位       | 数量 | 単価      | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 防護柵設置工<br>(カートハイフ設置工) | 土中建込, Gp-Bp-2E 塗装品, 20m未満<br>, 無, 無, 無, 加算額無し | m        | 2  | 27, 740 | 55, 480 |         | 単 12号 06-02-03<br>管理費区分：0 |
| 合計                    |                                               |          |    |         | 55, 480 |         |                           |
|                       |                                               |          |    |         |         |         |                           |
|                       |                                               |          |    |         |         |         |                           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 35号                                     | 仮設材運搬費                                           | 軽量鋼矢板 |       |        |         |         |                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|--------|---------|---------|----------------|
| 名称・規格                                     | 条件                                               | 単位    | 数量    | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>WB010020 | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4. 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 |       |       |        |         |         | 単 13号 01-02-02 |
|                                           |                                                  | t     | 3. 39 | 3, 410 | 11, 559 |         | 管理費区分 : 0      |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>WB010020 | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4. 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 |       |       |        |         |         | 単 13号 01-02-02 |
|                                           |                                                  | t     | 3. 39 | 3, 410 | 11, 559 |         | 管理費区分 : 0      |
| 仮設材等の積込み取卸し費<br>WB010030                  | 積込み、取卸し(往復分)                                     |       |       |        |         |         | 単 14号 01-02-02 |
|                                           |                                                  | t     | 3. 39 | 3, 000 | 10, 170 |         | 管理費区分 : 0      |
| 合計                                        |                                                  |       |       |        |         |         |                |
|                                           |                                                  |       |       |        | 33, 288 |         |                |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                                   |          |                         |    |    |             | 単価使用年月  |                 | 2026. 06                  |  |
|------------------------------------------|----------|-------------------------|----|----|-------------|---------|-----------------|---------------------------|--|
|                                          |          |                         |    |    |             | 歩掛適用年月  |                 | 2026. 06                  |  |
|                                          |          |                         |    |    |             | 労務調整係数  |                 | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    1号<br>WB824010                      | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 | 単位 | m3 | 単位数量        | 1       | 単価              | 11, 200                   |  |
| 名 称 ・ 規 格                                |          | 条 件                     | 単位 | 数量 | 単価          | 金額      | 摘 要             |                           |  |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無<br>単価補正1. 300 (FP3) |          | Q001611001              |    |    |             |         | 管理費区分 : 0       |                           |  |
|                                          |          |                         | m3 | 1  | 11, 195. 95 | 11, 195 |                 |                           |  |
| 諸雑費(まるめ)                                 |          | ZS3000004               |    |    |             |         | 管理費区分 : 0       |                           |  |
|                                          |          |                         | 式  | 1  |             | 5       |                 |                           |  |
| 合 計                                      |          |                         |    |    |             |         | 11, 200         |                           |  |
|                                          |          |                         |    |    |             |         |                 |                           |  |
| 単 価                                      |          |                         |    |    |             |         | 円／m3<br>11, 200 |                           |  |
|                                          |          |                         |    |    |             |         |                 |                           |  |

## 2 次単価表

|                              |                    |  |               |    |    |        |         |                         |           |
|------------------------------|--------------------|--|---------------|----|----|--------|---------|-------------------------|-----------|
| 2 次単価表                       |                    |  |               |    |    | 単価使用年月 |         | 2026. 06                |           |
|                              |                    |  |               |    |    | 歩掛適用年月 |         | 2026. 06                |           |
|                              |                    |  |               |    |    | 労務調整係数 |         | 1. 000-00000   0. 0   0 |           |
| 単   2号                       | 埋設標識シート敷設<br>W=400 |  |               | 単位 | m  | 単位数量   | 50      | 単価                      | 528       |
| 名 称 ・ 規 格                    |                    |  | 条 件           |    | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                      | 摘要        |
| 埋設シート<br>W=400   2倍   水抜き穴有り |                    |  | ZZ99*01*01023 |    | 巻  | 1      | 26, 400 | 26, 400                 | 管理費区分 : 0 |
| 合 計                          |                    |  |               |    |    |        |         | 26, 400                 |           |
| 単 価                          |                    |  |               |    |    |        |         | 528                     | 円／m       |
|                              |                    |  |               |    |    |        |         |                         |           |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                                            |                    |  |     |    |    | 単価使用年月 |         | 2026. 06                |         |
|---------------------------------------------------|--------------------|--|-----|----|----|--------|---------|-------------------------|---------|
|                                                   |                    |  |     |    |    | 歩掛適用年月 |         | 2026. 06                |         |
|                                                   |                    |  |     |    |    | 労務調整係数 |         | 1. 000-00000   0. 0   0 |         |
| 単    3号                                           | 埋設標識シート敷設<br>W=600 |  |     | 単位 | m  | 単位数量   | 50      | 単価                      | 786     |
| 名 称 ・ 規 格                                         |                    |  | 条 件 |    | 単位 | 数量     | 単価      | 金額                      | 摘要      |
| 埋設シート<br>W=600   2倍   水抜き穴有り<br><br>ZZ99*01*01024 |                    |  |     |    |    |        |         |                         | 管理費区分：0 |
|                                                   |                    |  |     |    | 巻  | 1      | 39, 300 | 39, 300                 |         |
| 合 計                                               |                    |  |     |    |    |        |         | 39, 300                 |         |
|                                                   |                    |  |     |    |    |        |         |                         |         |
| 単 価                                               |                    |  |     |    |    |        |         | 786                     | 円／m     |
|                                                   |                    |  |     |    |    |        |         |                         |         |

## 2 次単価表

|                                                |                          |                  |    |    |             |             |                     |                         |  |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----|----|-------------|-------------|---------------------|-------------------------|--|
| 2 次単価表                                         |                          |                  |    |    |             | 単価使用年月      |                     | 2026. 06                |  |
|                                                |                          |                  |    |    |             | 歩掛適用年月      |                     | 2026. 06                |  |
|                                                |                          |                  |    |    |             | 労務調整係数      |                     | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単   4号                                         | 蓋設置<br>特殊部Ⅱ型用   900×4200 |                  | 単位 | 組  | 単位数量        | 1           | 単価                  | 1, 573, 892             |  |
| 名称・規格                                          |                          | 条件               | 単位 | 数量 | 単価          | 金額          | 摘要                  |                         |  |
| 特殊部蓋<br>特殊部Ⅱ型   900×4200用<br><br>ZZ99*01*04001 |                          |                  |    |    |             |             | 管理費区分：0             |                         |  |
|                                                |                          |                  | 組  | 1  | 1, 567, 000 | 1, 567, 000 |                     |                         |  |
| 蓋設置<br><br>CB440460                            |                          | 800kgを超え2000kg以下 |    |    |             |             | 04-04-02<br>管理費区分：0 |                         |  |
|                                                |                          |                  | 組  | 1  | 6, 892      | 6, 892      |                     |                         |  |
| 合計                                             |                          |                  |    |    |             |             |                     |                         |  |
|                                                |                          |                  |    |    |             | 1, 573, 892 |                     |                         |  |
| 単価                                             |                          |                  |    |    |             |             | 円／組<br>1, 573, 892  |                         |  |
|                                                |                          |                  |    |    |             | 1, 573, 892 |                     |                         |  |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                                          |                           |                 |    |    |          | 単価使用年月   |                     | 2026. 06                  |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----|----|----------|----------|---------------------|---------------------------|--|
|                                                 |                           |                 |    |    |          | 歩掛適用年月   |                     | 2026. 06                  |  |
|                                                 |                           |                 |    |    |          | 労務調整係数   |                     | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    5号                                         | 蓋設置<br>通信接続柵用    500×2000 |                 | 単位 | 組  | 単位数量     | 1        | 単価                  | 520, 687                  |  |
| 名称・規格                                           |                           | 条件              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要                  |                           |  |
| 特殊部蓋<br>通信接続柵    500×2000用<br><br>ZZ99*01*04002 |                           |                 |    |    |          |          | 管理費区分：0             |                           |  |
|                                                 |                           |                 | 組  | 1  | 515, 000 | 515, 000 |                     |                           |  |
| 蓋設置<br><br>CB440460                             |                           | 200kgを超え800kg以下 |    |    |          |          | 04-04-02<br>管理費区分：0 |                           |  |
|                                                 |                           |                 | 組  | 1  | 5, 687   | 5, 687   |                     |                           |  |
| 合計                                              |                           |                 |    |    |          | 520, 687 |                     |                           |  |
|                                                 |                           |                 |    |    |          |          |                     |                           |  |
| 単価                                              |                           |                 |    |    |          | 520, 687 | 円／組                 |                           |  |
|                                                 |                           |                 |    |    |          |          |                     |                           |  |

## 2 次単価表

|                                                     |                               |                 |    |    |          |          |                     |                           |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----|----|----------|----------|---------------------|---------------------------|--|
| 2 次単価表                                              |                               |                 |    |    |          | 単価使用年月   |                     | 2026. 06                  |  |
|                                                     |                               |                 |    |    |          | 歩掛適用年月   |                     | 2026. 06                  |  |
|                                                     |                               |                 |    |    |          | 労務調整係数   |                     | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    6号                                             | 蓋設置<br>地上機器横置HH用    1050×1150 |                 | 単位 | 組  | 単位数量     | 1        | 単価                  | 447, 687                  |  |
| 名称・規格                                               |                               | 条件              | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要                  |                           |  |
| 特殊部蓋<br>地上機器横置HH    1050×1150用<br><br>ZZ99*01*04003 |                               |                 |    |    |          |          | 管理費区分：0             |                           |  |
|                                                     |                               |                 | 組  | 1  | 442, 000 | 442, 000 |                     |                           |  |
| 蓋設置<br><br>CB440460                                 |                               | 200kgを超え800kg以下 |    |    |          |          | 04-04-02<br>管理費区分：0 |                           |  |
|                                                     |                               |                 | 組  | 1  | 5, 687   | 5, 687   |                     |                           |  |
| 合計                                                  |                               |                 |    |    |          |          |                     |                           |  |
|                                                     |                               |                 |    |    |          | 447, 687 |                     |                           |  |
| 単価                                                  |                               |                 |    |    |          |          | 円／組<br><br>447, 687 |                           |  |
|                                                     |                               |                 |    |    |          |          |                     |                           |  |

## 2 次単価表

| 2 次单価表                   |                         |                         |    |    |          | 单価使用年月   |                     | 2026. 06                  |  |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----|----|----------|----------|---------------------|---------------------------|--|
|                          |                         |                         |    |    |          | 歩掛適用年月   |                     | 2026. 06                  |  |
|                          |                         |                         |    |    |          | 労務調整係数   |                     | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 单    7号                  | 蓋設置<br>分岐柵用    400×1000 |                         | 単位 | 組  | 単位数量     | 1        | 单価                  | 278, 385                  |  |
| 名称・規格                    |                         | 条件                      | 単位 | 数量 | 单価       | 金額       | 摘要                  |                           |  |
| 分岐柵蓋<br>分岐柵    400×1000用 |                         | ZZ99*01*04004           |    |    |          |          | 管理費区分：0             |                           |  |
|                          |                         |                         | 組  | 1  | 274, 000 | 274, 000 |                     |                           |  |
| 蓋設置                      |                         | 200kg以下<br><br>CB440460 |    |    |          |          | 04-04-02<br>管理費区分：0 |                           |  |
|                          |                         |                         | 組  | 1  | 4, 385   | 4, 385   |                     |                           |  |
| 合計                       |                         |                         |    |    |          | 278, 385 |                     |                           |  |
| 单価                       |                         |                         |    |    |          | 278, 385 | 円／組                 |                           |  |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                   |                         |                 |    |    |          | 単価使用年月   |          | 2026. 06                  |  |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|----|----|----------|----------|----------|---------------------------|--|
|                          |                         |                 |    |    |          | 歩掛適用年月   |          | 2026. 06                  |  |
|                          |                         |                 |    |    |          | 労務調整係数   |          | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    8号                  | 蓋設置<br>分岐柵用    400×2000 |                 | 単位 | 組  | 単位数量     | 1        | 単価       | 451, 687                  |  |
| 名 称 ・ 規 格                |                         | 条 件             | 単位 | 数量 | 単価       | 金 額      | 摘 要      |                           |  |
| 分岐柵蓋<br>分岐柵    400×2000用 |                         | ZZ99*01*04005   |    |    |          |          | 管理費区分：0  |                           |  |
|                          |                         |                 | 組  | 1  | 446, 000 | 446, 000 |          |                           |  |
| 蓋設置                      |                         | 200kgを超え800kg以下 |    |    |          |          | 04-04-02 |                           |  |
| CB440460                 |                         |                 | 組  | 1  | 5, 687   | 5, 687   |          |                           |  |
| 合 計                      |                         |                 |    |    |          | 451, 687 |          |                           |  |
| 単 価                      |                         |                 |    |    |          | 451, 687 | 円／組      |                           |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                    |         |    |       |        |          |                      |        |
|----------|--------------------|---------|----|-------|--------|----------|----------------------|--------|
| 単 9号     | 凍上抑制層<br>砂、t=150mm |         | 単位 | m2    | 単位数量   | 100      | 単価                   | 1, 578 |
| 名称・規格    |                    | 条件      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 摘要                   |        |
| 砂<br>路盤用 | Z230300005         |         |    |       |        |          | V=100m2×0. 15m×1. 26 |        |
|          |                    |         | m3 | 18. 9 | 3, 500 | 66, 150  | 管理費区分：0              |        |
| 路体(築堤)盛土 | CB210510           | 2. 5m未満 |    |       |        |          | 02-01-02             |        |
|          |                    |         | m3 | 15    | 6, 111 | 91, 665  | 管理費区分：0              |        |
| 合計       |                    |         |    |       |        | 157, 815 |                      |        |
|          |                    |         |    |       |        |          |                      |        |
| 単価       |                    |         |    |       |        | 1, 578   | 円／m2                 |        |
|          |                    |         |    |       |        |          |                      |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |               |                                                      |    |      |         |          |          |         |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------|----|------|---------|----------|----------|---------|
| 単 10号     | L型側溝設置<br>一般部 |                                                      | 単位 | m    | 単位数量    | 10       | 単価       | 15, 532 |
| 名称・規格     |               | 条件                                                   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要       |         |
| 歩車道境界ブロック |               | 設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し       |    |      |         |          | 03-03-07 |         |
|           | CB422510      |                                                      | m  | 10   | 6, 949  | 69, 490  | 管理費区分：0  |         |
| コンクリート    |               | 小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用 |    |      |         |          | 02-03-01 |         |
|           | CB240010      |                                                      | m3 | 1. 3 | 36, 890 | 47, 957  | 管理費区分：0  |         |
| 型枠        |               | 一般型枠, 均しコンクリート                                       |    |      |         |          | 02-02-06 |         |
|           | CB240210      |                                                      | m2 | 4    | 5, 829  | 23, 316  | 管理費区分：0  |         |
| 基礎砕石      |               | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用            |    |      |         |          | 02-02-02 |         |
|           | CB221110      |                                                      | m2 | 9    | 1, 551  | 13, 959  | 管理費区分：0  |         |
| 目地板       |               | 30m2未満, 瀝青質目地板t=10                                   |    |      |         |          | 02-02-18 |         |
|           | CB224710      |                                                      | m2 | 0. 1 | 6, 007  | 600      | 管理費区分：0  |         |
| 合計        |               |                                                      |    |      |         | 155, 322 |          |         |
| 単価        |               |                                                      |    |      |         | 15, 532  | 円／m      |         |
|           |               |                                                      |    |      |         |          |          |         |
|           |               |                                                      |    |      |         |          |          |         |
|           |               |                                                      |    |      |         |          |          |         |
|           |               |                                                      |    |      |         |          |          |         |
|           |               |                                                      |    |      |         |          |          |         |
|           |               |                                                      |    |      |         |          |          |         |
|           |               |                                                      |    |      |         |          |          |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |               |                                                        |    |      |         |          |           |         |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------|----|------|---------|----------|-----------|---------|
| 単 11号     | L型側溝設置<br>平坦部 |                                                        | 単位 | m    | 単位数量    | 10       | 単価        | 14, 272 |
| 名称・規格     |               | 条件                                                     | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要        |         |
| 歩車道境界ブロック |               | 設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 無し, 無し              |    |      |         |          | 03-03-07  |         |
|           | CB422510      |                                                        | m  | 10   | 7, 165  | 71, 650  | 管理費区分 : 0 |         |
| コンクリート    |               | 小型構造物, 人力打設, 土木 (2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用 |    |      |         |          | 02-03-01  |         |
|           | CB240010      |                                                        | m3 | 1. 1 | 36, 890 | 40, 579  | 管理費区分 : 0 |         |
| 型枠        |               | 一般型枠, 均しコンクリート                                         |    |      |         |          | 02-02-06  |         |
|           | CB240210      |                                                        | m2 | 3    | 5, 829  | 17, 487  | 管理費区分 : 0 |         |
| 基礎砕石      |               | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用                |    |      |         |          | 02-02-02  |         |
|           | CB221110      |                                                        | m2 | 8    | 1, 551  | 12, 408  | 管理費区分 : 0 |         |
| 目地板       |               | 30m2未満, 瀝青質目地板t=10                                     |    |      |         |          | 02-02-18  |         |
|           | CB224710      |                                                        | m2 | 0. 1 | 6, 007  | 600      | 管理費区分 : 0 |         |
| 合計        |               |                                                        |    |      |         | 142, 724 |           |         |
| 単価        |               |                                                        |    |      |         | 14, 272  | 円/m       |         |
|           |               |                                                        |    |      |         |          |           |         |
|           |               |                                                        |    |      |         |          |           |         |
|           |               |                                                        |    |      |         |          |           |         |
|           |               |                                                        |    |      |         |          |           |         |
|           |               |                                                        |    |      |         |          |           |         |
|           |               |                                                        |    |      |         |          |           |         |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                                                  |  |                            |  |                                               |  | 単価使用年月 |    | 2026. 06                |         |           |         |
|---------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--------|----|-------------------------|---------|-----------|---------|
|                                                         |  |                            |  |                                               |  | 歩掛適用年月 |    | 2026. 06                |         |           |         |
|                                                         |  |                            |  |                                               |  | 労務調整係数 |    | 1. 000-00000   0. 0   0 |         |           |         |
| 単   12号<br>WB810600                                     |  | 防護柵設置工<br>(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置工) |  | 土中建込, Gp-Bp-2E 塗装品, 20m未満<br>, 無, 無, 無, 加算額無し |  | 単位     | m  | 単位数量                    | 1       | 単価        | 27, 740 |
| 名 称 ・ 規 格                                               |  |                            |  | 条 件                                           |  | 単位     | 数量 | 単価                      | 金額      | 摘 要       |         |
| ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置工 土中建込用<br>Gp-Bp-2E 塗装<br>単価補正1. 500 (FP3) |  |                            |  | Q001182007                                    |  |        |    |                         |         | 管理費区分 : 0 |         |
|                                                         |  |                            |  |                                               |  | m      | 1  | 27, 735                 | 27, 735 |           |         |
| 諸雑費(まるめ)                                                |  |                            |  | ZS3000004                                     |  |        |    |                         |         | 管理費区分 : 0 |         |
|                                                         |  |                            |  |                                               |  | 式      | 1  |                         | 5       |           |         |
| 合 計                                                     |  |                            |  |                                               |  |        |    |                         | 27, 740 |           |         |
|                                                         |  |                            |  |                                               |  |        |    |                         |         |           |         |
| 単 価                                                     |  |                            |  |                                               |  |        |    |                         | 27, 740 | 円／m       |         |
|                                                         |  |                            |  |                                               |  |        |    |                         |         |           |         |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                                   |                               |                                                     |    |    |      | 単価使用年月 |    | 2026. 06                |  |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----|----|------|--------|----|-------------------------|--|
|                                          |                               |                                                     |    |    |      | 歩掛適用年月 |    | 2026. 06                |  |
|                                          |                               |                                                     |    |    |      | 労務調整係数 |    | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単 13号<br>WB010020                        | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4.<br>8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | 単位 | t  | 単位数量 | 1      | 単価 | 3, 410                  |  |
| 名称・規格                                    |                               | 条件                                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要 |                         |  |
| 基本運賃区分B<br>製品長12m以内 10kmまで<br>単価補正1. 000 |                               |                                                     |    |    |      |        |    |                         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |              |              |    |    |        |        |           |        |
|-------------------|--------------|--------------|----|----|--------|--------|-----------|--------|
| 単 14号<br>WB010030 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | 単位 | t  | 単位数量   | 1      | 単価        | 3, 000 |
| 名称・規格             |              | 条件           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要        |        |
| 積込み、取卸し費(仮設材等)    |              |              |    |    |        |        |           |        |
| Z006800001        |              |              | t  | 2  | 1, 500 | 3, 000 | 管理費区分 : 0 |        |
| 合計                |              |              |    |    |        | 3, 000 |           |        |
| 単価                |              |              |    |    |        | 3, 000 | 円/t       |        |
|                   |              |              |    |    |        |        |           |        |
|                   |              |              |    |    |        |        |           |        |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                             |    |           |      |   |    |
|---------------|------------------------|-----------------------------|----|-----------|------|---|----|
| コード           | 名称                     | 規格                          | 単位 | 単価        | 年度   | 月 | 備考 |
| Y001263000001 | プレキャストボックスロック          | 特殊部Ⅱ型 900×1200×4200(SB・HH共) | 個  | 2,767,000 | 2026 | 6 | 確定 |
| Y001263000002 | プレキャストボックスロック          | 通信接続枠 500×1050×2000         | 個  | 456,000   | 2026 | 6 | 確定 |
| Y001263000003 | プレキャストボックスロック          | 分岐枠 400×500×1000            | 個  | 76,700    | 2026 | 6 | 確定 |
| Y001263000005 | プレキャストボックスロック          | 分岐枠 400×1000×1000           | 個  | 222,400   | 2026 | 6 | 確定 |
| Y001263000006 | プレキャストボックスロック          | 分岐枠 400×500×2000            | 個  | 130,200   | 2026 | 6 | 確定 |
| Y003236000001 | 配管                     | 角型難燃FEPφ130                 | m  | 2,890     | 2026 | 6 | 確定 |
| Y003236000002 | 配管                     | 角型難燃FEPφ100                 | m  | 2,280     | 2026 | 6 | 確定 |
| Y003236000004 | 配管                     | フリアクセス管φ150直管               | m  | 4,130     | 2026 | 6 | 確定 |
| Y003236000005 | 配管                     | フリアクセス管φ150曲管               | m  | 13,300    | 2026 | 6 | 確定 |
| Y003236000006 | 配管                     | ボテイ管φ150直管                  | m  | 4,130     | 2026 | 6 | 確定 |
| Y003236000007 | 配管                     | ボテイ管φ150曲管                  | m  | 13,300    | 2026 | 6 | 確定 |
| Y003236000008 | 配管                     | PV管φ75直管                    | m  | 1,680     | 2026 | 6 | 確定 |
| Y003236000009 | 配管                     | PV管φ75曲管                    | m  | 5,030     | 2026 | 6 | 確定 |
| Y003239001001 | 管路材                    | φ50mm(別途計上)                 | m  | 0         | 2026 | 6 | 確定 |
| Y003239002001 | 管路材                    | φ30mm(別途計上)                 | m  | 0         | 2026 | 6 | 確定 |
| Y007600000001 | 処分費                    | 建設発生土                       | m3 | 150       | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01001 | 軽量鋼矢板賃料                |                             | 式  | 24,769    | 2026 | 6 | 確定 |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                     |    |        |      |   |    |
|---------------|------------------------|---------------------|----|--------|------|---|----|
| コード           | 名称                     | 規格                  | 単位 | 単価     | 年度   | 月 | 備考 |
| ZZ99*01*01002 | 鋼製切梁ホート賃料              |                     | 式  | 20,040 | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01003 | アルミ腹起し賃料               |                     | 式  | 26,520 | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01023 | 埋設シート                  | W=400 2倍 水抜き穴有り     | 巻  | 26,400 | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01024 | 埋設シート                  | W=600 2倍 水抜き穴有り     | 巻  | 39,300 | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*02001 | 再資源化施設受入価格             | As殻                 | t  | 1,200  | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*02002 | 再資源化施設受入価格             | 無筋Co殻               | t  | 1,200  | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03001 | ロングヘルマウス               | 角型難燃FEP φ130用       | 個  | 4,840  | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03002 | 継手 オスアダプター             | 角型難燃FEP φ130用       | 個  | 3,130  | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03003 | ロングヘルマウス               | 角型難燃FEP φ100用       | 個  | 3,760  | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03004 | 継手 オス-オスアダプター          | 角型難燃FEP φ100用       | 個  | 2,660  | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03005 | ダクトスリーブ                | FA管 φ150用           | 個  | 3,790  | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03006 | ヤトリ継手                  | VP φ150用、FA管 φ150用  | 個  | 16,400 | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03007 | 管枕                     | FA管 φ150用           | 個  | 459    | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03009 | ダクトスリーブ                | ボテイ管 φ150用          | 個  | 3,790  | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03010 | ロータ管                   | ボテイ管 φ150用(起点用)     | 個  | 51,700 | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03011 | ロータ管                   | ボテイ管 φ150用(終点用)     | 個  | 41,800 | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03012 | スライダ管                  | VP φ150用、ボテイ管 φ150用 | 個  | 29,200 | 2026 | 6 | 確定 |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                       |    |             |      |   |    |
|---------------|------------------------|-----------------------|----|-------------|------|---|----|
| コード           | 名称                     | 規格                    | 単位 | 単価          | 年度   | 月 | 備考 |
| ZZ99*01*03013 | 管枕                     | VP φ 150用、ホテイ管 φ 150用 | 個  | 459         | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03014 | さや管                    | SU管 φ 30              | m  | 280         | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03015 | さや管                    | SU管 φ 30端末用短管、L=1. 1m | 本  | 1, 330      | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03016 | タクトスリーブ                | PV φ 75用              | 個  | 2, 140      | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03017 | 管枕                     | PV φ 75用              | 個  | 360         | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03018 | 分岐管                    | PV φ 75用              | 個  | 12, 800     | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03019 | 分散管                    | PV φ 75用              | 個  | 12, 400     | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03023 | 通線ひも                   |                       | m  | 23          | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*04001 | 特殊部蓋                   | 特殊部Ⅱ型 900×4200用       | 組  | 1, 567, 000 | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*04002 | 特殊部蓋                   | 通信接続柵 500×2000用       | 組  | 515, 000    | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*04003 | 特殊部蓋                   | 地上機器横置HH 1050×1150用   | 組  | 442, 000    | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*04004 | 分岐柵蓋                   | 分岐柵 400×1000用         | 組  | 274, 000    | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*04005 | 分岐柵蓋                   | 分岐柵 400×2000用         | 組  | 446, 000    | 2026 | 6 | 確定 |
|               |                        |                       |    |             |      |   |    |
|               |                        |                       |    |             |      |   |    |
|               |                        |                       |    |             |      |   |    |
|               |                        |                       |    |             |      |   |    |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                        | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                        |             | 事業区分                                                                                                                                                      | 共同溝・電線共同溝 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                      | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回            | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                        |           |
| 電線共同溝<br>(0001)                                                            | 式                      | 1                       |                        | 19,524,872  |                                                                                                                                                           |           |
| 仮設工<br>(0002)                                                              | 式                      | 1                       |                        | 1,064,693   |                                                                                                                                                           |           |
| 土留・仮締切工<br>(0003)                                                          | 式                      | 1                       |                        | 210,593     | 工種 99:                                                                                                                                                    |           |
| 軽量鋼矢板(電線共同溝)<br>(0004)                                                     | 式                      | 1                       |                        | 210,593     | オプション入力<br>第0001号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 軽量鋼矢板設置・撤去                                                                 | m                      | 32.2                    | 3,979                  | 128,123     | CB440480 3823.7<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |           |
| バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付<br>山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 4.502                   | 4.44<br>7,080<br>7,470 | 179.1       | L001010010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                              |           |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                        |       |                         |             |             |                                                                                                       |    |       |   |
|-----------------------|------------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |       |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                             |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位    | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                    |    |       |   |
|                       |                        |       |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                          | 0% | 係数ランク | 1 |
| 普通作業員                 |                        | %     | 34.163                  |             | 1,359       | R0102<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0  |       |   |
|                       |                        | 標準構成比 |                         | 39.88       |             |                                                                                                       |    |       |   |
|                       |                        | 標準単価  |                         | 25,400      |             |                                                                                                       |    |       |   |
|                       |                        | 地区単価  |                         | 22,640      |             |                                                                                                       |    |       |   |
|                       |                        |       |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                          | 0% | 係数ランク | 1 |
| 特殊作業員                 |                        | %     | 23.147                  |             | 920.8       | R0101<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0  |       |   |
|                       |                        | 標準構成比 |                         | 22.2        |             |                                                                                                       |    |       |   |
|                       |                        | 標準単価  |                         | 28,300      |             |                                                                                                       |    |       |   |
|                       |                        | 地区単価  |                         | 30,700      |             |                                                                                                       |    |       |   |
|                       |                        |       |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                          | 0% | 係数ランク | 1 |
| 土木一般世話役               |                        | %     | 18.197                  |             | 723.9       | R0125<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0  |       |   |
|                       |                        | 標準構成比 |                         | 16.21       |             |                                                                                                       |    |       |   |
|                       |                        | 標準単価  |                         | 31,000      |             |                                                                                                       |    |       |   |
|                       |                        | 地区単価  |                         | 36,210      |             |                                                                                                       |    |       |   |
|                       |                        |       |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                          | 0% | 係数ランク | 1 |
| 運転手(特殊)               |                        | %     | 17.634                  |             | 701.5       | R0114<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0  |       |   |
|                       |                        | 標準構成比 |                         | 15.11       |             |                                                                                                       |    |       |   |
|                       |                        | 標準単価  |                         | 28,900      |             |                                                                                                       |    |       |   |
|                       |                        | 地区単価  |                         | 35,090      |             |                                                                                                       |    |       |   |
|                       |                        |       |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                          | 0% | 係数ランク | 1 |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                               | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                            | 共同溝・電線共同溝 |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                             | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                              |           |
| 軽油                                                | %                      | 2.347                   |             | 93.36       | 単価補正<br>Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 諸雑費                                               | %                      | 0.01                    |             | 1.34        | 管理費区分 0                                                                                                                         |           |
| 軽量鋼矢板設置・撤去                                        | m                      | 2.8                     | 3,979       | 11,141      | CB440480 3823.7<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |           |
| バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付<br>山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 | %                      | 4.502                   |             | 179.1       | L001010010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |           |
| 普通作業員                                             | %                      | 34.163                  |             | 1,359       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                 |           |
|                                                   |                        |                         |             |             | 標準構成比 39.88<br>標準単価 25,400<br>地区単価 22,640                                                                                       |           |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                        |        |                         |             |             |           |       |         |   |
|-----------------------|------------------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------|---|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |        |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝 |       |         |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%    | 係数ランク   | 1 |
|                       |                        |        |                         |             |             | 単価補正      |       |         |   |
| 特殊作業員                 | %                      | 23.147 |                         | 920.8       | R0101       | 管理費区分     | 0     |         |   |
|                       | 標準構成比                  |        | 22.2                    |             | 歩           | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
|                       | 標準単価                   |        | 28,300                  |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
|                       | 地区単価                   |        | 30,700                  |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%    | 係数ランク   | 1 |
|                       |                        |        |                         |             |             | 単価補正      |       |         |   |
| 土木一般世話役               | %                      | 18.197 |                         | 723.9       | R0125       | 管理費区分     | 0     |         |   |
|                       | 標準構成比                  |        | 16.21                   |             | 歩           | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
|                       | 標準単価                   |        | 31,000                  |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
|                       | 地区単価                   |        | 36,210                  |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%    | 係数ランク   | 1 |
|                       |                        |        |                         |             |             | 単価補正      |       |         |   |
| 運転手(特殊)               | %                      | 17.634 |                         | 701.5       | R0114       | 管理費区分     | 0     |         |   |
|                       | 標準構成比                  |        | 15.11                   |             | 歩           | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
|                       | 標準単価                   |        | 28,900                  |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
|                       | 地区単価                   |        | 35,090                  |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%    | 係数ランク   | 1 |
|                       |                        |        |                         |             |             | 単価補正      |       |         |   |
| 軽油                    | %                      | 2.347  |                         | 93.36       | Z006702002  | 管理費区分     | 0     |         |   |
|                       | 標準構成比                  |        | 2.16                    |             | 歩           | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
|                       | 標準単価                   |        | 138                     |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
|                       | 地区単価                   |        | 156                     |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                            | 共同溝・電線共同溝  |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                              |            |
|                       |                        |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                    | 0% 係数ランク 1 |
| 諸雑費                   | %                      | 0.01                    |             | 1.34        | 管理費区分                                                                                                           | 0          |
| 軽量鋼矢板賃料               | 式                      | 1                       |             | 24,769      | ZZ99*01*01001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |
| 鋼製切梁ポット賃料             | 式                      | 1                       |             | 20,040      | ZZ99*01*01002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |
| アルミ腹起し賃料              | 式                      | 1                       |             | 26,520      | ZZ99*01*01003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |
| 交通管理工<br>(0005)       | 式                      | 1                       |             | 854,100     | 工種 99:                                                                                                          |            |
| 交通誘導警備員               |                        |                         |             |             | オプション入力                                                                                                         |            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                              |
| (0006)                | 人日                     | 52                      |             | 854,100     | 第0002号内訳書<br>単位数量 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 交通誘導警備員A              | 人                      | 26                      | 17,650      | 458,900     | R0803<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |
| 交通誘導警備員B              | 人                      | 26                      | 15,200      | 395,200     | R0804<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |
| 構造物撤去工<br>(0007)      | 式                      | 1                       |             | 703,264     | オプション入力                                                                                                                                         |
| 構造物取壊し工<br>(0008)     | 式                      | 1                       |             | 626,704     | オプション入力<br>工種 04:道路改良工事                                                                                                                         |
| 舗装版切断<br>(0009)       | m                      | 480                     |             | 353,788     | オプション入力<br>第0003号内訳書                                                                                                                            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝     |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要          |               |
|                          |                        |                         |             |             | 単位数量        | 1 m           |
|                          |                        |                         |             |             | 管理費区分       | 0             |
|                          |                        |                         |             |             | 歩 2026.06 単 | 2026.06       |
|                          |                        |                         |             |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市)     |
|                          |                        |                         |             |             | 労調係数        | 1.000 00-00 0 |
|                          |                        |                         |             |             | 豪雪割増        |               |
|                          |                        |                         |             |             | 潮間割増        | 0% 係数ランク 1    |
|                          |                        |                         |             |             | 週休2日補正      | 週休2日(月単位)     |
| 舗装版切断                    | m                      | 482                     | 734         | 353,788     | CB430510    | 700.44        |
| J01 舗装版種別                |                        | アスファルト舗装版               |             |             | 管理費区分       | 0             |
| J02 アスファルト舗装版厚           |                        | 15cm以下                  |             |             | 歩 2026.06 単 | 2026.06       |
| J05 費用の内訳                |                        | 全ての費用                   |             |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市)     |
|                          |                        |                         |             |             | 労調係数        | 1.000 00-00 0 |
|                          |                        |                         |             |             | 豪雪割増        |               |
|                          |                        |                         |             |             | 潮間割増        | 0% 係数ランク 1    |
|                          |                        |                         |             |             | 単価補正        |               |
| コンクリートカット[バキューム式(超低騒音型)] |                        |                         |             |             | M001161013  |               |
| 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm   | %                      | 9.769                   |             | 71.72       | 管理費区分       | 0             |
| 標準構成比                    |                        |                         | 10.24       |             | 歩 2026.06 単 | 2026.06       |
| 標準単価                     |                        |                         | 13,000      |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市)     |
| 地区単価                     |                        |                         | 13,000      |             | 労調係数        | 1.000 00-00 0 |
|                          |                        |                         |             |             | 豪雪割増        | A地区           |
|                          |                        |                         |             |             | 潮間割増        | 0% 係数ランク 1    |
|                          |                        |                         |             |             | 単価補正        |               |
| その他(機械)                  | %                      | 4.589                   |             | 33.69       | 管理費区分       | 0             |
| 特殊作業員                    | %                      | 20.65                   |             | 151.6       | R0101       |               |
| 標準構成比                    |                        |                         | 19.96       |             | 管理費区分       | 0             |
| 標準単価                     |                        |                         | 28,300      |             | 歩 2026.06 単 | 2026.06       |
| 地区単価                     |                        |                         | 30,700      |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市)     |
|                          |                        |                         |             |             | 労調係数        | 1.000 00-00 0 |
|                          |                        |                         |             |             | 豪雪割増        |               |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                       | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                         | 共同溝・電線共同溝  |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                           |            |
|                           |                        |                         |                           |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                 | 0% 係数ランク 1 |
| 土木一般世話役                   | %                      | 12.124                  |                           | 89.01       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0% 係数ランク 1 |
|                           |                        |                         | 10.88<br>31,000<br>36,210 |             |                                                                                                              |            |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価     |                        |                         |                           |             |                                                                                                              |            |
| 普通作業員                     | %                      | 7.586                   |                           | 55.69       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0% 係数ランク 1 |
|                           |                        |                         | 8.92<br>25,400<br>22,640  |             |                                                                                                              |            |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価     |                        |                         |                           |             |                                                                                                              |            |
| その他(労務)                   | %                      | 18.947                  |                           | 139.1       | 管理費区分 0                                                                                                      |            |
| コンクリートカッタ（プレート）<br>径18インチ | %                      | 22.393                  |                           | 164.4       | Z006540009<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |
|                           |                        |                         | 22.39<br>68,200<br>71,500 |             |                                                                                                              |            |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価     |                        |                         |                           |             |                                                                                                              |            |
| ガソリン<br>レギュラー             | %                      | 2.611                   |                           | 19.17       | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)                                               |            |
|                           |                        |                         | 2.81<br>154               |             |                                                                                                              |            |
| 標準構成比<br>標準単価             |                        |                         |                           |             |                                                                                                              |            |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                                                       | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                        |             | 事業区分                                                                                                                                                       | 共同溝・電線共同溝 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                     | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回            | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |           |
| 地区単価                                                                      |                        |                         | 150                    |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                      |           |
| その他(材料)                                                                   | %                      | 1.309                   |                        | 9.61        | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |           |
| 諸雑費                                                                       | %                      | 0.022                   |                        | 0.21        | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |           |
| 舗装版破碎<br>(0010)                                                           | m2                     | 200                     |                        | 262,836     | オプション入力<br>第0004号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 舗装版破碎積込(電線共同溝工)                                                           | m2                     | 196                     | 1,341                  | 262,836     | CB440500 1314.9<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |           |
| バックホウ(クロー)超小旋回・クレーン機能付<br>山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 4.678                   | 4.52<br>7,080<br>7,470 | 62.7        | L001010010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                                       |           |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                        |        |                         |             |             |           |       |         |   |
|-----------------------|------------------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------|---|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |        |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝 |       |         |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%    | 係数ランク   | 1 |
|                       |                        |        |                         |             |             | 単価補正      |       |         |   |
| 普通作業員                 | %                      | 47.306 |                         | 634.1       | R0102       | 管理費区分     | 0     |         |   |
|                       | 標準構成比                  |        | 54.11                   |             | 歩           | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
|                       | 標準単価                   |        | 25,400                  |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
|                       | 地区単価                   |        | 22,640                  |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%    | 係数ランク   | 1 |
|                       |                        |        |                         |             |             | 単価補正      |       |         |   |
| 土木一般世話役               | %                      | 27.007 |                         | 362         | R0125       | 管理費区分     | 0     |         |   |
|                       | 標準構成比                  |        | 23.57                   |             | 歩           | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
|                       | 標準単価                   |        | 31,000                  |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
|                       | 地区単価                   |        | 36,210                  |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%    | 係数ランク   | 1 |
|                       |                        |        |                         |             |             | 単価補正      |       |         |   |
| 運転手(特殊)               | %                      | 18.315 |                         | 245.5       | R0114       | 管理費区分     | 0     |         |   |
|                       | 標準構成比                  |        | 15.38                   |             | 歩           | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
|                       | 標準単価                   |        | 28,900                  |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
|                       | 地区単価                   |        | 35,090                  |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%    | 係数ランク   | 1 |
|                       |                        |        |                         |             |             | 単価補正      |       |         |   |
| 軽油                    | %                      | 2.683  |                         | 35.97       | Z006702002  | 管理費区分     | 0     |         |   |
|                       | 標準構成比                  |        | 2.42                    |             | 歩           | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
|                       | 標準単価                   |        | 138                     |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
|                       | 地区単価                   |        | 156                     |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                        |    |                         |             |             |                                                                                                                                                            |    |       |   |
|-----------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                                                  |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |    |       |   |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増                                                                                                                                                       | 0% | 係数ランク | 1 |
| 諸雑費                   |                        |    |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                                       |    |       |   |
|                       |                        | %  | 0.011                   |             | 0.73        | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |    |       |   |
| 構造物とりこわし<br>(0011)    |                        | m3 | 0.9                     |             | 10,080      | オプション入力<br>第0005号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |    |       |   |
| 構造物とりこわし              |                        | m3 | 0.9                     | 11,200      | 10,080      | WB824010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                      |    |       |   |
| J01 構造物区分             |                        |    | 無筋構造物                   |             |             |                                                                                                                                                            |    |       |   |
| J02 工法区分              |                        |    | 機械施工                    |             |             |                                                                                                                                                            |    |       |   |
| J03 時間的制約の有無          |                        |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                            |    |       |   |
| J04 夜間作業の有無           |                        |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                            |    |       |   |
| J05 低騒音・低振動対策         |                        |    | 必要                      |             |             |                                                                                                                                                            |    |       |   |
| 運搬処理工<br>(0012)       |                        | 式  | 1                       |             | 76,560      | オプション入力<br>工種 04:道路改良工事                                                                                                                                    |    |       |   |
| 殻運搬<br>(0013)         |                        | m3 | 12                      |             | 42,600      | オプション入力<br>第0006号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                          | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                         | 共同溝・電線共同溝 |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |           |
| 運搬(電線共同溝工)                   |                        |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                  |           |
|                              | m3                     | 11.2                    | 3,635       | 40,712      | CB440510 3010.5<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 積載区分                     |                        | アスファルト塊                 |             |             |                                                                                                                              |           |
| J02 DID区間の有無                 |                        | 無し                      |             |             |                                                                                                                              |           |
| J03 運搬距離(km)(DID区間無)         |                        | 11.5km以下                |             |             |                                                                                                                              |           |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 | %                      | 22.947                  |             | 834.1       | M000301002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |           |
| 標準構成比                        |                        |                         | 25.98       |             |                                                                                                                              |           |
| 標準単価                         |                        |                         | 8,571       |             |                                                                                                                              |           |
| 地区単価                         |                        |                         | 8,880       |             |                                                                                                                              |           |
| 供用日当りの損耗品費                   |                        |                         | 261         |             |                                                                                                                              |           |
| 運転手(一般)                      | %                      | 64.981                  |             | 2,362       | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |           |
| 標準構成比                        |                        |                         | 61.15       |             |                                                                                                                              |           |
| 標準単価                         |                        |                         | 23,600      |             |                                                                                                                              |           |
| 地区単価                         |                        |                         | 30,290      |             |                                                                                                                              |           |
| 軽油                           | %                      | 12.047                  |             | 437.9       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                 |           |
| 標準構成比                        |                        |                         | 12.87       |             |                                                                                                                              |           |
| 標準単価                         |                        |                         | 138         |             |                                                                                                                              |           |
| 地区単価                         |                        |                         | 156         |             |                                                                                                                              |           |

# 入力データリスト（本01）

|                               |                        |    |                         |             |             |                                     |    |       |   |
|-------------------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                           | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                           |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                  |    |       |   |
|                               |                        |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                        | 0% | 係数ランク | 1 |
| 諸雑費                           |                        | %  | 0.025                   |             | 1           | 管理費区分 0                             |    |       |   |
| 殻運搬                           |                        | m3 | 0.9                     | 2,098       | 1,888       | CB227010 1790.5<br>管理費区分 0          |    |       |   |
| J01 殻発生作業                     |                        |    | コンクリート(無筋)構造物とりこわし      |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06                 |    |       |   |
| J02 積込工法区分                    |                        |    | 機械積込                    |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)                      |    |       |   |
| J03 DID区間の有無                  |                        |    | 無し                      |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                  |    |       |   |
| J04 運搬距離(km)(DID区間有無)         |                        |    | 10.9km以下                |             |             | 豪雪割増                                |    |       |   |
| J13 費用の内訳                     |                        |    | 全ての費用                   |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |    |       |   |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |                        | %  | 36.979                  |             | 775.5       | M000301005<br>管理費区分 0               |    |       |   |
| 標準構成比                         |                        |    |                         | 40.77       |             | 歩 2026.06 単 2026.06                 |    |       |   |
| 標準単価                          |                        |    |                         | 20,847      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)                      |    |       |   |
| 地区単価                          |                        |    |                         | 21,400      |             | 労調係数 1.000 00-00 0                  |    |       |   |
| 供用日当りの損耗品費                    |                        |    |                         | 747         |             | 豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |    |       |   |
| 運転手(一般)                       |                        | %  | 49.066                  |             | 1,029       | R0115<br>管理費区分 0                    |    |       |   |
| 標準構成比                         |                        |    |                         | 44.82       |             | 歩 2026.06 単 2026.06                 |    |       |   |
| 標準単価                          |                        |    |                         | 23,600      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)                      |    |       |   |
| 地区単価                          |                        |    |                         | 30,290      |             | 労調係数 1.000 00-00 0                  |    |       |   |
|                               |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |    |       |   |
| 軽油                            |                        | %  | 13.904                  |             | 291.6       | Z006702002<br>管理費区分 0               |    |       |   |
| 標準構成比                         |                        |    |                         | 14.41       |             | 歩 2026.06 単 2026.06                 |    |       |   |
| 標準単価                          |                        |    |                         | 138         |             | 単価地区 青森市(旧青森市)                      |    |       |   |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                        |    |                         |             |             |                                                                                                                                                            |  |  |  |
|-----------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 156         |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                      |  |  |  |
| 諸雑費                   |                        | %  | 0.051                   |             | 1.9         | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 殻処分<br>(0014)         |                        | m3 | 12                      |             | 33,960      | オプション入力<br>第0007号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |  |  |  |
| 再資源化施設受入価格<br>As殻     |                        | t  | 26.3                    | 1,200       | 31,560      | ZZ99*01*02001<br>管理費区分 T<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                 |  |  |  |
| 再資源化施設受入価格<br>無筋Co殻   |                        | t  | 2                       | 1,200       | 2,400       | ZZ99*01*02002<br>管理費区分 T<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                 |  |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                                                       | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                        |             | 事業区分                                                                                                                                                       | 共同溝・電線共同溝 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                     | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回            | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |           |
| 開削土工<br>(0015)                                                            | 式                      | 1                       |                        | 2,905,505   |                                                                                                                                                            |           |
| 掘削工<br>(0016)                                                             | 式                      | 1                       |                        | 866,052     | 工種 35:電線共同溝工事                                                                                                                                              |           |
| 開削掘削<br>(0017)                                                            | m3                     | 200                     |                        | 866,052     | オプション入力<br>第0008号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 床掘り(電線共同溝工)                                                               | m3                     | 198                     | 4,374                  | 866,052     | CB440410 4220.5<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |           |
| バックホウ(クロー)超小旋回・クレーン機能付<br>山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 6.139                   | 6.03<br>7,080<br>7,470 | 268.5       | L001010010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |           |
| 普通作業員                                                                     |                        |                         |                        |             | R0102                                                                                                                                                      |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                    | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |           |
|                       | %                      | 41.433                  |             | 1,812       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 48.17       |             |                                                                                                                         |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 25,400      |             |                                                                                                                         |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 22,640      |             |                                                                                                                         |           |
| 土木一般世話役               | %                      | 24.832                  |             | 1,086       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 22.03       |             |                                                                                                                         |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 31,000      |             |                                                                                                                         |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 36,210      |             |                                                                                                                         |           |
| 運転手(特殊)               | %                      | 24.055                  |             | 1,052       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 20.54       |             |                                                                                                                         |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 28,900      |             |                                                                                                                         |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 35,090      |             |                                                                                                                         |           |
| 軽油                    | %                      | 3.524                   |             | 154.1       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 3.23        |             |                                                                                                                         |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 138         |             |                                                                                                                         |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 156         |             |                                                                                                                         |           |
| 諸雑費                   | %                      | 0.017                   |             | 1.4         | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                                                        | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                        | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                      | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回            | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |
| 埋戻し工<br>(0018)                                                             | 式                      | 1                       |                        | 869,610     | 工種 35:電線共同溝工事                                                                                                                                              |
| 埋戻し・締固め<br>(0019)                                                          | m3                     | 110                     |                        | 869,610     | オプション入力<br>第0009号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 埋戻し・締固め(電線共同溝工)                                                            | m3                     | 55                      | 5,446                  | 299,530     | CB440420 5120.8<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| J01 土質                                                                     |                        | 土砂                      |                        |             |                                                                                                                                                            |
| バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付<br>山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 8.223                   | 8.29<br>7,080<br>7,470 | 447.8       | L001010010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| 普通作業員                                                                      | %                      | 29.125                  |                        | 1,586       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                                    |
| 標準構成比                                                                      |                        |                         | 34.76                  |             |                                                                                                                                                            |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                        |    |                         |             |             |            |           |       |         |
|-----------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------|---------|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝  |           |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |           |       |         |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 25,400      |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 22,640      |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| 運転手(特殊)               |                        | %  | 32.192                  |             | 1,753       | R0114      |           |       |         |
|                       |                        |    |                         | 28.21       |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
| 標準構成比                 |                        |    |                         |             |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 28,900      |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 35,090      |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| 土木一般世話役               |                        | %  | 13.29                   |             | 723.7       | R0125      |           |       |         |
|                       |                        |    |                         | 12.1        |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
| 標準構成比                 |                        |    |                         |             |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 31,000      |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 36,210      |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| 特殊作業員                 |                        | %  | 11.272                  |             | 613.8       | R0101      |           |       |         |
|                       |                        |    |                         | 11.05       |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
| 標準構成比                 |                        |    |                         |             |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 28,300      |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 30,700      |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| その他(労務)               |                        | %  | 1.147                   |             | 62.46       | 管理費区分      | 0         |       |         |
| 軽油                    |                        |    |                         |             |             | Z006702002 |           |       |         |

# 入力データリスト (本01)

|                                                   |                        |    |                         |             |             |                                                                                                                              |  |  |  |
|---------------------------------------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                               | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                    |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                             |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |  |  |  |
|                                                   |                        | %  | 4.719                   |             | 257         | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |  |  |  |
| 標準構成比                                             |                        |    |                         | 4.44        |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 標準単価                                              |                        |    |                         | 138         |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 地区単価                                              |                        |    |                         | 156         |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 諸雑費                                               |                        | %  | 0.032                   |             | 2.24        | 管理費区分 0                                                                                                                      |  |  |  |
| 埋戻し・締固め(電線共同溝工)                                   |                        | m3 | 56                      | 10,180      | 570,080     | CB440420 7304.7<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 土質                                            |                        |    | 中埋砂                     |             |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付<br>山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 |                        | %  | 4.398                   |             | 447.7       | L001010010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |  |  |  |
| 標準構成比                                             |                        |    |                         | 5.81        |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 標準単価                                              |                        |    |                         | 7,080       |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 地区単価                                              |                        |    |                         | 7,470       |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 普通作業員                                             |                        | %  | 15.601                  |             | 1,588       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                   |  |  |  |
| 標準構成比                                             |                        |    |                         | 24.39       |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 標準単価                                              |                        |    |                         | 25,400      |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 地区単価                                              |                        |    |                         | 22,640      |             |                                                                                                                              |  |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                    | 事業区分 |                         |             |             | 共同溝・電線共同溝                                                                                                          |
|------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |      |                         |             |             |                                                                                                                    |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |
| 運転手(特殊)                |      |                         |             |             | 単価補正                                                                                                               |
|                        | %    | 17.232                  |             | 1,754       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                        |      |                         | 19.78       |             |                                                                                                                    |
| 標準構成比                  |      |                         | 28,900      |             |                                                                                                                    |
| 標準単価                   |      |                         | 35,090      |             |                                                                                                                    |
| 地区単価                   |      |                         |             |             |                                                                                                                    |
| 土木一般世話役                |      |                         |             |             | R0125                                                                                                              |
|                        | %    | 7.108                   |             | 723.5       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
|                        |      |                         | 8.48        |             |                                                                                                                    |
| 標準構成比                  |      |                         | 31,000      |             |                                                                                                                    |
| 標準単価                   |      |                         | 36,210      |             |                                                                                                                    |
| 地区単価                   |      |                         |             |             |                                                                                                                    |
| 特殊作業員                  |      |                         |             |             | R0101                                                                                                              |
|                        | %    | 6.025                   |             | 613.3       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
|                        |      |                         | 7.74        |             |                                                                                                                    |
| 標準構成比                  |      |                         | 28,300      |             |                                                                                                                    |
| 標準単価                   |      |                         | 30,700      |             |                                                                                                                    |
| 地区単価                   |      |                         |             |             |                                                                                                                    |
| その他(労務)                |      |                         |             |             | 管理費区分 0                                                                                                            |
|                        | %    | 5.861                   |             | 596.6       |                                                                                                                    |
|                        |      |                         |             |             |                                                                                                                    |
| 砂                      |      |                         |             |             | Z230300005                                                                                                         |
| 路盤用                    | %    | 41.242                  |             | 4,198       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                             |
|                        |      |                         | 22.99       |             |                                                                                                                    |
| 標準構成比                  |      |                         | 1,400       |             |                                                                                                                    |
| 標準単価                   |      |                         | 3,500       |             |                                                                                                                    |
| 地区単価                   |      |                         |             |             |                                                                                                                    |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                    |             | 事業区分                                                                                                                                                       | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回        | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |           |
|                       |                        |                         |                    |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                                            |           |
| 軽油                    | %                      | 2.523                   | 3.11<br>138<br>156 | 256.8       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |           |
| 諸雑費                   | %                      | 0.01                    |                    | 2.1         | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |           |
| 残土処理工<br>(0020)       | 式                      | 1                       |                    | 1,169,843   | 工種 35:電線共同溝工事                                                                                                                                              |           |
| 残土等処分<br>(0021)       | m3                     | 140                     |                    | 20,550      | オプション入力<br>第0010号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 残土等処分                 | m3                     | 137                     | 150                | 20,550      | CB210560 1.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                             |           |

# 入力データリスト（本01）

|                              |                        |        |                         |             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |    |       |   |
|------------------------------|------------------------|--------|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                          | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |        |                         |             | 事業区分                                                                                                                                                       | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                    |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        |                        | 単位     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回                                                                                                                                                | 摘要                                                                                                                           |    |       |   |
|                              |                        |        |                         |             |                                                                                                                                                            | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                                 | 0% | 係数ランク | 1 |
| 処分費<br>建設発生土                 | %                      | 100    |                         | 150         | Y007600000001<br>管理費区分 T<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                 |                                                                                                                              |    |       |   |
| 標準構成比                        |                        |        | 100                     | 100         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |    |       |   |
| 標準単価                         |                        |        | 1                       | 1           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |    |       |   |
| 地区単価                         |                        |        | 150                     | 150         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |    |       |   |
| 諸雑費                          | %                      | 0      |                         | 0           | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |    |       |   |
| 土砂等運搬<br>(0022)              | m3                     | 140    |                         | 1,149,293   | オプション入力<br>第0011号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |                                                                                                                              |    |       |   |
| 運搬(電線共同溝工)                   | m3                     | 137    |                         | 8,389       | 1,149,293                                                                                                                                                  | CB440510 6947.3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |    |       |   |
| J01 積載区分                     |                        |        | 土砂                      |             |                                                                                                                                                            | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                          |    |       |   |
| J02 DID区間の有無                 |                        |        | 無し                      |             |                                                                                                                                                            | 単価地区 青森市(旧青森市)                                                                                                               |    |       |   |
| J03 運搬距離(km)(DID区間無)         |                        |        | 60.0km以下                |             |                                                                                                                                                            | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                           |    |       |   |
|                              |                        |        |                         |             |                                                                                                                                                            | 豪雪割増                                                                                                                         |    |       |   |
|                              |                        |        |                         |             |                                                                                                                                                            | 潮間割増 0% 係数ランク 1                                                                                                              |    |       |   |
|                              |                        |        |                         |             |                                                                                                                                                            | 単価補正                                                                                                                         |    |       |   |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 | %                      | 22.937 |                         | 1,924       | M000301002<br>管理費区分 0                                                                                                                                      |                                                                                                                              |    |       |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                 | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                                |             | 事業区分                                                                                                                    | 共同溝・電線共同溝 |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                    | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価<br>供用日当りの損耗品費 |                        |                         | 25.98<br>8,571<br>8,880<br>261 |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                      |           |
| 運転手(一般)                             | %                      | 64.996                  |                                | 5,452       | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価               |                        |                         | 61.15<br>23,600<br>30,290      |             |                                                                                                                         |           |
| 軽油                                  | %                      | 12.041                  |                                | 1,010       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価               |                        |                         | 12.87<br>138<br>156            |             |                                                                                                                         |           |
| 諸雑費                                 | %                      | 0.026                   |                                | 3           | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 電線共同溝工<br>(0023)                    | 式                      | 1                       |                                | 14,851,410  |                                                                                                                         |           |
| 管路工(管路部)<br>(0024)                  | 式                      | 1                       |                                | 5,646,660   | 工種 35:電線共同溝工事                                                                                                           |           |
| 埋設管路<br>(0025)                      | m                      | 913                     |                                | 5,504,075   | オプション入力<br>第0012号内訳書                                                                                                    |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                         |
|-----------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 管路材設置                 |                        | m  | 305                     | 4,367       | 1,331,935   | CB440440 3073.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| J01 作業区分              |                        |    | 埋設部                     |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                               |
| J02 設置区分              |                        |    | 多条管設置                   |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)                                                                                                                    |
| 普通作業員                 |                        | %  | 11.405                  | 18.18       | 498         | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 25,400      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)                                                                                                                    |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 22,640      |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                                |
| 地区単価                  |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                                                                                                                              |
| 特殊作業員                 |                        | %  | 9.841                   | 12.89       | 429.7       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 28,300      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)                                                                                                                    |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 30,700      |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                                |
| 地区単価                  |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                                                                                                                              |
| 土木一般世話役               |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正<br>R0125                                                                                                  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                      | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                        |           |
|                       | %                      | 9.949                   |             | 434.4       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 12.1        |             |                                                                                                           |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 31,000      |             |                                                                                                           |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 36,210      |             |                                                                                                           |           |
| その他(労務)               | %                      | 0.621                   |             | 27.13       | 管理費区分 0                                                                                                   |           |
| 配管                    |                        |                         |             |             | Y003236000001                                                                                             |           |
| 角型難燃FEP φ130          | %                      | 68.179                  |             | 2,977       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 55.97       |             |                                                                                                           |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 1,670       |             |                                                                                                           |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 2,890       |             |                                                                                                           |           |
| 諸雑費                   | %                      | 0.005                   |             | 0.77        | 管理費区分 0                                                                                                   |           |
| ロングベールマウス             |                        |                         |             |             | ZZ99*01*03001                                                                                             |           |
| 角型難燃FEP φ130用         | 個                      | 12                      | 4,840       | 58,080      | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 継手 オスアダプター            |                        |                         |             |             | ZZ99*01*03002                                                                                             |           |
| 角型難燃FEP φ130用         | 個                      | 6                       | 3,130       | 18,780      | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)                                                          |           |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                        |    |                         |             |             |                 |           |       |         |
|-----------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|---------|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝       |           |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要              |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 労調係数            | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増            |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増            | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正            |           |       |         |
| 通線ひも                  |                        | m  | 305                     | 23          | 7,015       | ZZ99*01*03023   |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 管理費区分           | 0         |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 歩               | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価地区            | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 労調係数            | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増            |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増            | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正            |           |       |         |
| 管路材設置                 |                        | m  | 277.8                   | 3,739       | 1,038,694   | CB440440 3073.6 |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 管理費区分           | 0         |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 歩               | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価地区            | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 労調係数            | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増            |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増            | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正            |           |       |         |
| 普通作業員                 |                        | %  | 13.322                  |             | 498         | R0102           |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 管理費区分           | 0         |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 歩               | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価地区            | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 労調係数            | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増            |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増            | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正            |           |       |         |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 18.18       |             |                 |           |       |         |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 25,400      |             |                 |           |       |         |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 22,640      |             |                 |           |       |         |
| 特殊作業員                 |                        | %  | 11.495                  |             | 429.7       | R0101           |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 管理費区分           | 0         |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 歩               | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価地区            | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 労調係数            | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増            |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増            |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正            |           |       |         |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 12.89       |             |                 |           |       |         |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 28,300      |             |                 |           |       |         |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 30,700      |             |                 |           |       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                          |             | 事業区分                                                                                                               | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |           |
|                       |                        |                         |                          |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                    |           |
| 土木一般世話役               | %                      | 11.621                  |                          | 434.4       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
|                       |                        |                         | 12.1<br>31,000<br>36,210 |             |                                                                                                                    |           |
| 標準構成比                 |                        |                         |                          |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                  |                        |                         |                          |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                  |                        |                         |                          |             |                                                                                                                    |           |
| その他(労務)               | %                      | 0.726                   |                          | 27.13       | 管理費区分 0                                                                                                            |           |
| 配管                    |                        |                         |                          |             | Y003236000002                                                                                                      |           |
| 角型難燃FEP φ100          | %                      | 62.813                  |                          | 2,348       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |           |
|                       |                        |                         | 55.97<br>1,670<br>2,280  |             |                                                                                                                    |           |
| 標準構成比                 |                        |                         |                          |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                  |                        |                         |                          |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                  |                        |                         |                          |             |                                                                                                                    |           |
| 諸雑費                   | %                      | 0.023                   |                          | 1.77        | 管理費区分 0                                                                                                            |           |
| ロングベルマウス              |                        |                         |                          |             | ZZ99*01*03003                                                                                                      |           |
| 角型難燃FEP φ100用         | 個                      | 29                      | 3,760                    | 109,040     | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |           |

# 入力データリスト（本01）

|                               |                        |    |                         |                           |             |                                                                                                                              |  |  |  |
|-------------------------------|------------------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                           | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |                           | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                    |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |  |  |  |
| 継手 オス-オスアダプター<br>角型難燃FEPφ100用 |                        | 個  | 12                      | 2,660                     | 31,920      | ZZ99*01*03004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |  |  |  |
| 通線ひも                          |                        | m  | 277.8                   | 23                        | 6,389       | ZZ99*01*03023<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |  |  |  |
| 管路材設置                         |                        | m  | 136.5                   | 5,785                     | 789,652     | CB440440 5100.8<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 作業区分<br>J02 設置区分          |                        |    | 埋設部<br>FA管設置            |                           |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 普通作業員                         |                        | %  | 9.776                   |                           | 565.5       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |  |  |  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価         |                        |    |                         | 12.44<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 特殊作業員                         |                        |    |                         |                           |             | R0101                                                                                                                        |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                       | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |           |
|                       | %                      | 8.485                   |             | 490.8       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                  |           |
| 土木一般世話役               | %                      | 6.251                   |             | 361.6       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |           |
| その他(労務)               | %                      | 0.483                   |             | 27.96       | 管理費区分 0                                                                                                                    |           |
| 配管<br>フリーアクセス管 φ150直管 | %                      | 74.994                  |             | 4,338       | Y003236000004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 諸雑費                   | %                      | 0.011                   |             | 1.14        | 管理費区分 0                                                                                                                    |           |
| 管路材設置                 | m                      | 4.6                     | 15,420      | 70,932      | CB440440 5100.8<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)                                                        |           |
| J01 作業区分              |                        | 埋設部                     |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                        |           |
| J02 設置区分              |                        | FA管設置                   |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)                                                                                                             |           |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                        |        |                         |             |               |           |       |         |   |
|-----------------------|------------------------|--------|-------------------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------|---|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |        |                         |             | 事業区分          | 共同溝・電線共同溝 |       |         |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回   | 摘要        |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             |               | 労調係数      | 1.000 | 00-00   | 0 |
|                       |                        |        |                         |             |               | 豪雪割増      |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             |               | 潮間割増      | 0%    | 係数ランク   | 1 |
|                       |                        |        |                         |             |               | 単価補正      |       |         |   |
| 普通作業員                 | %                      | 3.668  |                         | 565.5       | R0102         | 管理費区分     | 0     |         |   |
|                       | 標準構成比                  |        | 12.44                   |             | 歩             | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
|                       | 標準単価                   |        | 25,400                  |             | 単価地区          | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
|                       | 地区単価                   |        | 22,640                  |             | 労調係数          | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
|                       |                        |        |                         |             | 豪雪割増          |           |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             | 潮間割増          | 0%        | 係数ランク | 1       |   |
|                       |                        |        |                         |             | 単価補正          |           |       |         |   |
| 特殊作業員                 | %                      | 3.183  |                         | 490.8       | R0101         | 管理費区分     | 0     |         |   |
|                       | 標準構成比                  |        | 8.87                    |             | 歩             | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
|                       | 標準単価                   |        | 28,300                  |             | 単価地区          | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
|                       | 地区単価                   |        | 30,700                  |             | 労調係数          | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
|                       |                        |        |                         |             | 豪雪割増          |           |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             | 潮間割増          | 0%        | 係数ランク | 1       |   |
|                       |                        |        |                         |             | 単価補正          |           |       |         |   |
| 土木一般世話役               | %                      | 2.345  |                         | 361.6       | R0125         | 管理費区分     | 0     |         |   |
|                       | 標準構成比                  |        | 6.07                    |             | 歩             | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
|                       | 標準単価                   |        | 31,000                  |             | 単価地区          | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
|                       | 地区単価                   |        | 36,210                  |             | 労調係数          | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
|                       |                        |        |                         |             | 豪雪割増          |           |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             | 潮間割増          | 0%        | 係数ランク | 1       |   |
|                       |                        |        |                         |             | 単価補正          |           |       |         |   |
| その他(労務)               | %                      | 0.181  |                         | 27.96       | 管理費区分         | 0         |       |         |   |
| 配管                    |                        |        |                         |             | Y003236000005 |           |       |         |   |
| フリーアクセス管φ150曲管        | %                      | 90.619 |                         | 13,971      | 管理費区分         | 0         |       |         |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                         | 事業区分 |                         |                          |             | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                  |
|-----------------------------|------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事      |      |                         |                          |             |                                                                                                                            |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格       | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価       |      |                         | 72.08<br>3,500<br>13,300 |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                             |
| 諸雑費                         | %    | 0.004                   |                          | 3.14        | 管理費区分 0                                                                                                                    |
| ダクトスリーブ<br>FA管 φ150用        | 個    | 6                       | 3,790                    | 22,740      | ZZ99*01*03005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| ヤトリ継手<br>VP φ150用、FA管 φ150用 | 個    | 3                       | 16,400                   | 49,200      | ZZ99*01*03006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 管枕<br>FA管 φ150用             | 個    | 71                      | 459                      | 32,589      | ZZ99*01*03007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                          | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                            |           |
| 通線ひも                  | m                      | 141.1                   | 23          | 3,245       | ZZ99*01*03023<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |           |
| 管路材設置                 | m                      | 128                     | 6,711       | 859,008     | CB440440 11439.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 作業区分              |                        | 埋設部                     |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                           |           |
| J02 設置区分              |                        | ボデー管(φ200mm)設置(さや管含)    |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)                                                                                                                |           |
| J03 さや管の条数            |                        | 標準以外の組合せ(φ50, φ30)      |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                            |           |
| J04 さや管(φ50)の条数(標準以外) |                        | 0本                      |             |             | 豪雪割増                                                                                                                          |           |
| J05 さや管(φ30)の条数(標準以外) |                        | 3本                      |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1                                                                                                               |           |
| 普通作業員                 | %                      | 16.526                  |             | 1,109       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 10.88       |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                           |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 25,400      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)                                                                                                                |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 22,640      |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                            |           |
| 豪雪割増                  |                        |                         |             |             | 豪雪割増                                                                                                                          |           |
| 潮間割増                  |                        |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1                                                                                                               |           |
| 単価補正                  |                        |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                          |           |
| 特殊作業員                 | %                      | 10.059                  |             | 675         | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 5.44        |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                           |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 28,300      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)                                                                                                                |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 30,700      |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                            |           |
| 豪雪割増                  |                        |                         |             |             | 豪雪割増                                                                                                                          |           |
| 潮間割増                  |                        |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1                                                                                                               |           |
| 単価補正                  |                        |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                          |           |
| 土木一般世話役               |                        |                         |             |             | R0125                                                                                                                         |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                      | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                        |           |
|                       | %                      | 8.083                   |             | 542.4       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 4.06        |             |                                                                                                           |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 31,000      |             |                                                                                                           |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 36,210      |             |                                                                                                           |           |
| その他(労務)               | %                      | 0.68                    |             | 45.66       | 管理費区分 0                                                                                                   |           |
| 配管                    |                        |                         |             |             | Y003236000006                                                                                             |           |
| ホテイ管 φ150直管           | %                      | 64.631                  |             | 4,337       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 55.46       |             |                                                                                                           |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 6,040       |             |                                                                                                           |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 4,130       |             |                                                                                                           |           |
| 管路材                   |                        |                         |             |             | Y003239002001                                                                                             |           |
| φ30mm (別途計上)          | %                      | 0                       |             | 0           | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 12.85       |             |                                                                                                           |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 1,470       |             |                                                                                                           |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 0           |             |                                                                                                           |           |
| 管路材                   |                        |                         |             |             | Y003239001001                                                                                             |           |
| φ50mm (別途計上)          | %                      | 0                       |             | 0           | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1         |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 10.91       |             |                                                                                                           |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 1,248       |             |                                                                                                           |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 0           |             |                                                                                                           |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |           |
| 諸雑費                   |                        |                         |             |             | 単価補正                |           |
|                       | %                      | 0.021                   |             | 1.94        | 管理費区分 0             |           |
| 管路材設置                 | m                      | 4.6                     | 16,350      | 75,210      | CB440440 11439.0    |           |
| J01 作業区分              |                        | 埋設部                     |             |             | 管理費区分 0             |           |
| J02 設置区分              |                        | ボティ管(φ200mm)設置(さや管含)    |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| J03 さや管の条数            |                        | 標準以外の組合せ(φ50, φ30)      |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |           |
| J04 さや管(φ50)の条数(標準以外) |                        | 0本                      |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
| J05 さや管(φ30)の条数(標準以外) |                        | 3本                      |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                        |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       |                        |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 普通作業員                 | %                      | 6.786                   |             | 1,109       | R0102               |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 10.88       |             | 管理費区分 0             |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 25,400      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 22,640      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |           |
|                       |                        |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                        |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                        |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       |                        |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 特殊作業員                 | %                      | 4.13                    |             | 675         | R0101               |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 5.44        |             | 管理費区分 0             |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 28,300      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 30,700      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |           |
|                       |                        |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                        |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                        |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       |                        |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 土木一般世話役               | %                      | 3.319                   |             | 542.4       | R0125               |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 4.06        |             | 管理費区分 0             |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 31,000      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 36,210      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |           |
|                       |                        |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                        |       |                         |             |             |                     |    |       |   |
|-----------------------|------------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|----|-------|---|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |       |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝           |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位    | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |    |       |   |
|                       |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増                |    |       |   |
|                       |                        |       |                         |             |             | 潮間割増                | 0% | 係数ランク | 1 |
|                       |                        |       |                         |             |             | 単価補正                |    |       |   |
| その他(労務)               |                        | %     | 0.279                   |             | 45.66       | 管理費区分 0             |    |       |   |
| 配管                    |                        |       |                         |             |             | Y003236000007       |    |       |   |
| ホテイ管φ150曲管            |                        | %     | 85.479                  |             | 13,969      | 管理費区分 0             |    |       |   |
|                       |                        |       |                         | 55.46       |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |    |       |   |
|                       |                        | 標準構成比 |                         | 6,040       |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |    |       |   |
|                       |                        | 標準単価  |                         | 13,300      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |    |       |   |
|                       |                        | 地区単価  |                         |             |             | 豪雪割増                |    |       |   |
|                       |                        |       |                         |             |             | 潮間割増                | 0% | 係数ランク | 1 |
|                       |                        |       |                         |             |             | 単価補正                |    |       |   |
| 管路材                   |                        |       |                         |             |             | Y003239002001       |    |       |   |
| φ30mm(別途計上)           |                        | %     | 0                       |             | 0           | 管理費区分 0             |    |       |   |
|                       |                        |       |                         | 12.85       |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |    |       |   |
|                       |                        | 標準構成比 |                         | 1,470       |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |    |       |   |
|                       |                        | 標準単価  |                         | 0           |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |    |       |   |
|                       |                        | 地区単価  |                         |             |             | 豪雪割増                |    |       |   |
|                       |                        |       |                         |             |             | 潮間割増                | 0% | 係数ランク | 1 |
|                       |                        |       |                         |             |             | 単価補正                |    |       |   |
| 管路材                   |                        |       |                         |             |             | Y003239001001       |    |       |   |
| φ50mm(別途計上)           |                        | %     | 0                       |             | 0           | 管理費区分 0             |    |       |   |
|                       |                        |       |                         | 10.91       |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |    |       |   |
|                       |                        | 標準構成比 |                         | 1,248       |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |    |       |   |
|                       |                        | 標準単価  |                         | 0           |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |    |       |   |
|                       |                        | 地区単価  |                         |             |             | 豪雪割増                |    |       |   |
|                       |                        |       |                         |             |             | 潮間割増                | 0% | 係数ランク | 1 |
|                       |                        |       |                         |             |             | 単価補正                |    |       |   |
| 諸雑費                   |                        | %     | 0.007                   |             | 8.94        | 管理費区分 0             |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                        | 事業区分 |                         |             |             | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                  |
|----------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事     |      |                         |             |             |                                                                                                                            |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |
| ダクトスリーブ<br>ホテイ管φ150用       | 個    | 6                       | 3,790       | 22,740      | ZZ99*01*03009<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| ロータス管<br>ホテイ管φ150用(起点用)    | 個    | 3                       | 51,700      | 155,100     | ZZ99*01*03010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| ロータス管<br>ホテイ管φ150用(終点用)    | 個    | 3                       | 41,800      | 125,400     | ZZ99*01*03011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| スライト管<br>VPφ150用、ホテイ管φ150用 | 個    | 3                       | 29,200      | 87,600      | ZZ99*01*03012<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 管枕                         |      |                         |             |             | ZZ99*01*03013                                                                                                              |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                       | 事業区分 |                         |             |             | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                  |
|---------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事    |      |                         |             |             |                                                                                                                            |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |
| VPφ150用、ホテイ管φ150用         | 個    | 142                     | 459         | 65,178      | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                  |
| さや管<br>SU管φ30             | m    | 396.9                   | 280         | 111,132     | ZZ99*01*03014<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| さや管<br>SU管φ30端末用短管、L=1.1m | 本    | 18                      | 1,330       | 23,940      | ZZ99*01*03015<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 通線ひも                      | m    | 396.9                   | 23          | 9,128       | ZZ99*01*03023<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 管路材設置                     | m    | 37.4                    | 3,628       | 135,687     | CB440440 3737.3<br>管理費区分 0                                                                                                 |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                        |        |                         |                           |             |                                                                     |                                                             |   |  |
|-----------------------|------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |        |                         |                           | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                           |                                                             |   |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                  |                                                             |   |  |
| J01 作業区分<br>J02 設置区分  |                        |        | 埋設部<br>単管設置             |                           |             | 歩 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                   | 単 2026.06<br>青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0%<br>係数ランク      | 1 |  |
| 普通作業員                 | %                      | 22.46  |                         | 24.46<br>25,400<br>22,640 | 814.8       | R0102<br>管理費区分<br>歩 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>単 2026.06<br>青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0%<br>係数ランク | 1 |  |
| 特殊作業員                 | %                      | 16.919 |                         | 15.14<br>28,300<br>30,700 | 613.8       | R0101<br>管理費区分<br>歩 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>単 2026.06<br>青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0%<br>係数ランク | 1 |  |
| 土木一般世話役               | %                      | 10.974 |                         | 9.12<br>31,000<br>36,210  | 398.1       | R0125<br>管理費区分<br>歩 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>単 2026.06<br>青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0%<br>係数ランク | 1 |  |
| その他(労務)               | %                      | 1.003  |                         |                           | 36.37       | 管理費区分                                                               | 0                                                           |   |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                      | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                                         | 共同溝・電線共同溝 |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                    | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |           |
| 配管<br>PV管 φ75直管<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 48.624                  | 50.31<br>1,790<br>1,680   | 1,764       | Y003236000008<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |           |
| 諸雑費                                      | %                      | 0.02                    |                           | 0.93        | 管理費区分 0                                                                                                                      |           |
| 管路材設置                                    | m                      | 19.3                    | 7,147                     | 137,937     | CB440440 3737.3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 作業区分<br>J02 設置区分                     |                        | 埋設部<br>単管設置             |                           |             |                                                                                                                              |           |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価           | %                      | 11.401                  | 24.46<br>25,400<br>22,640 | 814.8       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |           |
| 特殊作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価           | %                      | 8.589                   | 15.14<br>28,300<br>30,700 | 613.8       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                      |           |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                        |    |                         |             |             |                                                                                                                 |    |       |   |
|-----------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                       |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                              |    |       |   |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                    | 0% | 係数ランク | 1 |
| 土木一般世話役               |                        | %  | 5.57                    |             | 398.1       | R0125<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正           | 0% | 係数ランク | 1 |
| その他(労務)               |                        | %  | 0.509                   |             | 36.37       | 管理費区分 0                                                                                                         |    |       |   |
| 配管<br>PV管 φ75曲管       |                        | %  | 73.922                  |             | 5,283       | Y003236000009<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% | 係数ランク | 1 |
| 諸雑費                   |                        | %  | 0.009                   |             | 0.93        | 管理費区分 0                                                                                                         |    |       |   |
| ダクトスリーブ<br>PV φ75用    |                        | 個  | 3                       | 2,140       | 6,420       | ZZ99*01*03016<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% | 係数ランク | 1 |
| 管枕                    |                        |    |                         |             |             | ZZ99*01*03017                                                                                                   |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                       | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |           |
| PV φ 75用              | 個                      | 48                      | 360         | 17,280      | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                  |           |
| 分岐管<br>PV φ 75用       | 個                      | 4                       | 12,800      | 51,200      | ZZ99*01*03018<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 分散管<br>PV φ 75用       | 個                      | 4                       | 12,400      | 49,600      | ZZ99*01*03019<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 通線ひも                  | m                      | 56.7                    | 23          | 1,304       | ZZ99*01*03023<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 埋設表示シート<br>(0026)     | m                      | 208                     |             | 142,585     | オプション入力<br>第0013号内訳書                                                                                                       |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 事業区分 |                         |             |             | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                         |
|--------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事   |      |                         |             |             |                                                                                                                                   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                |
|                          |      |                         |             |             | 単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 埋設標識シート敷設<br>W=400       | m    | 80.1                    | 528         | 42,292      | オプション入力<br>単位数量 50 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 埋設シート<br>W=400 2倍 水抜き穴有り | 巻    | 1                       | 26,400      | 26,400      | ZZ99*01*01023<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正        |
| 埋設標識シート敷設<br>W=600       | m    | 127.6                   | 786         | 100,293     | オプション入力<br>単位数量 50 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                 | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                      | 共同溝・電線共同溝 |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                        |           |
|                                     |                        |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                                      |           |
| 埋設シート<br>W=600 2倍 水抜き穴有り            | 巻                      | 1                       | 39,300      | 39,300      | ZZ99*01*01024<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |           |
| プレキャストボックス工(特殊部)<br>(0027)          | 式                      | 1                       |             | 9,204,750   | 工種 35:電線共同溝工事                                                                                                                                             |           |
| プレキャストボックス<br>(0028)                | 個                      | 3                       |             | 3,777,705   | オプション入力<br>第0014号内訳書<br>単位数量 1 個<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 基礎碎石                                | m2                     | 13.6                    | 1,746       | 23,745      | CB221110 1335.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |           |
| J01 碎石の厚さ                           |                        | 12.5cmを超え17.5cm以下       |             |             |                                                                                                                                                           |           |
| J02 碎石の種類                           |                        | 再生クラッシャー 40～0           |             |             |                                                                                                                                                           |           |
| J03 費用の内訳                           |                        | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                                           |           |
| バックホウ(クロー) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | %                      | 4.229                   |             | 73.83       | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                              |           |
| 標準構成比                               |                        |                         | 5.01        |             |                                                                                                                                                           |           |

# 入力データリスト (本01)

|                                      |                        |    |                         |                           |             |                                                                     |                                                         |  |  |
|--------------------------------------|------------------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| 工事名                                  | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |                           | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                           |                                                         |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                  |                                                         |  |  |
| 標準単価<br>地区単価                         |                        |    |                         | 8,800<br>9,710            |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                | 青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1                |  |  |
| その他(機械)                              |                        | %  | 0.025                   |                           | 0.44        | 管理費区分 0                                                             |                                                         |  |  |
| 普通作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |                        | %  | 24.288                  | 35.62<br>25,400<br>22,640 | 424         | R0102<br>管理費区分<br>歩 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0 単 2026.06<br>青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |  |  |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |                        | %  | 12.482                  | 15.04<br>28,300<br>30,700 | 217.9       | R0101<br>管理費区分<br>歩 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0 単 2026.06<br>青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |  |  |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                        | %  | 12.957                  | 13.95<br>28,900<br>35,090 | 226.2       | R0114<br>管理費区分<br>歩 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0 単 2026.06<br>青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |  |  |
| 土木一般世話役                              |                        |    |                         |                           |             | R0125                                                               |                                                         |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                    | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |           |
|                       | %                      | 8.019                   |             | 140         | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 8.98        |             |                                                                                                                         |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 31,000      |             |                                                                                                                         |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 36,210      |             |                                                                                                                         |           |
| その他(労務)               | %                      | 0.4                     |             | 6.98        | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 再生クラッシャーレン<br>RC-40   | %                      | 33.504                  |             | 584.9       | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 16.17       |             |                                                                                                                         |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 1,200       |             |                                                                                                                         |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 3,250       |             |                                                                                                                         |           |
| 軽油                    | %                      | 4.03                    |             | 70.35       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 4.66        |             |                                                                                                                         |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 138         |             |                                                                                                                         |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 156         |             |                                                                                                                         |           |
| その他(材料)               | %                      | 0.054                   |             | 0.94        | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 諸雑費                   | %                      | 0.012                   |             | 0.46        | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| モルタル練                 |                        |                         |             |             | CB240060 102720.0                                                                                                       |           |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                        |    |                         |             |             |                     |  |  |  |
|-----------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝           |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |  |  |
|                       |                        | m3 | 0.2                     | 100,800     | 20,160      | 管理費区分 0             |  |  |  |
| J01 セメント種類            |                        |    | 高炉                      |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
| J02 費用の内訳             |                        |    | 全ての費用                   |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 普通作業員                 |                        | %  | 49.459                  |             | 49,826      | R0102               |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 54.42       |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 25,400      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 22,640      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 土木一般世話役               |                        | %  | 32.704                  |             | 32,947      | R0125               |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 27.46       |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 31,000      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 36,210      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| その他(労務)               |                        | %  | 0.161                   |             | 161.7       | 管理費区分 0             |  |  |  |
| セメント(高炉B)             |                        | %  | 13.461                  |             | 13,561      | Z002002008          |  |  |  |
| 25kg袋入                |                        |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                       |                        |    |                         | 12.48       |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
| 標準構成比                 |                        |    |                         |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 24,200      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 25,600      |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                  | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                          |                          | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件  | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                             |
|                                                      |                        |                          |                          |             | 単価補正                                                                                                                           |
| コンクリート用骨材 砂<br>洗い 細目<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価        | %                      | 4.214                    | 5.48<br>5,370<br>4,050   | 4,245       | Z002104002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正        |
| 諸雑費                                                  | %                      | 0.001                    |                          | 59.3        | 管理費区分 0                                                                                                                        |
| プレキャストボックスブロック設置                                     | 個                      | 1                        | 2,790,000                | 2,790,000   | CB440450 522810.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 ボックスブロック1個当り質量<br>J02 ラフテレンクレーン賃料補正係数            |                        | 4000kgを超え11000kg以下<br>標準 |                          |             |                                                                                                                                |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>25t吊<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 0.243                    | 1.08<br>43,600<br>52,400 | 6,785       | L001130006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正        |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                       | %                      | 0.324                    | 1.94<br>25,400<br>22,640 | 9,040       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                         | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格       | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |
|                             |                        |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                    |
| 土木一般世話役                     | %                      | 0.155                   |             | 4,335       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                             | 標準構成比                  |                         | 0.71        |             |                                                                                                                    |
|                             | 標準単価                   |                         | 31,000      |             |                                                                                                                    |
|                             | 地区単価                   |                         | 36,210      |             |                                                                                                                    |
| 特殊作業員                       | %                      | 0.087                   |             | 2,438       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                             | 標準構成比                  |                         | 0.43        |             |                                                                                                                    |
|                             | 標準単価                   |                         | 28,300      |             |                                                                                                                    |
|                             | 地区単価                   |                         | 30,700      |             |                                                                                                                    |
| プレキャストボックスブロック              |                        |                         |             |             | Y001263000001                                                                                                      |
| 特殊部Ⅱ型 900×1200×4200(SB・HH共) | %                      | 99.19                   |             | 2,767,337   | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
|                             | 標準構成比                  |                         | 95.84       |             |                                                                                                                    |
|                             | 標準単価                   |                         | 501,000     |             |                                                                                                                    |
|                             | 地区単価                   |                         | 2,767,000   |             |                                                                                                                    |
| 諸雑費                         | %                      | 0.001                   |             | 65          | 管理費区分 0                                                                                                            |
| プレキャストボックスブロック設置            | 個                      | 2                       | 471,900     | 943,800     | CB440450 158340.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                |
| J01 ボックスブロック1個当り質量          |                        | 1000kgを超え4000kg以下       |             |             |                                                                                                                    |

# 入力データリスト（本01）

|                              |                        |       |                         |             |             |            |                   |       |         |
|------------------------------|------------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------|---------|
| 工事名                          | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |       |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝  |                   |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        |                        | 単位    | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |                   |       |         |
| J02   ラフテレンクレーン賃料補正係数        |                        |       | 標準                      |             |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)         |       |         |
|                              |                        |       |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   00-00   0 |       |         |
|                              |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増       |                   |       |         |
|                              |                        |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%                | 係数ランク | 1       |
|                              |                        |       |                         |             |             | 単価補正       |                   |       |         |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>25t吊 |                        | %     | 0.887                   |             | 4,186       | L001130006 |                   |       |         |
|                              |                        | 標準構成比 |                         | 2.2         |             | 管理費区分      | 0                 |       |         |
|                              |                        | 標準単価  |                         | 43,600      |             | 歩          | 2026.06           | 単     | 2026.06 |
|                              |                        | 地区単価  |                         | 52,400      |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)         |       |         |
|                              |                        |       |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   00-00   0 |       |         |
|                              |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増       |                   |       |         |
|                              |                        |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%                | 係数ランク | 1       |
|                              |                        |       |                         |             |             | 単価補正       |                   |       |         |
| 普通作業員                        |                        | %     | 1.391                   |             | 6,562       | R0102      |                   |       |         |
|                              |                        | 標準構成比 |                         | 4.65        |             | 管理費区分      | 0                 |       |         |
|                              |                        | 標準単価  |                         | 25,400      |             | 歩          | 2026.06           | 単     | 2026.06 |
|                              |                        | 地区単価  |                         | 22,640      |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)         |       |         |
|                              |                        |       |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   00-00   0 |       |         |
|                              |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増       |                   |       |         |
|                              |                        |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%                | 係数ランク | 1       |
|                              |                        |       |                         |             |             | 単価補正       |                   |       |         |
| 土木一般世話役                      |                        | %     | 0.69                    |             | 3,255       | R0125      |                   |       |         |
|                              |                        | 標準構成比 |                         | 1.76        |             | 管理費区分      | 0                 |       |         |
|                              |                        | 標準単価  |                         | 31,000      |             | 歩          | 2026.06           | 単     | 2026.06 |
|                              |                        | 地区単価  |                         | 36,210      |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)         |       |         |
|                              |                        |       |                         |             |             | 労調係数       | 1.000   00-00   0 |       |         |
|                              |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増       |                   |       |         |
|                              |                        |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%                | 係数ランク | 1       |
|                              |                        |       |                         |             |             | 単価補正       |                   |       |         |
| 特殊作業員                        |                        | %     | 0.389                   |             | 1,837       | R0101      |                   |       |         |
|                              |                        | 標準構成比 |                         | 1.07        |             | 管理費区分      | 0                 |       |         |
|                              |                        | 標準単価  |                         | 28,300      |             | 歩          | 2026.06           | 単     | 2026.06 |
|                              |                        |       |                         |             |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)         |       |         |

# 入力データリスト (本01)

|                                                                |                        |    |                         |                             |             |                                                                                                                                                           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|----|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                                            | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |                             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                          |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 地区単価                                                           |                        |    |                         | 30,700                      |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                     |  |  |  |
| プレキャストボックスブロック<br>通信接続柵 500×1050×2000<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                        | %  | 96.643                  | 90.32<br>143,000<br>456,000 | 456,040     | Y001263000002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |  |  |  |
| 諸雑費                                                            |                        | %  | 0                       |                             | 20          | 管理費区分 0                                                                                                                                                   |  |  |  |
| プレキャストボックス<br>(0029)                                           |                        | 個  | 5                       |                             | 798,865     | オプション入力<br>第0015号内訳書<br>単位数量 1 個<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |  |  |  |
| 基礎碎石                                                           |                        | m2 | 5.2                     | 1,551                       | 8,065       | CB221110 1263.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |  |  |  |
| J01 碎石の厚さ                                                      |                        |    | 7.5cmを超え12.5cm以下        |                             |             |                                                                                                                                                           |  |  |  |
| J02 碎石の種類                                                      |                        |    | 再生クラッシュラン 40～0          |                             |             |                                                                                                                                                           |  |  |  |
| J03 費用の内訳                                                      |                        |    | 全ての費用                   |                             |             |                                                                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                |                        |    |                         |                             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                     |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                           | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                                    | 共同溝・電線共同溝 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                         | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |           |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 4.765                   | 5.3<br>8,800<br>9,710     | 73.89       | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| その他(機械)                                                       | %                      | 0.026                   |                           | 0.41        | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                | %                      | 27.337                  | 37.64<br>25,400<br>22,640 | 423.9       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 特殊作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                | %                      | 14.052                  | 15.9<br>28,300<br>30,700  | 217.9       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                              | %                      | 14.594                  | 14.75<br>28,900<br>35,090 | 226.3       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                 |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                  |    |       |   |
|-----------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                         |    |       |   |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                               | 0% | 係数ランク | 1 |
| 土木一般世話役               |                        | %  | 9.029                   |             | 140         | R0125<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0  |       |   |
| その他(労務)               |                        | %  | 0.451                   |             | 6.99        | 管理費区分                                                                                                      | 0  |       |   |
| 再生クラッシャーレン<br>RC-40   |                        | %  | 25.132                  |             | 389.7       | Z002122003<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0  |       |   |
| 軽油                    |                        | %  | 4.541                   |             | 70.42       | Z006702002<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0  |       |   |
| その他(材料)               |                        | %  | 0.054                   |             | 0.84        | 管理費区分                                                                                                      | 0  |       |   |
| 諸雑費                   |                        |    |                         |             |             |                                                                                                            |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                                           | 共同溝・電線共同溝 |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                             |           |
|                         | %                      | 0.019                   |                           | 0.65        | 管理費区分 0                                                                                                                        |           |
| モルタル練                   | m3                     | 0.1                     | 100,800                   | 10,080      | CB240060 102720.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 セメント種類<br>J02 費用の内訳 |                        | 高炉<br>全ての費用             |                           |             |                                                                                                                                |           |
| 普通作業員                   | %                      | 49.459                  |                           | 49,826      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |                        |                         | 54.42<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                                                |           |
| 土木一般世話役                 | %                      | 32.704                  |                           | 32,947      | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |                        |                         | 27.46<br>31,000<br>36,210 |             |                                                                                                                                |           |
| その他(労務)                 | %                      | 0.161                   |                           | 161.7       | 管理費区分 0                                                                                                                        |           |
| セメント(高炉B)<br>25kg袋入     | %                      | 13.461                  |                           | 13,561      | Z002002008<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)                                                                 |           |
| 標準構成比<br>標準単価           |                        |                         | 12.48<br>24,200           |             |                                                                                                                                |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                         | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |          |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝 |         |       |   |
|-----------------------------|------------------------|----------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格       |                        | 単位       | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |         |       |   |
| 地区単価                        |                        |          |                         | 25,600      |             | 労調係数      | 1.000   | 00-00 | 0 |
|                             |                        |          |                         |             |             | 豪雪割増      |         |       |   |
|                             |                        |          |                         |             |             | 潮間割増      | 0%      | 係数ランク | 1 |
|                             |                        |          |                         |             |             | 単価補正      |         |       |   |
| コンクリート用骨材 砂<br>洗い 細目        | %                      | 4.214    |                         | 4,245       | Z002104002  | 管理費区分     | 0       |       |   |
| 標準構成比                       |                        |          | 5.48                    |             | 歩 2026.06   | 単 2026.06 |         |       |   |
| 標準単価                        |                        |          | 5,370                   |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |         |       |   |
| 地区単価                        |                        |          | 4,050                   |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00   | 0     |   |
|                             |                        |          |                         |             | 豪雪割増        |           |         |       |   |
|                             |                        |          |                         |             | 潮間割増        | 0%        | 係数ランク   | 1     |   |
|                             |                        |          |                         |             | 単価補正        |           |         |       |   |
| 諸雑費                         | %                      | 0.001    |                         | 59.3        | 管理費区分       | 0         |         |       |   |
| プレキャストボックスブロック設置            |                        | 個        | 2                       | 83,510      | 167,020     | CB440450  | 95671.0 |       |   |
|                             |                        |          |                         |             |             | 管理費区分     | 0       |       |   |
| J01 ボックスブロック1個当り質量          |                        | 1000kg以下 |                         |             | 歩 2026.06   | 単 2026.06 |         |       |   |
| J02 ラフテレンクレーン賃料補正係数         |                        | 標準       |                         |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |         |       |   |
|                             |                        |          |                         |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00   | 0     |   |
|                             |                        |          |                         |             | 豪雪割増        |           |         |       |   |
|                             |                        |          |                         |             | 潮間割増        | 0%        | 係数ランク   | 1     |   |
|                             |                        |          |                         |             | 単価補正        |           |         |       |   |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>25t吊 | %                      | 1.253    |                         | 1,046       | L001130006  | 管理費区分     | 0       |       |   |
| 標準構成比                       |                        |          | 0.91                    |             | 歩 2026.06   | 単 2026.06 |         |       |   |
| 標準単価                        |                        |          | 43,600                  |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |         |       |   |
| 地区単価                        |                        |          | 52,400                  |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00   | 0     |   |
|                             |                        |          |                         |             | 豪雪割増        |           |         |       |   |
|                             |                        |          |                         |             | 潮間割増        | 0%        | 係数ランク   | 1     |   |
|                             |                        |          |                         |             | 単価補正        |           |         |       |   |
| 普通作業員                       | %                      | 4.063    |                         | 3,393       | R0102       | 管理費区分     | 0       |       |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                                         | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                                       | 共同溝・電線共同溝 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                       | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                       |                        |                         | 3.98<br>25,400<br>22,640  |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                             |           |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        | %                      | 1.726                   | 1.29<br>31,000<br>36,210  | 1,441       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |           |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                          | %                      | 1.094                   | 0.88<br>28,300<br>30,700  | 913.3       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |           |
| プレキャストボックスブロック<br>分岐枿 400×500×1000<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 91.863                  | 92.94<br>88,900<br>76,700 | 76,714      | Y001263000003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 諸雑費                                                         | %                      | 0.001                   |                           | 2.7         | 管理費区分 0                                                                                                                    |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                         | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                      |  |  |  |
|-----------------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格       |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                             |  |  |  |
| プレキャストボックス設置                |                        | 個  | 2                       | 238,300     | 476,600     | CB440450 158340.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 ボックスボックス1個当り質量          |                        |    | 1000kgを超え4000kg以下       |             |             |                                                                                                                                |  |  |  |
| J02 ラフテレンクレーン賃料補正係数         |                        |    | 標準                      |             |             |                                                                                                                                |  |  |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>25t吊 |                        | %  | 1.757                   |             | 4,186       | L001130006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正        |  |  |  |
| 標準構成比                       |                        |    |                         | 2.2         |             |                                                                                                                                |  |  |  |
| 標準単価                        |                        |    |                         | 43,600      |             |                                                                                                                                |  |  |  |
| 地区単価                        |                        |    |                         | 52,400      |             |                                                                                                                                |  |  |  |
| 普通作業員                       |                        | %  | 2.754                   |             | 6,562       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |  |  |  |
| 標準構成比                       |                        |    |                         | 4.65        |             |                                                                                                                                |  |  |  |
| 標準単価                        |                        |    |                         | 25,400      |             |                                                                                                                                |  |  |  |
| 地区単価                        |                        |    |                         | 22,640      |             |                                                                                                                                |  |  |  |
| 土木一般世話役                     |                        | %  | 1.366                   |             | 3,255       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |  |  |  |
| 標準構成比                       |                        |    |                         | 1.76        |             |                                                                                                                                |  |  |  |
| 標準単価                        |                        |    |                         | 31,000      |             |                                                                                                                                |  |  |  |
| 地区単価                        |                        |    |                         | 36,210      |             |                                                                                                                                |  |  |  |
| 特殊作業員                       |                        |    |                         |             |             | R0101                                                                                                                          |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                          | 事業区分 |                         |                             |             | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事                                       |      |                         |                             |             |                                                                                                                               |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                        | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                            |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                        | %    | 0.771                   | 1.07<br>28,300<br>30,700    | 1,837       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |
| プレキャストボックスブロック<br>分岐柵 400×1000×1000<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %    | 93.351                  | 90.32<br>143,000<br>222,400 | 222,419     | Y001263000005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |
| 諸雑費                                                          | %    | 0.001                   |                             | 41          | 管理費区分 0                                                                                                                       |
| プレキャストボックスブロック設置                                             | 個    | 1                       | 137,100                     | 137,100     | CB440450 95671.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 ボックスブロック1個当り質量<br>J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数                   |      | 1000kg以下<br>標準          |                             |             |                                                                                                                               |
| ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>25t吊<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価        | %    | 0.763                   | 0.91<br>43,600<br>52,400    | 1,046       | L001130006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1               |

# 入力データリスト（本01）

|                                    |                        |    |                         |             |             |                                                                                                                            |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                  |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |  |  |  |
|                                    |                        |    |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                       |  |  |  |
| 普通作業員                              |                        | %  | 2.476                   |             | 3,393       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |  |  |  |
|                                    |                        |    |                         | 3.98        |             |                                                                                                                            |  |  |  |
| 標準構成比                              |                        |    |                         | 25,400      |             |                                                                                                                            |  |  |  |
| 標準単価                               |                        |    |                         | 22,640      |             |                                                                                                                            |  |  |  |
| 地区単価                               |                        |    |                         |             |             |                                                                                                                            |  |  |  |
|                                    |                        |    |                         |             |             | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |  |  |  |
| 土木一般世話役                            |                        | %  | 1.052                   |             | 1,441       |                                                                                                                            |  |  |  |
|                                    |                        |    |                         | 1.29        |             |                                                                                                                            |  |  |  |
| 標準構成比                              |                        |    |                         | 31,000      |             |                                                                                                                            |  |  |  |
| 標準単価                               |                        |    |                         | 36,210      |             |                                                                                                                            |  |  |  |
| 地区単価                               |                        |    |                         |             |             |                                                                                                                            |  |  |  |
|                                    |                        |    |                         |             |             | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |  |  |  |
| 特殊作業員                              |                        | %  | 0.667                   |             | 913.3       |                                                                                                                            |  |  |  |
|                                    |                        |    |                         | 0.88        |             |                                                                                                                            |  |  |  |
| 標準構成比                              |                        |    |                         | 28,300      |             |                                                                                                                            |  |  |  |
| 標準単価                               |                        |    |                         | 30,700      |             |                                                                                                                            |  |  |  |
| 地区単価                               |                        |    |                         |             |             |                                                                                                                            |  |  |  |
|                                    |                        |    |                         |             |             | Y001263000006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| プレキャストボックスブロック<br>分岐枿 400×500×2000 |                        | %  | 95.04                   |             | 130,224     |                                                                                                                            |  |  |  |
|                                    |                        |    |                         | 92.94       |             |                                                                                                                            |  |  |  |
| 標準構成比                              |                        |    |                         | 88,900      |             |                                                                                                                            |  |  |  |
| 標準単価                               |                        |    |                         | 130,200     |             |                                                                                                                            |  |  |  |
| 地区単価                               |                        |    |                         |             |             |                                                                                                                            |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                      | 共同溝・電線共同溝 |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                        |           |
| 諸雑費                     | %                      | 0.002                   |             | 82.7        | 管理費区分 0                                                                                                                                                   |           |
| 蓋<br>(0030)             | 組                      | 9                       |             | 4,628,180   | オプション入力<br>第0016号内訳書<br>単位数量 1 組<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 蓋設置<br>特殊部Ⅱ型用 900×4200  | 組                      | 1                       | 1,573,892   | 1,573,892   | オプション入力<br>単位数量 1 組<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |           |
| 特殊部蓋<br>特殊部Ⅱ型 900×4200用 | 組                      | 1                       | 1,567,000   | 1,567,000   | ZZ99*01*04001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |           |
| 蓋設置                     | 組                      | 1                       | 6,892       | 6,892       | CB440460 6499.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                         |           |
| J01 蓋1組当り質量             |                        | 800kgを超え2000kg以下        |             |             |                                                                                                                                                           |           |

# 入力データリスト（本01）

|                             |                        |       |                         |             |             |            |           |       |         |
|-----------------------------|------------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------|---------|
| 工事名                         | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |       |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝  |           |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格       |                        | 単位    | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |           |       |         |
|                             |                        |       |                         |             |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                             |                        |       |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                             |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                             |                        |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                             |                        |       |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>25t吊 |                        | %     | 38.006                  |             | 2,619       | L001130006 |           |       |         |
|                             |                        | 標準構成比 |                         | 33.54       |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
|                             |                        | 標準単価  |                         | 43,600      |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                             |                        | 地区単価  |                         | 52,400      |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                             |                        |       |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                             |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                             |                        |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                             |                        |       |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| 普通作業員                       |                        | %     | 32.854                  |             | 2,264       | R0102      |           |       |         |
|                             |                        | 標準構成比 |                         | 39.1        |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
|                             |                        | 標準単価  |                         | 25,400      |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                             |                        | 地区単価  |                         | 22,640      |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                             |                        |       |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                             |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                             |                        |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                             |                        |       |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| 土木一般世話役                     |                        | %     | 15.745                  |             | 1,085       | R0125      |           |       |         |
|                             |                        | 標準構成比 |                         | 14.3        |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
|                             |                        | 標準単価  |                         | 31,000      |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                             |                        | 地区単価  |                         | 36,210      |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                             |                        |       |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                             |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                             |                        |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                             |                        |       |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| 特殊作業員                       |                        | %     | 13.361                  |             | 920.7       | R0101      |           |       |         |
|                             |                        | 標準構成比 |                         | 13.06       |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
|                             |                        | 標準単価  |                         | 28,300      |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                             |                        |       |                         |             |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |

# 入力データリスト（本01）

|                         |                        |    |                         |             |             |               |           |       |         |
|-------------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------|
| 工事名                     | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝     |           |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要            |           |       |         |
| 地区単価                    |                        |    |                         | 30,700      |             | 労調係数          | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                         |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増          |           |       |         |
|                         |                        |    |                         |             |             | 潮間割増          | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                         |                        |    |                         |             |             | 単価補正          |           |       |         |
| 諸雑費                     |                        | %  | 0.034                   |             | 3.3         | 管理費区分         | 0         |       |         |
| 蓋設置<br>通信接続柵用 500×2000  |                        | 組  | 2                       | 520,687     | 1,041,374   | オプション入力       |           |       |         |
|                         |                        |    |                         |             |             | 単位数量          |           | 1     | 組       |
|                         |                        |    |                         |             |             | 管理費区分         | 0         |       |         |
|                         |                        |    |                         |             |             | 歩             | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                         |                        |    |                         |             |             | 単価地区          | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                         |                        |    |                         |             |             | 労調係数          | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                         |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増          |           |       |         |
|                         |                        |    |                         |             |             | 潮間割増          | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                         |                        |    |                         |             |             | 単価補正          |           |       |         |
| 特殊部蓋<br>通信接続柵 500×2000用 |                        | 組  | 1                       | 515,000     | 515,000     | ZZ99*01*04002 |           |       |         |
|                         |                        |    |                         |             |             | 管理費区分         | 0         |       |         |
|                         |                        |    |                         |             |             | 歩             | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                         |                        |    |                         |             |             | 単価地区          | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                         |                        |    |                         |             |             | 労調係数          | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                         |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増          |           |       |         |
|                         |                        |    |                         |             |             | 潮間割増          | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                         |                        |    |                         |             |             | 単価補正          |           |       |         |
| 蓋設置                     |                        | 組  | 1                       | 5,687       | 5,687       | CB440460      | 5443.4    |       |         |
|                         |                        |    |                         |             |             | 管理費区分         | 0         |       |         |
|                         |                        |    |                         |             |             | 歩             | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                         |                        |    |                         |             |             | 単価地区          | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                         |                        |    |                         |             |             | 労調係数          | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                         |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増          |           |       |         |
|                         |                        |    |                         |             |             | 潮間割増          | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                         |                        |    |                         |             |             | 単価補正          |           |       |         |
| バックホ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付  |                        |    |                         |             |             | L001010010    |           |       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                             | 事業区分 |                         |                           |             | 共同溝・電線共同溝                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事                          |      |                         |                           |             |                                                                                                                    |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                           | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |
| 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %    | 6.3                     | 6.24<br>7,080<br>7,470    | 358.3       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                  | %    | 35.837                  | 42.02<br>25,400<br>22,640 | 2,038       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                | %    | 24.671                  | 21.23<br>28,900<br>35,090 | 1,403       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 土木一般世話役<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                | %    | 19.079                  | 17.08<br>31,000<br>36,210 | 1,085       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 特殊作業員                                           | %    | 10.788                  |                           | 613.5       | R0101<br>管理費区分 0                                                                                                   |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                        |    |                         |             |             |                     |  |  |  |
|-----------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝           |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |  |  |
|                       |                        |    | 標準構成比                   | 10.39       |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
|                       |                        |    | 標準単価                    | 28,300      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
|                       |                        |    | 地区単価                    | 30,700      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 軽油                    |                        | %  | 3.288                   |             | 187         | Z006702002          |  |  |  |
|                       |                        |    | 標準構成比                   | 3.04        |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                       |                        |    | 標準単価                    | 138         |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
|                       |                        |    | 地区単価                    | 156         |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 諸雑費                   |                        | %  | 0.037                   |             | 2.2         | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 蓋設置                   |                        |    |                         |             |             | オプション入力             |  |  |  |
| 地上機器横置HH用 1050×1150   |                        | 組  | 1                       | 447,687     | 447,687     | 単位数量 1 組            |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 特殊部蓋                  |                        |    |                         |             |             | ZZ99*01*04003       |  |  |  |
| 地上機器横置HH 1050×1150用   |                        | 組  | 1                       | 442,000     | 442,000     | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                                                 |                        |    |                         |             |             |                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|--|
| 工事名                                             | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝           |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                           |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |  |  |
|                                                 |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 蓋設置                                             |                        | 組  | 1                       | 5,687       | 5,687       | CB440460 5443.4     |  |  |  |
| J01 蓋1組当り質量                                     |                        |    | 200kgを超え800kg以下         |             |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                                                 |                        |    |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
|                                                 |                        |    |                         |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
|                                                 |                        |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                                                 |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                                                 |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                                                 |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| バックホ(クロー)超小旋回・クレーン機能付<br>山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 |                        | %  | 6.3                     |             | 358.3       | L001010010          |  |  |  |
| 標準構成比                                           |                        |    |                         | 6.24        |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 標準単価                                            |                        |    |                         | 7,080       |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
| 地区単価                                            |                        |    |                         | 7,470       |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
|                                                 |                        |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                                                 |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                                                 |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                                                 |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 普通作業員                                           |                        | %  | 35.837                  |             | 2,038       | R0102               |  |  |  |
| 標準構成比                                           |                        |    |                         | 42.02       |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 標準単価                                            |                        |    |                         | 25,400      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
| 地区単価                                            |                        |    |                         | 22,640      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
|                                                 |                        |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                                                 |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                                                 |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                                                 |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 運転手(特殊)                                         |                        | %  | 24.671                  |             | 1,403       | R0114               |  |  |  |
| 標準構成比                                           |                        |    |                         | 21.23       |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 標準単価                                            |                        |    |                         | 28,900      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
| 地区単価                                            |                        |    |                         | 35,090      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
|                                                 |                        |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                                                 |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                                                 |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                                                 |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                    | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |           |
| 土木一般世話役               | %                      | 19.079                  |             | 1,085       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 17.08       |             |                                                                                                                         |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 31,000      |             |                                                                                                                         |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 36,210      |             |                                                                                                                         |           |
| 特殊作業員                 | %                      | 10.788                  |             | 613.5       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 10.39       |             |                                                                                                                         |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 28,300      |             |                                                                                                                         |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 30,700      |             |                                                                                                                         |           |
| 軽油                    | %                      | 3.288                   |             | 187         | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 3.04        |             |                                                                                                                         |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 138         |             |                                                                                                                         |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 156         |             |                                                                                                                         |           |
| 諸雑費                   | %                      | 0.037                   |             | 2.2         | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 蓋設置                   |                        |                         |             |             | オプション入力                                                                                                                 |           |
| 分岐柵用 400×1000         | 組                      | 4                       | 278,385     | 1,113,540   | 単位数量 1 組<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                      |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |       |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝     |           |       |         |
|-------------------------|------------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |                        | 単位    | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要            |           |       |         |
|                         |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増          |           |       |         |
|                         |                        |       |                         |             |             | 潮間割増          | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                         |                        |       |                         |             |             | 単価補正          |           |       |         |
| 分岐柵蓋                    |                        |       |                         |             |             | ZZ99*01*04004 |           |       |         |
| 分岐柵 400×1000用           | 組                      | 1     | 274,000                 | 274,000     |             | 管理費区分         | 0         |       |         |
|                         |                        |       |                         |             |             | 歩             | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                         |                        |       |                         |             |             | 単価地区          | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                         |                        |       |                         |             |             | 労調係数          | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                         |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増          |           |       |         |
|                         |                        |       |                         |             |             | 潮間割増          | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                         |                        |       |                         |             |             | 単価補正          |           |       |         |
| 蓋設置                     |                        |       |                         |             |             | CB440460      | 4210.1    |       |         |
|                         |                        |       |                         |             |             | 管理費区分         | 0         |       |         |
|                         |                        |       |                         |             |             | 歩             | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                         |                        |       |                         |             |             | 単価地区          | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                         |                        |       |                         |             |             | 労調係数          | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                         |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増          |           |       |         |
|                         |                        |       |                         |             |             | 潮間割増          | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                         |                        |       |                         |             |             | 単価補正          |           |       |         |
| バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 |                        |       |                         |             |             | L001010010    |           |       |         |
| 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊  | %                      | 6.128 |                         | 268.7       |             | 管理費区分         | 0         |       |         |
|                         |                        |       |                         |             |             | 歩             | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                         |                        |       |                         |             |             | 単価地区          | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                         |                        |       |                         |             |             | 労調係数          | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                         |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増          |           |       |         |
|                         |                        |       |                         |             |             | 潮間割増          | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                         |                        |       |                         |             |             | 単価補正          |           |       |         |
| 普通作業員                   |                        |       |                         |             |             | R0102         |           |       |         |
|                         |                        |       |                         |             |             | 管理費区分         | 0         |       |         |
|                         |                        |       |                         |             |             | 歩             | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                         |                        |       |                         |             |             | 単価地区          | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                         |                        |       |                         |             |             | 労調係数          | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                         |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増          |           |       |         |
|                         |                        |       |                         |             |             | 標準構成比         |           |       |         |
|                         |                        |       |                         |             |             | 標準単価          |           |       |         |
|                         |                        |       |                         |             |             | 地区単価          |           |       |         |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                        |    |                         |             |             |                                                                                                            |    |       |   |
|-----------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                  |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                         |    |       |   |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                               | 0% | 係数ランク | 1 |
| 運転手(特殊)               |                        | %  | 23.992                  |             | 1,052       | R0114<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0% | 係数ランク | 1 |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 20.59       |             |                                                                                                            |    |       |   |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 28,900      |             |                                                                                                            |    |       |   |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 35,090      |             |                                                                                                            |    |       |   |
|                       |                        |    |                         |             |             | R0125<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0% | 係数ランク | 1 |
| 土木一般世話役               |                        | %  | 16.507                  |             | 723.8       |                                                                                                            |    |       |   |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 14.72       |             |                                                                                                            |    |       |   |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 31,000      |             |                                                                                                            |    |       |   |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 36,210      |             |                                                                                                            |    |       |   |
|                       |                        |    |                         |             |             | R0101<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0% | 係数ランク | 1 |
| 特殊作業員                 |                        | %  | 13.998                  |             | 613.8       |                                                                                                            |    |       |   |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 13.44       |             |                                                                                                            |    |       |   |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 28,300      |             |                                                                                                            |    |       |   |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 30,700      |             |                                                                                                            |    |       |   |
|                       |                        |    |                         |             |             | Z006702002<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% | 係数ランク | 1 |
| 軽油                    |                        | %  | 3.2                     |             | 140.3       |                                                                                                            |    |       |   |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 2.95        |             |                                                                                                            |    |       |   |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 138         |             |                                                                                                            |    |       |   |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 156         |             |                                                                                                            |    |       |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                                                | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |               |             | 事業区分                                                                                                                             | 共同溝・電線共同溝 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                              | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回   | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                               |           |
| 諸雑費                                                                |                        |                         |               |             | 単価補正                                                                                                                             |           |
|                                                                    | %                      | 0.028                   |               | 1.4         | 管理費区分 0                                                                                                                          |           |
| 蓋設置<br>分岐柵用 400×2000                                               | 組                      | 1                       | 451,687       | 451,687     | オプション入力<br>単位数量 1 組<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 分岐柵蓋<br>分岐柵 400×2000用                                              | 組                      | 1                       | 446,000       | 446,000     | ZZ99*01*04005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |           |
| 蓋設置                                                                | 組                      | 1                       | 5,687         | 5,687       | CB440460 5443.4<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |           |
| J01 蓋1組当り質量                                                        |                        | 200kgを超え800kg以下         |               |             |                                                                                                                                  |           |
| バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付<br>山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊<br>標準構成比<br>標準単価 | %                      | 6.3                     | 6.24<br>7,080 | 358.3       | L001010010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)                                                                   |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                               | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 7,470       |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                              |           |
| 普通作業員                 | %                      | 35.837                  |             | 2,038       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 42.02       |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 25,400      |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 22,640      |             |                                                                                                                    |           |
| 運転手(特殊)               | %                      | 24.671                  |             | 1,403       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 21.23       |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 28,900      |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 35,090      |             |                                                                                                                    |           |
| 土木一般世話役               | %                      | 19.079                  |             | 1,085       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 17.08       |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 31,000      |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 36,210      |             |                                                                                                                    |           |
| 特殊作業員                 | %                      | 10.788                  |             | 613.5       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                    |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 10.39       |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 28,300      |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 30,700      |             |                                                                                                                    |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                    |             | 事業区分                                                                                                                                                       | 共同溝・電線共同溝 |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回        | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |           |
|                          |                        |                         |                    |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                                            |           |
| 軽油                       | %                      | 3.288                   | 3.04<br>138<br>156 | 187         | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |           |
| 諸雑費                      | %                      | 0.037                   |                    | 2.2         | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |           |
| 舗装<br>(0031)             | 式                      | 1                       |                    | 1,436,453   |                                                                                                                                                            |           |
| 舗装工<br>(0032)            | 式                      | 1                       |                    | 1,283,922   |                                                                                                                                                            |           |
| アスファルト舗装工(歩道部)<br>(0033) | 式                      | 1                       |                    | 646,225     | オプション入力<br>工種 06:舗装工事                                                                                                                                      |           |
| 凍上抑制層(歩道部)<br>(0034)     | m2                     | 122                     |                    | 192,042     | オプション入力<br>第0017号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                         | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                        |             | 事業区分                                                                                                                                | 共同溝・電線共同溝 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                       | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回            | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                  |           |
| 凍上抑制層<br>砂、t=150mm                                          | m2                     | 121.7                   | 1,578                  | 192,042     | オプション入力<br>単位数量 100 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 砂<br>路盤用                                                    | m3                     | 18.9                    | 3,500                  | 66,150      | Z230300005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |           |
| 路体(築堤)盛土                                                    | m3                     | 15                      | 6,111                  | 91,665      | CB210510 6722.7<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正        |           |
| J01 施工幅員                                                    |                        | 2.5m未満                  |                        |             |                                                                                                                                     |           |
| 振動ロー(舗装用)[ハットゲイト式]<br>運転質量0.8～1.1t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 0.74                    | 0.66<br>1,560<br>1,590 | 45.22       | L001070002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                          |             | 事業区分                                                                                                                    | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |           |
| 普通作業員                 | %                      | 88.922                  |                          | 5,434       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                        |                         | 90.7<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                                         |           |
| 特殊作業員                 | %                      | 10.036                  |                          | 613.3       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                        |                         | 8.41<br>28,300<br>30,700 |             |                                                                                                                         |           |
| 軽油                    | %                      | 0.286                   |                          | 17.47       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                        |                         | 0.23<br>138<br>156       |             |                                                                                                                         |           |
| 諸雑費                   | %                      | 0.016                   |                          | 1.01        | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 路盤工（歩道部）<br>(0035)    | m2                     | 122                     |                          | 161,495     | オプション入力<br>第0018号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)                                   |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分       | 共同溝・電線共同溝         |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |                   |
|                          |                        |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0     |
|                          |                        |                         |             |             | 豪雪割増       |                   |
|                          |                        |                         |             |             | 潮間割増       | 0% 係数ランク 1        |
|                          |                        |                         |             |             | 週休2日補正     | 週休2日(月単位)         |
| 上層路盤(歩道部)                | m2                     | 121.7                   | 1,327       | 161,495     | CB410041   | 920.81            |
| J01 全仕上り厚(実数入力)          |                        | 100mm                   |             |             | 管理費区分      | 0                 |
| J02 施工区分                 |                        | 1層施工                    |             |             | 歩          | 2026.06 単 2026.06 |
| J03 材料                   |                        | 路盤材(各種)                 |             |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)         |
| J04 費用の内訳                |                        | 全ての費用                   |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0     |
|                          |                        |                         |             |             | 豪雪割増       |                   |
|                          |                        |                         |             |             | 潮間割増       | 0% 係数ランク 1        |
|                          |                        |                         |             |             | 単価補正       |                   |
| 小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型]   | %                      | 2.063                   |             | 27.35       | M000201100 |                   |
| 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 |                        |                         |             |             | 管理費区分      | 0                 |
| 標準構成比                    |                        |                         | 2.78        |             | 歩          | 2026.06 単 2026.06 |
| 標準単価                     |                        |                         | 5,680       |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)         |
| 地区単価                     |                        |                         | 6,070       |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0     |
|                          |                        |                         |             |             | 豪雪割増       | B地区               |
|                          |                        |                         |             |             | 潮間割増       | 0% 係数ランク 1        |
|                          |                        |                         |             |             | 単価補正       |                   |
| 振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]     | %                      | 1.247                   |             | 16.53       | L001070011 |                   |
| 運転質量3～4t                 |                        |                         |             |             | 管理費区分      | 0                 |
| 標準構成比                    |                        |                         | 1.66        |             | 歩          | 2026.06 単 2026.06 |
| 標準単価                     |                        |                         | 3,540       |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)         |
| 地区単価                     |                        |                         | 3,830       |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0     |
|                          |                        |                         |             |             | 豪雪割増       |                   |
|                          |                        |                         |             |             | 潮間割増       | 0% 係数ランク 1        |
|                          |                        |                         |             |             | 単価補正       |                   |
| その他(機械)                  | %                      | 0.164                   |             | 2.17        | 管理費区分      | 0                 |
| 運転手(特殊)                  | %                      | 21.207                  |             | 281.2       | R0114      |                   |
|                          |                        |                         |             |             | 管理費区分      | 0                 |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                  | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                               | 共同溝・電線共同溝 |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                |                        |                         | 25.16<br>28,900<br>35,090 |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |           |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %                      | 11.109                  | 14.75<br>28,300<br>30,700 | 147.3       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 普通作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %                      | 9.042                   | 14.61<br>25,400<br>22,640 | 119.9       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 9.819                   | 12.11<br>31,000<br>36,210 | 130.2       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| その他(労務)                              | %                      | 2.558                   |                           | 33.92       | 管理費区分 0                                                                                                            |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                       | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |           |
| クラッシャーレン<br>C-20      | %                      | 41.169                  |             | 545.9       | Z002120001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |           |
|                       | 標準構成比                  |                         | 23.44       |             |                                                                                                                                                            |           |
|                       | 標準単価                   |                         | 170,000     |             |                                                                                                                                                            |           |
|                       | 地区単価                   |                         | 4,300       |             |                                                                                                                                                            |           |
| 軽油                    | %                      | 1.452                   |             | 19.25       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |           |
|                       | 標準構成比                  |                         | 1.85        |             |                                                                                                                                                            |           |
|                       | 標準単価                   |                         | 138         |             |                                                                                                                                                            |           |
|                       | 地区単価                   |                         | 156         |             |                                                                                                                                                            |           |
| その他(材料)               | %                      | 0.152                   |             | 2.01        | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |           |
| 諸雑費                   | %                      | 0.018                   |             | 1.27        | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |           |
| 表層（歩道部）<br>(0036)     | m2                     | 122                     |             | 292,688     | オプション入力<br>第0019号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 表層(歩道部)               |                        |                         |             |             | CB410261 2223.0                                                                                                                                            |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝           |  |  |  |
|-----------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |  |  |
|                       |                        | m2 | 121.7                   | 2,405       | 292,688     | 管理費区分 0             |  |  |  |
| J01 平均幅員              |                        |    | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)       |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   |                        |    | 30mm                    |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
| J05 材料                |                        |    | 各種(2.10以上2.20t/m3未満)    |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
| J06 瀝青材料種類            |                        |    | プライムコート PK-3            |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
| J07 費用の内訳             |                        |    | 全ての費用                   |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 振動ローラ(舗装用)[ハートガード式]   |                        |    |                         |             |             | M000804001          |  |  |  |
| 運転質量0.5～0.6t          |                        | %  | 0.306                   |             | 7.37        | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 0.31        |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 1,430       |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 1,530       |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増 B地区            |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 振動コンパクタ[前進型]          |                        |    |                         |             |             | M000807001          |  |  |  |
| 機械質量40～60kg           |                        | %  | 0.087                   |             | 2.1         | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 0.09        |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 356         |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 374         |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増 B地区            |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| その他(機械)               |                        | %  | 0.069                   |             | 1.65        | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 特殊作業員                 |                        | %  | 20.475                  |             | 492.4       | R0101               |  |  |  |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 20.42       |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 28,300      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 30,700      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                               | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格             | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |           |
| 普通作業員                             | %                      | 15.061                  |             | 362.2       | 単価補正                |           |
|                                   |                        |                         |             |             | R0102               |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 管理費区分 0             |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 土木一般世話役                           | %                      | 6.013                   |             | 144.6       | R0125               |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 管理費区分 0             |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 単価補正                |           |
| その他(労務)                           | %                      | 7.884                   |             | 189.6       | 管理費区分 0             |           |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>(7) 再生細粒度As(13F) | %                      | 43.785                  |             | 1,053       | Z231051020          |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 管理費区分 0             |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 単価補正                |           |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用         | %                      | 6.121                   |             | 147.2       | Z004130002          |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 管理費区分 0             |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |           |
|                                   |                        |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                         | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                    |             | 事業区分                                                                                                                    | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格       | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回        | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |           |
|                             |                        |                         |                    |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                         |           |
| ガソリン<br>レギュラー               | %                      | 0.099                   | 0.11<br>154<br>150 | 2.38        | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 軽油                          | %                      | 0.042                   | 0.04<br>138<br>156 | 1           | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| その他(材料)                     | %                      | 0.032                   |                    | 0.77        | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 諸雑費                         | %                      | 0.026                   |                    | 0.73        | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| アスファルト舗装工（乗入部第1種）<br>(0037) | 式                      | 1                       |                    | 75,301      | オプション入力<br>工種 06:舗装工事                                                                                                   |           |
| 路盤工（歩道部）<br>(0038)          | m2                     | 7                       |                    | 18,193      | オプション入力<br>第0020号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                     |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分       | 共同溝・電線共同溝         |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |                   |
|                          |                        |                         |             |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)         |
|                          |                        |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0     |
|                          |                        |                         |             |             | 豪雪割増       |                   |
|                          |                        |                         |             |             | 潮間割増       | 0% 係数ランク 1        |
|                          |                        |                         |             |             | 週休2日補正     | 週休2日(月単位)         |
| 下層路盤(歩道部)                | m2                     | 6.5                     | 2,799       | 18,193      | CB410031   | 1790.8            |
| J01 全仕上り厚(実数入力)          |                        | 300mm                   |             |             | 管理費区分      | 0                 |
| J02 施工区分                 |                        | 2層施工                    |             |             | 歩          | 2026.06 単 2026.06 |
| J03 材料                   |                        | 再生クラッシュラン RC-40         |             |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)         |
| J04 費用の内訳                |                        | 全ての費用                   |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0     |
|                          |                        |                         |             |             | 豪雪割増       |                   |
|                          |                        |                         |             |             | 潮間割増       | 0% 係数ランク 1        |
|                          |                        |                         |             |             | 単価補正       |                   |
| 小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]  | %                      | 1.955                   |             | 54.73       | M000201100 |                   |
| 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 |                        |                         |             |             | 管理費区分      | 0                 |
| 標準構成比                    |                        |                         | 2.86        |             | 歩          | 2026.06 単 2026.06 |
| 標準単価                     |                        |                         | 5,680       |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)         |
| 地区単価                     |                        |                         | 6,070       |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0     |
|                          |                        |                         |             |             | 豪雪割増       | B地区               |
|                          |                        |                         |             |             | 潮間割増       | 0% 係数ランク 1        |
|                          |                        |                         |             |             | 単価補正       |                   |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]   | %                      | 1.177                   |             | 32.93       | L001070011 |                   |
| 運転質量3～4t                 |                        |                         |             |             | 管理費区分      | 0                 |
| 標準構成比                    |                        |                         | 1.7         |             | 歩          | 2026.06 単 2026.06 |
| 標準単価                     |                        |                         | 3,540       |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)         |
| 地区単価                     |                        |                         | 3,830       |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0     |
|                          |                        |                         |             |             | 豪雪割増       |                   |
|                          |                        |                         |             |             | 潮間割増       | 0% 係数ランク 1        |
|                          |                        |                         |             |             | 単価補正       |                   |
| その他(機械)                  | %                      | 0.151                   |             | 4.22        | 管理費区分      | 0                 |
| 運転手(特殊)                  |                        |                         |             |             | R0114      |                   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                               | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |           |
|                       | %                      | 20.097                  |             | 562.5       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |           |
| 特殊作業員                 | %                      | 10.529                  |             | 294.7       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 普通作業員                 | %                      | 8.571                   |             | 239.9       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 土木一般世話役               | %                      | 9.311                   |             | 260.6       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| その他(労務)               | %                      | 2.421                   |             | 67.75       | 管理費区分 0                                                                                                            |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 事業区分 |                         |                           |             | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                                                  |
|------------------------|------|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |      |                         |                           |             |                                                                                                                                                            |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |
| 再生クラッシャーレン<br>RC-40    | %    | 44.195                  |                           | 1,237       | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価  |      |                         | 21.27<br>300,000<br>3,250 |             |                                                                                                                                                            |
| 軽油                     | %    | 1.381                   |                           | 38.66       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価  |      |                         | 1.91<br>138<br>156        |             |                                                                                                                                                            |
| その他(材料)                | %    | 0.177                   |                           | 4.95        | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 諸雑費                    | %    | 0.035                   |                           | 1.06        | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 基層（歩道部）<br>(0039)      | m2   | 7                       |                           | 37,537      | オプション入力<br>第0021号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |

# 入力データリスト（本01）

|                                     |                        |    |                         |             |             |                                                                                                                              |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                 | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                    |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |  |  |  |
| 基層(歩道部)                             |                        | m2 | 6.5                     | 2,936       | 19,084      | CB410241 2478.1<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 平均幅員                            |                        |    | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)       |             |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下                 |                        |    | 50mm                    |             |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| J05 材料                              |                        |    | 各種(2.20以上2.30t/m3未満)    |             |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| J06 瀝青材料種類                          |                        |    | プライムコート PK-3            |             |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| J07 費用の内訳                           |                        |    | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガート式]<br>運転質量0.5～0.6t |                        | %  | 0.253                   |             | 7.42        | M000804001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |  |  |  |
| 標準構成比                               |                        |    |                         | 0.28        |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 標準単価                                |                        |    |                         | 1,430       |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 地区単価                                |                        |    |                         | 1,530       |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         |                        | %  | 0.071                   |             | 2.08        | M000807001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |  |  |  |
| 標準構成比                               |                        |    |                         | 0.08        |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 標準単価                                |                        |    |                         | 356         |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 地区単価                                |                        |    |                         | 374         |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| その他(機械)                             |                        | %  | 0.054                   |             | 1.58        | 管理費区分 0                                                                                                                      |  |  |  |
| 特殊作業員                               |                        | %  | 16.727                  |             | 491.1       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                      |  |  |  |
| 標準構成比                               |                        |    |                         | 18.27       |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 標準単価                                |                        |    |                         | 28,300      |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 地区単価                                |                        |    |                         | 30,700      |             |                                                                                                                              |  |  |  |

# 入力データリスト (本01)

|                                  |                        |    |                         |             |             |                                                                          |                                                             |       |   |
|----------------------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|---|
| 工事名                              | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                |                                                             |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格            |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                       |                                                             |       |   |
|                                  |                        |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                             | 0%                                                          | 係数ランク | 1 |
| 普通作業員                            |                        | %  | 12.33                   |             | 362         | R0102<br>管理費区分<br>歩 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0<br>単 2026.06<br>青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0%<br>係数ランク |       |   |
| 土木一般世話役                          |                        | %  | 4.929                   |             | 144.7       | R0125<br>管理費区分<br>歩 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0<br>単 2026.06<br>青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0%<br>係数ランク |       | 1 |
| その他(労務)                          |                        | %  | 6.451                   |             | 189.4       | 管理費区分                                                                    | 0                                                           |       |   |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>(1) 再生粗粒度As(20) |                        | %  | 54.02                   |             | 1,586       | Z231051035<br>管理費区分<br>歩 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>単 2026.06<br>青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0%<br>係数ランク |       | 1 |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用        |                        | %  | 5.014                   |             | 147.2       | Z004130002<br>管理費区分<br>歩 2026.06<br>単価地区                                 | 0<br>単 2026.06<br>青森市(旧青森市)                                 |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                      |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝 |       |         |   |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |       |         |   |
| 地区単価                  |                        |                      |                         | 117         |             | 労調係数      | 1.000 | 00-00   | 0 |
|                       |                        |                      |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |
|                       |                        |                      |                         |             |             | 潮間割増      | 0%    | 係数ランク   | 1 |
|                       |                        |                      |                         |             |             | 単価補正      |       |         |   |
| ガソリン<br>レギュラー         | %                      | 0.074                |                         | 2.17        | Z006704001  | 管理費区分     | 0     |         |   |
| 標準構成比                 |                        |                      | 0.09                    |             | 歩           | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
| 標準単価                  |                        |                      | 154                     |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
| 地区単価                  |                        |                      | 150                     |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
|                       |                        |                      |                         |             | 豪雪割増        |           |       |         |   |
|                       |                        |                      |                         |             | 潮間割増        | 0%        | 係数ランク | 1       |   |
|                       |                        |                      |                         |             | 単価補正        |           |       |         |   |
| 軽油                    | %                      | 0.038                |                         | 1.12        | Z006702002  | 管理費区分     | 0     |         |   |
| 標準構成比                 |                        |                      | 0.04                    |             | 歩           | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
| 標準単価                  |                        |                      | 138                     |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
| 地区単価                  |                        |                      | 156                     |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
|                       |                        |                      |                         |             | 豪雪割増        |           |       |         |   |
|                       |                        |                      |                         |             | 潮間割増        | 0%        | 係数ランク | 1       |   |
|                       |                        |                      |                         |             | 単価補正        |           |       |         |   |
| その他(材料)               | %                      | 0.022                |                         | 0.66        | 管理費区分       | 0         |       |         |   |
| 諸雑費                   | %                      | 0.017                |                         | 0.57        | 管理費区分       | 0         |       |         |   |
| 基層(歩道部)               | m2                     | 6.5                  | 2,839                   | 18,453      | CB410241    | 2392.6    |       |         |   |
| J01                   | 平均幅員                   | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)    |                         |             | 管理費区分       | 0         |       |         |   |
| J02                   | 1層当平均仕上厚 50mm以下        | 50mm                 |                         |             | 歩           | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
| J05                   | 材料                     | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) |                         |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
| J06                   | 瀝青材料種類                 | タックコート PK-4          |                         |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
| J07                   | 費用の内訳                  | 全ての費用                |                         |             | 豪雪割増        |           |       |         |   |
|                       |                        |                      |                         |             | 潮間割増        | 0%        | 係数ランク | 1       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                 | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                        | 共同溝・電線共同溝 |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |           |
|                                     |                        |                         |             |             |                                                                                                                             | 単価補正      |
| 振動ローラ(舗装用)[ハットカット式]<br>運転質量0.5～0.6t | %                      | 0.261                   |             | 7.42        | M000804001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
|                                     |                        |                         | 0.29        |             |                                                                                                                             |           |
| 標準構成比                               |                        |                         | 1,430       |             |                                                                                                                             |           |
| 標準単価                                |                        |                         | 1,530       |             |                                                                                                                             |           |
| 地区単価                                |                        |                         |             |             |                                                                                                                             |           |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         | %                      | 0.071                   |             | 2.01        | M000807001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
|                                     |                        |                         | 0.08        |             |                                                                                                                             |           |
| 標準構成比                               |                        |                         | 356         |             |                                                                                                                             |           |
| 標準単価                                |                        |                         | 374         |             |                                                                                                                             |           |
| 地区単価                                |                        |                         |             |             |                                                                                                                             |           |
| その他(機械)                             | %                      | 0.063                   |             | 1.78        | 管理費区分 0                                                                                                                     |           |
| 特殊作業員                               | %                      | 17.297                  |             | 491         | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |           |
|                                     |                        |                         | 18.92       |             |                                                                                                                             |           |
| 標準構成比                               |                        |                         | 28,300      |             |                                                                                                                             |           |
| 標準単価                                |                        |                         | 30,700      |             |                                                                                                                             |           |
| 地区単価                                |                        |                         |             |             |                                                                                                                             |           |
| 普通作業員                               | %                      | 12.756                  |             | 362.1       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                             |           |
|                                     |                        |                         | 16.98       |             |                                                                                                                             |           |
| 標準構成比                               |                        |                         | 25,400      |             |                                                                                                                             |           |
| 標準単価                                |                        |                         | 22,640      |             |                                                                                                                             |           |
| 地区単価                                |                        |                         |             |             |                                                                                                                             |           |

# 入力データリスト (本01)

|                                  |                        |       |                         |             |             |            |           |       |         |
|----------------------------------|------------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------|---------|
| 工事名                              | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |       |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝  |           |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格            |                        | 単位    | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |           |       |         |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| 土木一般世話役                          |                        | %     | 5.097                   |             | 144.7       | R0125      |           |       |         |
|                                  |                        | 標準構成比 |                         | 5.18        |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
|                                  |                        | 標準単価  |                         | 31,000      |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                                  |                        | 地区単価  |                         | 36,210      |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| その他(労務)                          |                        | %     | 6.672                   |             | 189.4       | 管理費区分      | 0         |       |         |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>(1) 再生粗粒度As(20) |                        | %     | 55.836                  |             | 1,585       | Z231051035 |           |       |         |
|                                  |                        | 標準構成比 |                         | 48.67       |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
|                                  |                        | 標準単価  |                         | 470,000     |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                                  |                        | 地区単価  |                         | 12,800      |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用         |                        | %     | 1.771                   |             | 50.27       | Z004130003 |           |       |         |
|                                  |                        | 標準構成比 |                         | 1.85        |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
|                                  |                        | 標準単価  |                         | 103         |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                                  |                        | 地区単価  |                         | 117         |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| ガソリン<br>レギュラー                    |                        | %     | 0.082                   |             | 2.33        | Z006704001 |           |       |         |
|                                  |                        | 標準構成比 |                         | 0.1         |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                        |    |                         |             |             |            |           |       |         |
|-----------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------|---------|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝  |           |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |           |       |         |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 154         |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 150         |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
| 単価補正                  |                        |    |                         |             |             |            |           |       |         |
| 軽油                    |                        | %  | 0.038                   |             | 1.08        | Z006702002 |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 0.04        |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 138         |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 156         |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
| 単価補正                  |                        |    |                         |             |             |            |           |       |         |
| その他(材料)               |                        | %  | 0.023                   |             | 0.64        | 管理費区分      | 0         |       |         |
| 諸雑費                   |                        | %  | 0.033                   |             | 1.27        | 管理費区分      | 0         |       |         |
| 表層（歩道部）<br>(0040)     |                        | m2 | 7                       |             | 19,571      | オプション入力    |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 第0022号内訳書  |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単位数量       | 1         | m2    |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 週休2日補正     | 週休2日(月単位) |       |         |
| 表層(歩道部)               |                        | m2 | 6.5                     | 3,011       | 19,571      | CB410261   | 2137.5    |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
| J01 平均幅員              |                        |    | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)       |             |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   |                        |    | 50mm                    |             |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                          | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                                              |                           | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                        | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                      | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |
| J05 材料<br>J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳                            |                        | 各種(2.10以上2.20t/m3未満)<br>タックコート PK-4<br>全ての費用 |                           |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                       |
| 振動ローラ(舗装用)[ハットカット式]<br>運転質量0.5～0.6t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 0.25                                         | 0.33<br>1,430<br>1,530    | 7.54        | M000804001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価         | %                      | 0.067                                        | 0.09<br>356<br>374        | 2.02        | M000807001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| その他(機械)                                                      | %                      | 0.06                                         |                           | 1.82        | 管理費区分 0                                                                                                                     |
| 特殊作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                               | %                      | 16.342                                       | 21.22<br>28,300<br>30,700 | 492         | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
| 普通作業員                                                        | %                      | 12.027                                       |                           | 362.1       | R0102<br>管理費区分 0                                                                                                            |

# 入力データリスト (本01)

|                                   |                        |    |                         |             |             |                     |  |  |  |
|-----------------------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|--|
| 工事名                               | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝           |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格             |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |  |  |  |
|                                   |                        |    | 標準構成比                   | 19.01       |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
|                                   |                        |    | 標準単価                    | 25,400      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
|                                   |                        |    | 地区単価                    | 22,640      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                                   |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                                   |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                                   |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| 土木一般世話役                           |                        | %  | 4.81                    |             | 144.8       | R0125               |  |  |  |
|                                   |                        |    | 標準構成比                   | 5.8         |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                                   |                        |    | 標準単価                    | 31,000      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
|                                   |                        |    | 地区単価                    | 36,210      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
|                                   |                        |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                                   |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                                   |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                                   |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| その他(労務)                           |                        | %  | 6.291                   |             | 189.4       | 管理費区分 0             |  |  |  |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>(7) 再生細粒度As(13F) |                        | %  | 58.294                  |             | 1,755       | Z231051020          |  |  |  |
|                                   |                        |    | 標準構成比                   | 42.48       |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                                   |                        |    | 標準単価                    | 384,000     |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
|                                   |                        |    | 地区単価                    | 14,850      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
|                                   |                        |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                                   |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                                   |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                                   |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用          |                        | %  | 1.669                   |             | 50.26       | Z004130003          |  |  |  |
|                                   |                        |    | 標準構成比                   | 2.07        |             | 管理費区分 0             |  |  |  |
|                                   |                        |    | 標準単価                    | 103         |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |  |  |  |
|                                   |                        |    | 地区単価                    | 117         |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |  |  |  |
|                                   |                        |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |  |  |  |
|                                   |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                |  |  |  |
|                                   |                        |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |  |  |  |
|                                   |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                        | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                    | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                               |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                      | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回        | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
| ガソリン<br>レギュラー<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 0.076                   | 0.11<br>154<br>150 | 2.29        | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 軽油<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価            | %                      | 0.04                    | 0.05<br>138<br>156 | 1.2         | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| その他(材料)                                    | %                      | 0.04                    |                    | 1.21        | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 諸雑費                                        | %                      | 0.034                   |                    | 1.36        | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| アスファルト舗装工（乗入部第2種）<br>(0041)                | 式                      | 1                       |                    | 100,758     | オプション入力<br>工種 06:舗装工事                                                                                                   |
| 路盤工（歩道部）<br>(0042)                         | m2                     | 12                      |                    | 30,585      | オプション入力<br>第0023号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増     |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                                | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分       | 共同溝・電線共同溝                      |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                              | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |                                |
|                                                    |                        |                         |             |             | 潮間割増       | 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 下層路盤(歩道部)                                          | m2                     | 11.8                    | 2,592       | 30,585      | CB410031   | 1790.8                         |
| J01 全仕上り厚(実数入力)                                    |                        | 250mm                   |             |             | 管理費区分      | 0                              |
| J02 施工区分                                           |                        | 2層施工                    |             |             | 歩          | 2026.06 単 2026.06              |
| J03 材料                                             |                        | 再生クワッシャー RC-40          |             |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)                      |
| J04 費用の内訳                                          |                        | 全ての費用                   |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0                  |
|                                                    |                        |                         |             |             | 豪雪割増       |                                |
|                                                    |                        |                         |             |             | 潮間割増       | 0% 係数ランク 1                     |
|                                                    |                        |                         |             |             | 単価補正       |                                |
| 小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型]<br>超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 | %                      | 2.112                   |             | 54.73       | M00201100  |                                |
| 標準構成比                                              |                        |                         | 2.86        |             | 管理費区分      | 0                              |
| 標準単価                                               |                        |                         | 5,680       |             | 歩          | 2026.06 単 2026.06              |
| 地区単価                                               |                        |                         | 6,070       |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)                      |
|                                                    |                        |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0                  |
|                                                    |                        |                         |             |             | 豪雪割増       | B地区                            |
|                                                    |                        |                         |             |             | 潮間割増       | 0% 係数ランク 1                     |
|                                                    |                        |                         |             |             | 単価補正       |                                |
| 振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3～4t                  | %                      | 1.271                   |             | 32.93       | L001070011 |                                |
| 標準構成比                                              |                        |                         | 1.7         |             | 管理費区分      | 0                              |
| 標準単価                                               |                        |                         | 3,540       |             | 歩          | 2026.06 単 2026.06              |
| 地区単価                                               |                        |                         | 3,830       |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)                      |
|                                                    |                        |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0                  |
|                                                    |                        |                         |             |             | 豪雪割増       |                                |
|                                                    |                        |                         |             |             | 潮間割増       | 0% 係数ランク 1                     |
|                                                    |                        |                         |             |             | 単価補正       |                                |
| その他(機械)                                            | %                      | 0.163                   |             | 4.22        | 管理費区分      | 0                              |
| 運転手(特殊)                                            | %                      | 21.703                  |             | 562.5       | R0114      |                                |
| 標準構成比                                              |                        |                         | 25.87       |             | 管理費区分      | 0                              |
| 標準単価                                               |                        |                         | 28,900      |             | 歩          | 2026.06 単 2026.06              |
|                                                    |                        |                         |             |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)                      |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |        |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝  |           |       |         |
|-----------------------|------------------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |           |       |         |
| 地区単価                  |                        |        |                         | 35,090      |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                        |        |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                       |                        |        |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                        |        |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| 特殊作業員                 |                        | %      | 11.37                   |             | 294.7       | R0101      |           |       |         |
|                       | 標準構成比                  |        |                         | 15.17       |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
|                       | 標準単価                   |        |                         | 28,300      |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                       | 地区単価                   |        |                         | 30,700      |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                       |                        |        |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                        |        |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                       |                        |        |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                        |        |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| 普通作業員                 |                        | %      | 9.256                   |             | 239.9       | R0102      |           |       |         |
|                       | 標準構成比                  |        |                         | 15.03       |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
|                       | 標準単価                   |        |                         | 25,400      |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                       | 地区単価                   |        |                         | 22,640      |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                       |                        |        |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                        |        |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                       |                        |        |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                        |        |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| 土木一般世話役               |                        | %      | 10.055                  |             | 260.6       | R0125      |           |       |         |
|                       | 標準構成比                  |        |                         | 12.46       |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
|                       | 標準単価                   |        |                         | 31,000      |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                       | 地区単価                   |        |                         | 36,210      |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                       |                        |        |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                        |        |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                       |                        |        |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                        |        |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| その他(労務)               |                        | %      | 2.614                   |             | 67.75       | 管理費区分      | 0         |       |         |
| 再生クラッシャーラン            |                        |        |                         |             |             | Z002122003 |           |       |         |
| RC-40                 | %                      | 39.779 |                         |             | 1,031       | 管理費区分      | 0         |       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                             | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                           | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格           | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価           |                        |                         | 21.27<br>300,000<br>3,250 |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                             |
| 軽油<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 1.492                   | 1.91<br>138<br>156        | 38.66       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| その他(材料)                         | %                      | 0.16                    |                           | 4.15        | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 諸雑費                             | %                      | 0.025                   |                           | 0.86        | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 基層（歩道部）<br>(0043)               | m2                     | 12                      |                           | 34,644      | オプション入力<br>第0024号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 基層(歩道部)                         | m2                     | 11.8                    | 2,936                     | 34,644      | CB410241 2478.1<br>管理費区分 0                                                                                                                                 |
| J01 平均幅員                        |                        | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)       |                           |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                                                        |

# 入力データリスト（本01）

|                                                              |                        |    |                                                       |                           |             |                                                                                      |                                                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| 工事名                                                          | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                                                       |                           | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                            |                                                 |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                        |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                               | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                   |                                                 |  |  |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下<br>J05 材料<br>J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳     |                        |    | 50mm<br>各種(2.20以上2.30t/m3未満)<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |                           |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                 | 青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1        |  |  |
| 振動ローラ(舗装用)[ハットカット式]<br>運転質量0.5～0.6t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                        | %  | 0.253                                                 | 0.28<br>1,430<br>1,530    | 7.42        | M000804001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>B地区<br>0% 係数ランク 1 |  |  |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価         |                        | %  | 0.071                                                 | 0.08<br>356<br>374        | 2.08        | M000807001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>B地区<br>0% 係数ランク 1 |  |  |
| その他(機械)                                                      |                        | %  | 0.054                                                 |                           | 1.58        | 管理費区分 0                                                                              |                                                 |  |  |
| 特殊作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                               |                        | %  | 16.727                                                | 18.27<br>28,300<br>30,700 | 491.1       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1        |  |  |
| 普通作業員                                                        |                        |    |                                                       |                           |             | R0102                                                                                |                                                 |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                              | 事業区分 |                         |             |             | 共同溝・電線共同溝                                                                                                               |
|----------------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事           |      |                         |             |             |                                                                                                                         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格            | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
|                                  | %    | 12.33                   |             | 362         | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |
| 土木一般世話役                          | %    | 4.929                   |             | 144.7       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| その他(労務)                          | %    | 6.451                   |             | 189.4       | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>(1) 再生粗粒度As(20) | %    | 54.02                   |             | 1,586       | Z231051035<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用        | %    | 5.014                   |             | 147.2       | Z004130002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 事業区分 |                         |             |             | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                                                  |
|------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |      |                         |             |             |                                                                                                                                                            |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |
|                        |      |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                                       |
| ガソリン<br>レギュラー          | %    | 0.074                   |             | 2.17        | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| 標準構成比                  |      |                         | 0.09        |             |                                                                                                                                                            |
| 標準単価                   |      |                         | 154         |             |                                                                                                                                                            |
| 地区単価                   |      |                         | 150         |             |                                                                                                                                                            |
| 軽油                     | %    | 0.038                   |             | 1.12        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| 標準構成比                  |      |                         | 0.04        |             |                                                                                                                                                            |
| 標準単価                   |      |                         | 138         |             |                                                                                                                                                            |
| 地区単価                   |      |                         | 156         |             |                                                                                                                                                            |
| その他(材料)                | %    | 0.022                   |             | 0.66        | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 諸雑費                    | %    | 0.017                   |             | 0.57        | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 表層（歩道部）<br>(0044)      | m2   | 12                      |             | 35,529      | オプション入力<br>第0025号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                 | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                         | 共同溝・電線共同溝 |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |           |
| 表層(歩道部)                             | m2                     | 11.8                    | 3,011       | 35,529      | CB410261 2137.5<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 平均幅員                            |                        | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)       |             |             |                                                                                                                              |           |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下                 |                        | 50mm                    |             |             |                                                                                                                              |           |
| J05 材料                              |                        | 各種(2.10以上2.20t/m3未満)    |             |             |                                                                                                                              |           |
| J06 瀝青材料種類                          |                        | タックコート PK-4             |             |             |                                                                                                                              |           |
| J07 費用の内訳                           |                        | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                              |           |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガート式]<br>運転質量0.5～0.6t | %                      | 0.25                    |             | 7.54        | M000804001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |           |
| 標準構成比                               |                        |                         | 0.33        |             |                                                                                                                              |           |
| 標準単価                                |                        |                         | 1,430       |             |                                                                                                                              |           |
| 地区単価                                |                        |                         | 1,530       |             |                                                                                                                              |           |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         | %                      | 0.067                   |             | 2.02        | M000807001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |           |
| 標準構成比                               |                        |                         | 0.09        |             |                                                                                                                              |           |
| 標準単価                                |                        |                         | 356         |             |                                                                                                                              |           |
| 地区単価                                |                        |                         | 374         |             |                                                                                                                              |           |
| その他(機械)                             | %                      | 0.06                    |             | 1.82        | 管理費区分 0                                                                                                                      |           |
| 特殊作業員                               | %                      | 16.342                  |             | 492         | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                      |           |
| 標準構成比                               |                        |                         | 21.22       |             |                                                                                                                              |           |
| 標準単価                                |                        |                         | 28,300      |             |                                                                                                                              |           |
| 地区単価                                |                        |                         | 30,700      |             |                                                                                                                              |           |

# 入力データリスト（本01）

|                                   |                        |    |                         |             |             |                          |           |         |   |
|-----------------------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------|---------|---|
| 工事名                               | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                |           |         |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格             |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                       |           |         |   |
|                                   |                        |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正             | 0%        | 係数ランク   | 1 |
| 普通作業員                             |                        | %  | 12.027                  |             | 362.1       | R0102<br>管理費区分<br>歩      | 0         |         |   |
| 標準構成比                             |                        |    |                         | 19.01       |             | 2026.06                  | 単         | 2026.06 |   |
| 標準単価                              |                        |    |                         | 25,400      |             | 単価地区                     | 青森市(旧青森市) |         |   |
| 地区単価                              |                        |    |                         | 22,640      |             | 労調係数                     | 1.000     | 00-00   | 0 |
|                                   |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正     | 0%        | 係数ランク   | 1 |
| 土木一般世話役                           |                        | %  | 4.81                    |             | 144.8       | R0125<br>管理費区分<br>歩      | 0         |         |   |
| 標準構成比                             |                        |    |                         | 5.8         |             | 2026.06                  | 単         | 2026.06 |   |
| 標準単価                              |                        |    |                         | 31,000      |             | 単価地区                     | 青森市(旧青森市) |         |   |
| 地区単価                              |                        |    |                         | 36,210      |             | 労調係数                     | 1.000     | 00-00   | 0 |
|                                   |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正     | 0%        | 係数ランク   | 1 |
| その他(労務)                           |                        | %  | 6.291                   |             | 189.4       | 管理費区分                    | 0         |         |   |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>(7) 再生細粒度As(13F) |                        | %  | 58.294                  |             | 1,755       | Z231051020<br>管理費区分<br>歩 | 0         |         |   |
| 標準構成比                             |                        |    |                         | 42.48       |             | 2026.06                  | 単         | 2026.06 |   |
| 標準単価                              |                        |    |                         | 384,000     |             | 単価地区                     | 青森市(旧青森市) |         |   |
| 地区単価                              |                        |    |                         | 14,850      |             | 労調係数                     | 1.000     | 00-00   | 0 |
|                                   |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正     | 0%        | 係数ランク   | 1 |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用          |                        | %  | 1.669                   |             | 50.26       | Z004130003<br>管理費区分<br>歩 | 0         |         |   |
| 標準構成比                             |                        |    |                         | 2.07        |             | 2026.06                  | 単         | 2026.06 |   |
| 標準単価                              |                        |    |                         | 103         |             | 単価地区                     | 青森市(旧青森市) |         |   |

# 入力データリスト（本01）

|                             |                        |       |                         |             |                                                                                                                         |                                                       |  |  |  |
|-----------------------------|------------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                         | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |       |                         |             | 事業区分                                                                                                                    | 共同溝・電線共同溝                                             |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格       |                        | 単位    | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回                                                                                                             | 摘要                                                    |  |  |  |
| 地区単価                        |                        |       |                         | 117         |                                                                                                                         | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| ガソリン<br>レギュラー               | %                      | 0.076 |                         | 2.29        | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |                                                       |  |  |  |
|                             | 標準構成比                  |       | 0.11                    |             |                                                                                                                         |                                                       |  |  |  |
|                             | 標準単価                   |       | 154                     |             |                                                                                                                         |                                                       |  |  |  |
|                             | 地区単価                   |       | 150                     |             |                                                                                                                         |                                                       |  |  |  |
| 軽油                          | %                      | 0.04  |                         | 1.2         | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |                                                       |  |  |  |
|                             | 標準構成比                  |       | 0.05                    |             |                                                                                                                         |                                                       |  |  |  |
|                             | 標準単価                   |       | 138                     |             |                                                                                                                         |                                                       |  |  |  |
|                             | 地区単価                   |       | 156                     |             |                                                                                                                         |                                                       |  |  |  |
| その他(材料)                     | %                      | 0.04  |                         | 1.21        | 管理費区分 0                                                                                                                 |                                                       |  |  |  |
| 諸雑費                         | %                      | 0.034 |                         | 1.36        | 管理費区分 0                                                                                                                 |                                                       |  |  |  |
| アスファルト舗装工（乗入部第3種）<br>(0045) | 式                      | 1     |                         | 61,559      | オプション入力<br>工種 06:舗装工事                                                                                                   |                                                       |  |  |  |
| 路盤工（歩道部）<br>(0046)          | m2                     | 11    |                         | 27,993      | オプション入力<br>第0026号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0                                                                            |                                                       |  |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                               | 事業区分 |                         |             |             | 共同溝・電線共同溝                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事                            |      |                         |             |             |                                                                                                            |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                             | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                         |
|                                                   |      |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 下層路盤(歩道部)                                         | m2   | 10.8                    | 2,592       | 27,993      | CB410031 1790.8<br>管理費区分 0                                                                                 |
| J01 全仕上り厚(実数入力)                                   |      | 250mm                   |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                        |
| J02 施工区分                                          |      | 2層施工                    |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)                                                                                             |
| J03 材料                                            |      | 再生クラッシュラン RC-40         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                         |
| J04 費用の内訳                                         |      | 全ての費用                   |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                            |
| 小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]<br>超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 | %    | 2.112                   |             | 54.73       | M000201100<br>管理費区分 0                                                                                      |
| 標準構成比                                             |      |                         | 2.86        |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                        |
| 標準単価                                              |      |                         | 5,680       |             | 単価地区 青森市(旧青森市)                                                                                             |
| 地区単価                                              |      |                         | 6,070       |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                         |
|                                                   |      |                         |             |             | 豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                        |
| 振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t                 | %    | 1.271                   |             | 32.93       | L001070011<br>管理費区分 0                                                                                      |
| 標準構成比                                             |      |                         | 1.7         |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                        |
| 標準単価                                              |      |                         | 3,540       |             | 単価地区 青森市(旧青森市)                                                                                             |
| 地区単価                                              |      |                         | 3,830       |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                         |
|                                                   |      |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                            |
| その他(機械)                                           | %    | 0.163                   |             | 4.22        | 管理費区分 0                                                                                                    |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                               | 共同溝・電線共同溝 |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |           |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 21.703                  | 25.87<br>28,900<br>35,090 | 562.5       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %                      | 11.37                   | 15.17<br>28,300<br>30,700 | 294.7       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 普通作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %                      | 9.256                   | 15.03<br>25,400<br>22,640 | 239.9       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 10.055                  | 12.46<br>31,000<br>36,210 | 260.6       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| その他(労務)                              |                        |                         |                           |             |                                                                                                                    |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                   | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                     |           |
|                       | %                      | 2.614                   |             | 67.75       | 管理費区分 0                                                                                                                                |           |
| 再生クラッシャーレン<br>RC-40   | %                      | 39.779                  |             | 1,031       | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                |           |
|                       |                        | 標準構成比                   | 21.27       |             |                                                                                                                                        |           |
|                       |                        | 標準単価                    | 300,000     |             |                                                                                                                                        |           |
|                       |                        | 地区単価                    | 3,250       |             |                                                                                                                                        |           |
| 軽油                    | %                      | 1.492                   |             | 38.66       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                |           |
|                       |                        | 標準構成比                   | 1.91        |             |                                                                                                                                        |           |
|                       |                        | 標準単価                    | 138         |             |                                                                                                                                        |           |
|                       |                        | 地区単価                    | 156         |             |                                                                                                                                        |           |
| その他(材料)               | %                      | 0.16                    |             | 4.15        | 管理費区分 0                                                                                                                                |           |
| 諸雑費                   | %                      | 0.025                   |             | 0.86        | 管理費区分 0                                                                                                                                |           |
| 表層（歩道部）<br>(0047)     | m2                     | 11                      |             | 33,566      | オプション入力<br>第0027号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1 |           |

# 入力データリスト（本01）

|                                    |                        |    |                         |             |             |                                                                                                                              |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                    |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |  |  |  |
|                                    |                        |    |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                                             |  |  |  |
| 表層(歩道部)                            |                        | m2 | 10.8                    | 3,108       | 33,566      | CB410261 2223.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
| J01 平均幅員                           |                        |    | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)       |             |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下                |                        |    | 50mm                    |             |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| J05 材料                             |                        |    | 各種(2.10以上2.20t/m3未満)    |             |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| J06 瀝青材料種類                         |                        |    | プライムコート PK-3            |             |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| J07 費用の内訳                          |                        |    | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t |                        | %  | 0.237                   |             | 7.37        | M000804001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |  |  |  |
| 標準構成比                              |                        |    |                         | 0.31        |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 標準単価                               |                        |    |                         | 1,430       |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 地区単価                               |                        |    |                         | 1,530       |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg        |                        | %  | 0.068                   |             | 2.1         | M000807001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |  |  |  |
| 標準構成比                              |                        |    |                         | 0.09        |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 標準単価                               |                        |    |                         | 356         |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 地区単価                               |                        |    |                         | 374         |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| その他(機械)                            |                        | %  | 0.053                   |             | 1.65        | 管理費区分 0                                                                                                                      |  |  |  |
| 特殊作業員                              |                        | %  | 15.844                  |             | 492.4       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                              |  |  |  |
| 標準構成比                              |                        |    |                         | 20.42       |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 標準単価                               |                        |    |                         | 28,300      |             |                                                                                                                              |  |  |  |
| 地区単価                               |                        |    |                         | 30,700      |             |                                                                                                                              |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                        |        |                         |             |             |           |       |         |   |
|-----------------------|------------------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------|---|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |        |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝 |       |         |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%    | 係数ランク   | 1 |
|                       |                        |        |                         |             |             | 単価補正      |       |         |   |
| 普通作業員                 | %                      | 11.655 |                         | 362.2       | R0102       |           |       |         |   |
|                       | 標準構成比                  |        | 18.28                   |             | 管理費区分       | 0         |       |         |   |
|                       | 標準単価                   |        | 25,400                  |             | 歩           | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
|                       | 地区単価                   |        | 22,640                  |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%    | 係数ランク   | 1 |
|                       |                        |        |                         |             |             | 単価補正      |       |         |   |
| 土木一般世話役               | %                      | 4.653  |                         | 144.6       | R0125       |           |       |         |   |
|                       | 標準構成比                  |        | 5.57                    |             | 管理費区分       | 0         |       |         |   |
|                       | 標準単価                   |        | 31,000                  |             | 歩           | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
|                       | 地区単価                   |        | 36,210                  |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%    | 係数ランク   | 1 |
|                       |                        |        |                         |             |             | 単価補正      |       |         |   |
| その他(労務)               | %                      | 6.101  |                         | 189.6       | 管理費区分       | 0         |       |         |   |
| 再生加熱アスファルト混合物         | %                      | 56.472 |                         | 1,755       | Z231051020  |           |       |         |   |
| (7) 再生細粒度As(13F)      |                        |        | 40.85                   |             | 管理費区分       | 0         |       |         |   |
|                       | 標準構成比                  |        |                         |             | 歩           | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
|                       | 標準単価                   |        | 384,000                 |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
|                       | 地区単価                   |        | 14,850                  |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%    | 係数ランク   | 1 |
|                       |                        |        |                         |             |             | 単価補正      |       |         |   |
| アスファルト乳剤              | %                      | 4.737  |                         | 147.2       | Z004130002  |           |       |         |   |
| PK-3 フライムコート用         |                        |        | 5.83                    |             | 管理費区分       | 0         |       |         |   |
|                       | 標準構成比                  |        |                         |             | 歩           | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |

# 入力データリスト（本01）

|                          |                        |       |                         |             |             |            |           |       |         |
|--------------------------|------------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------|---------|
| 工事名                      | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |       |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝  |           |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    |                        | 単位    | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |           |       |         |
|                          |                        | 標準単価  |                         | 103         |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                          |                        | 地区単価  |                         | 117         |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                          |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                          |                        |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                          |                        |       |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| ガソリン<br>レギュラー            | %                      | 0.077 |                         |             | 2.38        | Z006704001 |           |       |         |
|                          | 標準構成比                  |       | 0.11                    |             |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
|                          | 標準単価                   |       | 154                     |             |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                          | 地区単価                   |       | 150                     |             |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                          |                        |       |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                          |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                          |                        |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                          |                        |       |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| 軽油                       | %                      | 0.032 |                         |             | 1           | Z006702002 |           |       |         |
|                          | 標準構成比                  |       | 0.04                    |             |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
|                          | 標準単価                   |       | 138                     |             |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                          | 地区単価                   |       | 156                     |             |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                          |                        |       |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                          |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                          |                        |       |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                          |                        |       |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| その他(材料)                  | %                      | 0.039 |                         |             | 1.22        | 管理費区分      | 0         |       |         |
| 諸雑費                      | %                      | 0.032 |                         |             | 1.28        | 管理費区分      | 0         |       |         |
| アスファルト舗装工(車道部)<br>(0048) | 式                      | 1     |                         |             | 400,079     | オプション入力    |           |       |         |
|                          |                        |       |                         |             |             | 工種         | 06:舗装工事   |       |         |
| 路盤(車道部)<br>(0049)        | m2                     | 31    |                         |             | 49,365      | オプション入力    |           |       |         |
|                          |                        |       |                         |             |             | 第0028号内訳書  |           |       |         |
|                          |                        |       |                         |             |             | 単位数量       | 1         | m2    |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                               | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                         | 共同溝・電線共同溝 |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                             | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |           |
|                                                   |                        |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)        |           |
| 下層路盤(歩道部)                                         | m2                     | 30.7                    | 1,608       | 49,365      | CB410031 857.31<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 全仕上り厚(実数入力)                                   |                        | 200mm                   |             |             |                                                                                                                              |           |
| J02 施工区分                                          |                        | 1層施工                    |             |             |                                                                                                                              |           |
| J03 材料                                            |                        | 再生クラッシュラン RC-40         |             |             |                                                                                                                              |           |
| J04 費用の内訳                                         |                        | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                              |           |
| 小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]<br>超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 | %                      | 1.704                   |             | 27.39       | M000201100<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |           |
| 標準構成比                                             |                        |                         | 2.99        |             |                                                                                                                              |           |
| 標準単価                                              |                        |                         | 5,680       |             |                                                                                                                              |           |
| 地区単価                                              |                        |                         | 6,070       |             |                                                                                                                              |           |
| 振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t                 | %                      | 1.027                   |             | 16.51       | L001070011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 標準構成比                                             |                        |                         | 1.78        |             |                                                                                                                              |           |
| 標準単価                                              |                        |                         | 3,540       |             |                                                                                                                              |           |
| 地区単価                                              |                        |                         | 3,830       |             |                                                                                                                              |           |
| その他(機械)                                           | %                      | 0.131                   |             | 2.11        | 管理費区分 0                                                                                                                      |           |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                        |    |                         |             |             |                                                                                                                    |  |  |  |
|-----------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                          |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |  |  |  |
|                       |                        |    |                         |             |             |                                                                                                                    |  |  |  |
| 運転手(特殊)               |                        | %  | 17.503                  |             | 281.3       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
|                       |                        |    |                         | 27.03       |             |                                                                                                                    |  |  |  |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 28,900      |             |                                                                                                                    |  |  |  |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 35,090      |             |                                                                                                                    |  |  |  |
| 地区単価                  |                        |    |                         |             |             |                                                                                                                    |  |  |  |
| 特殊作業員                 |                        | %  | 9.165                   |             | 147.3       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
|                       |                        |    |                         | 15.84       |             |                                                                                                                    |  |  |  |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 28,300      |             |                                                                                                                    |  |  |  |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 30,700      |             |                                                                                                                    |  |  |  |
| 地区単価                  |                        |    |                         |             |             |                                                                                                                    |  |  |  |
| 普通作業員                 |                        | %  | 7.46                    |             | 119.9       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
|                       |                        |    |                         | 15.7        |             |                                                                                                                    |  |  |  |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 25,400      |             |                                                                                                                    |  |  |  |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 22,640      |             |                                                                                                                    |  |  |  |
| 地区単価                  |                        |    |                         |             |             |                                                                                                                    |  |  |  |
| 土木一般世話役               |                        | %  | 8.101                   |             | 130.2       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
|                       |                        |    |                         | 13.01       |             |                                                                                                                    |  |  |  |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 31,000      |             |                                                                                                                    |  |  |  |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 36,210      |             |                                                                                                                    |  |  |  |
| 地区単価                  |                        |    |                         |             |             |                                                                                                                    |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                                    | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |           |
| その他(労務)               | %                      | 2.107                   |                           | 33.86       | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 再生クラッシャーレン<br>RC-40   | %                      | 51.34                   |                           | 825.1       | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                        |                         | 17.77<br>120,000<br>3,250 |             |                                                                                                                         |           |
| 軽油                    | %                      | 1.2                     |                           | 19.28       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                        |                         | 1.99<br>138<br>156        |             |                                                                                                                         |           |
| その他(材料)               | %                      | 0.239                   |                           | 3.84        | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 諸雑費                   | %                      | 0.023                   |                           | 1.21        | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 路盤（車道部）<br>(0050)     | m2                     | 31                      |                           | 44,453      | オプション入力<br>第0029号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増     |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                                | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分       | 共同溝・電線共同溝                      |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                              | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |                                |
|                                                    |                        |                         |             |             | 潮間割増       | 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 上層路盤(歩道部)                                          | m2                     | 30.7                    | 1,448       | 44,453      | CB410041   | 920.81                         |
| J01 全仕上り厚(実数入力)                                    |                        | 100mm                   |             |             | 管理費区分      | 0                              |
| J02 施工区分                                           |                        | 1層施工                    |             |             | 歩          | 2026.06 単 2026.06              |
| J03 材料                                             |                        | 粒度調整碎石 M-25             |             |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)                      |
| J04 費用の内訳                                          |                        | 全ての費用                   |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0                  |
|                                                    |                        |                         |             |             | 豪雪割増       |                                |
|                                                    |                        |                         |             |             | 潮間割増       | 0% 係数ランク 1                     |
|                                                    |                        |                         |             |             | 単価補正       |                                |
| 小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型]<br>超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 | %                      | 1.89                    |             | 27.35       | M00201100  |                                |
| 標準構成比                                              |                        |                         | 2.78        |             | 管理費区分      | 0                              |
| 標準単価                                               |                        |                         | 5,680       |             | 歩          | 2026.06 単 2026.06              |
| 地区単価                                               |                        |                         | 6,070       |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)                      |
|                                                    |                        |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0                  |
|                                                    |                        |                         |             |             | 豪雪割増       | B地区                            |
|                                                    |                        |                         |             |             | 潮間割増       | 0% 係数ランク 1                     |
|                                                    |                        |                         |             |             | 単価補正       |                                |
| 振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t                  | %                      | 1.142                   |             | 16.53       | L001070011 |                                |
| 標準構成比                                              |                        |                         | 1.66        |             | 管理費区分      | 0                              |
| 標準単価                                               |                        |                         | 3,540       |             | 歩          | 2026.06 単 2026.06              |
| 地区単価                                               |                        |                         | 3,830       |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)                      |
|                                                    |                        |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0                  |
|                                                    |                        |                         |             |             | 豪雪割増       |                                |
|                                                    |                        |                         |             |             | 潮間割増       | 0% 係数ランク 1                     |
|                                                    |                        |                         |             |             | 単価補正       |                                |
| その他(機械)                                            | %                      | 0.15                    |             | 2.17        | 管理費区分      | 0                              |
| 運転手(特殊)                                            | %                      | 19.433                  |             | 281.2       | R0114      |                                |
| 標準構成比                                              |                        |                         | 25.16       |             | 管理費区分      | 0                              |
| 標準単価                                               |                        |                         | 28,900      |             | 歩          | 2026.06 単 2026.06              |
|                                                    |                        |                         |             |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市)                      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |        |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝 |       |         |   |
|-----------------------|------------------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |       |         |   |
| 地区単価                  |                        |        |                         | 35,090      |             | 労調係数      | 1.000 | 00-00   | 0 |
|                       |                        |        |                         |             |             | 豪雪割増      |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             |             | 潮間割増      | 0%    | 係数ランク   | 1 |
|                       |                        |        |                         |             |             | 単価補正      |       |         |   |
| 特殊作業員                 | %                      | 10.179 |                         | 147.3       | R0101       | 管理費区分     | 0     |         |   |
|                       |                        |        |                         |             | 歩           | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
| 標準構成比                 |                        |        | 14.75                   |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
| 標準単価                  |                        |        | 28,300                  |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
| 地区単価                  |                        |        | 30,700                  |             | 豪雪割増        |           |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             | 潮間割増        | 0%        | 係数ランク | 1       |   |
|                       |                        |        |                         |             | 単価補正        |           |       |         |   |
| 普通作業員                 | %                      | 8.286  |                         | 119.9       | R0102       | 管理費区分     | 0     |         |   |
|                       |                        |        |                         |             | 歩           | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
| 標準構成比                 |                        |        | 14.61                   |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
| 標準単価                  |                        |        | 25,400                  |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
| 地区単価                  |                        |        | 22,640                  |             | 豪雪割増        |           |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             | 潮間割増        | 0%        | 係数ランク | 1       |   |
|                       |                        |        |                         |             | 単価補正        |           |       |         |   |
| 土木一般世話役               | %                      | 8.998  |                         | 130.2       | R0125       | 管理費区分     | 0     |         |   |
|                       |                        |        |                         |             | 歩           | 2026.06   | 単     | 2026.06 |   |
| 標準構成比                 |                        |        | 12.11                   |             | 単価地区        | 青森市(旧青森市) |       |         |   |
| 標準単価                  |                        |        | 31,000                  |             | 労調係数        | 1.000     | 00-00 | 0       |   |
| 地区単価                  |                        |        | 36,210                  |             | 豪雪割増        |           |       |         |   |
|                       |                        |        |                         |             | 潮間割増        | 0%        | 係数ランク | 1       |   |
|                       |                        |        |                         |             | 単価補正        |           |       |         |   |
| その他(労務)               | %                      | 2.344  |                         | 33.92       | 管理費区分       | 0         |       |         |   |
| 粒度調整碎石                |                        |        |                         |             | Z002124001  |           |       |         |   |
| M-25                  | %                      | 46.059 |                         | 666.5       | 管理費区分       | 0         |       |         |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                             | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                           | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格           | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価           |                        |                         | 23.44<br>170,000<br>5,250 |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                             |
| 軽油<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 1.33                    | 1.85<br>138<br>156        | 19.25       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| その他(材料)                         | %                      | 0.169                   |                           | 2.44        | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 諸雑費                             | %                      | 0.02                    |                           | 1.24        | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 路盤(車道部)<br>(0051)               | m2                     | 31                      |                           | 117,795     | オプション入力<br>第0030号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 上層路盤(車道・路肩部)                    | m2                     | 30.7                    | 3,837                     | 117,795     | CB410040 3916.3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                          |
| J01 材料                          |                        | 路盤材(瀝青安定処理材各種)          |                           |             |                                                                                                                                                            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                              | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                                                           |                              | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                              |                                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                            |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                   | 単価<br>前回／今回                  | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                     |                                                     |  |  |
| J02 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下<br>J08 瀝青材料種類<br>J09 費用の内訳  |                        |    | 1. 4m未満(仕上厚50mm超100mm以下<br>70mm<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>全ての費用 |                              |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                   | 青森市(旧青森市)<br>1. 000 00-00 0<br>0%<br>係数ランク 1        |  |  |
| 振動ローラ(舗装用)〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式〕<br>運転質量0. 5～0. 6t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                        | %  | 0. 207                                                    | 0. 19<br>1, 430<br>1, 530    | 7. 96       | M000804001<br>管理費区分 0<br>歩 2026. 06 単 2026. 06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 青森市(旧青森市)<br>1. 000 00-00 0<br>B地区<br>0%<br>係数ランク 1 |  |  |
| 振動コンパクタ〔前進型〕<br>機械質量40～60kg<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価             |                        | %  | 0. 118                                                    | 0. 11<br>356<br>374          | 4. 52       | M000807001<br>管理費区分 0<br>歩 2026. 06 単 2026. 06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 青森市(旧青森市)<br>1. 000 00-00 0<br>B地区<br>0%<br>係数ランク 1 |  |  |
| その他(機械)                                                          |                        | %  | 0. 043                                                    |                              | 1. 66       | 管理費区分 0                                                                                |                                                     |  |  |
| 特殊作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                   |                        | %  | 20. 872                                                   | 18. 85<br>28, 300<br>30, 700 | 800. 8      | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026. 06 単 2026. 06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 青森市(旧青森市)<br>1. 000 00-00 0<br>0%<br>係数ランク 1        |  |  |
| 普通作業員                                                            |                        |    |                                                           |                              |             | R0102                                                                                  |                                                     |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                            | 事業区分 |                         |             |             | 共同溝・電線共同溝                                                                                                               |
|--------------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事         |      |                         |             |             |                                                                                                                         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格          | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
|                                | %    | 10.254                  |             | 393.4       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |
| 土木一般世話役                        | %    | 4.1                     |             | 157.3       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| その他(労務)                        | %    | 5.278                   |             | 202.5       | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生瀝青安定処理材(30) | %    | 55.1                    |             | 2,114       | Z231051025<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 フレームコート用      | %    | 3.837                   |             | 147.2       | Z004130002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 事業区分 |                         |                       |                    | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                                                  |
|------------------------|------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |      |                         |                       |                    |                                                                                                                                                            |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回           | 金額<br>前回／今回        | 摘要                                                                                                                                                         |
|                        |      |                         |                       |                    | 単価補正                                                                                                                                                       |
| ガソリン<br>レギュラー          | %    | 0.129                   |                       | 4.95               | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
|                        |      |                         | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | 0.13<br>154<br>150 |                                                                                                                                                            |
| 軽油                     | %    | 0.034                   |                       | 1.32               | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
|                        |      |                         | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | 0.03<br>138<br>156 |                                                                                                                                                            |
| その他(材料)                | %    | 0.019                   |                       | 0.74               | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 諸雑費                    | %    | 0.009                   |                       | 0.65               | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 表層(車道部)<br>(0052)      | m2   | 31                      |                       | 100,849            | オプション入力<br>第0031号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |
| 表層(車道・路肩部)                         | m2                     | 30.7                    | 3,285       | 100,849     | CB410260 2805.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 平均幅員                           |                        | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)       |             |             |                                                                                                                              |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下                |                        | 40mm                    |             |             |                                                                                                                              |
| J05 材料                             |                        | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             |                                                                                                                              |
| J06 瀝青材料種類                         |                        | タックコート PK-4             |             |             |                                                                                                                              |
| J07 費用の内訳                          |                        | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                              |
| 振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式]<br>運転質量0.5～0.6t | %                      | 0.228                   |             | 7.5         | M000804001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 標準構成比                              |                        |                         | 0.25        |             |                                                                                                                              |
| 標準単価                               |                        |                         | 1,430       |             |                                                                                                                              |
| 地区単価                               |                        |                         | 1,530       |             |                                                                                                                              |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg        | %                      | 0.125                   |             | 4.12        | M000807001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 標準構成比                              |                        |                         | 0.14        |             |                                                                                                                              |
| 標準単価                               |                        |                         | 356         |             |                                                                                                                              |
| 地区単価                               |                        |                         | 374         |             |                                                                                                                              |
| その他(機械)                            | %                      | 0.054                   |             | 1.78        | 管理費区分 0                                                                                                                      |
| 特殊作業員                              | %                      | 18.687                  |             | 613.8       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                      |
| 標準構成比                              |                        |                         | 20.17       |             |                                                                                                                              |
| 標準単価                               |                        |                         | 28,300      |             |                                                                                                                              |
| 地区単価                               |                        |                         | 30,700      |             |                                                                                                                              |

# 入力データリスト（本01）

|                                  |                        |       |                         |             |             |                                                                                                            |    |       |   |
|----------------------------------|------------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                              | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |       |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                  |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格            |                        | 単位    | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                         |    |       |   |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                               | 0% | 係数ランク | 1 |
| 普通作業員                            |                        | %     | 11.024                  |             | 362.1       | R0102<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0  |       |   |
|                                  |                        | 標準構成比 |                         | 14.48       |             |                                                                                                            |    |       |   |
|                                  |                        | 標準単価  |                         | 25,400      |             |                                                                                                            |    |       |   |
|                                  |                        | 地区単価  |                         | 22,640      |             |                                                                                                            |    |       |   |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                                       | 0% | 係数ランク | 1 |
| 土木一般世話役                          |                        | %     | 4.399                   |             | 144.5       | R0125<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0  |       |   |
|                                  |                        | 標準構成比 |                         | 4.41        |             |                                                                                                            |    |       |   |
|                                  |                        | 標準単価  |                         | 31,000      |             |                                                                                                            |    |       |   |
|                                  |                        | 地区単価  |                         | 36,210      |             |                                                                                                            |    |       |   |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                                       | 0% | 係数ランク | 1 |
| その他(労務)                          |                        | %     | 5.797                   |             | 190.4       | 管理費区分                                                                                                      | 0  |       |   |
| アスファルト混合物<br>(2) 密粒度As(13) 改質II型 |                        | %     | 57.937                  |             | 1,903       | Z231050005<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0  |       |   |
|                                  |                        | 標準構成比 |                         | 52.05       |             |                                                                                                            |    |       |   |
|                                  |                        | 標準単価  |                         | 580,000     |             |                                                                                                            |    |       |   |
|                                  |                        | 地区単価  |                         | 18,900      |             |                                                                                                            |    |       |   |
|                                  |                        |       |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                                       | 0% | 係数ランク | 1 |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用         |                        | %     | 1.523                   |             | 50.03       | Z004130003<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)                                               | 0  |       |   |
|                                  |                        | 標準構成比 |                         | 1.57        |             |                                                                                                            |    |       |   |
|                                  |                        | 標準単価  |                         | 103         |             |                                                                                                            |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                    | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                    |             | 事業区分                                                                                                                    | 共同溝・電線共同溝 |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                  | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回        | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |           |
| 地区単価                                   |                        |                         | 117                |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                   |           |
| ガソリン<br>レギュラー<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 0.141                   | 0.17<br>154<br>150 | 4.64        | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 軽油<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価            | %                      | 0.029                   | 0.03<br>138<br>156 | 0.95        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| その他(材料)                                | %                      | 0.033                   |                    | 1.09        | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 諸雑費                                    | %                      | 0.023                   |                    | 1.09        | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 表層(車道部)<br>(0053)                      | m2                     | 31                      |                    | 87,617      | オプション入力<br>第0032号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0             |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                 | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |
| 表層(車道・路肩部)                          |                        |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                  |
|                                     | m2                     | 30.7                    | 2,854       | 87,617      | CB410260 2805.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 平均幅員                            |                        | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)       |             |             |                                                                                                                              |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下                 |                        | 30mm                    |             |             |                                                                                                                              |
| J05 材料                              |                        | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             |                                                                                                                              |
| J06 瀝青材料種類                          |                        | タックコート PK-4             |             |             |                                                                                                                              |
| J07 費用の内訳                           |                        | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                              |
| 振動ロー(舗装用)[ハンド・ガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t | %                      | 0.263                   |             | 7.5         | M000804001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 標準構成比                               |                        |                         | 0.25        |             |                                                                                                                              |
| 標準単価                                |                        |                         | 1,430       |             |                                                                                                                              |
| 地区単価                                |                        |                         | 1,530       |             |                                                                                                                              |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         | %                      | 0.144                   |             | 4.12        | M000807001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 標準構成比                               |                        |                         | 0.14        |             |                                                                                                                              |
| 標準単価                                |                        |                         | 356         |             |                                                                                                                              |
| 地区単価                                |                        |                         | 374         |             |                                                                                                                              |
| その他(機械)                             | %                      | 0.062                   |             | 1.78        | 管理費区分 0                                                                                                                      |
| 特殊作業員                               | %                      | 21.508                  |             | 613.8       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                                      |
| 標準構成比                               |                        |                         | 20.17       |             |                                                                                                                              |

# 入力データリスト（本01）

|                                                            |                        |    |                         |                            |             |                                                                          |                                                         |  |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| 工事名                                                        | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |                            | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                |                                                         |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                      |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                       |                                                         |  |  |
| 標準単価<br>地区単価                                               |                        |    |                         | 28,300<br>30,700           |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                     | 青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1                |  |  |
| 普通作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                         |                        | %  | 12.688                  | 14.48<br>25,400<br>22,640  | 362.1       | R0102<br>管理費区分<br>歩 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0 単 2026.06<br>青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |  |  |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                       |                        | %  | 5.063                   | 4.41<br>31,000<br>36,210   | 144.5       | R0125<br>管理費区分<br>歩 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0 単 2026.06<br>青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |  |  |
| その他(労務)                                                    |                        | %  | 6.672                   |                            | 190.4       | 管理費区分 0                                                                  |                                                         |  |  |
| アスファルト混合物<br>(5) 密粒度As(13F) 改質II型<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                        | %  | 51.58                   | 52.05<br>580,000<br>19,500 | 1,472       | Z231050010<br>管理費区分<br>歩 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0 単 2026.06<br>青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |  |  |
| アスファルト乳剤                                                   |                        |    |                         |                            |             | Z004130003                                                               |                                                         |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                    | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                    |             | 事業区分                                                                                                                    | 共同溝・電線共同溝 |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                  | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回        | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |           |
| PK-4 タックコート用<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価  | %                      | 1.753                   | 1.57<br>103<br>117 | 50.03       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |           |
| ガソリン<br>レギュラー<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 0.163                   | 0.17<br>154<br>150 | 4.64        | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 軽油<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価            | %                      | 0.033                   | 0.03<br>138<br>156 | 0.95        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| その他(材料)                                | %                      | 0.03                    |                    | 0.85        | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 諸雑費                                    | %                      | 0.041                   |                    | 1.33        | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 排水構造物工<br>(0054)                       | 式                      | 1                       |                    | 97,051      |                                                                                                                         |           |
| 側溝工                                    |                        |                         |                    |             | 工種 04:道路改良工事                                                                                                            |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                           |               |             | 事業区分                                                                                                                                                      | 共同溝・電線共同溝 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                              | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件   | 単価<br>前回／今回   | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                        |           |
| (0055)                                                             | 式                      | 1                         |               | 97,051      |                                                                                                                                                           |           |
| L形側溝<br>(0056)                                                     | m                      | 7                         |               | 97,051      | オプション入力<br>第0033号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| L型側溝設置<br>一般部                                                      | m                      | 3.4                       | 15,532        | 52,808      | オプション入力<br>単位数量 10 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |           |
| 歩車道境界ブロック                                                          | m                      | 10                        | 6,949         | 69,490      | CB422510 6293.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |           |
| J01 作業区分                                                           |                        | 設置                        |               |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                                                       |           |
| J02 ブロック規格                                                         |                        | 各種1000-2000mm、150-550kg未満 |               |             | 単価地区 青森市(旧青森市)                                                                                                                                            |           |
| J03 m当り歩車道境界ブロック使用量                                                |                        | 0.5個/m                    |               |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                                                        |           |
| J04 基礎碎石規格                                                         |                        | 無し                        |               |             | 豪雪割増                                                                                                                                                      |           |
| J05 均し基礎コンクリート規格                                                   |                        | 無し                        |               |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1                                                                                                                                           |           |
| バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付<br>山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊<br>標準構成比<br>標準単価 | %                      | 2.264                     | 2.37<br>7,080 | 157.3       | L001010010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)                                                                                            |           |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                        |    |                         |             |             |           |           |       |         |
|-----------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|---------|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝 |           |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |           |       |         |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 7,470       |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増      |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正      |           |       |         |
| 普通作業員                 |                        | %  | 11.632                  |             | 808.2       | R0102     |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0         |       |         |
|                       |                        |    |                         | 14.41       |             | 歩         | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| 標準構成比                 |                        |    |                         |             |             | 単価地区      | 青森市(旧青森市) |       |         |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 25,400      |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00 | 0       |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 22,640      |             | 豪雪割増      |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正      |           |       |         |
| 土木一般世話役               |                        | %  | 9.299                   |             | 646.1       | R0125     |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0         |       |         |
|                       |                        |    |                         | 8.79        |             | 歩         | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| 標準構成比                 |                        |    |                         |             |             | 単価地区      | 青森市(旧青森市) |       |         |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 31,000      |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00 | 0       |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 36,210      |             | 豪雪割増      |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正      |           |       |         |
| 運転手(特殊)               |                        | %  | 9.017                   |             | 626.5       | R0114     |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0         |       |         |
|                       |                        |    |                         | 8.2         |             | 歩         | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| 標準構成比                 |                        |    |                         |             |             | 単価地区      | 青森市(旧青森市) |       |         |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 28,900      |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00 | 0       |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 35,090      |             | 豪雪割増      |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正      |           |       |         |
| 特殊作業員                 |                        | %  | 7.888                   |             | 548.1       | R0101     |           |       |         |
|                       |                        |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0         |       |         |
|                       |                        |    |                         | 8.03        |             | 歩         | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| 標準構成比                 |                        |    |                         |             |             | 単価地区      | 青森市(旧青森市) |       |         |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 28,300      |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00 | 0       |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 30,700      |             |           |           |       |         |

# 入力データリスト（本01）

|                                     |                        |    |                         |             |             |                  |           |       |         |
|-------------------------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|---------|
| 工事名                                 | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝        |           |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要               |           |       |         |
|                                     |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増             |           |       |         |
|                                     |                        |    |                         |             |             | 潮間割増             | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                                     |                        |    |                         |             |             | 単価補正             |           |       |         |
| その他(労務)                             |                        | %  | 2.696                   |             | 187.3       | 管理費区分 0          |           |       |         |
| 歩車道境界ブロック<br>両面 180/240×300×2000(C) |                        | %  | 56.073                  |             | 3,896       | Z231060040       |           |       |         |
| 標準構成比                               |                        |    |                         | 54.3        |             | 管理費区分 0          |           |       |         |
| 標準単価                                |                        |    |                         | 3,420       |             | 歩                | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| 地区単価                                |                        |    |                         | 7,800       |             | 単価地区             | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                                     |                        |    |                         |             |             | 労調係数             | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                                     |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増             |           |       |         |
|                                     |                        |    |                         |             |             | 潮間割増             | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                                     |                        |    |                         |             |             | 単価補正             |           |       |         |
| 軽油                                  |                        | %  | 1.116                   |             | 77.54       | Z006702002       |           |       |         |
| 標準構成比                               |                        |    |                         | 1.09        |             | 管理費区分 0          |           |       |         |
| 標準単価                                |                        |    |                         | 138         |             | 歩                | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| 地区単価                                |                        |    |                         | 156         |             | 単価地区             | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                                     |                        |    |                         |             |             | 労調係数             | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                                     |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増             |           |       |         |
|                                     |                        |    |                         |             |             | 潮間割増             | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                                     |                        |    |                         |             |             | 単価補正             |           |       |         |
| 諸雑費                                 |                        | %  | 0.015                   |             | 1.96        | 管理費区分 0          |           |       |         |
| コンクリート                              |                        | m3 | 1.3                     | 36,890      | 47,957      | CB240010 36756.0 |           |       |         |
| J01 構造物種別                           |                        |    | 小型構造物                   |             |             | 管理費区分 0          |           |       |         |
| J02 打設工法                            |                        |    | 人力打設                    |             |             | 歩                | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| J03 コンクリート規格                        |                        |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             | 単価地区             | 青森市(旧青森市) |       |         |
| J05 養生工の種類                          |                        |    | 一般養生                    |             |             | 労調係数             | 1.000     | 00-00 | 0       |
| J07 現場内小運搬の有無                       |                        |    | 無し                      |             |             | 豪雪割増             |           |       |         |
| J13 費用の内訳                           |                        |    | 全ての費用                   |             |             | 潮間割増             | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                                     |                        |    |                         |             |             | 単価補正             |           |       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                               | 共同溝・電線共同溝 |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |           |
| 普通作業員                    | %                      | 19.763                  |             | 7,289       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
|                          |                        |                         | 22.25       |             |                                                                                                                    |           |
| 標準構成比                    |                        |                         |             |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                     |                        |                         | 25,400      |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                     |                        |                         | 22,640      |             |                                                                                                                    |           |
| 土木一般世話役                  | %                      | 10.696                  |             | 3,945       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
|                          |                        |                         | 9.19        |             |                                                                                                                    |           |
| 標準構成比                    |                        |                         |             |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                     |                        |                         | 31,000      |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                     |                        |                         | 36,210      |             |                                                                                                                    |           |
| 特殊作業員                    | %                      | 8.313                   |             | 3,066       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
|                          |                        |                         | 7.69        |             |                                                                                                                    |           |
| 標準構成比                    |                        |                         |             |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                     |                        |                         | 28,300      |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                     |                        |                         | 30,700      |             |                                                                                                                    |           |
| その他(労務)                  | %                      | 2.001                   |             | 738.2       | 管理費区分 0                                                                                                            |           |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) | %                      | 59.22                   |             | 21,842      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                       |           |
| 18-8-40 W/C<=60%         |                        |                         | 58.85       |             |                                                                                                                    |           |
| 標準構成比                    |                        |                         |             |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                     |                        |                         | 20,400      |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                     |                        |                         | 20,600      |             |                                                                                                                    |           |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                        |    |                         |             |             |                     |    |       |   |
|-----------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|----|-------|---|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝           |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |    |       |   |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正        | 0% | 係数ランク | 1 |
| 諸雑費                   |                        | %  | 0.007                   |             | 9.8         | 管理費区分 0             |    |       |   |
| 型枠                    |                        | m2 | 4                       | 5,829       | 23,316      | CB240210 5104.7     |    |       |   |
| J01 型枠の種類             |                        |    | 一般型枠                    |             |             | 管理費区分 0             |    |       |   |
| J02 構造物の種類            |                        |    | 均しコンクリート                |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |    |       |   |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |    |       |   |
|                       |                        |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |    |       |   |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                |    |       |   |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増                | 0% | 係数ランク | 1 |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |    |       |   |
| 型わく工                  |                        | %  | 62.996                  |             | 3,672       | R0133               |    |       |   |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 58.78       |             | 管理費区分 0             |    |       |   |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 30,000      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |    |       |   |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 36,720      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |    |       |   |
|                       |                        |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |    |       |   |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                |    |       |   |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増                | 0% | 係数ランク | 1 |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |    |       |   |
| 普通作業員                 |                        | %  | 15.533                  |             | 905.4       | R0102               |    |       |   |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 19.9        |             | 管理費区分 0             |    |       |   |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 25,400      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |    |       |   |
| 地区単価                  |                        |    |                         | 22,640      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |    |       |   |
|                       |                        |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |    |       |   |
|                       |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増                |    |       |   |
|                       |                        |    |                         |             |             | 潮間割増                | 0% | 係数ランク | 1 |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価補正                |    |       |   |
| 土木一般世話役               |                        | %  | 6.209                   |             | 361.9       | R0125               |    |       |   |
| 標準構成比                 |                        |    |                         | 6.07        |             | 管理費区分 0             |    |       |   |
| 標準単価                  |                        |    |                         | 31,000      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |    |       |   |
|                       |                        |    |                         |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

|                                      |                        |    |                         |             |             |            |           |       |         |
|--------------------------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------|---------|
| 工事名                                  | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝  |           |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |           |       |         |
| 地区単価                                 |                        |    |                         | 36,210      |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                                      |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                                      |                        |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                                      |                        |    |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| その他(労務)                              |                        | %  | 15.25                   |             | 888.9       | 管理費区分      | 0         |       |         |
| 諸雑費                                  |                        | %  | 0.012                   |             | 0.8         | 管理費区分      | 0         |       |         |
| 基礎碎石                                 |                        | m2 | 9                       | 1,551       | 13,959      | CB221110   | 1263.6    |       |         |
| J01 碎石の厚さ                            |                        |    | 7.5cmを超え12.5cm以下        |             |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
| J02 碎石の種類                            |                        |    | 再生クラッシュラン 40～0          |             |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| J03 費用の内訳                            |                        |    | 全ての費用                   |             |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                                      |                        |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                                      |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                                      |                        |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                                      |                        |    |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |                        | %  | 4.765                   |             | 73.89       | L001010007 |           |       |         |
| 標準構成比                                |                        |    |                         | 5.3         |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
| 標準単価                                 |                        |    |                         | 8,800       |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| 地区単価                                 |                        |    |                         | 9,710       |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                                      |                        |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                                      |                        |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                                      |                        |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                                      |                        |    |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| その他(機械)                              |                        | %  | 0.026                   |             | 0.41        | 管理費区分      | 0         |       |         |
| 普通作業員                                |                        | %  | 27.337                  |             | 423.9       | R0102      |           |       |         |
| 標準構成比                                |                        |    |                         | 37.64       |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
| 標準単価                                 |                        |    |                         | 25,400      |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                                      |                        |    |                         |             |             | 単価地区       | 青森市(旧青森市) |       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                               | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 22,640                    |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                              |           |
| 特殊作業員                 | %                      | 14.052                  |                           | 217.9       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                        |                         | 15.9<br>28,300<br>30,700  |             |                                                                                                                    |           |
| 運転手(特殊)               | %                      | 14.594                  |                           | 226.3       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                        |                         | 14.75<br>28,900<br>35,090 |             |                                                                                                                    |           |
| 土木一般世話役               | %                      | 9.029                   |                           | 140         | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                        |                         | 9.49<br>31,000<br>36,210  |             |                                                                                                                    |           |
| その他(労務)               | %                      | 0.451                   |                           | 6.99        | 管理費区分 0                                                                                                            |           |
| 再生クラッシャー<br>RC-40     | %                      | 25.132                  |                           | 389.7       | Z002122003<br>管理費区分 0                                                                                              |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                                         | 共同溝・電線共同溝 |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価              |                        |                         | 11.39<br>1,200<br>3,250   |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |           |
| 軽油<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価    | %                      | 4.541                   | 4.93<br>138<br>156        | 70.42       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| その他(材料)                            | %                      | 0.054                   |                           | 0.84        | 管理費区分 0                                                                                                                      |           |
| 諸雑費                                | %                      | 0.019                   |                           | 0.65        | 管理費区分 0                                                                                                                      |           |
| 目地板                                | m2                     | 0.1                     | 6,007                     | 600         | CB224710 4077.3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 1工事当り使用量<br>J02 目地板の種類         |                        | 30m2未満<br>瀝青質目地板t=10    |                           |             |                                                                                                                              |           |
| 普通作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 28.653                  | 47.36<br>25,400<br>22,640 | 1,721       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                              |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                           | 共同溝・電線共同溝  |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                             |            |
|                       |                        |                         |                           |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                                           | 0% 係数ランク 1 |
| 土木一般世話役               | %                      | 13.256                  |                           | 796.2       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正        | 0% 係数ランク 1 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                        |                         | 16.72<br>31,000<br>36,210 |             |                                                                                                                |            |
| その他(労務)               | %                      | 0.209                   |                           | 12.57       | 管理費区分 0                                                                                                        |            |
| 瀝青質目地板<br>厚10mm       | %                      | 57.872                  |                           | 3,476       | Z004150001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正   | 0% 係数ランク 1 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                        |                         | 35.6<br>1,190<br>2,850    |             |                                                                                                                |            |
| 諸雑費                   | %                      | 0.01                    |                           | 1.23        | 管理費区分 0                                                                                                        |            |
| L型側溝設置<br>平坦部         | m                      | 3.1                     | 14,272                    | 44,243      | オプション入力<br>単位数量 10 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 | 0% 係数ランク 1 |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |           |
| 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ            |                        |                         |             |             | 単価補正                |           |
|                       | m                      | 10                      | 7,165       | 71,650      | CB422510 4837.3     |           |
| J01 作業区分              |                        | 設置                      |             |             | 管理費区分 0             |           |
| J02 ﾌﾟﾛｯｸ規格           |                        | 各種(600mm以下、50kg未満)      |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| J03 m当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量  |                        | 1.65個/m                 |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |           |
| J04 基礎碎石規格            |                        | 無し                      |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
| J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格      |                        | 無し                      |             |             | 豪雪割増                |           |
| 普通作業員                 |                        |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       | %                      | 17.084                  |             | 1,224       | 単価補正                |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 28.39       |             | R0102               |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 25,400      |             | 管理費区分 0             |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 22,640      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| 土木一般世話役               |                        |                         |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |           |
|                       | %                      | 13.659                  |             | 978.6       | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 17.32       |             | 豪雪割増                |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 31,000      |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 36,210      |             | 単価補正                |           |
| 特殊作業員                 |                        |                         |             |             | R0125               |           |
|                       | %                      | 11.579                  |             | 829.6       | 管理費区分 0             |           |
| 標準構成比                 |                        |                         | 15.81       |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| 標準単価                  |                        |                         | 28,300      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |           |
| 地区単価                  |                        |                         | 30,700      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                       |                        |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                       |                        |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                       |                        |                         |             |             | 単価補正                |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                               | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                                                                |                           |             | 事業区分                                                                                                                          | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                             | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                        | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                            |           |
| その他(労務)                                                                           | %                      | 2.538                                                          |                           | 181.8       | 管理費区分 0                                                                                                                       |           |
| 歩車道境界ブロック(横断歩道部)<br>片面 198/210×120×600<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                   | %                      | 55.133                                                         | 34.79<br>1,680<br>2,390   | 3,950       | Z231060010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |           |
| 諸雑費                                                                               | %                      | 0.007                                                          |                           | 1           | 管理費区分 0                                                                                                                       |           |
| コンクリート                                                                            | m3                     | 1.1                                                            | 36,890                    | 40,579      | CB240010 36756.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格<br>J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 |                        | 小型構造物<br>人力打設<br>土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40<br>一般養生<br>無し<br>全ての費用 |                           |             |                                                                                                                               |           |
| 普通作業員                                                                             | %                      | 19.763                                                         | 22.25<br>25,400<br>22,640 | 7,289       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |           |
| 土木一般世話役                                                                           | %                      | 10.696                                                         | 9.19                      | 3,945       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                                       |           |

# 入力データリスト（本01）

|                                                                      |                        |    |                         |                           |             |                                                                  |                                                                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| 工事名                                                                  | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |                           | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                        |                                                                    |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                               |                                                                    |  |  |
| 標準単価<br>地区単価                                                         |                        |    |                         | 31,000<br>36,210          |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                             | 青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1                           |  |  |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                   |                        | %  | 8.313                   | 7.69<br>28,300<br>30,700  | 3,066       | R0101<br>管理費区分<br>歩<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0<br>2026.06 単 2026.06<br>青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |  |  |
| その他(労務)                                                              |                        | %  | 2.001                   |                           | 738.2       | 管理費区分                                                            | 0                                                                  |  |  |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C≤60%<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                        | %  | 59.22                   | 58.85<br>20,400<br>20,600 | 21,842      | Z230210245<br>管理費区分<br>歩<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0<br>2026.06 単 2026.06<br>青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |  |  |
| 諸雑費                                                                  |                        | %  | 0.007                   |                           | 9.8         | 管理費区分                                                            | 0                                                                  |  |  |
| 型枠                                                                   |                        | m2 | 3                       | 5,829                     | 17,487      | CB240210<br>管理費区分<br>歩<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増                   | 5104.7<br>0<br>2026.06 単 2026.06<br>青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0     |  |  |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類                                              |                        |    | 一般型枠<br>均しコンクリート        |                           |             |                                                                  |                                                                    |  |  |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                        |    |                         |                           |             |                                                                                                       |        |       |   |
|-----------------------|------------------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|
| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |                           | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                             |        |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                    |        |       |   |
|                       |                        |    |                         |                           |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                          | 0%     | 係数ランク | 1 |
| 型わく工                  |                        | %  | 62.996                  |                           | 3,672       | R0133<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0      |       |   |
|                       |                        |    |                         | 58.78<br>30,000<br>36,720 |             |                                                                                                       |        | 係数ランク | 1 |
| 普通作業員                 |                        | %  | 15.533                  |                           | 905.4       | R0102<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0      |       |   |
|                       |                        |    |                         | 19.9<br>25,400<br>22,640  |             |                                                                                                       |        | 係数ランク | 1 |
| 土木一般世話役               |                        | %  | 6.209                   |                           | 361.9       | R0125<br>管理費区分<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0      |       |   |
|                       |                        |    |                         | 6.07<br>31,000<br>36,210  |             |                                                                                                       |        | 係数ランク | 1 |
| その他(労務)               |                        | %  | 15.25                   |                           | 888.9       | 管理費区分                                                                                                 | 0      |       |   |
| 諸雑費                   |                        | %  | 0.012                   |                           | 0.8         | 管理費区分                                                                                                 | 0      |       |   |
| 基礎碎石                  |                        |    |                         |                           |             | CB221110                                                                                              | 1263.6 |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 事業区分 |                         |             |             | 共同溝・電線共同溝           |
|------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |      |                         |             |             |                     |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |
|                        | m2   | 8                       | 1,551       | 12,408      | 管理費区分 0             |
| J01 砕石の厚さ              |      | 7.5cmを超え12.5cm以下        |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |
| J02 砕石の種類              |      | 再生クラッシュ 40～0            |             |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |
| J03 費用の内訳              |      | 全ての費用                   |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                        |      |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                        |      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                        |      |                         |             |             | 単価補正                |
| バックホウ(クローラ) [標準]       |      |                         |             |             | L001010007          |
| 山積0.8m3(平積0.6m3)       | %    | 4.765                   |             | 73.89       | 管理費区分 0             |
| 標準構成比                  |      |                         | 5.3         |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |
| 標準単価                   |      |                         | 8,800       |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |
| 地区単価                   |      |                         | 9,710       |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                        |      |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                        |      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                        |      |                         |             |             | 単価補正                |
| その他(機械)                | %    | 0.026                   |             | 0.41        | 管理費区分 0             |
| 普通作業員                  | %    | 27.337                  |             | 423.9       | R0102               |
| 標準構成比                  |      |                         | 37.64       |             | 管理費区分 0             |
| 標準単価                   |      |                         | 25,400      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |
| 地区単価                   |      |                         | 22,640      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |
|                        |      |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                        |      |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                        |      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                        |      |                         |             |             | 単価補正                |
| 特殊作業員                  | %    | 14.052                  |             | 217.9       | R0101               |
| 標準構成比                  |      |                         | 15.9        |             | 管理費区分 0             |
| 標準単価                   |      |                         | 28,300      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |
| 地区単価                   |      |                         | 30,700      |             | 単価地区 青森市(旧青森市)      |
|                        |      |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                        |      |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                        |      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                               | 共同溝・電線共同溝 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |           |
| 運転手(特殊)               |                        |                         |             |             | 単価補正                                                                                                               |           |
|                       | %                      | 14.594                  |             | 226.3       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
|                       |                        |                         | 14.75       |             |                                                                                                                    |           |
|                       |                        |                         | 28,900      |             |                                                                                                                    |           |
|                       |                        |                         | 35,090      |             |                                                                                                                    |           |
| 土木一般世話役               |                        |                         |             |             | R0125                                                                                                              |           |
|                       | %                      | 9.029                   |             | 140         | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |           |
|                       |                        |                         | 9.49        |             |                                                                                                                    |           |
|                       |                        |                         | 31,000      |             |                                                                                                                    |           |
|                       |                        |                         | 36,210      |             |                                                                                                                    |           |
| その他(労務)               |                        |                         |             |             | 管理費区分 0                                                                                                            |           |
|                       | %                      | 0.451                   |             | 6.99        |                                                                                                                    |           |
| 再生クラッシャー<br>RC-40     |                        |                         |             |             | Z002122003                                                                                                         |           |
|                       | %                      | 25.132                  |             | 389.7       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |           |
|                       |                        |                         | 11.39       |             |                                                                                                                    |           |
|                       |                        |                         | 1,200       |             |                                                                                                                    |           |
|                       |                        |                         | 3,250       |             |                                                                                                                    |           |
| 軽油                    |                        |                         |             |             | Z006702002                                                                                                         |           |
|                       | %                      | 4.541                   |             | 70.42       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                             |           |
|                       |                        |                         | 4.93        |             |                                                                                                                    |           |
|                       |                        |                         | 138         |             |                                                                                                                    |           |
|                       |                        |                         | 156         |             |                                                                                                                    |           |

# 入力データリスト（本01）

|                            |                        |    |                         |                           |             |                                                                                                         |    |       |   |
|----------------------------|------------------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                        | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |    |                         |                           | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                               |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      |                        | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                      |    |       |   |
|                            |                        |    |                         |                           |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                                    | 0% | 係数ランク | 1 |
| その他(材料)                    |                        | %  | 0.054                   |                           | 0.84        | 管理費区分 0                                                                                                 |    |       |   |
| 諸雑費                        |                        | %  | 0.019                   |                           | 0.65        | 管理費区分 0                                                                                                 |    |       |   |
| 目地板                        |                        | m2 | 0.1                     | 6,007                     | 600         | CB224710 4077.3<br>管理費区分 0                                                                              |    |       |   |
| J01 1工事当り使用量<br>J02 目地板の種類 |                        |    | 30m2未満<br>瀝青質目地板t=10    |                           |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                     |    |       |   |
| 普通作業員                      |                        | %  | 28.653                  |                           | 1,721       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 |    |       |   |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価      |                        |    |                         | 47.36<br>25,400<br>22,640 |             | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 |    |       |   |
| 土木一般世話役                    |                        | %  | 13.256                  |                           | 796.2       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 |    |       |   |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価      |                        |    |                         | 16.72<br>31,000<br>36,210 |             | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                      | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |                        | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                    | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回            | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                        |
| その他(労務)                                  | %                      | 0.209                   |                        | 12.57       | 管理費区分 0                                                                                                                                                   |
| 瀝青質目地板<br>厚10mm<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                      | 57.872                  | 35.6<br>1,190<br>2,850 | 3,476       | Z004150001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                   |
| 諸雑費                                      | %                      | 0.01                    |                        | 1.23        | 管理費区分 0                                                                                                                                                   |
| 防護柵工<br>(0057)                           | 式                      | 1                       |                        | 55,480      |                                                                                                                                                           |
| 路側防護柵工<br>(0058)                         | 式                      | 1                       |                        | 55,480      | 工種 13:道路維持工事                                                                                                                                              |
| ガードパイプ<br>(0059)                         | m                      | 2                       |                        | 55,480      | オプション入力<br>第0034号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 防護柵設置工<br>(ガードパイプ設置工)                    | m                      | 2                       | 27,740                 | 55,480      | WB810600<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                                |
| J01 施工区分                                 |                        | 土中建込                    |                        |             |                                                                                                                                                           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事                                                         |    |                                               |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝                                                                                                                                                 |                                          |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         |                                                                                | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                       | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                        |                                          |  |  |
|                               | J02 規格仕様<br>J03 施工規模<br>J04 夜間補正<br>J05 時間的制約を受ける場合の補正<br>J06 曲線部補正<br>J07 加算額 |    | Gp-Bp-2E 塗装品<br>20m未満<br>無<br>無<br>無<br>加算額無し |             |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                                                                      | 青森市(旧青森市)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |  |  |
| 直接工事費<br>(0060)               |                                                                                | 式  | 1                                             |             | 20,961,325  |                                                                                                                                                           |                                          |  |  |
| 共通仮設<br>(0061)                |                                                                                | 式  | 1                                             |             | 2,954,288   |                                                                                                                                                           |                                          |  |  |
| 共通仮設費<br>(0062)               |                                                                                | 式  | 1                                             |             | 315,288     |                                                                                                                                                           |                                          |  |  |
| 運搬費<br>(0063)                 |                                                                                | 式  | 1                                             |             | 33,288      | 工種 99:                                                                                                                                                    |                                          |  |  |
| 仮設材運搬費<br>(0064)              |                                                                                | t  | 3.4                                           |             | 33,288      | オプション入力<br>第0035号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |                                          |  |  |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) |                                                                                | t  | 3.39                                          | 3,410       | 11,559      | WB010020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 青森市(旧青森市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                                        |                                          |  |  |
|                               | J01 発注機関区分<br>J02 片道運搬距離(実数入力)<br>J04 製品長区分                                    |    | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州<br>4.8km<br>12m以内           |             |             |                                                                                                                                                           |                                          |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 青森浪岡線交通安全施設整備（電線共同溝）工事 |               |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝 |           |       |         |
|-------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         |                        | 単位            | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |           |       |         |
| J05 運搬割増率                     |                        |               | 各種(実数入力)                |             |             | 豪雪割増      |           |       |         |
| J06 運搬割増率(実数入力)               |                        |               | 0                       |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク | 1       |
| J07 その他の諸料金の有無                |                        |               | 無                       |             |             | 単価補正      |           |       |         |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) |                        | t             | 3.39                    | 3,410       | 11,559      | WB010020  |           |       |         |
| J01 発注機関区分                    |                        |               | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州       |             |             | 管理費区分     | 0         |       |         |
| J02 片道運搬距離(実数入力)              |                        |               | 4.8km                   |             |             | 歩         | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| J04 製品長区分                     |                        |               | 12m以内                   |             |             | 単価地区      | 青森市(旧青森市) |       |         |
| J05 運搬割増率                     |                        |               | 各種(実数入力)                |             |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00 | 0       |
| J06 運搬割増率(実数入力)               |                        |               | 0                       |             |             | 豪雪割増      |           |       |         |
| J07 その他の諸料金の有無                |                        |               | 無                       |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク | 1       |
| 仮設材等の積込み取卸し費                  |                        | t             | 3.39                    | 3,000       | 10,170      | WB010030  |           |       |         |
| J01 作業区分                      |                        |               | 積込み、取卸し(往復分)            |             |             | 管理費区分     | 0         |       |         |
|                               |                        |               |                         |             |             | 歩         | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                               |                        |               |                         |             |             | 単価地区      | 青森市(旧青森市) |       |         |
|                               |                        |               |                         |             |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                               |                        |               |                         |             |             | 豪雪割増      |           |       |         |
|                               |                        |               |                         |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                               |                        |               |                         |             |             | 単価補正      |           |       |         |
| 現場環境改善費<br>(0065)             |                        | 式             | 1                       |             | 282,000     |           |           |       |         |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0066)        |                        | 式             | 1                       |             | 282,000     |           |           |       |         |
| 市街地補正                         |                        | 市街地以外         |                         |             |             |           |           |       |         |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0067)          |                        | 式             | 1                       |             | 2,639,000   |           |           |       |         |
| 主たる工種                         |                        | 35:電線共同溝工事    |                         |             |             |           |           |       |         |
| 施工地域等補正                       |                        | 一般交通影響有り（1）－1 |                         | 1.4         |             |           |           |       |         |
| 除雪工事補正                        |                        | 未使用           |                         | 1.00        |             |           |           |       |         |
| ICT施工補正                       |                        | 補正なし          |                         | 1.0         |             |           |           |       |         |
| 週休2日補正                        |                        | 週休2日(月単位)     |                         | 1.01        |             |           |           |       |         |
| 純工事費                          |                        |               |                         |             |             |           |           |       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 青森浪岡線交通安全施設整備(電線共同溝)工事 |                         |             | 事業区分        | 共同溝・電線共同溝 |
|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                     | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |
| (0068)                 | 式                      | 1                       |             | 23,915,613  |           |
| 現場管理費<br>(0069)        | 式                      | 1                       |             | 13,758,000  |           |
| 施工地域等補正                | 一般交通影響有り（1）－1          |                         | 1.2         |             |           |
| 工期日数                   | 0日間                    |                         |             |             |           |
| 冬期日数                   | 0日間                    |                         |             |             |           |
| 積雪寒冷地区分                | 4級地                    |                         | 1.20%       |             |           |
| 施工時期補正                 | 任意設定                   |                         | 0.72%       |             |           |
| 緊急工事補正                 | 補正なし                   |                         | 0.00%       |             |           |
| 砂防・地滑り補正               | 補正なし                   |                         | 0.00%       |             |           |
| ICT施工補正                | 補正なし                   |                         | 1.0         |             |           |
| 週休2日補正                 | 週休2日(月単位)              |                         | 1.02        |             |           |
| 工事原価<br>(0070)         | 式                      | 1                       |             | 37,673,613  |           |
| 一般管理費等<br>(0071)       | 式                      | 1                       |             | 7,246,387   |           |
| 前払金支出割合による補正           | 補正を行わない                |                         | 1.00        |             |           |
| 財団法人等による補正             | 補正を行わない                |                         | 1.00        |             |           |
| 契約保証に係る補正率             | 金銭的保証                  |                         | 0.04%       |             |           |
| 工事価格<br>(0072)         | 式                      | 1                       |             | 44,920,000  |           |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0073) | 式                      | 1                       |             | 4,492,000   |           |
| 工事費計<br>(0074)         | 式                      | 1                       |             | 49,412,000  |           |
|                        |                        |                         |             |             |           |