	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　繰　第6921号

設計書番号　　508-050-0196

中里区域急傾斜地対策工事

実施　設計書

十和田市

工　期　２１０日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　11.7　m		
	法枠工 1　式		
	排水構造物工 1　式		
	付属物設置工 1　式		
設計額	22,099,000　円　（内消費税　2,009,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面対策		式	1		9,698,351		
砂防土工		式	1		213,945		
掘削工		式	1		73,665		
床掘り		m3	40		66,885		内　1号
基面整生		m2	15		6,780		内　2号
埋戻し工		式	1		23,072		
埋戻し		m3	10		23,072		内　3号
残土処理工		式	1		117,208		
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	30		103,208		内　4号
残土等処分		m3	28		14,000		内　5号
法面工		式	1		6,132,161		
法枠工		式	1		6,132,161		
吹付枠		m2	222		6,132,161		内　6号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		202,795		
排水工		式	1		202,795		
U型側溝	法肩	m	10		90,862		内　7号
U型側溝	法尻	m	12		111,933		内　8号
斜面対策付属物設置工		式	1		2,761,931		
人家保全柵工		式	1		2,245,613		
人家保全柵		m	11		1,262,366		内　9号
人家保全柵基礎		m	11		983,247		内　10号
転落防止柵工		式	1		471,718		
転落防止柵		m	10		300,081		内　11号
転落防止柵基礎		m	10		171,637		内　12号
標識工		式	1		44,600		
表示板		枚	1		44,600		内　13号

設計内訳書（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		387,519		
工事用道路工		式	1		387,519		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	m2	310		387,519		内　14号
直接工事費		式	1		9,698,351		
共通仮設		式	1		1,893,921		
共通仮設費		式	1		564,921		
運搬費		式	1		543,504		
仮設材運搬費		t	53.6		543,504		内　15号
準備費		式	1		21,417		
木くず処分		式	1		21,417		内　16号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,329,000		
純工事費		式	1		11,592,272		
現場管理費		式	1		5,011,000		

設計内訳書（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		16,603,272		
一般管理費等		式	1		3,486,728		
工事価格		式	1		20,090,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,009,000		
工事費計		式	1		22,099,000		

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　砂防・地すべり等工事　　合算工事：

対象工事費	9,719,768	直接工事費	9,698,351	準備費（処分費用）	21,417	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	35,417	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		9,719,768	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		9,684,351		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		13.54%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01		13.68%		0.00%		
	計上額		1,329,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	564,921				
運搬費	543,504	準備費	21,417	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,893,921

現場管理費

主工種　07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	11,592,272	単独（追加工事）直接工事費	9,698,351	単独（追加工事）共通仮設費	1,893,921

非対象額計（－）　0

管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

対象額　支給品費　（＋）　0
支給品で扱う桁等購入費（＋）　0

無償貸付機械評価額　（＋）　0

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	11,592,272	現工事	0	合算工事　0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	11,556,855		0	0

現場管理費	率（補正前）	41.66%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%	
	施工時期補正	0.72%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	43.23%	0.00%	
	計上額	5,011,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

工事原価	16,603,272				
純工事費	11,592,272	現場管理費	5,011,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	16,603,272	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	16,567,855		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.98%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.98%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	16,603,272		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,486,728				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月		
歩掛適用年月	2026年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年6月		
単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	180日間	
冬期日数	101日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.72%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			9,698,351
	準備費に含まれる処分費			21,417
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				9,719,768
	共通仮設費（率分）	9,719,768	13.68	1,329,000
	運搬費			543,504
	準備費			21,417
現場管理費対象純工事費				11,592,272
	現場管理費	11,592,272	43.23	5,011,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				16,603,272
	一般管理費等	16,603,272	20.98	3,486,728
	業務委託費			0
工事価格				20,090,000
消費税等相当額				2,009,000
工事費計				22,099,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	床掘り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	29	339	9,831		02-01-03 管理費区分：0
床掘り CB210030	土砂,現場制約あり	m3	6	9,509	57,054		02-01-03 管理費区分：0
合計					66,885		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	基面整生

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正 CB210080		m2	15	452	6,780		02-01-03 管理費区分：0
合計					6,780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	埋戻し		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	7	3,296	23,072		02-01-03 管理費区分：0
合計					23,072		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0km以下	m3	28	3,686	103,208		02-01-02 管理費区分：0
合計					103,208		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	残土等処分

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	28	500	14,000		単　1号 01-02-02 管理費区分：T
合計					14,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	吹付枠

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾗｽ張工[市場単価] WB811120	100m2以上250m2未満,無	m2	222.2	3,259	724,149		単　2号 06-02-04 管理費区分：0
簡易吹付法枠 RTフレームIV型-1700		m2	222.2	21,350	4,743,970		単　3号 管理費区分：0
機械播種施工による植生工 WB810830	植生基材吹付工,5cm,100m2以上250m2未満,無,無,有	m2	107	6,206	664,042		単　4号 06-02-04 管理費区分：0
合計					6,132,161		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	U型側溝	法肩	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	m	9.5	7,729	73,425		単　5号 01-10-01 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.4	29,020	11,608		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1	5,829	5,829		02-02-06 管理費区分：0
合計					90,862		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	U型側溝	法尻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	m	11.7	7,729	90,429		単　5号 01-10-01 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.5	29,020	14,510		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1.2	5,829	6,994		02-02-06 管理費区分：0
合計					111,933		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	人家保全柵

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
片開き門扉設置 H1500W1500Ｂ1194		基	1	15,890	15,890		単　6号 管理費区分：0
片開き門扉 ZZ99*01*01003		基	1	780,000	780,000		管理費区分：0
U型側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ みぞふた 歩道300用 幅995㎜ Z230152010		枚	1	5,100	5,100		管理費区分：0
人家保全柵設置 H1500@1500		m	10.2	45,233	461,376		単　7号 管理費区分：0
合計					1,262,366		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	人家保全柵基礎

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型擁壁 CB226311	0.8m以上1.0m以下,土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40,無し,有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	7.6	104,100	791,160		02-02-04 管理費区分：0
裏込砕石 CB221120	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　40～0,全ての費用	m3	3.9	8,997	35,088		02-02-02 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以	m3	5.9	26,610	156,999		02-03-01 管理費区分：0
合計					983,247		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	転落防止柵

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵工 縦格子　H=1.5m　1.8mスパン		m	9.5	29,617	281,361		単　8号 管理費区分：0
端柱 ZZ99*01*05001		本	2	9,360	18,720		管理費区分：0
合計					300,081		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	転落防止柵基礎

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	1.4	34,980	48,972		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	9.6	10,050	96,480		02-02-06 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.1	6,007	600		02-02-18 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.5	29,020	14,510		02-03-01 均しコンクリート 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1.9	5,829	11,075		02-02-06 管理費区分：0
合計					171,637		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	表示板

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm Z231332015		枚	1	44,600	44,600		管理費区分：0
合計					44,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分: 設置･撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	310	464	143,840		単　9号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×3,048(mm),無,61日,無,有	枚	67	3,637	243,679		単　10号 02-05-16 管理費区分：0
合計					387,519		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	仮設材運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,12.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	53.6	3,570	191,352		単　11号 01-02-02 往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,12.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	53.6	3,570	191,352		単　11号 01-02-02 復路 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み､取卸し(往復分)	t	53.6	3,000	160,800		単　12号 01-02-02 管理費区分：0
合計					543,504		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	木くず処分

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	0.8	4,272	3,417		02-01-02 管理費区分：0
処分費 木くず ZZ99*01*06001		t	1	18,000	18,000		管理費区分：T
合計					21,417		

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費						
Y007600001001		t	100	500	50,000	管理費区分：T
合計					50,000	
単価					500	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB811120	ﾗｽ張工[市場単価]	100m2以上250m2未満,無	単位	m2	単位数量	100	単価	3,259

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｽ張工						
単価補正1.450(FP3) Q001434001		m2	100	3,258.51	325,851	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)						
ZS3000004		式	1		49	管理費区分：0
合計					325,900	
単価					3,259	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	簡易吹付法枠 RTフレームIV型-1700		単位	m2	単位数量	1,040.82	単価	21,350

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工組立						単　13号　[ ][1]
		kg	5,072.11	781	3,961,317	管理費区分：0
RTフレーム設置						単　14号　[ ][1]
		個	2,211	947	2,093,817	管理費区分：0
主アンカー設置工						単　15号　[ ][1]
		本	390	2,423	944,970	管理費区分：0
補助アンカー設置工						単　16号　[ ][1]
		本	754	2,268	1,710,072	管理費区分：0
補助網設置工						単　17号　[ ][1]
		枚	1,097	1,719	1,885,743	管理費区分：0
枠内清掃工						単　18号　[ ][1]
		箇所	348	2,010	699,480	管理費区分：0
法枠吹付工						単　19号　[ ][1]
		m3	99.47	89,543	8,906,842	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ]
ZS7210100	10%	式	1		2,020,224	管理費区分：0
合計					22,222,465	
単価					21,350	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工,5cm,100m2以上250m2未満,無,無,有	単位	m2	単位数量	1	単価	6,206

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(植生基材吹付) 厚5cm						
単価補正1.000(FP3)　Q001408003		m2	1	6,206.45	6,206	管理費区分：0
合計					6,206	
単価					6,206	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	単位	m	単位数量	10	単価	7,729

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0.870(FP3)　Q001365003		m	10	3,763.46	37,634	管理費区分：0
側溝 U型側溝　USI-B-B300B　300*300*2000mm Y000300000001		個	5	7,930	39,650	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0
合計					77,290	
単価					7,729	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	片開き門扉設置 H1500W1500Ｂ1194		単位	基	単位数量	1	単価	15,890

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉	片開き,2m以下					04-02-01
CB420850		基	1	15,890	15,890	管理費区分：0
合計					15,890	
単価					15,890	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	人家保全柵設置 H1500@1500		単位	m	単位数量	100	単価	45,233

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	3.1	36,210	112,251	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	18.6	22,640	421,104	管理費区分：0
落石防護柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500 Z231330010		m	100	39,900	3,990,000	管理費区分：0
合計					4,523,355	
単価					45,233	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	転落防止柵工 縦格子　H=1.5m　1.8mスパン		単位	m	単位数量	10	単価	29,617

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.5	22,640	11,320	管理費区分：0
転落防止柵 SP-A型(標準色)　H=1.5　1.8mスパン		m	10	28,485	284,850	単　20号 管理費区分：0
合計					296,170	
単価					29,617	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	0.295	36,210	10,681	管理費区分：0
とび工						[ ][1　]
R0106		人	0.295	31,930	9,419	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	0.295	22,640	6,678	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転						単　21号 02-05-16　[ ][1　]
WK250590		日	0.295	65,000	19,175	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	1%	式	1		457	管理費区分：0
合計					46,410	
単価					464	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,61日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	3,637

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001	供用日数:61日	枚	1	2,867	2,867	管理費区分：0
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001		枚	1	770	770	管理費区分：0
合計					3,637	
単価					3,637	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,12.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	3,570

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.000　Z006810102		t	1	3,570	3,570	管理費区分：0
合計					3,570	
単価					3,570	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分：0
合計					3,000	
単価					3,000	円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	鉄筋加工組立		単位	kg	単位数量	1,000	単価	781

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	3.3	36,210	119,493	管理費区分：0
法面工						[ ][1　]
R0105		人	13.3	33,760	449,008	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	3.3	22,640	74,712	管理費区分：0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13						
Z001102019		t	1.17	112,500	131,625	管理費区分：0
諸雑費 労務費の%						[1][　]
ZS7H10210	1%	式	1		6,432	管理費区分：0
合計					781,270	
単価					781	円／kg

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	RTフレーム設置		単位	個	単位数量	100	単価	947

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工						[ ][1　]
R0105		人	0.67	33,760	22,619	管理費区分：0
RTフレームIV型						
ZZ99*01*01001		個	100	715	71,500	管理費区分：0
諸雑費 労務費の%						[1][　]
ZS7H10210	3%	式	1		678	管理費区分：0
合計					94,797	
単価					947	円／個

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	主アンカー設置工		単位	本	単位数量	100	単価	2,423

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.9	36,210	32,589	[ ][1] 管理費区分：0
法面工 R0105		人	3.6	33,760	121,536	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.8	22,640	40,752	[ ][1] 管理費区分：0
アンカー D16*750　先付け ZZ99*01*02001		本	100	397	39,700	管理費区分：0
諸雑費 労務費の% ZS7H10210	4%	式	1		7,795	[1][ ] 管理費区分：0
合計					242,372	
単価					2,423	円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	補助アンカー設置工		単位	本	単位数量	100	単価	2,268

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.9	36,210	32,589	[ ][1] 管理費区分：0
法面工 R0105		人	3.6	33,760	121,536	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.8	22,640	40,752	[ ][1] 管理費区分：0
アンカー D13*500　先付け ZZ99*01*02002		本	100	242	24,200	管理費区分：0
諸雑費 労務費の% ZS7H10210	4%	式	1		7,795	[1][ ] 管理費区分：0
合計					226,872	
単価					2,268	円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	補助網設置工		単位	枚	単位数量	100	単価	1,719

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工						[ ][1　]
R0105		人	2.5	33,760	84,400	管理費区分：0
吹付用金網 200*1200						
ZZ99*01*03001		枚	100	850	85,000	管理費区分：0
諸雑費 労務費の%						[1][　]
ZS7H10210	3%	式	1		2,532	管理費区分：0
合計					171,932	
単価					1,719	円／枚

3次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	枠内清掃工		単位	箇所	単位数量	100	単価	2,010

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工						[ ][1　]
R0105		人	5	33,760	168,800	管理費区分：0
枠用シート 1150*1150						
ZZ99*01*01002		枚	100	238	23,800	管理費区分：0
諸雑費 労務費の%						[1][　]
ZS7H10210	5%	式	1		8,440	管理費区分：0
合計					201,040	
単価					2,010	円／箇所

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	法枠吹付工		単位	m3	単位数量	10	単価	89,543

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.8	36,210	65,178	[ ][1　] 管理費区分：0
法面工 R0105		人	5.5	33,760	185,680	[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	3.6	30,700	110,520	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3.6	22,640	81,504	[ ][1　] 管理費区分：0
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入 Z002002006		t	5.46	25,600	139,776	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目 Z002104002		m3	16.12	5,400	87,048	管理費区分：0
モルタルコンクリート吹付機運転		日	1.8	16,320	29,376	単　22号 管理費区分：0
ホイールローダ運転 山積み0.34m3 排出ガス対策型(第2次基準値)		日	1.8	62,338	112,208	単　23号 管理費区分：0
諸雑費 労務費の% ZS7H10210	19%	式	1		84,147	[1][　] 管理費区分：0
合計					895,437	
単価					89,543	円／m3

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	転落防止柵 SP-A型(標準色)　H=1.5　1.8mスパン		単位	m	単位数量	2	単価	28,485

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パネル スパン2m ZZ99*01*05002		枚	1	48,000	48,000	2mパネルを現場で1.8m に調整して施工 管理費区分：0
主柱 ZZ99*01*05003		本	1	8,970	8,970	管理費区分：0
合計					56,970	
単価					28,485	円／m

3次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	119	156	18,564	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0
合計					65,000	
単価					65,000	円／日

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	モルタルコンクリート吹付機運転		単位	日	単位数量	1	単価	16,320

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式] [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h M002011006	機械条件:供用　持込	供用日	1.6	10,200	16,320	管理費区分：0
合計					16,320	
単価					16,320	円／日

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	ホイールローダ運転 山積み0.34m3 排出ガス対策型(第2次基準値)		単位	日	単位数量	1	単価	62,338

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	1.8	30,290	54,522	管理費区分：0
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ Z304010070001		L	16	156	2,496	管理費区分：0
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.34m3 L001020011		日	1.4	3,800	5,320	管理費区分：0
合計					62,338	
単価					62,338	円／日

登　録　単　価

工事名	中里区域急傾斜地対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	U型側溝　USI-B-B300B　300*300*2000mm	個	7,930	2026	6	確定
Y007600001001	処分費		t	500	2026	6	確定
Z304010070001	軽油	ﾐﾆﾛｰﾘｰ	L	156	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	RTフレームIV型		個	715	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	枠用シート	1150*1150	枚	238	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	片開き門扉		基	780,000	2026	6	確定
ZZ99*01*02001	アンカー	D16*750　先付け	本	397	2026	6	確定
ZZ99*01*02002	アンカー	D13*500　先付け	本	242	2026	6	確定
ZZ99*01*03001	吹付用金網	200*1200	枚	850	2026	6	確定
ZZ99*01*05001	端柱		本	9,360	2026	6	確定
ZZ99*01*05002	パネル	スパン2m	枚	48,000	2026	6	確定
ZZ99*01*05003	主柱		本	8,970	2026	6	確定
ZZ99*01*06001	処分費	木くず	t	18,000	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
斜面対策 (0001)	式	1		9,698,351	
砂防土工 (0002)	式	1		213,945	
掘削工 (0003)	式	1		73,665	工種　07:砂防・地すべり等工事
床掘り (0004)	m3	40		66,885	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
床掘り	m3	29	339	9,831	CB210030　290.57 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03　土留方式の種類		無し			
J04　障害の有無		無し			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.645		59.96	L001010012 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			19.72		
標準単価			6,460		
地区単価			6,760		

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	68.863		234	管理費区分　0
標準構成比			66.35		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.464		45.75	管理費区分　0
標準構成比			13.93		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.028		0.19	管理費区分　0
床掘り					CB210030　10668.0
	m3	6	9,509	57,054	管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.06　単　2026.06
J02　施工方法		現場制約あり			単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	99.992		9,508	管理費区分　0
標準構成比			100		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.008		1	管理費区分　0
基面整生 (0005)	m2	15		6,780	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
基面整正	m2	15	452	6,780	CB210080　508.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			100		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分　0
埋戻し工 (0006)	式	1		23,072	工種　07:砂防・地すべり等工事
埋戻し (0007)	m3	10		23,072	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
埋戻し	m3	7	3,296	23,072	CB210410　3339.7 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.482		279.5	M000202123 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			8.37		
標準単価			18,200		
地区単価			18,200		
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
質量 60～80kg	%	0.665		21.92	管理費区分　0
標準構成比			0.58		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			471		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			533		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	48.1		1,585	管理費区分　0
標準構成比			53.26		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	27.947		920.9	管理費区分　0
標準構成比			25.42		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.852		357.6	管理費区分　0
標準構成比			8.82		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.114		102.6	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			2.72		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.819		26.99	管理費区分　0
標準構成比			0.83		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.021		1.49	管理費区分　0
残土処理工					工種　07:砂防・地すべり等工事
(0008)	式	1		117,208	
土砂等運搬					オプション入力
(0009)	m3	30		103,208	第0004号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
土砂等運搬					CB210110　3050.4
	m3	28	3,686	103,208	管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		小規模			歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J13　運搬距離(km)(DID区間無)		10.0km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301002
4t積級	%	23.408		862.7	管理費区分　0
標準構成比			26.52		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			8,571		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			8,880		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			261		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	65.744		2,423	管理費区分　0
標準構成比			61.9		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			23,600		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	10.834		399.3	管理費区分　0
標準構成比			11.58		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.014		1	管理費区分　0
残土等処分					第0005号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0010)	m3	28		14,000	単位数量　1　m3 管理費区分　T 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	28	500	14,000	WB020052 管理費区分　T 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
法面工 (0011)	式	1		6,132,161	
法枠工 (0012)	式	1		6,132,161	工種　07:砂防・地すべり等工事
吹付枠 (0013)	m2	222		6,132,161	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾗｽ張工[市場単価]					WB811120

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	222.2	3,259	724,149	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　施工規模		100m2以上250m2未満			
J03　法面清掃必要としない場合の補正		無			
簡易吹付法枠 RTフレームIV型-1700	m2	222.2	21,350	4,743,970	オプション入力 単位数量　　1,040.82 m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
鉄筋加工組立					オプション入力
	kg	5,072.11	781	3,961,317	単位数量　　1,000　　kg 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
土木一般世話役					R0125
	人	3.3	36,210	119,493	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面工	人	13.3	33,760	449,008	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3.3	22,640	74,712	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	t	1.17	112,500	131,625	Z001102019 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費 労務費の%	式	1		6,432	ZS7H10210 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
RTフレーム設置					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	個	2,211	947	2,093,817	単位数量　100　個
諸雑費1：対象					管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
法面工					R0105
	人	0.67	33,760	22,619	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
RTフレームIV型					ZZ99*01*01001
	個	100	715	71,500	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					ZS7H10210
労務費の%	式	1		678	管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝3%					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
主アンカー設置工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	本	390	2,423	944,970	単位数量　100　本 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
土木一般世話役					R0125
	人	0.9	36,210	32,589	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工					R0105
	人	3.6	33,760	121,536	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員					R0102
	人	1.8	22,640	40,752	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
アンカー					ZZ99*01*02001

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
D16*750　先付け	本	100	397	39,700	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費 労務費の% 諸雑費1　諸雑費率＝4%	式	1		7,795	ZS7H10210 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
補助アンカー設置工 諸雑費1：対象	本	754	2,268	1,710,072	オプション入力 単位数量　　100　　本 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	0.9	36,210	32,589	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
法面工					R0105

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	3.6	33,760	121,536	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員					R0102
	人	1.8	22,640	40,752	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
アンカー D13*500　先付け	本	100	242	24,200	ZZ99*01*02002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費 労務費の%	式	1		7,795	ZS7H10210 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝4.000%					
補助網設置工	枚	1,097	1,719	1,885,743	オプション入力 単位数量　　100　　枚

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
法面工	人	2.5	33,760	84,400	R0105 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
吹付用金網 200*1200	枚	100	850	85,000	ZZ99*01*03001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費 労務費の%	式	1		2,532	ZS7H10210 管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝3%					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
枠内清掃工	箇所	348	2,010	699,480	オプション入力 単位数量　　100　　箇所

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
法面工	人	5	33,760	168,800	R0105 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
枠用シート 1150*1150	枚	100	238	23,800	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費 労務費の%	式	1		8,440	ZS7H10210 管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝5%					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
法枠吹付工	m3	99.47	89,543	8,906,842	オプション入力 単位数量　　10　　m3

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役	人	1.8	36,210	65,178	R0125 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
法面工	人	5.5	33,760	185,680	R0105 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
特殊作業員	人	3.6	30,700	110,520	R0101 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	人	3.6	22,640	81,504	R0102 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	t	5.46	25,600	139,776	Z002002006 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	m3	16.12	5,400	87,048	Z002104002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
モルタルコンクリート吹付機運転	日	1.8	16,320	29,376	オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式] [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h	供用日	1.6	10,200	16,320	M002011006 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2026.06　単　2026.06
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			豪雪割増　　B地区
K07　異常補正		補正無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
ホイールローダ運転					オプション入力
山積み0.34m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1.8	62,338	112,208	単位数量　　1　　日
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	人	1.8	30,290	54,522	管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z304010070001
ﾐﾆﾛｰﾘｰ	L	16	156	2,496	管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]					L001020011

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山積0.34m3	日	1.4	3,800	5,320	管理費区分　0
K01　長期割引の有無		有り			歩　2026.06　単　2026.06
K03　夜間割増		補正しない			単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					ZS7H10210
労務費の%	式	1		84,147	管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝19.000%					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費(率)					ZS7210100
	式	1		2,020,224	管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
機械播種施工による植生工					WB810830
	m2	107	6,206	664,042	管理費区分　0
J01　工種区分		植生基材吹付工			歩　2026.06　単　2026.06
J02　吹付厚		5cm			単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
J03　施工規模		100m2以上250m2未満			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　時間制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05　法面垂直高による補正		無			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J06　枠内吹付の場合の補正		有			単価補正
排水構造物工					オプション入力
(0014)	式	1		202,795	

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排水工 (0015)	式	1		202,795	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
U型側溝 (0016)	m	10		90,862	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
U型側溝	m	9.5	7,729	73,425	WB821410 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付け			
J02　L=1000･L=4000の使用の有無		無し			
J03　夜間作業の有無		無し			
J04　U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06　U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			
J07　U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08　時間的制約の有無		無し			
J09　施工箇所における補正		無し			
J10　基礎砕石施工の有無		無し			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.4	29,020	11,608	CB240010　30615.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					R0102
	%	12.085		3,506	管理費区分　0
標準構成比			12.85		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.356		2,424	管理費区分　0
標準構成比			7.3		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.111		2,353	管理費区分　0
標準構成比			6.58		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.083		604.3	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	69.361		20,122	管理費区分　0
標準構成比			71.32		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,400		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			18,800		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.004		10.7	管理費区分　0
型枠	m2	1	5,829	5,829	CB240210　5104.7 管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.06　単　2026.06
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分　0
標準構成比			58.78		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			30,000		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			36,720		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分　0
標準構成比			19.9		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分　0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分　0
U型側溝 (0017)	m	12		111,933	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
U型側溝	m	11.7	7,729	90,429	WB821410 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付け			
J02　L=1000･L=4000の使用の有無		無し			
J03　夜間作業の有無		無し			
J04　U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06　U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			
J07　U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08　時間的制約の有無		無し			
J09　施工箇所における補正		無し			
J10　基礎砕石施工の有無		無し			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.5	29,020	14,510	CB240010　30615.0 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.06　単　2026.06
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	12.085		3,506	管理費区分　0
標準構成比			12.85		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.356		2,424	管理費区分　0
標準構成比			7.3		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.111		2,353	管理費区分　0
標準構成比			6.58		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.083		604.3	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	69.361		20,122	管理費区分 0
標準構成比			71.32		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			20,400		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			18,800		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.004		10.7	管理費区分 0
型枠					CB240210 5104.7
	m2	1.2	5,829	6,994	管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.06 単 2026.06
J02 構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	62.996		3,672	管理費区分 0
標準構成比			58.78		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			30,000		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.533		905.4	管理費区分 0
標準構成比			19.9		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			25,400		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分　0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分　0
斜面対策付属物設置工 (0018)	式	1		2,761,931	オプション入力
人家保全柵工 (0019)	式	1		2,245,613	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
人家保全柵 (0020)	m	11		1,262,366	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
片開き門扉設置					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
H1500W1500Ｂ1194	基	1	15,890	15,890	単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
門扉	基	1	15,890	15,890	CB420850　16546.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　門扉種別		片開き			
J02　門柱高		2m以下			
普通作業員	%	68.409		10,867	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			73.69		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	29.625		4,706	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			24.35		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	1.96		311.3	管理費区分　0
諸雑費	%	0.006		5.7	管理費区分　0
片開き門扉	基	1	780,000	780,000	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
U型側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ みぞふた 歩道300用 幅995mm	枚	1	5,100	5,100	Z230152010 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
人家保全柵設置 H1500@1500	m	10.2	45,233	461,376	オプション入力 単位数量　　100　　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役	人	3.1	36,210	112,251	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	18.6	22,640	421,104	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
落石防護柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500	m	100	39,900	3,990,000	Z231330010 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
人家保全柵基礎 (0021)	m	11		983,247	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
小型擁壁	m3	7.6	104,100	791,160	CB226311　99227.0 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　擁壁平均高さ		0.8m以上1.0m以下			歩　2026.06　単　2026.06
J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
J03　基礎砕石の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無		有り			豪雪割増
J05　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]					M000202128
ｸﾚｰﾝ付2014年 山積0.45m3吊2.9t	%	3.25		3,383	管理費区分　0
標準構成比			3.41		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,900		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			20,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　A地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.934		972.4	管理費区分　0
型わく工					R0133
	%	26.173		27,242	管理費区分　0
標準構成比			22.43		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			30,000		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			36,720		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	18.269		19,015	管理費区分　0
標準構成比			21.5		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					R0125
	%	9.732		10,129	管理費区分　0
標準構成比			8.74		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.647		2,755	管理費区分　0
標準構成比			2.56		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	19.27		20,057	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	19.138		19,920	管理費区分　0
標準構成比			21.09		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			19,750		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			18,800		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.474		493.5	管理費区分　0
標準構成比			0.44		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.109		113.7	管理費区分　0
諸雑費	%	0.004		19.4	管理費区分　0
裏込砕石	m3	3.9	8,997	35,088	CB221120　6546.5 管理費区分　0
J01　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			歩　2026.06　単　2026.06
J02　費用の内訳		全ての費用			単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.371		303.3	管理費区分　0
標準構成比			4.2		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			8,800		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.016		1.44	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	21.864		1,967	管理費区分　0
標準構成比			33.72		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.66		1,049	管理費区分　0
標準構成比			14.78		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.258		922.8	管理費区分　0
標準構成比			11.61		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.403		666	管理費区分　0
標準構成比			8.71		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	0.305		27.44	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	41.328		3,718	管理費区分　0
標準構成比			21.99		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			1,200		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			3,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.734		335.9	管理費区分　0
標準構成比			4.54		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.034		3.05	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.027		3.07	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　28233.0
	m3	5.9	26,610	156,999	管理費区分　0
J01　構造物種別			無筋･鉄筋構造物		歩　2026.06　単　2026.06
J02　打設工法			ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40		労調係数　1.000　00-00 0
J04　設計日打設量			10m3以上100m3未満		豪雪割増
J05　養生工の種類			一般養生		潮間割増　0%　係数ランク　1
J06　圧送管延長距離区分			60m以下		単価補正
J13　費用の内訳			全ての費用		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]					M000903010
圧送能力 90～110m3/h	%	4.232		1,126	管理費区分　0
標準構成比			3.77		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			52,800		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			55,900		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.281		74.72	管理費区分　0
普通作業員	%	9.607		2,556	R0102 管理費区分　0
標準構成比			10.16		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	3.532		939.8	R0125 管理費区分　0
標準構成比			2.85		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	3.108		826.9	R0101 管理費区分　0
標準構成比			2.7		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	2.203		586.1	R0114 管理費区分　0
標準構成比			1.71		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.455		121.1	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	75.66		20,130	Z230210245 管理費区分　0
標準構成比			77.37		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,400		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			18,800		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	0.911		242.5	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			0.76		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.011		6.88	管理費区分　0
転落防止柵工 (0022)	式	1		471,718	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
転落防止柵 (0023)	m	10		300,081	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
転落防止柵工 縦格子　H=1.5m　1.8mスパン	m	9.5	29,617	281,361	オプション入力 単位数量　　10　　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
転落防止柵 SP-A型(標準色)　H=1.5　1.8mスパン	m	10	28,485	284,850	オプション入力 単位数量　　2　　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
パネル					ZZ99*01*05002

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
スパン2m	枚	1	48,000	48,000	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
主柱	本	1	8,970	8,970	ZZ99*01*05003 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
端柱	本	2	9,360	18,720	ZZ99*01*05001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
転落防止柵基礎 (0024)	m	10		171,637	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　36756.0
	m3	1.4	34,980	48,972	管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2026.06　単　2026.06
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　　1.000　00-00　0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.841		7,289	管理費区分　0
標準構成比			22.25		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.28		3,945	管理費区分　0
標準構成比			9.19		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.767		3,066	管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	2.111		738.2	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	56.997		19,934	管理費区分　0
標準構成比			58.85		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,400		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			18,800		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.004		7.8	管理費区分　0
型枠					CB240210　9147.6
	m2	9.6	10,050	96,480	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.06　単　2026.06
J02　構造物の種類		小型構造物			単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	49.331		4,957	管理費区分　0
標準構成比			44.28		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			30,000		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			36,720		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	24.999		2,512	管理費区分　0
標準構成比			30.82		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.609		1,267	管理費区分　0
標準構成比			11.86		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	13.037		1,310	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.024		4	管理費区分　0
目地板					CB224710　4077.3
	m2	0.1	6,007	600	管理費区分　0
J01　1工事当り使用量		30m2未満			歩　2026.06　単　2026.06
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	28.653		1,721	管理費区分　0
標準構成比			47.36		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分　0
標準構成比			16.72		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分　0
瀝青質目地板					Z004150001
厚10mm	%	57.872		3,476	管理費区分　0
標準構成比			35.6		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			1,190		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			2,850		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　30615.0
	m3	0.5	29,020	14,510	管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.06　単　2026.06
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	12.085		3,506	R0102 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			12.85		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.356		2,424	管理費区分　0
標準構成比			7.3		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.111		2,353	管理費区分　0
標準構成比			6.58		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.083		604.3	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	69.361		20,122	管理費区分　0
標準構成比			71.32		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,400		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			18,800		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.004		10.7	管理費区分　0
型枠	m2	1.9	5,829	11,075	CB240210　5104.7 管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.06　単　2026.06
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分　0
標準構成比			58.78		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			30,000		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			36,720		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分　0
標準構成比			19.9		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分　0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分　0
標識工 (0025)	式	1		44,600	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
表示板 (0026)	枚	1		44,600	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　1　枚 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12㎜	枚	1	44,600	44,600	Z231332015 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
仮設工 (0027)	式	1		387,519	
工事用道路工					工種　99:

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0028)	式	1		387,519	
敷鉄板 (0029)	m2	310		387,519	第0014号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　鋼材規格		22×1,524×3,048(mm)			
Q02　作業区分		設置･撤去			
Q03　敷鉄板設置･撤去費		敷鉄板設置･撤去			
Q04　敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料			
敷鉄板設置･撤去	m2	310	464	143,840	WB253610 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		設置･撤去			
敷鉄板賃料	枚	67	3,637	243,679	WB253630 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			
J02　不足分弁償金の有無		無			
J04　供用日数(日)(実数入力)		61日			
J05　継続工事の有無		無			
J07　整備費の有無		有			
直接工事費 (0030)	式	1		9,698,351	
共通仮設 (0031)	式	1		1,893,921	

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0032)	式	1		564,921	
運搬費 (0033)	式	1		543,504	工種　99:
仮設材運搬費 (0034)	t	53.6		543,504	第0015号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02　仮設材積込･取卸費		計上しない			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	53.6	3,570	191,352	WB010020 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			
J02　片道運搬距離(実数入力)		12.6km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	53.6	3,570	191,352	WB010020 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			
J02　片道運搬距離(実数入力)		12.6km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	53.6	3,000	160,800	WB010030 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　作業区分		積込み､取卸し(往復分)			歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
準備費 (0035)	式	1		21,417	工種　99:
木くず処分 (0036)	式	1		21,417	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　T 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	0.8	4,272	3,417	CB210110　3676.2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　土砂等発生現場		標準			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	40.829		1,744	M000301005 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)	%	44.669		1,908	R0115 管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			23,600		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	14.485		618.7	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.017		1.3	管理費区分　0
処分費 木くず	t	1	18,000	18,000	ZZ99*01*06001 管理費区分　T 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
共通仮設費（率計上） (0037)	式	1		1,329,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	除雪工事補正	未使用		1.00		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0038)		式	1		11,592,272	
現場管理費 (0039)		式	1		5,011,000	
	施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
	工期日数	180日間				
	冬期日数	101日間				
	積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
	施工時期補正	任意設定		0.72%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0040)		式	1		16,603,272	
一般管理費等 (0041)		式	1		3,486,728	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0042)		式	1		20,090,000	
消費税額及び地方消費税額 (0043)		式	1		2,009,000	
工事費計 (0044)		式	1		22,099,000	

入力データリスト（本01）

工事名	中里区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要