

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰広連 第110-1号

設計書番号 508-010-0194

常海橋銀線交付金（道路改築）工事

実施 設計書

青森市浪岡大字郷山前

工 期 2 2 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 50 m		
	道路土工	1	式
	カーポート工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	47,927,000 円 (内消費税 4,357,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		13,035,057			
道路土工								
		式	1		2,342,909			
掘削工								
		式	1		170,704			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号	
		m3	450		170,704			
路体盛土工								
		式	1		109,998			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						内 2号	
		m3	20		109,998			
路床盛土工								
		式	1		18,666			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満						内 3号	
		m3	3		18,666			
法面整形工								
		式	1		38,037			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 4号	
		m2	30		26,325			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						内 5号	
		m2	20		11,712			
残土処理工								
		式	1		2,005,504			
土砂等運搬	土砂						内 6号	
		m3	510		2,005,504			

設計内訳書（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面工							
		式	1		39,400		
植生工							
		式	1		39,400		
人工張芝	芝種類:人工張芝,施工規模:100m2未満						内 7号
		m2	50		39,400		
カルバート工							
		式	1		3,510,616		
作業土工							
		式	1		381,424		
床掘り	土質:土砂						内 8号
		m3	80		192,640		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂						内 9号
		m3	50		188,784		
プレキャストカルバート工							
		式	1		3,129,192		
プレキャストボックス	内幅:600m,内高:600m						内 10号
		m	44		3,129,192		
排水構造物工							
		式	1		5,593,369		
作業土工							
		式	1		548,711		
床掘り	土質:土砂						内 11号
		m3	230		76,953		
埋戻し							内 12号
		m3	160		471,758		

設計内訳書（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工							
		式	1		3,383,658		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US1-B-B300B～B600、US3-B-300						内 13号
		m	80		831,307		
自由勾配側溝	側溝規格:B300～600-H300～900						内 14号
		m	80		1,625,870		
側溝蓋							内 15号
		枚	171		926,481		
集水枥・マンホール工							
		式	1		1,661,000		
現場打ち集水枥							内 16号
		箇所	6		1,151,220		
蓋							内 17号
		枚	6		509,780		
構造物撤去工							
		式	1		1,548,763		
構造物取壊し工							
		式	1		1,126,000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						内 18号
		m3	22		434,627		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						内 19号
		m3	9		98,560		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 20号
		m	90		65,693		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下						内 21号
		m	6		8,353		

設計内訳書（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：15cm						内 22号
		m2	788		518,767		
運搬処理工							
		式	1		422,763		
殻運搬	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)						内 23号
		m3	22		57,779		
殻運搬	殻種別：コンクリート殻(無筋)						内 24号
		m3	9		18,462		
殻運搬	殻種別：アスファルト殻						内 25号
		m3	48		131,622		
殻処分	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)						内 26号
		m3	22		83,700		
殻処分	殻種別：コンクリート殻(無筋)						内 27号
		m3	9		20,700		
殻処分	殻種別：アスファルト殻						内 28号
		m3	48		110,500		
舗装							
		式	1		10,008,152		
舗装工							
		式	1		5,888,634		
アスファルト舗装工	車道（本線）						
		式	1		1,430,354		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類：再生クラッシュレン RC-40, 仕上り厚：400mm						内 29号
		m2	633		1,430,354		
アスファルト舗装工	車道（市道）						
		式	1		3,451,950		

設計内訳書（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層							内 30号
		m2	414		453,768		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:120mm						内 31号
		m2	414		340,554		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:120mm						内 32号
		m2	549		601,484		
表層(車道・路肩部)	(2)再生密粒度As(13)						内 33号
		m2	655		1,166,207		
表層(車道・路肩部)	(5)再生密粒度As(13F)						内 34号
		m2	654		889,937		
アスファルト舗装工	車道（既設市道）						
		式	1		180,245		
凍上抑制層							内 35号
		m2	28		15,876		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:122mm						内 36号
		m2	92		76,019		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:59mm						内 37号
		m2	122		88,350		
アスファルト舗装工	歩道（本線）						
		式	1		83,071		
凍上抑制層							内 38号
		m2	22		17,394		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:クラッシュラン C-20, 仕上り厚:100mm						内 39号
		m2	22		29,882		
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格: (7)再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1 .4m以上						内 40号
		m2	22		35,795		

設計内訳書（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
アスファルト舗装工	歩道（市道）							
		式	1		650,479			
凍上抑制層								
		m2	164		127,920		内 41号	
下層路盤（歩道部）	路盤材種類：クラッシュラン C-20, 仕上り厚：100mm							
		m2	168		225,522		内 42号	
表層（歩道部）	材料種類：各種（2.10以上2.20t/m3未満）、材料規格：（7）再生細粒度As（13F）、舗装厚：30mm、平均幅員：1.4m以上							
		m2	181		297,037		内 43号	
アスファルト舗装工	歩道（既設市道）							
		式	1		15,610			
下層路盤（歩道部）	路盤材種類：クラッシュラン C-20, 仕上り厚：60mm							
		m2	14		15,610		内 44号	
アスファルト舗装工	進入路							
		式	1		30,507			
下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類：再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚：250mm							
		m2	8		12,982		内 45号	
表層（車道・路肩部）	材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満）、材料規格：（5）再生密粒度As（13F）、舗装厚：50mm、平均幅員：1.4m以上3.0m以下							
		m2	8		17,525		内 46号	
コンクリート舗装工	進入路							
		式	1		46,418			
下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類：再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚：100mm							
		m2	13		9,387		内 47号	
コンクリート舗装								
		m2	13		37,031		内 48号	
排水構造物工								
		式	1		281,587			

設計内訳書（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工								
		式	1		281,587			
プレキャスト街渠桝								内 49号
		箇所	5		281,587			
縁石工								
		式	1		1,669,725			
縁石工								
		式	1		1,669,725			
歩車道境界ブロック								内 50号
		m	144		1,669,725			
区画線工								
		式	1		37,626			
区画線工								
		式	1		37,626			
ペイント式区画線								内 51号
		m	270		37,626			
道路附属施設工								
		式	1		701,780			
道路附属物工								
		式	1		701,780			
視線誘導標								内 52号
		本	30		499,200			
車線分離標								内 53号
		本	7		202,580			
仮設工								
		式	1		1,428,800			

設計内訳書（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工								
		式	1		1,428,800			
交通誘導警備員								内 54号
		人日	94		1,428,800			
直接工事費								
		式	1		23,043,209			
共通仮設								
		式	1		3,727,000			
共通仮設費								
		式	1		591,000			
技術管理費								
		式	1		591,000			
土質等試験費								内 55号
		式	1		591,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		3,136,000			
純工事費								
		式	1		26,770,209			
現場管理費								
		式	1		9,755,000			
工事原価								
		式	1		36,525,209			
一般管理費等								
		式	1		7,044,791			
工事価格								
		式	1		43,570,000			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	591,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	591,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,727,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	26,770,209	単独（追加工事）直接工事費	23,043,209	単独（追加工事）共通仮設費	3,727,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	26,770,209	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	26,181,549		0		0
現場管理費					
率（補正前）	31.83%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	36.44%		0.00%		
計上額	9,755,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	36,525,209				
純工事費	26,770,209	現場管理費	9,755,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	36,525,209	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	35,936,549		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.27%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.27%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	36,525,209		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,044,791				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	青森市(旧浪岡町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			23,043,209
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				23,043,209
	共通仮設費 (率分)	23,043,209	13.61	3,136,000
	技術管理費			591,000
現場管理費対象純工事費				26,770,209
	現場管理費	26,770,209	36.44	9,755,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				36,525,209
	一般管理費等	36,525,209	19.27	7,044,791
	業務委託費			0
工事価格				43,570,000
消費税等相当額				4,357,000
工事費計				47,927,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満						02-01-02
			m3	454	376	170,704		管理費区分:0
合計						170,704		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2.5m未満						02-01-02
			m3	18	6,111	109,998		管理費区分:0
合計								
						109,998		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路床盛土		施工幅員:2.5m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土		2.5m未満						02-01-02
CB210520			m3	3	6,222	18,666		管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	27	975	26, 325		管理費区分: 0
合計								
						26, 325		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形(盛土部)		法面締固め:無し, 現場制約:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		盛土部, 無し, 無し, ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	24	488	11,712		管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	土砂等運搬	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 5km以下						02-01-02
CB210110			m3	512	3, 187	1, 631, 744		管理費区分 : 0
建設発生土受入料金		ZZ99*01*01001						
			m3	512	730	373, 760		管理費区分 : T
合計						2, 005, 504		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	人工張芝		芝種類: 人工張芝, 施工規模: 100m2未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝								02-02-01
CB220910			m2	50	788	39,400		管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
			m3	80	2,408	192,640		管理費区分:0
合計								
						192,640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03 本線 管理費区分: 0
CB210410			m3	46	4, 104	188, 784		
合計								
						188, 784		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	プレキャストボックス		内幅：600m, 内高：600m					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート		据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05
CB222880			m	43. 9	71, 280	3, 129, 192		管理費区分：0
合計						3, 129, 192		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	227	339	76, 953		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋戻し							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
			m3	38	2, 093	79, 534		管理費区分：0
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
			m3	119	3, 296	392, 224		管理費区分：0
合計								
						471, 758		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US1-B-B300B～B600、US3-B-300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	WB821410 据付け,無し,無し,US1-B-B300B,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0,0. 5m3/10m						単 1号 01-10-01 US1-B-B300B 管理費区分: 0
		m	11. 3	8, 471	95, 722		
U型側溝	WB821410 据付け,無し,無し,US1-B-B450,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0,0. 7m3/10m						単 2号 01-10-01 US1-B-B450 管理費区分: 0
		m	13. 5	11, 080	149, 580		
U型側溝	WB821410 据付け,無し,無し,US1-B-B600,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0,0. 8m3/10m						単 3号 01-10-01 US1-B-B600 管理費区分: 0
		m	5. 2	13, 970	72, 644		
U型側溝	WB821410 据付け,無し,無し,US3-B-B300,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0,0. 5m3/10m						単 4号 01-10-01 US3-B-B300 管理費区分: 0
		m	12. 6	9, 186	115, 743		
U型側溝	WB821410 据付け,無し,無し,US3-B-300B,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0,0. 5m3/10m						単 5号 01-10-01 US3-B-300B 管理費区分: 0
		m	37. 3	10, 660	397, 618		
合計							
					831, 307		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	自由勾配側溝	側溝規格:B300～600-H300～900					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.25m3/10m,有り,再生クラッシュラン 40～0,						単 6号 01-10-01 B300-H300
WB821420		m	2. 7	12, 420	33, 534		管理費区分：0
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.26m3/10m,有り,再生クラッシュラン 40～0,						単 7号 01-10-01 B300-H400
WB821420		m	13. 4	13, 620	182, 508		管理費区分：0
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.26m3/10m,有り,再生クラッシュラン 40～0,						単 8号 01-10-01 B300-H500
WB821420		m	7	14, 130	98, 910		管理費区分：0
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.27m3/10m,有り,再生クラッシュラン 40～0,						単 9号 01-10-01 B300-H600
WB821420		m	4. 5	15, 300	68, 850		管理費区分：0
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.27m3/10m,有り,再生クラッシュラン 40～0,						単 10号 01-10-01 B300-H700
WB821420		m	3	16, 010	48, 030		管理費区分：0
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.28m3/10m,有り,再生クラッシュラン 40～0,						単 11号 01-10-01 B300-H800
WB821420		m	1. 3	18, 270	23, 751		管理費区分：0
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.32m3/10m,有り,再生クラッシュラン 40～0,						単 12号 01-10-01 B400-H800
WB821420		m	2. 4	19, 270	46, 248		管理費区分：0
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.83m3/10m,有り,再生クラッシュラン 40～0,						単 13号 01-10-01 B600-H600
WB821420		m	4	22, 120	88, 480		管理費区分：0
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.85m3/10m,有り,再生クラッシュラン 40～0,						単 14号 01-10-01 B600-H700
WB821420		m	19. 7	23, 530	463, 541		管理費区分：0
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.85m3/10m,有り,再生クラッシュラン 40～0,						単 15号 01-10-01 B600-H800
WB821420		m	6. 2	24, 250	150, 350		管理費区分：0
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.85m3/10m,有り,再生クラッシュ						単 16号 01-10-01 B600-H900
WB821420		m	15. 6	27, 030	421, 668		管理費区分：0
合計					1, 625, 870		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	25	2,111	52,775		単 17号 01-10-01 US3-B-B300用 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	67	2,569	172,123		単 18号 01-10-01 FC3-B300 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	30	2,989	89,670		単 19号 01-10-01 FC9-B2-B300 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	3	2,989	8,967		単 19号 01-10-01 FC9-B2-B400 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	34	4,829	164,186		単 20号 01-10-01 FC9-B2-B600 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	4	18,790	75,160		単 21号 01-10-01 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	2	18,090	36,180		単 22号 01-10-01 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	6	54,570	327,420		単 23号 01-10-01 管理費区分:0
合計					926,481		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	現場打ち集水桝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 8 2m3を超え0. 87m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	121, 000	121, 000		02-02-10 B900-L900-H1000(75号) 管理費区分: 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 9 2m3を超え0. 97m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	132, 900	132, 900		02-02-10 B1000-L1000-H1000(85号) 管理費区分: 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 4 4m3を超え1. 52m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	204, 600	204, 600		02-02-10 B1000-L1000-H1200(76号) 管理費区分: 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 5 2m3を超え1. 61m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2	215, 000	430, 000		02-02-10 B1000-L1000-H1300(77号、78号) 管理費区分: 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 6 1m3を超え1. 70m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	226, 000	226, 000		02-02-10 B1000-L1000-H1400(86号) 管理費区分: 0
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	12	3, 060	36, 720		管理費区分: 0
合計					1, 151, 220		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, ますぶた用滑止グレーチン グ, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	52, 970	52, 970		単 24号 01-10-01 管理費区分 : 0
蓋版	据付け, 無し, ますぶた用滑止グレーチン グ, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	62, 870	62, 870		単 25号 01-10-01 管理費区分 : 0
蓋版	据付け, 無し, ますぶた用滑止グレーチン グ, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2	82, 970	165, 940		単 26号 01-10-01 管理費区分 : 0
蓋版	据付け, 無し, ますぶた用滑止グレーチン グ, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2	114, 000	228, 000		単 27号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計					509, 780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 28号 06-01-04 管理費区分: 0
WB824010			m3	22. 3	19, 490	434, 627		
合計						434, 627		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 29号 06-01-04 管理費区分 : 0
			m3	8.8	11,200	98,560		
合計								
						98,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	89. 5	734	65, 693		管理費区分 : 0
合計						65, 693		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	舗装版切断		舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	6.3	1,326	8,353		管理費区分:0
合計						8,353		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	788. 4	658	518, 767		管理費区分 : 0
合計					518, 767		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	22. 3	2, 591	57, 779		管理費区分 : 0
合計					57, 779		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	8. 8	2, 098	18, 462		管理費区分 : 0
合計					18, 462		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 10. 0km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	47. 5	2, 771	131, 622		管理費区分 : 0
合計					131, 622		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 30号 01-02-02
			t	55.8	1,500	83,700		管理費区分:0
合計						83,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 31号 01-02-02
			t	20.7	1,000	20,700		管理費区分:0
合計								
						20,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	殻処分	殻種別:アスファルト殻						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
処分費(t)		WB020052						単 32号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	110. 5	1, 000	110, 500		
合計								
						110, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:40 0mm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	632. 9	2, 260	1, 430, 354		管理費区分 : 0
合計								
						1, 430, 354		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	凍上抑制層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 砂 t=24cm		m2	414. 4	1, 095	453, 768		単 33号 管理費区分：0
合計					453, 768		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:120mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	120mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	414. 3	822	340, 554		03-03-02 管理費区分：0
合計					340, 554		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	548. 8	1, 096	601, 484		管理費区分 : 0
合計					601, 484		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	表層(車道・路肩部)	(2) 再生密粒度As (13)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	649. 7	1, 772	1, 151, 268		管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	5. 2	2, 873	14, 939		管理費区分 : 0
合計					1, 166, 207		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	表層(車道・路肩部)	(5)再生密粒度As(13F)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	648. 8	1, 352	877, 177		03-03-03 管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	5. 2	2, 454	12, 760		03-03-03 管理費区分 : 0
合計					889, 937		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	凍上抑制層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 砂 t=12. 4cm		m2	28. 1	565	15, 876		単 34号 管理費区分 : 0
合計					15, 876		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:12 2mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	122mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	91. 7	829	76, 019		管理費区分 : 0
合計					76, 019		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:59 mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, 59mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	122. 2	723	88, 350		管理費区分 : 0
合計					88, 350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	凍上抑制層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 砂 t=15cm		m2	22. 3	780	17, 394		単 35号 管理費区分：0
合計					17, 394		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:クラッシュラン C-20, 仕上り厚:100mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用	m2	22. 3	1, 340	29, 882		03-03-02 管理費区分：0
合計					29, 882		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), 材料規格:(7)再生細粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m以上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	21. 8	1, 642	35, 795		管理費区分: 0
合計					35, 795		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	凍上抑制層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 砂 t=15cm							単 35号
		m2	164	780	127, 920		管理費区分: 0
合計					127, 920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:クランパン C-20, 仕上り厚:100mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, クランパン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	168. 3	1, 340	225, 522		管理費区分: 0
合計					225, 522		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), 材料規格:(7)再生細粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m以上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	180. 9	1, 642	297, 037		管理費区分: 0
合計					297, 037		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	下層路盤(歩道部)		路盤材種類:クランパン C-20, 仕上り厚:60mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		60mm, 1層施工, クランパン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410031			m2	14	1, 115	15, 610		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クランパン RC-40, 仕上り厚:250mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		250mm, 2層施工, 再生クランパン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	7.7	1,686	12,982		管理費区分:0
合計								
						12,982		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(5)再生密粒度As(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	7.7	2,276	17,525		管理費区分:0
合計						17,525		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	12. 6	745	9, 387		管理費区分 : 0
合計								
						9, 387		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	コンクリート舗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート舗装							単 36号
		m2	12. 6	2, 939	37, 031		管理費区分：0
合計					37, 031		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	プレキャスト街渠柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水柵	据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用						02-02-05
CB222800		基	5	6, 917	34, 585		管理費区分 : 0
プレキャスト集水柵(材料費)							02-02-05
CB222810		基	5	38, 800	194, 000		管理費区分 : 0
暗渠排水管	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	10. 5	3, 215	33, 757		管理費区分 : 0
歩車道境界ブロック	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 67個/m, 無し, 無し						03-03-07
CB422510		m	3	6, 415	19, 245		管理費区分 : 0
合計					281, 587		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ							単 37号 HB-F1 管理費区分：0
		m	37. 4	13, 126	490, 912		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ							単 38号 HB-M1 管理費区分：0
		m	70. 5	10, 752	758, 016		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ							単 39号 HB-M2 管理費区分：0
		m	4. 8	11, 672	56, 025		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ							単 39号 HB-M3 管理費区分：0
		m	17. 1	11, 672	199, 591		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ							単 40号 HB-M 管理費区分：0
		m	13. 7	11, 380	155, 906		
ｺﾝｸﾘｰﾄ叩き							単 41号 管理費区分：0
		箇所	1	9, 275	9, 275		
合計					1, 669, 725		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 51号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	52	154	8, 008		単 42号 03-03-06 管理費区分: 0
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	16	172	2, 752		単 43号 03-03-06 管理費区分: 0
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	202	133	26, 866		単 44号 03-03-06 管理費区分: 0
合計					37, 626		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 52号	視線誘導標						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用 WB812320	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以上30本未満, 無し, 無し	本	10	17, 140	171, 400		単 45号 06-02-09 管理費区分: 0
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本以上30本未満, 無し,	本	20	16, 390	327, 800		単 46号 06-02-09 管理費区分: 0
合計					499, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 53号	車線分離標						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置) WB812400	可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費 , 本体(柱)径φ80ヘース径φ250高800, 10本未満, 無, 無	本	7	28, 940	202, 580		単 47号 06-02-09 管理費区分: 0
合計					202, 580		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 54号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	94	15, 200	1, 428, 800		単 48号 02-04-04 管理費区分: 0
合計					1, 428, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 55号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平板載荷試験 50kN以内	Z237021005	箇所	3	197, 000	591, 000		管理費区分：0
合計					591, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, US1-B-B300B, L=2 000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有 り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	8, 471
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×300×2000		Z231023020	個	5	7, 930	39, 650	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3, 000	1, 800	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		2	管理費区分：0	
合計						84, 710		
単価						8, 471	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, US1-B-B450, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャーラン 40～0, 0. 7m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	11, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 450 450×450×2000		Z231023050	個	5	13, 000	65, 000	管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003	m3	0. 84	3, 000	2, 520	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		22	管理費区分：0	
合計						110, 800		
単価						11, 080	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, US1-B-B600, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 8m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	13, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 600 600×600×2000		Z231023060	個	5	18, 700	93, 500	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 96	3, 000	2, 880	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		62	管理費区分：0	
合計						139, 700		
単価						13, 970	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, US3-B-B300, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	9, 186
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分：0	
側溝 US3-B-B300		Y000300000016	個	5	9, 360	46, 800	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3, 000	1, 800	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		2	管理費区分：0	
合計						91, 860		
単価						9, 186	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, US3-B-300B, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クランチャー 40〜0, 0. 5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	10, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B 300×400×2000		Z002308011	個	5	12, 300	61, 500	管理費区分：0	
再生クランチャー RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3, 000	1, 800	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		42	管理費区分：0	
合計						106, 600		
単価						10, 660	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 25m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	12, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000		Z231024185	個	5	9, 640	48, 200	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 265	19, 150	5, 074	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210240	m3	0. 17	18, 850	3, 204	管理費区分：0	
再生クラッシュヤン RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3, 000	1, 800	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		81	管理費区分：0	
合計						124, 200		
単価						12, 420	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤーン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	13, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001							管理費区分：0	
			m	10	6, 584. 1	65, 841		
自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000 Z231024190							管理費区分：0	
			個	5	11, 300	56, 500		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 276	19, 150	5, 285		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 35	19, 150	6, 702		
再生クラッシュヤーン RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	0. 612	3, 000	1, 836		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1		36		
合計						136, 200		
単価						13, 620	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	14, 130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001								
			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000 Z231024195								
			個	5	12, 400	62, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245								
			m3	0. 276	19, 150	5, 285	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245								
			m3	0. 329	19, 150	6, 300	管理費区分：0	
再生クラッシュヤン RC-40 Z002122003								
			m3	0. 612	3, 000	1, 836	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004								
			式	1		38	管理費区分：0	
合計								
						141, 300		
単価								
						14, 130	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 27m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	15, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001							管理費区分：0	
			m	10	6, 584. 1	65, 841		
自由勾配側溝 縦断用 300×600×2000 Z231024200							管理費区分：0	
			個	5	14, 600	73, 000		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 286	19, 150	5, 476		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 35	19, 150	6, 702		
再生クラッシュヤン RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	0. 636	3, 000	1, 908		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1		73		
合計						153, 000		
単価						15, 300	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 27m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	16, 010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×700×2000 Z231024205			個	5	16, 100	80, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 286	19, 150	5, 476	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 329	19, 150	6, 300	管理費区分：0	
再生クラッシュヤン RC-40 Z002122003			m3	0. 636	3, 000	1, 908	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		75	管理費区分：0	
合計						160, 100		
単価						16, 010	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 28m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	18, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×800×2000		Z231024210	個	5	20, 200	101, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 297	19, 150	5, 687	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 424	19, 150	8, 119	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 66	3, 000	1, 980	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		73	管理費区分：0	
合計						182, 700		
単価						18, 270	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	19, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001								
			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×800×2000 Z231024250								
			個	5	22, 800	114, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245								
			m3	0. 339	19, 150	6, 491	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240								
			m3	0. 212	18, 850	3, 996	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003								
			m3	0. 768	3, 000	2, 304	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004								
			式	1		68	管理費区分：0	
合計								
						192, 700		
単価								
						19, 270	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 83m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	22, 120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001								
			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 600×600×2000 Z231024325								
			個	5	24, 100	120, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245								
			m3	0. 88	19, 150	16, 852	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245								
			m3	0. 784	19, 150	15, 013	管理費区分：0	
再生クラッシュヤン RC-40 Z002122003								
			m3	0. 996	3, 000	2, 988	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004								
			式	1		6	管理費区分：0	
合計								
						221, 200		
単価								
						22, 120	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤレン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	23, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 600×700×2000		Z231024330	個	5	27, 700	138, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 901	19, 150	17, 254	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 551	19, 150	10, 551	管理費区分：0	
再生クラッシュヤレン RC-40		Z002122003	m3	1. 02	3, 000	3, 060	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		94	管理費区分：0	
合計						235, 300		
単価						23, 530	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	24, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001							管理費区分：0	
			m	10	6, 584. 1	65, 841		
自由勾配側溝 縦断用 600×800×2000 Z231024335							管理費区分：0	
			個	5	28, 900	144, 500		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 901	19, 150	17, 254		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 615	19, 150	11, 777		
再生クラッシュヤン RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	1. 02	3, 000	3, 060		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1		68		
合計						242, 500		
単価						24, 250	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	27, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 600×900×2000		Z231024340	個	5	30, 900	154, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 901	19, 150	17, 254	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 583	19, 150	11, 164	管理費区分：0	
再生クランシーラン RC-40		Z002122003	m3	1. 02	3, 000	3, 060	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		30	管理費区分：0	
合計						270, 300		
単価						27, 030	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 111
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
側溝蓋 US3-B-B300用		Y000301000004	枚	100	1, 730	173, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						211, 100		
単価						2, 111	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 18号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 569	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0		
道路用側溝蓋 3種 300 41. 2×9. 5×50		Z002324006	枚	100	1, 600	160, 000	管理費区分 : 0		
合計						256, 900			
単価						2, 569	円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 989	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0		
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm		Z231031010	枚	100	2, 020	202, 000	管理費区分 : 0		
合計						298, 900			
単価						2, 989	円／枚		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	4, 829
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 600用 700×500mm		Z231031020	枚	100	3, 860	386, 000	管理費区分 : 0	
合計						482, 900		
単価						4, 829	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	18,790
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367001	枚	100	380.46	38,046	管理費区分：0	
JIS落蓋式U型側溝用滑止グレーチング かさ上型 T-25 300用 幅995mm		Z230151005	枚	100	18,400	1,840,000	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		954	管理費区分：0	
合計						1,879,000		
単価						18,790	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	18, 090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 300用 T-25 400×995mm		Z230154060	枚	100	17, 700	1, 770, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		954	管理費区分 : 0	
合計						1, 809, 000		
単価						18, 090	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	54, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 600用 T-25 700×995mm		Z230154075	枚	100	53, 600	5, 360, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						5, 457, 000		
単価						54, 570	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, ますぶた用滑止グレチン グ, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	52, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレチン ^グ (鎖付) T-2 900×900用		Z230153025	組	100	52, 000	5, 200, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						5, 297, 000		
単価						52, 970	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, ますぶた用滑止グレチン グ, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	62, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレチン ^グ (鎖付) T-2 1000×1000用		Z230153030	組	100	61, 900	6, 190, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						6, 287, 000		
単価						62, 870	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, ますぶた用滑止グレチン グ, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	82, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレチン ^グ (鎖付) T-14 1000×1000用		Z230153070	組	100	82, 000	8, 200, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						8, 297, 000		
単価						82, 970	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, ますぶた用滑止グレチン グ, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	114, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレチン ^グ (鎖付) T-25 1000×1000用		Z230153150	組	100	113, 000	11, 300, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						11, 400, 000		
単価						114, 000	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19, 490	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007					管理費区分：0		
			m3	1	19, 487. 44	19, 487			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1		3			
合計									
						19, 490			
単価							円／m3		
						19, 490			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001					管理費区分：0		
			m3	1	11, 195. 95	11, 195			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1		5			
合計							11, 200		
単価							円／m3 11, 200		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06		
						歩掛適用年月		2026. 06		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 30号 WB020052		処分費 (t)			単位	t	単位数量	100	単価	1, 500
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（鉄筋Co殻）				Y007600001002						管理費区分：T
						t	100	1, 500	150, 000	
合計										
									150, 000	
単価										円／t
									1, 500	

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 31号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	单価	1, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
処分費 処分費（無筋Co殻） Y007600001003							管理費区分：T		
			t	100	1, 000	100, 000			
合計									
						100, 000			
单価							円／t		
						1, 000			

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 32号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	单価	1, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
処分費 処分費 (As殻)		Y007600001004					管理費区分：T		
			t	100	1, 000	100, 000			
合計						100, 000	円／t		
单価						1, 000			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	凍上抑制層 砂 t=24cm		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 095	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
路床盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し					02-01-02		
CB210520			m3	24	410	9, 840			
砂		Z230300005					管理費区分：0		
路盤用			m3	30. 2	3, 300	99, 660			
合 計									
						109, 500			
単 価							円／m2		
						1, 095			

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 34号	凍上抑制層 砂 t=12. 4cm		単位	m2	単位数量	100	单価	565	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	单価	金額	摘 要		
路床盛土 CB210520		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し					02-01-02 管理費区分：0		
			m3	12. 4	410	5, 084			
砂 路盤用 Z230300005							管理費区分：0		
			m3	15. 6	3, 300	51, 480			
合 計									
						56, 564			
单 価							円／m2		
						565			

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 35号	凍上抑制層 砂 t=15cm		单位	m2	单位数量	100	单価	780	
名称・規格		条件	单位	数量	单価	金額	摘要		
路床盛土 CB210520		2. 5m以上4. 0m未満					02-01-02 管理费区分：0		
			m3	15	1, 042	15, 630			
砂 路盤用 Z230300005							管理费区分：0		
			m3	18. 9	3, 300	62, 370			
合計									
						78, 000			
单価							円／m2		
						780			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	コンクリート舗装		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 939
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	10	29, 390	293, 900	管理費区分 : 0	
合計								
						293, 900		
単価							円／m2	
						2, 939		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		単位	m	単位数量	100	単価	13, 126
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し					03-03-07	
	CB422510		m	100	6, 949	694, 900	管理費区分：0	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
	CB240010		m3	6	35, 350	212, 100	管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
	CB240210		m2	40	10, 050	402, 000	管理費区分：0	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10					02-02-18	
	CB224710		m2	0. 6	6, 007	3, 604	管理費区分：0	
合計								
						1, 312, 604		
単価							円／m	
						13, 126		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		単位	m	単位数量	100	単価	10, 752
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し					03-03-07	
	CB422510		m	100	6, 299	629, 900	管理費区分：0	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
	CB240010		m3	4	35, 350	141, 400	管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
	CB240210		m2	30	10, 050	301, 500	管理費区分：0	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10					02-02-18	
	CB224710		m2	0. 4	6, 007	2, 402	管理費区分：0	
合計								
						1, 075, 202		
単価							円／m	
						10, 752		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		単位	m	単位数量	100	単価	11, 672
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1. 67個/m, 無し, 無し					03-03-07	
	CB422510		m	100	7, 213	721, 300	管理費区分：0	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
	CB240010		m3	4	35, 350	141, 400	管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
	CB240210		m2	30	10, 050	301, 500	管理費区分：0	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10					02-02-18	
	CB224710		m2	0. 5	6, 007	3, 003	管理費区分：0	
合計								
						1, 167, 203		
単価							円／m	
						11, 672		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	歩車道境界ブロック		単位	m	単位数量	100	単価	11, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し					03-03-07	
	CB422510		m	100	6, 921	692, 100	管理費区分：0	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
	CB240010		m3	4	35, 350	141, 400	管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
	CB240210		m2	30	10, 050	301, 500	管理費区分：0	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10					02-02-18	
	CB224710		m2	0. 5	6, 007	3, 003	管理費区分：0	
合計								
						1, 138, 003		
単価							円／m	
						11, 380		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	コンクリート叩き		単位	箇所	単位数量	1	単価	9,275
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	0.2	35,350	7,070	管理費区分：0	
下層路盤(歩道部)	CB410031	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用					03-03-02	
			m2	1.9	1,161	2,205	管理費区分：0	
合計						9,275		
単価						9,275	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	154
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70	740	51, 800	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	59	180	10, 620	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	156	5, 148	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 972	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						154, 200		
単価						154	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	172
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70	740	51, 800	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	59	180	10, 620	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	156	6, 240	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		2, 040	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						172, 700		
単価						172	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33	156	5, 148	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 372	[1] [] 管理費区分：0	
合計						133, 200		
単価						133	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 45号 WB812320		道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用		土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径 φ 100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無		単位	本	単位数量	1	単価	17, 140
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ 100以下 反射体数1個 単価補正1. 100 (FP3)				Q001310001		本	1	17, 137. 17	17, 137	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)				ZS3000004		式	1		3	管理費区分 : 0	
合計									17, 140		
単価									17, 140	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本以上30本未満, 無,	単位	本	単位数量	1	単価	16, 390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 単価補正1. 100 (FP3)		Q001312004	本	1	14, 131. 92	14, 131	管理費区分 : 0	
視線誘導標設置工 加算額 さや管		Q001316003	本	1	2, 250	2, 250	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						16, 390		
単価						16, 390	円/本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 47号 WB812400	道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)	可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費 , 本体(柱)径 φ 80 ^{mm} 径 φ 250 高800, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	28, 940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ 80 高さ800mm 単価補正1. 100 (FP3)		Q001344003	本	1	28, 935. 99	28, 935	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分 : 0	
合計						28, 940		
単価						28, 940	円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1	15, 200	15, 200	管理費区分 : 0	
合計						15, 200		
単価						15, 200	円／人日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		13,035,057		
道路土工 (0002)	式	1		2,342,909		
掘削工 (0003)	式	1		170,704	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004) (P)	m3	450		170,704	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	Q01 土質	土砂				
	Q02 施工方法	オープンカット				
	Q03 押土	無し				
	Q04 障害	無し				
	Q05 施工数量	5,000m3未満				
	Q06 掘削費	掘削				
掘削	m3	454	376	170,704	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	オープンカット				
	J03 押土の有無	無し				
	J04 障害の有無	無し				
	J05 施工数量	5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.211		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	標準構成比		42.72			
	標準単価		20,100			
	地区単価		21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	40.503		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			37.91			
			28,900			
			35,090			
軽油					Z006702002	
	%	19.27		72.6	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.37			
			138			
			156			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.016		0.1		
路体盛土工 (0005)					工種 04:道路改良工事	
	式	1		109,998		
路体(築堤)盛土 (0006) (P)					第0002号内訳書	
	m3	20		109,998	単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土					CB210510 6722.7	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工幅員	m3	18 2.5m未満	6,111	109,998	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)〔ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.8～1.1t	%	0.74	0.66 1,560 1,590	45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	88.922	90.7 25,400 22,640	5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	10.036	8.41 28,300 30,700	613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	0.286		17.47	Z006702002 管理費区分 0
軽油	%				

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比				0.23		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				138		単価地区 青森市(旧浪岡町)
地区単価				156		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.016		1.01	管理費区分 0
路床盛土工 (0007)		式	1		18,666	工種 04:道路改良工事
路床盛土 (0008) (P)		m3	3		18,666	第0003号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
Q01 施工幅員			2.5m未満			歩 2026.06 単 2026.06
Q02 敷均し・締固め費			路床盛土			単価地区 青森市(旧浪岡町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土		m3	3	6,222	18,666	CB210520 6824.8
						管理費区分 0
J01 施工幅員			2.5m未満			歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 青森市(旧浪岡町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]		%	0.85		52.86	L001070002
運転質量0.8～1.1t						管理費区分 0
標準構成比				0.76		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				1,560		単価地区 青森市(旧浪岡町)

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			1,590		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	87.344		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			89.34 25,400 22,640			
特殊作業員	%	11.472		713.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.64 28,300 30,700			
軽油	%	0.322		20.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.26 138 156			
諸雑費	%	0.012		1.39	管理費区分 0	
法面整形工 (0009)	式	1		38,037	工種 04:道路改良工事	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
法面整形(切土部) (0010) (P)	m2	30		26,325	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 現場制約		無し				
Q02 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土				
Q03 法面整形費		法面整形				
法面整形	m2	27	975	26,325	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所		切土部				
J03 現場制約の有無		無し				
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土				
J05 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.603		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.24			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
普通作業員	%	32.502		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			38.72			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	%	25.522		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.32		
			28,900		
			35,090		
土木一般世話役					R0125
	%	22.262		217.2	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			20.24		
			31,000		
			36,210		
軽油					Z006702002
	%	10.094		98.48	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.48		
			138		
			156		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.017		0.23	
法面整形(盛土部) (0011) (P)					第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)
	m2	20		11,712	
	Q01 法面締固め	無し			
	Q02 現場制約	無し			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q03 法面整形費 Q04 土砂購入費		法面整形 計上しない			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	24	488	11,712	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.171	11.87 8,800 9,710	59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.846	33.62 25,400 22,640	135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.333	28.67 28,900 35,090	157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	14. 828	13. 66 31, 000 36, 210	72. 37	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	12. 796	12. 18 138 156	62. 45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0. 026		0. 18	管理費区分 0
残土処理工 (0012)	式	1		2, 005, 504	工種 04:道路改良工事
土砂等運搬 (0013)	m3	510		2, 005, 504	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬	m3	512	3,187	1,631,744	潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
					CB210110	2742.6
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
J01 土砂等発生現場		標準			労調係数	1.000 00-00 0
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			豪雪割増	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			潮間割増	0% 係数ランク 1
J04 DID区間の有無		無し			単価補正	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			M000301005	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					管理費区分	0
10t積級	%	40.826		1,301	歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			44.67		単価地区	青森市(旧浪岡町)
標準単価			20,847		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			21,400		豪雪割増	B地区
供用日当りの損耗品費			747		潮間割増	0% 係数ランク 1
単価補正					単価補正	
運転手(一般)	%	44.655		1,423	R0115	
標準構成比			40.44		管理費区分	0
標準単価			23,600		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,290		単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	14.485		461.6	Z006702002	
標準構成比			14.89		管理費区分	0
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.034		1.4	管理費区分 0
建設発生土受入料金	m3	512	730	373,760	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工 (0014)	式	1		39,400	
植生工 (0015)	式	1		39,400	工種 04:道路改良工事
人工張芝 (0016) (P)	m2	50		39,400	第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 芝種類 Q02 施工規模 Q03 張芝費		人工張芝 100m2未満 人工張芝			
人工張芝	m2	50	788	39,400	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	38.821		305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				45.05		
				25,400		
				22,640		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役		%	20.66		162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				18.3		
				31,000		
				36,210		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
人工芝		%	40.496		319.1	Z231400015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
張芝				36.65		
				245		
				280		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費		%	0.023		0.2	管理費区分 0
カルバート工 (0017)		式	1		3,510,616	
作業土工						工種 04:道路改良工事

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)	式	1		381,424	
床掘り (0019) (P)	m3	80		192,640	第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り			
床掘り	m3	80	2,408	192,640	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.645	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	45.615	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築） 工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
普通作業員		%	28.208		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
		標準構成比		33.9					
		標準単価		25,400					
		地区単価		22,640					
						Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
軽油		%	7.503		180.6				
		標準構成比		7.11					
		標準単価		138					
		地区単価		156					
						管理費区分 0			
諸雑費		%	0.029		1.6				
埋戻し (0020) (P)		m3	50		188,784	第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0%	係数ランク	1
		Q01 施工方法	上記以外(小規模)						
		Q02 土質区分	土砂						
		Q03 土質	土砂						
		Q04 埋戻し費	埋戻し						
埋戻し		m3	46	4,104	188,784	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06			
		J01 施工方法	上記以外(小規模)						

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 土質 J04 費用の内訳		土砂 全ての費用			単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.731	8.27 8,460 9,020	358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ランマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.626	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.157	50.03 25,400 22,640	1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価	%	20.787	19.35 28,300	853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.367	17.77 28,900 35,090	876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.514	3.14 138 156	144.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.81	0.84 154 150	33.24	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		0.76	管理費区分 0
プレキャストカルバート工 (0021)	式	1		3,129,192	工種 04:道路改良工事

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャストボックス (0022) (P)	m	44		3,129,192	第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ボックスカルバート種別		ボックスカルバート			
Q01					
Q02 内幅		600m			
Q03 内高		600m			
Q04 鉄筋費		計上しない			
Q05 ボックスカルバート設置費		ボックスカルバート			
ボックスカルバート	m	43.9	71,280	3,129,192	CB222880 64826.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 製品長		2.0m/個			
J03 内空幅・内空高(m)		0<B<=1.25 0<H<=1.25			
J04 基礎材種別		基礎碎石+均しコンクリート			
J05 PC鋼材による縦締め		無し			
J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			
J08 費用の内訳		全ての費用			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	%	2.939		2,095	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.69		
標準単価			43,600		
地区単価			52,400		
その他(機械)	%	3.639		2,594	管理費区分 0
普通作業員	%	3.809		2,715	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			4.7		

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.538	2.39 31,000 36,210	1,809	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.151	2.18 28,300 30,700	1,533	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	10.544		7,515	管理費区分 0	
RCボックスカルバート(T-25) 600×600×2000 土被り0.2～3m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	74.374	73.21 94,900 106,000	53,010	Z231100010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.006		9	管理費区分 0	
排水構造物工 (0023)	式	1		5,593,369		
作業土工 (0024)	式	1		548,711	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0025) (P)	m3	230		76,953	第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 掘削費 床掘り	
床掘り	m3	227	339	76,953	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 J03 土留方式の種類 無し J04 障害の有無 無し	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.645		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.72			
			6,460			
			6,760			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	68.863	66.35 28,900 35,090	234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.464	13.93 138 156	45.75	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分 0
埋戻し (0026)	m3	160		471,758	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	38	2,093	79,534	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.315		174	L001010007	
			7.79		管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
			8,800		単価地区	青森市(旧浪岡町)
			9,710		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用) [ハット・カイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.548		32.4	L001070001	
			1.41		管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
			1,260		単価地区	青森市(旧浪岡町)
			1,430		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タンバ 及びドラム 質量 60～80kg	%	0.098		2.06	L001180001	
			0.09		管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
			471		単価地区	青森市(旧浪岡町)
			533		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	34.647		725	R0102	
			40.17		管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
			25,400		単価地区	青森市(旧浪岡町)
			22,640		労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	27.579	26.27 28,300 30,700	577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	18.432	15.69 28,900 35,090	385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	9.242	8.45 138 156	193.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー	%	0.122	0.13 154 150	2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分	0
埋戻し	m3	119	3,296	392,224	CB210410 3339.7 管理費区分	0
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.482	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンバ 及びドラム 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.665	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	48.1	53.26 25,400	1,585	R0102 管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	27.947		920.9	R0101	
標準構成比			25.42		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,700		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	10.852		357.6	R0114	
標準構成比			8.82		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			35,090		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	3.114		102.6	Z006702002	
標準構成比			2.72		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.819		26.99	Z006704001	
標準構成比			0.83		管理費区分 0	
標準単価			154		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			150		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.021		1.49	管理費区分 0	
側溝工 (0027)	式	1		3,383,658	工種 04:道路改良工事	
プレキャストU型側溝 (0028)	m	80		831,307	第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 U型側溝規格 US1-B-B300B～B600、US3-B-300 Q02 U型側溝設置費 U型側溝 Q02 U型側溝設置費 U型側溝 Q02 U型側溝設置費 U型側溝 Q02 U型側溝設置費 U型側溝 Q02 U型側溝設置費 U型側溝	
U型側溝	m	11.3	8,471	95,722	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 作業区分 据付け J02 L=1000・L=4000の使用の有無 無し J03 夜間作業の有無 無し J04 U型側溝の種類 US1-B-B300B J06 U型側溝の規格・仕様 L=2000mm J07 U型側溝の質量 1000kg/個以下 J08 時間的制約の有無 無し J09 施工箇所における補正 無し J10 基礎砕石施工の有無 有り J11 基礎砕石の種類 再生クラッシュラン 40～0 J12 基礎砕石設計数量(実数入力) 0.5m3/10m	
U型側溝	m	13.5	11,080	149,580	WB821410 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06
	J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 青森市(旧浪岡町)
	J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 U型側溝の種類		US1-B-B450			豪雪割増
	J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
	J08 時間的制約の有無		無し			
	J09 施工箇所における補正		無し			
	J10 基礎碎石施工の有無		有り			
	J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
	J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
U型側溝		m	5.2	13,970	72,644	WB821410 管理費区分 0
	J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06
	J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 青森市(旧浪岡町)
	J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 U型側溝の種類		US1-B-B600			豪雪割増
	J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
	J08 時間的制約の有無		無し			
	J09 施工箇所における補正		無し			
	J10 基礎碎石施工の有無		有り			
	J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
	J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
U型側溝		m	12.6	9,186	115,743	WB821410 管理費区分 0
	J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06
	J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 青森市(旧浪岡町)
	J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 U型側溝の種類		US3-B-B300			豪雪割増
	J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
	J08 時間的制約の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J09 施工箇所における補正		無し			
	J10 基礎碎石施工の有無		有り			
	J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
	J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
U型側溝		m	37.3	10,660	397,618	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		据付け			
	J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
	J03 夜間作業の有無		無し			
	J04 U型側溝の種類		US3-B-300B			
	J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
	J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
	J08 時間的制約の有無		無し			
	J09 施工箇所における補正		無し			
	J10 基礎碎石施工の有無		有り			
	J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
	J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
自由勾配側溝 (0029)		m	80		1,625,870	第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 側溝規格		B300～600-H300～900			
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
自由勾配側溝						WB821420

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	2.7	12,420	33,534	管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.25m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.16m3/10m				
自由勾配側溝	m	13.4	13,620	182,508	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.26m3/10m			豪雪割増	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャー 40～0			単価補正	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.51m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.33m3/10m				
自由勾配側溝	m	7	14,130	98,910	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.26m3/10m			豪雪割増	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャー 40～0			単価補正	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.51m3/10m				

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m				
自由勾配側溝	m	4.5	15,300	68,850	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.27m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クランチャー 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.53m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.33m3/10m				
自由勾配側溝	m	3	16,010	48,030	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.27m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クランチャー 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.53m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m				
自由勾配側溝	m	1.3	18,270	23,751	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.28m3/10m				

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.55m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	2.4	19,270	46,248	WB821420 管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.32m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.64m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.2m3/10m				
自由勾配側溝	m	4	22,120	88,480	WB821420 管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.83m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.83m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.74m3/10m				
自由勾配側溝	m	19.7	23,530	463,541	WB821420 管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
	J03	時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000	00-00 0
	J04	基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		豪雪割増		
	J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.85m3/10m			潮間割増	0%	係数ランク 1
	J06	基礎砕石施工の有無		有り			単価補正		
	J07	基礎砕石の種類		再生クランチャー	40～0				
	J08	基礎砕石設計数量(実数入力)		0.85m3/10m					
	J09	底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40				
	J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.52m3/10m					
自由勾配側溝			m	6.2	24,250	150,350	WB821420		
	J01	夜間作業の有無		無し			管理費区分	0	
	J02	規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩	2026.06	単 2026.06
	J03	時間的制約の有無		無し			単価地区	青森市(旧浪岡町)	
	J04	基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		労調係数	1.000	00-00 0
	J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.85m3/10m			豪雪割増		
	J06	基礎砕石施工の有無		有り			潮間割増	0%	係数ランク 1
	J07	基礎砕石の種類		再生クランチャー	40～0		単価補正		
	J08	基礎砕石設計数量(実数入力)		0.85m3/10m					
	J09	底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40				
	J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.58m3/10m					
自由勾配側溝			m	15.6	27,030	421,668	WB821420		
	J01	夜間作業の有無		無し			管理費区分	0	
	J02	規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			歩	2026.06	単 2026.06
	J03	時間的制約の有無		無し			単価地区	青森市(旧浪岡町)	
	J04	基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		労調係数	1.000	00-00 0
	J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.85m3/10m			豪雪割増		
	J06	基礎砕石施工の有無		有り			潮間割増	0%	係数ランク 1
	J07	基礎砕石の種類		再生クランチャー	40～0		単価補正		
	J08	基礎砕石設計数量(実数入力)		0.85m3/10m					
	J09	底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40				
	J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.55m3/10m					
側溝蓋							第0015号内訳書		

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0030)	枚	171		926,481	単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 蓋種類		蓋版(各種)				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
蓋版	枚	25	2,111	52,775	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	67	2,569	172,123	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	30	2,989	89,670	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築） 工事				事業区分	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J06	時間的制約の有無		無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J07	施工箇所における補正		無し			単価補正			
蓋版			枚	3	2,989	8,967	WB821430			
							管理費区分	0		
	J01	作業区分		据付け			歩 2026.06	単 2026.06		
	J02	夜間作業の有無		無し			単価地区	青森市(旧浪岡町)		
	J03	蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数	1.000 00-00 0		
	J05	規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増			
	J06	時間的制約の有無		無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J07	施工箇所における補正		無し			単価補正			
蓋版			枚	34	4,829	164,186	WB821430			
							管理費区分	0		
	J01	作業区分		据付け			歩 2026.06	単 2026.06		
	J02	夜間作業の有無		無し			単価地区	青森市(旧浪岡町)		
	J03	蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数	1.000 00-00 0		
	J05	規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増			
	J06	時間的制約の有無		無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J07	施工箇所における補正		無し			単価補正			
蓋版			枚	4	18,790	75,160	WB821430			
							管理費区分	0		
	J01	作業区分		据付け			歩 2026.06	単 2026.06		
	J02	夜間作業の有無		無し			単価地区	青森市(旧浪岡町)		
	J03	蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数	1.000 00-00 0		
	J05	規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増			
	J06	時間的制約の有無		無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J07	施工箇所における補正		無し			単価補正			
蓋版			枚	2	18,090	36,180	WB821430			
							管理費区分	0		
	J01	作業区分		据付け			歩 2026.06	単 2026.06		
	J02	夜間作業の有無		無し			単価地区	青森市(旧浪岡町)		
	J03	蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数	1.000 00-00 0		
	J05	規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増			
	J06	時間的制約の有無		無し			潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	6	54,570	327,420	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
集水桝・マンホール工 (0031)	式	1		1,661,000	工種 04:道路改良工事	
現場打ち集水桝 (0032)	箇所	6		1,151,220	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	121,000	121,000	CB222950 113640.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.82m3を超え0.87m3以下				
J03 コンクリート打設工法		人力打設				
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比	%	0.073		87.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			0.07			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			8,800 9,710		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
型わく工	%	36.568		44,232	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			31.8 30,000 36,720			
普通作業員	%	24.033		29,070	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			28.7 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	12.235		14,800	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			11.15 31,000 36,210			
特殊作業員	%	2.364		2,860	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区	青森市(旧浪岡町)
標準構成比 標準単価			2.32 28,300			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	10.278		12,432	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.174	15.56 19,750 19,150	17,145	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.064	0.06 138 156	77.07	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.21		253.5	管理費区分 0
諸雑費	%	0.001		42.66	管理費区分 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	132,900	132,900	CB222950 124930.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.92m3を超え0.97m3以下			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ（クローラ）[標準] 山積0.8m3（平積0.6m3） 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.073	0.07 8,800 9,710	96.49	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市（旧浪岡町） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	36.336	31.58 30,000 36,720	48,290	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市（旧浪岡町） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.997	28.64 25,400 22,640	31,892	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市（旧浪岡町） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.221	11.13 31,000 36,210	16,241	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市（旧浪岡町） 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	2.396		3,184	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.35			
			28,300			
			30,700			
その他(労務)	%	10.21		13,569	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	14.428		19,175	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			15.83			
			19,750			
			19,150			
軽油	%	0.064		84.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.06			
			138			
			156			
その他(材料)	%	0.274		363.6	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.001		4.18	管理費区分 0	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	204,600	204,600	CB222950 189220.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.44m3を超え1.52m3以下				
J03 コンクリート打設工法		人力打設				
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.061		125.2	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.06			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
型わく工	%	39.764		81,339	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			35.12			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	18.518		37,880	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			22.46			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	9.562		19,560	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.85		
			31,000		
			36,210		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
特殊作業員	%	1.947		3,982	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.94		
			28,300		
			30,700		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(労務)	%	15.015		30,715	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	14.817		30,309	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
18-8-40 W/C<=60%			16.52		
			19,750		
			19,150		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	0.063		128.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)
			0.06		
			138		
標準構成比					
標準単価					

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				156		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	0.251		514	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.002		47.5	管理費区分	0		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	2	215,000	430,000	CB222950	198890.0		
						管理費区分	0		
J01 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		歩	2026.06	単	2026.06
J02 1箇所当りコンクリート使用量			1.52m3を超え1.61m3以下			単価地区	青森市(旧浪岡町)		
J03 コンクリート打設工法			人力打設			労調係数	1.000	00-00	0
J04 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ) [標準]						L001010007			
山積0.8m3(平積0.6m3)		%	0.061		131.6	管理費区分	0		
標準構成比				0.06		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				8,800		単価地区	青森市(旧浪岡町)		
地区単価				9,710		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
型わく工		%	39.702		85,350	R0133			
						管理費区分	0		
標準構成比				35.06		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				30,000		単価地区	青森市(旧浪岡町)		
地区単価				36,720		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					単価補正	
	%	18.505		39,781	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			22.44			
			25,400			
			22,640			
土木一般世話役					R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	9.553		20,536		
			8.84			
			31,000			
			36,210			
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	1.957		4,207		
			1.95			
			28,300			
			30,700			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	14.997		32,240		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%					Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	%	14.909		32,051		
			16.62			
			19,750			
			19,150			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.063		134.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.06			
	標準単価		138			
	地区単価		156			
その他(材料)	%	0.251		540.2	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.002		28.4	管理費区分 0	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	226,000	226,000	CB222950 209130.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.61m3を超え1.70m3以下				
J03 コンクリート打設工法		人力打設				
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.061		138.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.06			
	標準単価		8,800			
	地区単価		9,710			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工	%	39.62		89,540	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	34.98 30,000 36,720		
普通作業員	%	18.5		41,810	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	22.43 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	9.555		21,594	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	8.84 31,000 36,210		
特殊作業員	%	1.967		4,446	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	1.96 28,300 30,700		
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	14.978		33,850	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	15.002		33,904	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 19,750 19,150		
軽油	%	0.063		141.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.06 138 156		
その他(材料)	%	0.251		568.1	管理費区分 0
諸雑費	%	0.003		7.7	管理費区分 0
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	12	3,060	36,720	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0033)	枚	6		509,780	第0017号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	1	52,970	52,970	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J03 蓋版の種類		ますぶた用滑止グレーチング			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	1	62,870	62,870	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J03 蓋版の種類		ますぶた用滑止グレーチング			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	2	82,970	165,940	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J03 蓋版の種類		ますぶた用滑止グレーチング			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
蓋版	枚	2	114,000	228,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		ますぶた用滑止グレーチング				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
構造物撤去工 (0034)	式	1		1,548,763		
構造物取壊し工 (0035)	式	1		1,126,000	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0036)	m3	22		434,627	第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 構造物区分		鉄筋構造物				
Q02 工法区分		機械施工				
Q03 取壊し費		構造物とりこわし				
構造物とりこわし	m3	22.3	19,490	434,627	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
コンクリート構造物取壊し (0037)	m3	9		98,560	第0019号内訳書 単位数量 1 m3	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 構造物区分		無筋構造物				
Q02 工法区分		機械施工				
Q03 取壊し費		構造物とりこわし				
構造物とりこわし	m3	8.8	11,200	98,560	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
舗装版切断 (0038) (P)	m	90		65,693	第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
Q02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
Q05 舗装版切断費		舗装版切断				
舗装版切断	m	89.5	734	65,693	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]					M001161013	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.769	10.24 13,000 13,000	71.72	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	4.589		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.65	19.96 28,300 30,700	151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.124	10.88 31,000 36,210	89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.586	8.92 25,400 22,640	55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	18.947		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.393	22.39 68,200 71,500	164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レキュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.611	2.81 154 150	19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)					管理費区分 0
	%	1.309		9.61	管理費区分 0
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.022		0.21	管理費区分 0
舗装版切断 (0039) (P)	m	6		8,353	第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
Q03 コンクリート舗装版厚		15cm以下			
Q05 舗装版切断費		舗装版切断			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版切断	m	6.3	1,326	8,353	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB430510 1264.8 管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm	%	8.508		112.8	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.92			
標準単価			13,000			
地区単価			13,000			
その他(機械)	%	3.997		52.99	管理費区分 0	
特殊作業員	%	17.975		238.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			17.37			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	10.583		140.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)	
標準構成比			9.5			
標準単価			31,000			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	6.624		87.82	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.79		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
その他(労務)	%	16.527		219.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	32.352		428.9	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			32.35		
標準単価			68,200		
地区単価			71,500		
ガソリン レギュラー	%	2.276		30.18	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.45		
標準単価			154		
地区単価			150		
その他(材料)	%	1.144		15.17	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.014		0.44	管理費区分 0
舗装版破碎 (0040) (P)	m2	788		518,767	第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工区分		機械施工			
Q02 舗装版種別		アスファルト舗装版			
Q03 舗装版厚		15cm			
Q04 舗装版破碎費		舗装版破碎			
舗装版破碎	m2	788.4	658	518,767	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		必要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	20.766		136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.16		
標準単価			17,900		
地区単価			18,900		
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.235		60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)
標準構成比			9.49		
標準単価			6,460		

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			6,760		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	31.901		210	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			28.25 28,900 35,090			
普通作業員	%	20.523		135.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			24.76 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	11.711		77.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.78 31,000 36,210			
軽油	%	5.846		38.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.56 138 156			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築） 工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費		%	0.018		0.14	管理費区分 0			
運搬処理工 (0041)		式	1		422,763	工種 99:			
殻運搬 (0042) (P)		m3	22		57,779	第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0			
		Q01 殻種別 Q02 殻運搬費	コンクリート殻(鉄筋) 殻運搬		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)				
殻運搬		m3	22.3	2,591	57,779	CB227010 2211.8 管理費区分 0			
		J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
タンブトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.976		957.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1			
		標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	40.77 20,847 21,400 747						

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般)					単価補正	
	%	49.1		1,272	R0115	
	標準構成比		44.82		管理費区分 0	
	標準単価		23,600		歩 2026.06 単 2026.06	
	地区単価		30,290		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油					Z006702002	
	%	13.904		360.2	管理費区分 0	
	標準構成比		14.41		歩 2026.06 単 2026.06	
	標準単価		138		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
	地区単価		156		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
殻運搬 (0043) (P)					第0024号内訳書	
	m3	9		18,462	単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
	Q01 殻種別	コンクリート殻(無筋)			歩 2026.06 単 2026.06	
	Q02 殻運搬費	殻運搬			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬					CB227010 1790.5	
	m3	8.8	2,098	18,462	管理費区分 0	
	J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.06 単 2026.06	
	J02 積込工法区分	機械積込			単価地区 青森市(旧浪岡町)	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		無し 10.9km以下 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.979		775.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747		
運転手(一般)	%	49.066		1,029	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290		
軽油	%	13.904		291.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 156		
諸雑費	%	0.051		1.9	管理費区分 0
殻運搬 (0044) (P)	m3	48		131,622	第0025号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		アスファルト殻 殻運搬			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	47.5	2,771	131,622	CB227010 2385.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 10.0km以下 全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.287		1,116	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.05 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.042		1,220	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			39.87 23,600 30,290			
軽油	%	15.649		433.5	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	16.08		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	138		単価地区 青森市(旧浪岡町)
			地区単価	156		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.022		1.5	管理費区分 0
殻処分 (0045)		m3	22		83,700	第0026号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
Q01 殻種別			コンクリート殻(鉄筋)			歩 2026.06 単 2026.06
Q02 処分費			処分費(t)			単価地区 青森市(旧浪岡町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)		t	55.8	1,500	83,700	WB020052
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 青森市(旧浪岡町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
殻処分 (0046)		m3	9		20,700	第0027号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
Q01 殻種別			コンクリート殻(無筋)			歩 2026.06 単 2026.06
Q02 処分費			処分費(t)			単価地区 青森市(旧浪岡町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	20.7	1,000	20,700	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0047)	m3	48		110,500	第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 殻種別 Q02 処分費	アスファルト殻 処分費(t)				
処分費(t)	t	110.5	1,000	110,500	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装 (0048)	式	1		10,008,152		
舗装工 (0049)	式	1		5,888,634		

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト舗装工 (0050)	式	1		1,430,354	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0051) (P)	m2	633		1,430,354	第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生クラッシュラン RC-40 400mm 下層路盤(車道・路肩部)			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	632.9	2,260	1,430,354	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		400mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
モータークレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.524	4.52 37,600 37,600	102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロータリー〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.609	0.56 4,480 4,870	13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.62		14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.56 4,550 5,030			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(機械)	%	0.918		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	11.216		253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.23 28,900 35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員	%	2.998		67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.36 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員	%	3.258		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			3			
標準構成比						

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
土木一般世話役		%	2.876		64.98	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				2.46 31,000 36,210					
その他(労務)		%	3.258		73.61	管理費区分	0		
再生クラッシャーラン RC-40		%	67.5		1,525	Z002122003 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				70.53 1,255,000 3,000					
軽油		%	1.946		43.97	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				1.72 138 156					
その他(材料)									

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.259		5.86	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		1.15	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0052)	式	1		3,451,950	工種 06:舗装工事	
凍上抑制層 (0053)	m2	414		453,768	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
凍上抑制層 砂 t=24cm	m2	414.4	1,095	453,768	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路床盛土	m3	24	410	9,840	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 施工幅員		4.0m以上			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工数量		20,000m3未満			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ﾌﾟﾙﾄﾞｰｻﾞﾞ[湿地] 7t級	%	9.633		39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
振動ロー(土工用)ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 運転質量11～12t	%	7.674		31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	50.016		205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	16.545		67.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	16.126		66.19	Z006702002	
			15.84		管理費区分 0	
			138		歩 2026.06 単 2026.06	
			156		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.006		0.06		
砂					Z230300005	
路盤用					管理費区分 0	
	m3	30.2	3,300	99,660	歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
下層路盤(車道・路肩部) (0054) (P)					第0031号内訳書	
	m2	414		340,554	単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)					CB410030 1289.3	
	m2	414.3	822	340,554	管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 青森市(旧浪岡町)	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 材料 J04 費用の内訳		再生クラッシャー RC-40 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モータークレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.194	3.95 37,600 37,600	50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.834	0.49 4,480 4,870	6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.849	0.49 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.263		10.38	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	15.339		126.1	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	4.124		33.9		R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 8.06 標準単価 28,900 地区単価 35,090
特殊作業員	%	4.474		36.78		R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 2.63 標準単価 28,300 地区単価 30,700
土木一般世話役	%	3.956		32.52		R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 2.16 標準単価 31,000 地区単価 36,210
その他(労務)	%	4.468		36.73		管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
再生クラッシャーレン RC-40	%	55.639		457.4	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		74.21			
	標準単価		753,000			
	地区単価		3,000			
軽油	%	2.659		21.86	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		1.5			
	標準単価		138			
	地区単価		156			
その他(材料)	%	0.184		1.51	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.017		0.16	管理費区分 0	
上層路盤(車道・路肩部) (0055) (P)	m2	549		601,484	第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 路盤材種類	粒度調整碎石 M-40				
	Q03 仕上り厚	120mm				
	Q04 路盤材敷均し・締固め費	上層路盤(車道・路肩部)				
上層路盤(車道・路肩部)	m2	548.8	1,096	601,484	CB410040 637.83 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		粒度調整碎石 M-40 120mm 1層施工 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.653	7.99 37,600 37,600	50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.633	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.637	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.943		10.33	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.533	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.099	5.97 25,400 22,640	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.361	5.32 28,300 30,700	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.972	4.37 31,000 36,210	32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	3.351		36.7	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40	%	66.175		724.7	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	47.84			
		標準単価	240,000			
		地区単価	4,750			
軽油	%	1.994		21.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	3.03			
		標準単価	138			
		地区単価	156			
その他(材料)	%	0.643		7.04	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.006		0.92	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0056)	m2	655		1,166,207	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(車道・路肩部)					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	649.7	1,772	1,151,268	CB410260 1808.7	
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分 0	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.95		16.83	L001210002	
標準構成比			0.88		管理費区分 0	
標準単価			29,500		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			31,200		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.16		2.84	L001060004	
標準構成比			0.14		管理費区分 0	
標準単価			4,480		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			5,030		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.144		2.55	L001050002	
標準構成比			0.13		管理費区分 0	
標準単価			4,480		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			4,870		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	0.251		4.44	管理費区分 0
普通作業員	%	3.331		59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.66		
			25,400		
			22,640		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
運転手(特殊)	%	2.554		45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.06		
			28,900		
			35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
特殊作業員	%	2.249		39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.03		
			28,300		
			30,700		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
土木一般世話役	%	0.871		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			0.73		
			31,000		
			36,210		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.794		31.78	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	78.71		1,394	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			80.7 580,000 13,850		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	8.317		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.17 103 117		
軽油	%	0.565		10.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.49 138 156		
その他(材料)	%	0.089		1.58	管理費区分 0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.015		1.19	管理費区分 0
表層(車道・路肩部)	m2	5.2	2,873	14,939	CB410260 2891.1 管理費区分 0
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.06 単 2026.06
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			単価地区 青森市(旧浪岡町)
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[ハート・カト式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.258		7.42	M000804001 管理費区分 0
標準構成比			0.24		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			1,430		単価地区 青森市(旧浪岡町)
地区単価			1,530		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.137		3.94	M000807001 管理費区分 0
標準構成比			0.13		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			356		単価地区 青森市(旧浪岡町)
地区単価			374		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.064		1.84	管理費区分 0
特殊作業員	%	21.362		613.7	R0101 管理費区分 0
標準構成比			19.57		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			28,300		単価地区 青森市(旧浪岡町)

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	12.601	14.05	362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640			
土木一般世話役	%	5.03	4.28	144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210			
その他(労務)	%	6.624		190.3	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	48.559	50.52	1,395	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			580,000 13,850			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.12		147.1	Z004130002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			4.48 103 117		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.166	0.17 154 150	4.78	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.034	0.03 138 156	0.98	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.029		0.84	管理費区分 0
諸雑費	%	0.016		0.6	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0057)	m2	654		889,937	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)		m2	648.8	1,352	877,177	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員			3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			30mm			
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類			タックコート PK-4			
J07 費用の内訳			全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		%	1.24		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.92		
標準単価				29,500		
地区単価				31,200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		%	0.2		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.14		
標準単価				4,480		
地区単価				5,030		
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		%	0.194		2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)
標準構成比				0.14		
標準単価				4,480		

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			4,870		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.326		4.41	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.364	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.344	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.946	2.13 28,300 30,700	39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	1.146		15.49	R0125 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.77 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.36		31.89	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	79.322	84.7 580,000 14,200	1,072	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.722	2.57 103 117	50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.735	0.51 138 156	9.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)	%	0.095		1.28	管理費区分 0
諸雑費	%	0.006		0.64	管理費区分 0
表層(車道・路肩部)	m2	5.2	2,454	12,760	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ロー(舗装用)[ハット式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.306		7.5	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.25		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.168		4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.14		
標準単価			356		
地区単価			374		
その他(機械)	%	0.073		1.78	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	25.02		613.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			20.17			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
普通作業員	%	14.76		362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.48			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	5.89		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.41			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
その他(労務)	%	7.761		190.4	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	43.697		1,072	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			52.05			
標準構成比			580,000			
標準単価			14,200			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.039	1.57 103 117	50.03	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.189	0.17 154 150	4.64	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.039	0.03 138 156	0.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.025		0.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.033		1.56	管理費区分 0	
アスファルト舗装工					工種 06:舗装工事	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0058)	式	1		180,245		
凍上抑制層 (0059)	m2	28		15,876	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
凍上抑制層 砂 t=12.4cm	m2	28.1	565	15,876	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路床盛土	m3	12.4	410	5,084	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
フルトマーサ〔湿地〕 7t級	%	9.633		39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)	
標準構成比 標準単価			9.51 6,010			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			6,760		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.674	8.3 11,200 11,500	31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	50.016	45.74 28,900 35,090	205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.545	20.61 25,400 22,640	67.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.126	15.84 138 156	66.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.006		0.06	管理費区分	0
砂 路盤用	m3	15.6	3,300	51,480	Z230300005 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
下層路盤(車道・路肩部) (0060) (P)	m2	92		76,019	第0036号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m2 0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生クラッシュラン RC-40 122mm 下層路盤(車道・路肩部)				
下層路盤(車道・路肩部)	m2	91.7	829	76,019	CB410030 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1289.3 0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		122mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				
モータグレート* [土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	6.137		50.92	M000701021 管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比 標準単価 地区単価		3.95 37,600 37,600		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.827		6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.49 4,480 4,870		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.841		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.49 4,550 5,030		
その他(機械)	%	1.251		10.38	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	15.198		126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		8.06 28,900 35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	4.086		33.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.95			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
特殊作業員	%	4.433		36.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.63			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
土木一般世話役	%	3.919		32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.16			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
その他(労務)	%	4.427		36.73	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	56.042		465	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			74.21			
標準構成比			753,000			
標準単価			3,000			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	2.635		21.86	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		1.5			
	標準単価		138			
	地区単価		156			
その他(材料)	%	0.186		1.54	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		0.23	管理費区分 0	
上層路盤(車道・路肩部) (0061) (P)	m2	122		88,350	第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	1
	Q01 路盤材種類	粒度調整碎石 M-40				
	Q03 仕上り厚	59mm				
	Q04 路盤材敷均し・締固め費	上層路盤(車道・路肩部)				
上層路盤(車道・路肩部)	m2	122.2	723	88,350	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1
	J01 材料	粒度調整碎石 M-40				
	J06 全仕上り厚(実数入力)	59mm				
	J07 施工区分	1層施工				
	J09 費用の内訳	全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
モータグレート〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.046	7.99 37,600 37,600	50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ポートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.958	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.965	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.428		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.463	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	4.693		33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.97 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員	%	5.089		36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.32 28,300 30,700			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役	%	4.5		32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			4.37 31,000 36,210			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	5.074		36.7	管理費区分 0	
粒度調整砕石 M-40	%	49.263		356.3	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)	
			47.84 240,000			
標準構成比						
標準単価						

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			4,750		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.02	3.03 138 156	21.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.492		3.56	管理費区分 0
諸雑費	%	0.009		0.1	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0062)	式	1		83,071	工種 06:舗装工事
凍上抑制層 (0063)	m2	22		17,394	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層 砂 t=15cm	m2	22.3	780	17,394	オプション入力 単位数量 100 m2

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路床盛土	m3	15	1,042	15,630	CB210520 901.19 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満				
振動ロー（舗装用）〔搭乗・コンパクト式〕 運転質量3～4t	%	7.164		74.58	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.65			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			
バックホウ（クロー）〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	%	6.748		70.25	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.62			
標準単価			5,650			
地区単価			5,780			
運転手（特殊）	%	71.315		742.4	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			67.85 28,900 35,090		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.52	8.45 25,400 22,640	67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.249	8.43 138 156	85.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.004		1.03	管理費区分 0
砂 路盤用	m3	18.9	3,300	62,370	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
下層路盤(歩道部) (0064) (P)	m2	22		29,882	第0039号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類		クラッシュラン C-20				
Q03 仕上り厚		100mm				
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(歩道部)				
下層路盤(歩道部)	m2	22.3	1,340	29,882	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		クラッシュラン C-20				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.045		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.99			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.233		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.78			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	0.158		2.11	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.003	27.03 28,900 35,090	281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.998	15.84 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.952	15.7 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.721	13.01 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	2.528		33.86	管理費区分 0			
クラッシャー C-20		%	41.7		558.5	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				17.77					
標準単価				120,000					
地区単価				4,400					
軽油		%	1.44		19.28	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				1.99					
標準単価				138					
地区単価				156					
その他(材料)		%	0.196		2.63	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.026		1.02	管理費区分 0			
表層(歩道部) (0065) (P)		m2	22		35,795	第0040号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0			
Q01 材料種類		各種(2.10以上2.20t/m3未満)				歩 2026.06 単 2026.06			
Q02 材料規格		(7)再生細粒度As(13F)				単価地区 青森市(旧浪岡町)			
Q03 舗装厚		30mm				労調係数 1.000 00-00 0			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04 平均幅員 Q05 施工費		1.4m以上 表層(歩道部)			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	21.8	1,642	35,795	CB410261 1440.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上 30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.842		30.24	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.97 15,200 16,200		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.37		6.07	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.39 3,540 3,830		
その他(機械)	%	0.262		4.3	管理費区分 0
普通作業員	%	7.335		120.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			9.38		

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	5.959		97.82	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			6.26 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	4.528		74.33	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			4.25 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	2.337		38.36	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.28 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.419		39.7	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物					Z231051020	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(7) 再生細粒度As(13F)	%	65.492		1,075	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			63.1		
標準単価			384,000		
地区単価			15,150		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	8.968		147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9		
標準単価			103		
地区単価			117		
軽油	%	0.387		6.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.39		
標準単価			138		
地区単価			156		
その他(材料)	%	0.041		0.67	管理費区分 0
諸雑費	%	0.06		1.56	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0066)	式	1		650,479	工種 06:舗装工事
凍上抑制層					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0067)	m2	164		127,920	第0041号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
凍上抑制層 砂 t=15cm	m2	164	780	127,920	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路床盛土	m3	15	1,042	15,630	CB210520 901.19 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	7.164		74.58	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			7.65			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	6.748		70.25	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.62			
標準構成比			5,650			
標準単価			5,780			
地区単価						
運転手(特殊)	%	71.315		742.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			67.85			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
普通作業員	%	6.52		67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.45			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
軽油	%	8.249		85.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.43			
標準構成比			138			
標準単価			156			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.004		1.03	管理費区分 0	
砂 路盤用	m3	18.9	3,300	62,370	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下層路盤(歩道部) (0068) (P)	m2	168		225,522	第0042号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		クラッシュラン C-20 100mm 下層路盤(歩道部)				
下層路盤(歩道部)	m2	168.3	1,340	225,522	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 クラッシュラン C-20 全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.045	2.99 5,680 6,070	27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.233	1.78 3,540 3,830	16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.158		2.11	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	21.003	27.03 28,900 35,090	281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	10.998	15.84 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	8.952	15.7	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築） 工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
				25,400		単価地区	青森市(旧浪岡町)		
				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	9.721		130.2	R0125			
				13.01		管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
				31,000		単価地区	青森市(旧浪岡町)		
				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	2.528		33.86	管理費区分	0		
クラッシャーラン C-20		%	41.7		558.5	Z002120001			
				17.77		管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
				120,000		単価地区	青森市(旧浪岡町)		
				4,400		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	1.44		19.28	Z006702002			
				1.99		管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
				138		単価地区	青森市(旧浪岡町)		
				156		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)									

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.196		2.63	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		1.02	管理費区分 0	
表層(歩道部) (0069) (P)	m2	181		297,037	第0043号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 材料種類 各種(2.10以上2.20t/m3未満) Q02 材料規格 (7)再生細粒度As(13F) Q03 舗装厚 30mm Q04 平均幅員 1.4m以上 Q05 施工費 表層(歩道部)	
表層(歩道部)	m2	180.9	1,642	297,037	CB410261 1440.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 平均幅員 1.4m以上 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 30mm J05 材料 各種(2.10以上2.20t/m3未満) J06 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 J07 費用の内訳 全ての費用	
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.842		30.24	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 1.97 標準単価 15,200 地区単価 16,200	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	0.37		6.07	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
					標準構成比 0.39	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			3,540 3,830		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.262		4.3	管理費区分	0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.335	9.38 25,400 22,640	120.4	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.959	6.26 28,300 30,700	97.82	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.528	4.25 28,900 35,090	74.33	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.337		38.36	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.28			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	2.419		39.7	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	65.492		1,075	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			63.1			
標準単価			384,000			
地区単価			15,150			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	8.968		147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9			
標準単価			103			
地区単価			117			
軽油	%	0.387		6.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			0.39			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)					単価補正
	%	0.041		0.67	管理費区分 0
諸雑費					管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0070)	式	1		15,610	工種 06:舗装工事
下層路盤(歩道部) (0071) (P)	m2	14		15,610	第0044号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 路盤材種類 クラッシュラン C-20 Q03 仕上り厚 60mm Q04 路盤材敷均し・締固め費 下層路盤(歩道部)
下層路盤(歩道部)	m2	14	1,115	15,610	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 全仕上り厚(実数入力) 60mm J02 施工区分 1層施工 J03 材料 クラッシュラン C-20 J04 費用の内訳 全ての費用
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.457		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
					標準構成比 2.99 標準単価 5,680 地区単価 6,070

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コンバインド式〕 運転質量3～4t	%	1.481		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市（旧浪岡町） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			1.78			
			3,540			
			3,830			
その他（機械）	%	0.189		2.11	管理費区分 0	
運転手（特殊）	%	25.232		281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市（旧浪岡町） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			27.03			
			28,900			
			35,090			
特殊作業員	%	13.212		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市（旧浪岡町） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			15.84			
			28,300			
			30,700			
普通作業員	%	10.755		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市（旧浪岡町）	
			15.7			
			25,400			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	11.678		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			13.01 31,000 36,210		
その他(労務)	%	3.037		33.86	管理費区分 0
クラッシャーラン C-20	%	30.057		335.1	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			17.77 120,000 4,400		
軽油	%	1.729		19.28	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.99 138 156		
その他(材料)	%	0.144		1.61	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.029		0.44	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0072)	式	1		30,507	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0073) (P)	m2	8		12,982	第0045号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生クラッシュラン RC-40 250mm 下層路盤(車道・路肩部)			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	7.7	1,686	12,982	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.065	4.52 37,600 37,600	102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ[マカダム]					L001050002

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.817	0.56 4,480 4,870	13.76	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.831	0.56 4,550 5,030	14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.231		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.037	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.019	3.36 25,400 22,640	67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	4.368		73.6	単価補正
					R0101
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 青森市(旧浪岡町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	3.856		64.98	R0125
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 青森市(旧浪岡町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	4.368		73.61	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40	%	56.565		953.2	Z002122003
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 青森市(旧浪岡町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	2.609		43.97	Z006702002
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 青森市(旧浪岡町)
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築） 工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	0.221		3.72	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.013		1.09	管理費区分	0		
表層(車道・路肩部) (0074) (P)		m2	8		17,525	第0046号内訳書			
						単位数量	1	m2	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	青森市(旧浪岡町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
表層(車道・路肩部)		m2	7.7	2,276	17,525	CB410260	1912.7		
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	青森市(旧浪岡町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		%	0.939		21.37	L001210001			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	青森市(旧浪岡町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
				1.04					
				14,800					
				15,900					

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	%	0.191		4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	0.21 3,540 3,830		
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	%	0.178		4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	0.19 3,250 3,620		
その他(機械)	%	0.163		3.72	管理費区分 0	
普通作業員	%	3.828		87.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	5.11 25,400 22,640		
運転手(特殊)	%	3.561		81.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	
			標準構成比 標準単価 地区単価	3.49 28,900 35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	3.109		70.75	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.41		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
土木一般世話役	%	1.217		27.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		1.24		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
その他(労務)	%	1.521		34.61	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	78.48		1,786	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		76.32		
	標準単価		580,000		
	地区単価		14,200		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	6.473		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
	標準構成比		6.78		

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築） 工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				103		単価地区	青森市(旧浪岡町)		
地区単価				117		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	0.266		6.05	Z006702002			
						管理費区分	0		
標準構成比				0.28		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				138		単価地区	青森市(旧浪岡町)		
地区単価				156		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	0.03		0.69	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.044		1.27	管理費区分	0		
コンクリート舗装工 (0075)		式	1		46,418	工種	06:舗装工事		
下層路盤(車道・路肩部) (0076) (P)		m2	13		9,387	第0047号内訳書			
						単位数量	1	m2	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	青森市(旧浪岡町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
下層路盤(車道・路肩部)		m2	12.6	745	9,387	CB410030	1289.3		
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.829	3.95 37,600 37,600	50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.92	0.49 4,480 4,870	6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.936	0.49 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.392		10.38	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.912	8.06 28,900 35,090	126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.547	2.95 25,400 22,640	33.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.933	2.63 28,300 30,700	36.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.362	2.16 31,000 36,210	32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	4.926		36.73	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	51.112		381.1	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	74.21			
		標準単価	753,000			
		地区単価	3,000			
軽油	%	2.932		21.86	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	1.5			
		標準単価	138			
		地区単価	156			
その他(材料)	%	0.17		1.27	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.029		0.3	管理費区分 0	
コンクリート舗装 (0077)	m2	13		37,031	オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート舗装					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	12.6	2,939	37,031	オプション入力	
					単位数量	100 m2
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリート					CB240010	30615.0
	m3	10	29,390	293,900	管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員					R0102	
	%	11.931		3,506	管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員					R0101	
	%	8.249		2,424	管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	8.007		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.58		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	2.056		604.3	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%					Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	69.75		20,496	
			71.32		
			20,400		
			19,150		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.007		6.7	
排水構造物工 (0078)					
	式	1		281,587	
集水桝・マンホール工 (0079)					工種 04:道路改良工事
	式	1		281,587	
プレキャスト街渠桝 (0080)					オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0
	箇所	5		281,587	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ブレイkast集水桝		基	5	6,917	34,585	CB222800 6206.8 管理費区分 0
J01 作業区分		据付				歩 2026.06 単 2026.06
J02 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下				単価地区 青森市(旧浪岡町)
J03 基礎碎石の有無		有り				労調係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用				豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		%	9.348		646.6	L001010008 管理費区分 0
標準構成比				9.81		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				5,810		単価地区 青森市(旧浪岡町)
地区単価				6,170		労調係数 1.000 00-00 0
その他(機械)		%	2.238		154.8	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	40.625		2,810	R0114 管理費区分 0
標準構成比				37.29		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				28,900		単価地区 青森市(旧浪岡町)
地区単価				35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	13.084		905	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			16.36			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	10.46		723.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.98			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
特殊作業員	%	4.428		306.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.55			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
その他(労務)	%	16.452		1,138	管理費区分 0	
軽油	%	2.698		186.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			2.66			
標準構成比			138			
標準単価			156			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.649		44.9	管理費区分	0
諸雑費	%	0.018		1.3	管理費区分	0
プレキャスト集水桝(材料費)	基	5	38,800	194,000	CB222810 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1.0 0 2026.06 単 2026.06 青森市(旧浪岡町) 00-00 0 0% 係数ランク 1
路面排水桝 400×400 グレーチングT-25付き 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 38,800	38,800	Z231042005 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 青森市(旧浪岡町) 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0		0	管理費区分	0
暗渠排水管	m	10.5	3,215	33,757	CB222770 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	837.85 0 2026.06 単 2026.06 青森市(旧浪岡町) 00-00 0
J01 作業区分		据付				
J02 管種別		直管				
J03 呼び径		50～150mm				
J05 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	8.453		271.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			36.39 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	4.502		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			14.79 31,000 36,210			
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150	%	87.022		2,797	Z005002008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			48.82 405 2,770			
諸雑費	%	0.023		1.6	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック	m	3	6,415	19,245	CB422510 6080.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J01 作業区分		設置				
J02 ブロック規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満				

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		1.67個/m 無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.254	2.18 3,960 4,320	144.6	L001011005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.294	21.69 28,300 30,700	1,430	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.401	19.42 25,400 22,640	1,052	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.12	11.85 31,000 36,210	841.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.876		184.5	管理費区分 0
歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600(B)	%	42.295		2,713	Z002352002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			41.24 2,500 1,620		
軽油	%	0.729		46.74	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.68 138 156		
諸雑費	%	0.031		2.56	管理費区分 0
縁石工 (0081)	式	1		1,669,725	
縁石工 (0082)	式	1		1,669,725	工種 13:道路維持工事
歩車道境界ブロック (0083)	m	144		1,669,725	オプション入力 第0050号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	37.4	13,126	490,912	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	100	6,949	694,900	CB422510 6293.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満				
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		0.5個/m				
J04 基礎碎石規格		無し				
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し				
ﾊﾞｯｸﾎﾟﾂ(ｸﾛｰﾗ)超小旋回・ｸﾚﾝ機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	2.264		157.3	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.37			
標準単価			7,080			
地区単価			7,470			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	11.632		808.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.41			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	9.299		646.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.79			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
運転手(特殊)	%	9.017		626.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.2			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
特殊作業員	%	7.888		548.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.03			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.696		187.3	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C)	%	56.073		3,896	Z231060040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			54.3			
標準単価			3,420			
地区単価			7,800			
軽油	%	1.116		77.54	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.09			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.015		1.96	管理費区分 0	
コンクリート	m3	6	35,350	212,100	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)	
標準構成比			22.25			
標準単価			25,400			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.19		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.69		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	57.448		20,305	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.85		
標準単価			20,400		
地区単価			19,150		
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型枠	m2	40	10,050	402,000	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
型わく工	%	49.331	44.28 30,000 36,720	4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員	%	24.999	30.82 25,400 22,640	2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役	%	12.609	11.86 31,000 36,210	1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
目地板	m2	0.6	6,007	3,604	CB224710 4077.3 管理費区分 0
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210		
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
瀝青質目地板 厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック	m	70.5	10,752	758,016	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
歩車道境界ブロック	m	100	6,299	629,900	CB422510 6293.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 無し 無し			単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.497	2.37 7,080 7,470	157.3	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	12. 831		808. 2	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 14. 41 標準単価 25, 400 地区単価 22, 640			
土木一般世話役	%	10. 258		646. 1	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 8. 79 標準単価 31, 000 地区単価 36, 210			
運転手(特殊)	%	9. 947		626. 5	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 8. 2 標準単価 28, 900 地区単価 35, 090			
特殊作業員	%	8. 702		548. 1	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増	
			標準構成比 8. 03 標準単価 28, 300 地区単価 30, 700			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.974		187.3	管理費区分	0
歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×2000(C)	%	51.551		3,247	Z231060020 管理費区分	0
標準構成比			54.3		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			3,420		単価地区	青森市(旧浪岡町)
地区単価			6,500		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	1.231		77.54	Z006702002 管理費区分	0
標準構成比			1.09		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			138		単価地区	青森市(旧浪岡町)
地区単価			156		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.009		0.96	管理費区分	0
コンクリート	m3	4	35,350	141,400	CB240010	36756.0
J01 構造物種別		小型構造物			管理費区分	0
J02 打設工法		人力打設			歩	2026.06 単 2026.06
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区	青森市(旧浪岡町)
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数	1.000 00-00 0
J07 現場内小運搬の有無		無し			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	20.622		7,289	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.25 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.19 31,000 36,210		
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.69 28,300 30,700		
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			58.85 20,400 19,150		

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.006		6.8	管理費区分 0	
型枠	m2	30	10,050	301,500	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.28 30,000 36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			30.82 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.86 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築） 工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	13.037		1,310	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.024		4	管理費区分 0			
目地板		m2	0.4	6,007	2,402	CB224710 4077.3 管理費区分 0			
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類			30m2未満 瀝青質目地板t=10			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
普通作業員		%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
土木一般世話役		%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	4.8	11,672	56,025	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	100	7,213	721,300	CB422510 4837.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.67個/m 無し 無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	16.971		1,224	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			28.39 25,400 22,640		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.568	17.32 31,000 36,210	978.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.502	15.81 28,300 30,700	829.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.521		181.8	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック(車両乗入部) 片面 198/210×150×600 標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.432	34.79 1,680 2,390	3,998	Z231060005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.006		1	管理費区分 0	
コンクリート	m3	4	35,350	141,400	CB240010 36756.0 管理費区分 0	
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0	
標準構成比			22.25		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			25,400		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0	
標準構成比			9.19		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			31,000		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0	
標準構成比			7.69		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			28,300		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築） 工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	2.089		738.2	管理費区分 0			
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				58.85					
標準単価				20,400					
地区単価				19,150					
諸雑費		%	0.006		6.8	管理費区分 0			
型枠		m2	30	10,050	301,500	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 型枠の種類			一般型枠						
J02 構造物の種類			小型構造物						
型わく工		%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				44.28					
標準単価				30,000					
地区単価				36,720					
普通作業員						R0102			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.999	30.82 25,400 22,640	2,512	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.609	11.86 31,000 36,210	1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0	
目地板	m2	0.5	6,007	3,003	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10				
普通作業員 標準構成比 標準単価	%	28.653	47.36 25,400	1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210		
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			35.6 1,190 2,850		
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
歩車道境界ブロック	m	17.1	11,672	199,591	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	m	100	7,213	721,300	CB422510 4837.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 作業区分 J02 ﾌﾟﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.67個/m 無し 無し				
普通作業員	%	16.971	28.39 25,400 22,640	1,224	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	13.568	17.32 31,000 36,210	978.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	11.502	15.81 28,300 30,700	829.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	2.521		181.8	管理費区分 0
歩車道境界ブロック(横断歩道部) 片面 198/210×120×600	%	55.432		3,998	Z231060010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			34.79		
標準単価			1,680		
地区単価			2,390		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.006		1	
コンクリート					CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	m3	4	35,350	141,400	
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	20.622		7,289	
標準構成比			22.25		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役					R0125 管理費区分 0
	%	11.161		3,945	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	9.19		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	31,000		単価地区 青森市(旧浪岡町)
			地区単価	36,210		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	8.674		3,066	R0101
			標準構成比	7.69		管理費区分 0
			標準単価	28,300		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	30,700		単価地区 青森市(旧浪岡町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	2.089		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)						Z230210245
18-8-40 W/C<=60%		%	57.448		20,305	管理費区分 0
			標準構成比	58.85		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	20,400		単価地区 青森市(旧浪岡町)
			地区単価	19,150		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.006		6.8	管理費区分 0
型枠		m2	30	10,050	301,500	CB240210 9147.6
J01 型枠の種類			一般型枠			管理費区分 0
J02 構造物の種類			小型構造物			歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 青森市(旧浪岡町)
						労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	49.331	44.28 30,000 36,720	4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	24.999	30.82 25,400 22,640	2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	12.609	11.86 31,000 36,210	1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
目地板		m2	0.5	6,007	3,003	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類			30m2未満 瀝青質目地板t=10			
普通作業員		%	28.653	47.36 25,400 22,640	1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役		%	13.256	16.72 31,000 36,210	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(労務)		%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm		%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
歩車道境界ブロック	m	13.7	11,380	155,906	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ブロック	m	100	6,921	692,100	CB422510 6811.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			歩 2026.06 単 2026.06
J02 ブロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			単価地区 青森市(旧浪岡町)
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0.5個/m			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40			豪雪割増
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	2.273		157.3	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.19		
標準単価			7,080		
地区単価			7,470		
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.434		30.06	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			0.4		

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		8,800		単価地区 青森市(旧浪岡町)
		地区単価		9,710		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	14.184		981.6	R0102
		標準構成比		16.17		管理費区分 0
		標準単価		25,400		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		22,640		単価地区 青森市(旧浪岡町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	10.173		704	R0125
		標準構成比		8.85		管理費区分 0
		標準単価		31,000		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		36,210		単価地区 青森市(旧浪岡町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	10.395		719.4	R0114
		標準構成比		8.7		管理費区分 0
		標準単価		28,900		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		35,090		単価地区 青森市(旧浪岡町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	9.213		637.6	R0101
		標準構成比		8.63		管理費区分 0
		標準単価		28,300		歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 青森市(旧浪岡町)

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.73		188.9	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×2000(C) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	46.933	50.19 3,420 6,500	3,248	Z231060020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.535	1.38 138 156	106.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
再生クラッシャーレン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.115	0.86 1,200 3,000	146.4	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.015		1.54	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築） 工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
コンクリート		m3	4	35,350	141,400	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
	J01 構造物種別		小型構造物						
	J02 打設工法		人力打設						
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
	J05 養生工の種類		一般養生						
	J07 現場内小運搬の有無		無し						
	J13 費用の内訳		全ての費用						
普通作業員		%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
	標準構成比			22.25					
	標準単価			25,400					
	地区単価			22,640					
土木一般世話役		%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
	標準構成比			9.19					
	標準単価			31,000					
	地区単価			36,210					
特殊作業員		%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
	標準構成比			7.69					
	標準単価			28,300					
	地区単価			30,700					

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.85			
標準単価			20,400			
地区単価			19,150			
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分 0	
型枠	m2	30	10,050	301,500	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物				
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.28			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			30.82			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築） 工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価		%	12.609	11.86 31,000 36,210	1,267	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(労務)		%	13.037		1,310	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.024		4	管理費区分	0		
目地板		m2	0.5	6,007	3,003	CB224710 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	4077.3 0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類			30m2未満 瀝青質目地板t=10						
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	28.653	47.36 25,400 22,640	1,721	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増	0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0		

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			35.6 1,190 2,850			
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
コンクリート叩き	箇所	1	9,275	9,275	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート	m3	0.2	35,350	7,070	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.25			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.19			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.69			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	2.089		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.85		
標準単価			20,400		
地区単価			19,150		
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分 0
下層路盤(歩道部)	m2	1.9	1,161	2,205	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.36		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.422		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町)
標準構成比			1.78		
標準単価			3,540		

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			3,830		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.182		2.11	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	24.234		281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			27.03 28,900 35,090			
特殊作業員	%	12.69		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.84 28,300 30,700			
普通作業員	%	10.329		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.7 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	11.217		130.2	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			13.01 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.917		33.86	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.805	17.77 120,000 3,000	380.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.661	1.99 138 156	19.28	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.157		1.82	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		0.53	管理費区分 0
区画線工 (0084)	式	1		37,626	

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
区画線工 (0085)	式	1		37,626	工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0086)	m	270		37,626	オプション入力 第0051号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	52	154	8,008	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		加熱				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線設置	m	16	172	2,752	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		破線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 べいト式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		加熱 白 全ての費用			
区画線設置	m	202	133	26,866	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 べいト式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し べいト式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
道路付属施設工 (0087)	式	1		701,780	
道路付属物工 (0088)	式	1		701,780	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0089)	本	30		499,200	オプション入力 第0052号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	10	17,140	171,400	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 施工区分		土中建込			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J02 材料費区分		手間+材料費			単価地区	青森市(旧浪岡町)		
	J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			労調係数	1.000	00-00	0
	J04 加算額		標準			豪雪割増			
	J05 施工規模		10本以上30本未満			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J06 夜間作業の補正		無			単価補正			
	J07 時間制約を受ける場合の補正		無						
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用		本	20	16,390	327,800	WB812320			
	J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)			管理費区分	0		
	J02 材料費区分		手間+材料費			歩	2026.06	単	2026.06
	J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			単価地区	青森市(旧浪岡町)		
	J04 加算額		さや管			労調係数	1.000	00-00	0
	J05 施工規模		10本以上30本未満			豪雪割増			
	J06 夜間作業の補正		無			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J07 時間制約を受ける場合の補正		無			単価補正			
車線分離標 (0090)		本	7		202,580	オプション入力			
						第0053号内訳書			
						単位数量	1	本	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	青森市(旧浪岡町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)		本	7	28,940	202,580	WB812400			
	J01 施工区分		可変式(穿孔式・1本脚)			管理費区分	0		
	J02 材料費区分		手間+材料費			歩	2026.06	単	2026.06
	J03 規格・仕様		本体(柱)径φ80×高さ径φ250高800			単価地区	青森市(旧浪岡町)		
	J04 施工規模		10本未満			労調係数	1.000	00-00	0
	J05 夜間作業の補正		無			豪雪割増			
	J06 時間制約を受ける場合の補正		無			潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設工 (0091)	式	1		1,428,800	
交通管理工 (0092)	式	1		1,428,800	工種 99:
交通誘導警備員 (0093)	人日	94		1,428,800	第0054号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	94	15,200	1,428,800	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0094)	式	1		23,043,209	
共通仮設 (0095)	式	1		3,727,000	
共通仮設費 (0096)	式	1		591,000	
技術管理費					工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0097)	式	1		591,000	
土質等試験費 (0098)	式	1		591,000	オプション入力 第0055号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
平板載荷試験 50kN以内	箇所	3	197,000	591,000	Z237021005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
共通仮設費（率計上） (0099)	式	1		3,136,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	04:道路改良工事 一般交通影響有り（2）－2 未使用 補正なし 週休2日(月単位)		1.2 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0100)	式	1		26,770,209	
現場管理費 (0101)	式	1		9,755,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		

入力データリスト（本01）

工事名	常海橋銀線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0102)	式	1		36,525,209	
一般管理費等 (0103)	式	1		7,044,791	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0104)	式	1		43,570,000	
消費税額及び地方消費税額 (0105)	式	1		4,357,000	
工事費計 (0106)	式	1		47,927,000	