

工事番号 繰 第5276号

設計書番号 508-040-0065

五所川原車力線道路交通安全対策工事

実施 設計書

工 期 1 3 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工数量 N = 1 式		
	区画線工	1	式
	道路付属物工	1	式
設計額	8,800,000 円 (内消費税 800,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原車力線道路交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
		式	1		2,971,662			
区画線工								
		式	1		216,657			
区画線工								
		式	1		216,657			
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 1号
		m	1,630		216,657			
道路付属施設工								
		式	1		2,564,920			
道路付属物工								
		式	1		2,564,920			
視線誘導標		視線誘導標規格:スノーボール併用, 施工区分:土中建込, 施工規模:30本以上						内 2号
		本	72		1,121,760			
視線誘導標		視線誘導標規格:スノーボール併用, 施工区分:土中建込, 施工規模:30本以上						内 3号
		本	40		123,160			
自発光体設置		ソーラー式自発光体:材料費						内 4号
		基	60		1,320,000			
構造物撤去工								
		式	1		68,485			
道路付属物撤去工								
		式	1		60,060			
視線誘導標撤去		視線誘導標規格:スノーボール併用型, 施工区分:土中建込, 施工規模:30本以上						内 5号 うち40本再設置
		本	60		60,060			
運搬処理工								
		式	1		8,425			

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原車力線道路交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラスチック						内 6号
		t	0.1		1,425		
処分							内 7号
		t	0.1		7,000		
仮設工							
		式	1		121,600		
交通管理工							
		式	1		121,600		
交通誘導警備員							内 8号
		人日	8		121,600		
直接工事費							
		式	1		2,971,662		
共通仮設							
		式	1		932,000		
共通仮設費							
		式	1		59,000		
現場環境改善費							
		式	1		59,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		59,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		873,000		
純工事費							
		式	1		3,903,662		
現場管理費							
		式	1		2,600,000		

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原車力線道路交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価							
		式	1		6,503,662		
一般管理費等							
		式	1		1,496,338		
工事価格							
		式	1		8,000,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		800,000		
工事費計							
		式	1		8,800,000		

#

主工種 13:道路維持工事

現場環境改善費対象工事費	2,971,662	直接工事費	2,971,662	
非対象額計（－）	7,000			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	7,000	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	2,964,662	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	2.00%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	2.00%		0.00%	
計上額	59,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					932,000

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	3,903,662	単独（追加工事）直接工事費	2,971,662	単独（追加工事）共通仮設費	932,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	3,903,662	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	3,896,662		0		0
現場管理費					
率（補正前）	54.22%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.24%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	66.61%		0.00%		
計上額	2,600,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	6,503,662				
純工事費	3,903,662	現場管理費	2,600,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	6,503,662	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	6,496,662		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	23.00%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	23.00%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	6,503,662		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,496,338				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	つがる市(旧稲垣村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．２４％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			2,971,662
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				2,971,662
	共通仮設費 (率分)	2,971,662	29.41	873,000
現場環境改善費対象工事費				2,971,662
	現場環境改善費 (率分)	2,964,662	2.00	59,000
現場管理費対象純工事費				3,903,662
	現場管理費	3,903,662	66.61	2,600,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				6,503,662
	一般管理費等	6,503,662	23.00	1,496,338
	業務委託費			0
工事価格				8,000,000
消費税等相当額				800,000
工事費計				8,800,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	へ°イント式区画線	施工方法区分:へ°イント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
区画線設置	WB821210	無し,へ°イント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 1号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	1, 629	133	216, 657		
合計						216, 657		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	視線誘導標	視線誘導標規格:スノーボール併用, 施工区分:土中建込, 施工規模:30本以上						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用 WB812320		土中建込, 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 30本以上(標準), 無, 無						単 2号 06-02-09
			本	72	15,580	1,121,760		管理費区分:0
合計						1,121,760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	視線誘導標	視線誘導標規格:スノーポール併用, 施工区分:土中建込, 施工規模:30本以上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	土中建込, 手間のみ, 両面反射反射径 φ100下反射体1個, 30本以上(標準), 無, 無	本	40	3, 079	123, 160		単 3号 06-02-09 移設 管理費区分: 0
合計					123, 160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	自発光体設置	ソーラー式自発光体: 材料費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ソーラー式自発光体 ZZ99*01*01001		基	60	22, 000	1, 320, 000		管理費区分: 0
合計					1, 320, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	視線誘導標撤去		視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:土 中建込, 施工規模:30本以上					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込, 30本以上(標準), 無, 無						単 4号 06-02-09 管理費区分: 0
WB812360			本	60	1, 001	60, 060		
合計						60, 060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	現場発生産品運搬		発生産材種類: 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t、無し、6.0km以下						01-02-02
CB010410			t	0.1	3,359	335		管理費区分：0
現場発生産品及び支給品積込・荷卸		ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t						01-02-03
CB010420			t	0.1	10,900	1,090		管理費区分：0
合計								
						1,425		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 5号 01-02-02
WB020052		t	0. 1	70, 000	7, 000		管理費区分：0
合計					7, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 6号 02-04-04
WB010212		人日	8	15, 200	121, 600		管理費区分：0
合計					121, 600		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	156	5, 148	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 372	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						133, 200		
単価						133	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 30本以 上(標準), 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	15, 580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 単価補正1. 000 (FP3) Q001310001			本	1	15, 579. 25	15, 579	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		1	管理費区分：0	
合計						15, 580		
単価						15, 580	円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込, 手間のみ, 両面反射反射径 φ100下反射体1個, 30本以上(標準), 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	3, 079
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 単価補正1. 000 (FP3) Q001310001			本	1	15, 579. 25	15, 579	管理費区分：0	
視線誘導標(スノーポール併用型) 土中2段 両面 φ100以下反射体数1個 単価補正-1. 000 Z004208001			本	1	-12, 500	-12, 500	管理費区分：0	
合計						3, 079		
単価						3, 079	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 30本以上(標準), 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	1, 001
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノボール併用型含 単価補正1. 000 (FP3) Q001314001			本	1	1, 001. 64	1, 001	管理費区分: 0	
合計						1, 001		
単価						1, 001	円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	70, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック Y007600001001			t	100	70, 000	7, 000, 000	管理費区分: T	
合計						7, 000, 000		
単価						70, 000	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15,200	15,200		
合計							円／人日	
						15,200		
単価						15,200		

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線道路交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路維持 (0001)		式	1		2,971,662		
区画線工 (0002)		式	1		216,657		
区画線工 (0003)		式	1		216,657	工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0004)		m	1,630		216,657	第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
			Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置			
区画線設置		m	1,629	133	216,657	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
道路付属施設工 (0005)		式	1		2,564,920		
道路付属物工						工種 13:道路維持工事	

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線道路交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0006)	式	1		2,564,920		
視線誘導標 (0007)	本	72		1,121,760	第0002号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 視線誘導標規格		スノーポール併用				
Q02 施工区分		土中建込				
Q03 施工規模		30本以上				
Q04 視線誘導標設置費		視線誘導標設置(スノーポール併用型)				
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	72	15,580	1,121,760	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		土中建込				
J02 材料費区分		手間+材料費				
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個				
J04 加算額		標準				
J05 施工規模		30本以上(標準)				
J06 夜間作業の補正		無				
J07 時間制約を受ける場合の補正		無				
視線誘導標 (0008)	本	40		123,160	第0003号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 視線誘導標規格		スノーポール併用				
Q02 施工区分		土中建込				
Q03 施工規模		30本以上				
Q04 視線誘導標設置費		視線誘導標設置(スノーポール併用型)				
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	40	3,079	123,160	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村)	
J01 施工区分		土中建込				
J02 材料費区分		手間のみ				

入力データリスト (本01)

工事名	五所川原車力線道路交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 規格・仕様 J05 施工規模 J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		両面反射反射径φ100下反射体1個 30本以上(標準) 無 無			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
自発光体設置 (0009)	基	60		1,320,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ソーラー式自発光体	基	60	22,000	1,320,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物撤去工 (0010)	式	1		68,485		
道路付属物撤去工 (0011)	式	1		60,060	工種 99:	
視線誘導標撤去 (0012)	本	60		60,060	第0005号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村)	
Q01 視線誘導標規格		スノーポール併用型			歩 2026.06 単 2026.06	
Q02 施工区分		土中建込			単価地区 つがる市(旧稲垣村)	

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線道路交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q03 施工規模 Q04 撤去費		30本以上 道路付属物撤去工(視線誘導標)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	60	1,001	60,060	WB812360 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分 J02 施工規模 J03 夜間作業の補正 J04 時間制約を受ける場合の補正		土中建込 30本以上(標準) 無 無				
運搬処理工 (0013)	式	1		8,425	工種 99:	
現場発生品運搬 (0014) (P)	t	0.1		1,425	第0006号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 発生材種類 Q02 積込・荷卸し・運搬 Q02 積込・荷卸し・運搬		廃プラスチック 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し				
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1	3,359	335	CB010410 2949.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下				
トラック[クレーン装置付]					M000302010	

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線道路交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.959	13.79 7,690 8,230	435.2	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.935	42.15 28,900 35,090	1,509	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.277	41.25 28,300 30,700	1,319	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.79	2.81 138 156	93.68	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.039		2.12	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線道路交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.1	10,900	1,090	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.898		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.73			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)	%	44.762		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			41.98			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員	%	39.135		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			41.08			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線道路交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0	
軽油	%	2.78		302.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.8 138 156			
諸雑費	%	0.011		8.09	管理費区分 0	
処分 (0015)	t	0.1		7,000	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	0.1	70,000	7,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工						

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線道路交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)	式	1		121,600	
交通管理工 (0017)	式	1		121,600	工種 99:
交通誘導警備員 (0018)	人日	8		121,600	第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	8	15,200	121,600	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 つがる市(旧稲垣村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0019)	式	1		2,971,662	
共通仮設 (0020)	式	1		932,000	
共通仮設費 (0021)	式	1		59,000	
現場環境改善費 (0022)	式	1		59,000	

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線道路交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0023)	式	1		59,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0024)	式	1		873,000	
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0025)	式	1		3,903,662	
現場管理費 (0026)	式	1		2,600,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0027)	式	1		6,503,662	
一般管理費等 (0028)	式	1		1,496,338	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原車力線道路交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0029)	式	1		8,000,000	
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1		800,000	
工事費計 (0031)	式	1		8,800,000	