工　事　設　計　書

工 事 番 号　　三八建8第6号

工　事　名　　県営住宅（河原木団地）駐車場区画線補修工事

工 事 場 所　　八戸市下長四丁目地内

工　　期　　令和８年７月８日　　から　　令和８年９月８日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県三八県土整備事務所

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	939,918	
計			939,918	
共通費				
共通仮設費	1	式	87,256	
現場管理費	1	式	499,349	
一般管理費等	1	式	263,477	
計			850,082	
工事価格	1	式	1,790,000	
消費税等相当額	1	式	179,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	1,969,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
河原木第2団地	1	式	939,918	
計			939,918	

河原木第2団地

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
区画線補修工事	1	式	939,918	
計			939,918	

河原木第2団地

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
区画線補修工事	河原木第2団地	1	式	938,490	
区画線補修工事	発生材処分	1	式	1,428	
計				939,918	

河原木第2団地　区画線補修工事　河原木第2団地

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画線消去	削取り式	675	m	620	418,500	
区画線設置	溶融式　W=150（黄）	623	m	390	242,970	
区画番号消去	削り取り式	243	か所	190	46,170	
区画番号	溶融式	243	か所	950	230,850	
計					938,490	

河原木第2団地　区画線補修工事　発生材処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.1	m3	5,480	548	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 2.5km以下	0.1	m3	5,400	540	
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	0.2	t	1,700	340	
計					1,428	

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	2.0	939,578	8.79	0.00	8.79	0.887	1.00	73,256
小計 (率対象)		939,578						73,256
建築工事 処分費		340						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						14,000
小計 (率対象外)		340						14,000
合計		939,918						87,256

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	1,026,834	48.63	0.00	48.63	1.00	1.00	499,349
小計 (率対象)	1,026,834						499,349
建築工事 処分費	340						0
小計 (率対象外)	340						0
合計	1,027,174						499,349

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④＝②＋③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	1,526,183						
建築工事 処分費	340						
合計 (率対象)	1,526,523	17.24	0.00	17.24	1.00	263,172	1,789,695
契約保証費	1,526,523			0.04	1.00	610	610
端数調整						▲305	▲305
総計	1,526,523					263,477	1,790,000

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
工事情報共有システム（ASP)利用料		2	月	7,000	14,000	
計					14,000	