

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 8機保
 第3010-2号

設計書番号
 508-120-0043

三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事

実施
 設計書

八戸市大字鮫町地先

工 期
 2 0 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工面積 A = 5,240 m2		
	-2.0m泊地	5,240	m2
	浚渫工	1	式
	土捨工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	42,999,000 円 (内消費税	3,909,000 円)	変更による増減額
請負額			変更による増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分		漁港整備 航路・泊地	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
航路・泊地 -2.0m泊地								
浚渫工		式	1		19,490,060		A=5,240m2	
水陸両用ブルドーザ浚渫工		式	1		5,788,806			
掘削・押土	砂、砂質土	式	1		5,788,806		内 1号 純土量	
土捨工		m3	1,909		5,788,806			
揚土土捨工		式	1		12,666,156			
バックホウ揚土	砂、砂質土	式	1		12,666,156		内 2号 純土量	
運搬処理	土砂 L=19.5km以下	m3	1,909		665,550		内 3号 純土量	
仮設工		m3	1,909		12,000,606			
仮設工		式	1		1,035,098			
敷鉄板		式	1		1,035,098		内 4号	
大型土のう工		式	1		634,570		内 5号	
直接工事費		式	1		400,528			
		式	1		19,490,060			

設計内訳書 (本01)

工事名	三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分		漁港整備 航路・泊地	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設	共通仮設費							
			式	1		7,237,648		
運搬費								
			式	1		5,262,648		
建設機械器具等運搬費		水陸両用ブルドーザ 往復						
			式	1		4,140,568		内 6号
仮設材運搬費								
			式	1		3,004,888		内 7号
事業損失防止施設費								
			式	1		1,135,680		
汚濁防止膜								
			式	1		861,080		内 8号
現場環境改善費								
			式	1		261,000		
現場環境改善費 (率計上)								
			式	1		261,000		
純工事費								
			式	1		1,975,000		
現場管理費								
			式	1		26,727,708		
工事原価								
			式	1		6,150,000		
			式	1		32,877,708		

共通仮設費内訳

主工種 53:浚渫工事 (漁港)

主たる工種		単独 (追加工事) : 浚渫工事 (漁港)		合算工事:	
単独 (追加工事)	20,351,140	直接工事費	19,490,060	準備費 (処分費用) その他直工扱い共反積上額	事業損失 0
対象工事費					861,080
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	1,783,920	現工事	合算工事 0
非対象額計 (－)			1,173,386		
管理費区分1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			1,173,386	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額	支給品費 (+)		0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		19,177,754	現工事	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)			18,567,220		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		8.60%		0.00%
	施工地域等補正		1.50%		0.00%
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00
	率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		10.30%		0.00%
	計上額		1,975,000	0	0
					調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 53:浚渫工事 (漁港)				
現場環境改善費対象工事費	20,351,140	直接工事費	19,490,060	事業損失 861,080
非対象額計 (－)	1,783,920			
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	1,783,920	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)	18,567,220	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.41%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.41%		0.00%	
計上額	261,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 53:浚渫工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	5,001,648				
回航・えい航費	0				0
事業損失防止施設費	861,080		4,140,568		0
技術管理費	0		0		0
現場環境改善費	0		0		0
共通仮設費計					7,237,648

現場管理費

主工種 53:浚渫工事 (漁港)					
単独 (追加工事) 純工事費	26,727,708	単独 (追加工事) 直接工事費	19,490,060	単独 (追加工事) 共通仮設費	7,237,648
非対象額計 (一)		1,173,386			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		1,173,386	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		25,554,322	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費		24,943,788		0	0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					0.00%
率 (補正前)		21.77%			0.00%
施工地域等補正		1.00%			0.00%
施工時期補正		0.60%			0.00%
緊急工事補正		0.00%			0.00%
砂防・地滑り補正		0.00%			0.00%
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		24.07%			0.00%
計上額		6,150,000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 53:浚渫工事 (漁港)

工事原価	32, 877, 708				
純工事費	26, 727, 708				
工場製作原価	0				
		現場管理費	6, 150, 000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計 (一)		1, 173, 386			
管理費区分9		0			
管理費区分T		1, 173, 386		(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3%または3, 000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)		31, 704, 322	現工事	0	合算工事
全処分費等を除く		31, 093, 788		0	0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)		19. 58%	現工事	0. 00%	合算工事
前払金支出割合による補正係数		1. 00		0. 00	0. 000000000
財団法人等による補正係数		1. 00		0. 00	0. 000000000
率 (補正後)		19. 58%		0. 00%	0. 00%
(当初一般管理費対象額)		31, 704, 322		0	
契約保証に係る補正值		0. 04%		0. 00%	
一般管理費等		6, 212, 292			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年7月				
歩掛適用年月	2026年7月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2026年7月				1
単価地区	八戸市(旧八戸市)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工種	53:浚渫工事（漁港）				
施工地域等補正	市街地（水産）				1.50%
海上輸送に要する補正	補正なし				1.00
週休2日補正	4週8休以上				1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	市街地（水産）		
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	任意設定		
緊 急 工 事 補 正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		
財団法人等による補正	補正を行わない		
契約保証に係る補正率	金銭的保证		
			1. 00%
			1. 20%
			0. 60%
			0. 00%
			0. 00%
			1. 03
			1. 00
			1. 00
			0. 04%

間接費一覧

主工種 53:浚渫工事 (漁港)				
費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			19,490,060
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			861,080
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				
	共通仮設費 (率分)	19,177,754	10.30	20,351,140
	運搬費			1,975,000
	事業損失防止施設費			4,140,568
現場環境改善費対象工事費				861,080
	現場環境改善費 (率分)	18,567,220	1.41	19,490,060
現場管理費対象純工事費				261,000
	現場管理費			26,727,708
	工期延長等に伴う現場維持費	25,554,322	24.07	6,150,000
	桁等購入費			0
工事原価計				0
				32,877,708
工事価格	一般管理費等	31,704,322	19.58	6,212,292
	業務委託費			0
消費税等相当額				39,090,000
				3,909,000
工事費計				42,999,000

一式当り内訳書

内 1号	掘削・押土		砂、砂質土				単価使用年月 歩掛適用年月 労務費補正		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単 1号
掘削・押土									
			m3	2,958	1,957	5,788,806		管理費区分：0	
	合計					5,788,806			

一式当り内訳書

内 2号	バックホウ揚土		砂、砂質土				単価使用年月 歩掛適用年月 労務費補正		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単 2号
バックホウ揚土									
	DH101320	8.0時間, 42.1m3/h, 自動計算	m3	2,958	225	665,550		管理費区分：0	
	合計					665,550			

一式当り内訳書

内 3号	運搬処理				土砂 L=19.5km以下				単価使用年月	2026. 07
									歩掛適用年月	2026. 07
									労務費補正	1. 000-0000 0. 0
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
積込(μ-π´)			土砂, 土量50, 000m3未満							
		CB210020		m3	2, 958	273	807, 534		管理費区分：0	
土砂等運搬			標準, ハヅリ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む), 有り, 1						L=17. 9km片道	
		CB210110	9. 5km以下	m3	2, 958	3, 184	9, 418, 272		管理費区分：0	
処分費 (建設発生土)									(株) 大昇運輸	
株式会社大昇建設運輸		ZZ99*01*01003		m3	2, 958	600	1, 774, 800		管理費区分：T	
合計							12, 000, 606			

一式当り内訳書

内 4号	敷鉄板								単価使用年月	2026. 07
									歩掛適用年月	2026. 07
									労務費補正	1. 000-0000 0. 0
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
敷鉄板設置・撤去			設置・撤去						単 3号	
		WB253610		m2	650	463	300, 950		管理費区分：0	
敷鉄板賃料			22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 39日, 無, 有						単 4号	
		WB253630		枚	70	4, 766	333, 620		管理費区分：0	
合計							634, 570			

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 6号		建設機械器具等運搬費		水陸両用ブルドーザ 往復							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水陸両用ブルドーザ43.5t級 運搬						回	1	3,004,888	3,004,888		単 往復 7号 管理費区分：0
									3,004,888		

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 7号		仮設材運搬費							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 往路 8号 管理費区分：0
				t	112	3, 570	399, 840		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 復路 8号 管理費区分：0
				t	112	3, 570	399, 840		
仮設材等の積込み取卸し費		WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 9号 管理費区分：0
				t	112	3, 000	336, 000		
合計							1, 135, 680		

一式当り内訳書

内 8号							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務費補正	1. 000-0000 0. 0
汚濁防止膜	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜設置	DH190150							単 10号
			m	40	6, 363	254, 520		管理費区分：0
汚濁防止膜撤去	DH190160							単 11号
			m	40	5, 959	238, 360		管理費区分：0
汚濁防止膜賃料								単 12号
			式	1		368, 200		管理費区分：0
合計						861, 080		

2次単価表

2次単価表								
単 1号	掘削・押土	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価使用年月	
							歩掛適用年月	
							労務費補正	
							1. 000-0000 0. 0	
				単位	金額	単価	1, 957	
水陸両用ブルドーザ運転								
				日	1	486, 208	486, 208	
							486, 208	
							1, 957	
							円／m3	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 2号 DH101320	バックホリ揚土	8. 0時間, 42. 1m3/h, 自動計算	単位	m3	単位数量	337	単価	225
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
バックホリ(バックホリ揚土)(排対型) 山積1. 4m3(平積1. 0m3)	DHT20230						単 14号	[] [1]
			日	0. 76	99, 283	75, 455	管理費区分：0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%						[1] []
			式	1		377	管理費区分：0	
合計								
						75, 832		
単価							円／m3	
						225		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0
単 3号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	463
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125						[] [1]
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	[] [1]
とび工		R0106	人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	[] [1]
普通作業員		R0102	人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	[] [1]
パ ックホ ー(クローラ型) 運転		WK250590	日	0. 295	64, 880	19, 139	管理費区分：0	[] [1]
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 1%	式	1		453	管理費区分：0	[] [1]
合計						46, 370		
単価						463	円／m2	

2次単価表

単 4号 WB253630		敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 39日, 無, 有	単位	枚	単位数量	単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務費補正		1. 000-0000 0. 0
							1	単価	4, 766
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		L002413001	供用日数:39日	枚	1	3, 666		管理費区分: 0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm		Z006754002							
				枚	1	1, 100	1, 100	管理費区分: 0	
							4, 766		
合計									
		単価					4, 766	円/枚	

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2026. 07	
					歩掛適用年月		2026. 07	
					労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 5号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	5, 157
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125							[] [1]
			人	0. 204	36, 210	7, 386	管理費区分：0	[] [1]
特殊作業員	R0101		人	0. 204	30, 700	6, 262	管理費区分：0	[] [1]
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	0. 204	22, 640	4, 618	管理費区分：0	
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m								
バックホウ(クロー型) 運転	Y000561101001	製作・設置, 5mを超え20m以下	袋	10	1, 100	11, 000	管理費区分：0	
			日	0. 204	55, 190	11, 258	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000 諸雑費(率+まるめ)	L001130006		日	0. 204	52, 400	10, 689	管理費区分：0	[1] []
	ZS8000004	2%	式	1		357	管理費区分：0	
	合計					51, 570		
	単価					5, 157	円/袋	

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2026.07	
					歩掛適用年月		2026.07	
					労務費補正		1.000-0000 0.0	
単 6号 WB252730	大型土のう工	撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1,123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125						[] [1]
			人	0.094	36,210	3,403	管理費区分:0	
特殊作業員		R0101	人	0.094	30,700	2,885		[] [1]
ラフレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000 諸雑費(率+まるめ)		L001130006	日	0.094	52,400	4,925		
			式	1		17	管理費区分:0	
合計						11,230		
単価						1,123	円/袋	

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026. 07
										歩掛適用年月		2026. 07
										労務費補正		1. 000-0000 0. 0
単 7号	水陸両用ブルドーザ43. 5t級 運搬		条件	単位	回	単位数量	1		単価	3, 004, 888		
	名称・規格						金額	摘要				
特殊作業員											[] [12]	
ラフレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 25t吊	R0101			人	16	30, 700	491, 200			管理費区分：0	[] [12]	
運搬費等率	L001130006			日	6	52, 400	314, 400			管理費区分：0	[1] []	
諸雑費(率)	ZS7210040	252%		式	1		2, 030, 112			管理費区分：0	[2] []	
	ZS7210100	21%		式	1		169, 176			管理費区分：0		
	合計						3, 004, 888					
	単価						3, 004, 888		円／回			

2次単価表

2 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務費補正		1. 000-0000 0. 0
単 8 号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 . 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		単位	t	単位数量	1	単価 3, 570
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000			Z006810102						
					t	1	3, 570		管理費区分：0
合計								3, 570	
単価								3, 570	円／t

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026.07		
							歩掛適用年月	2026.07		
							労務費補正	1.000-0000 0.0		
単 9号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)		単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分：0	
合計								3,000		
単価								3,000	円/t	

2次単価表

2 次単価表							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 10号 DH190150	汚濁防止膜設置		単位	m	単位数量	120	単価	6, 363
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み	Q302202010							
			m	120	6, 363	763, 560	管理費区分：0	
合計						763, 560		
単価						6, 363	円／m	

2次単価表

2 次単価表							単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務費補正		1. 000-0000 0. 0
汚濁防止膜撤去		単位		m	単位数量	120	単価	5, 959	
名称・規格		条件		数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止膜撤去 陸上クレーン込み		Q302203010		120	5, 959	715, 080	管理費区分：0		
合計						715, 080			
単価						5, 959	円／m		

3次単価表

3 次単価表										単価使用年月		2026. 07
										歩掛適用年月		2026. 07
										労務費補正		1. 000-0000 0. 0
単 13号	水陸両用ブルドーザ運転	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	1		486, 208			
							金額	摘要				
特殊操縦士												
潜水士	ZZ99*01*01001			人	1	40, 000		40, 000	管理費区分：0			
潜水連絡員	R0128			人	0. 12	58, 960		7, 075	管理費区分：0			
軽油	R0129			人	0. 06	36, 820		2, 209	管理費区分：0			
機械損料	Z006702002			L	359. 9	155		55, 784	管理費区分：0			
水陸両用ブルドーザ（運転1時間当たり）	ZZ99*01*01002			時間	5. 9	64, 600		381, 140	管理費区分：0			
	合計							486, 208				
	単価							486, 208	円／日			
						</						

3 次单值表

[illegible]

3 次单值表

[illegible]

工事数量総括表(本01)

工事名	三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 航路・泊地	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)		数量増減	摘要
航路・泊地 -2.0m泊地					1		
浚渫工			式		1		
水陸両用ブルドーザ浚渫工			式		1		
掘削・押土		砂、砂質土	m3		1,909		
土捨工			式		1		
揚土土捨工			式		1		
バックホウ揚土		砂、砂質土	m3		1,909		
運搬処理		土砂 L=19.5km以下	m3		1,909		
仮設工			式		1		
仮設工			式		1		
敷鉄板			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 航路・泊地	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
大型土のう工							
直接工事費			式		1		
			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械器具等運搬費		水陸両用ブルドーザ 往復	式		1		
仮設材運搬費			式		1		
事業損失防止施設費			式		1		
汚濁防止膜			式		1		
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費 (率計上)			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 航路・泊地	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)							
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

入力データリスト (本01)

工事名	三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事			事業区分		漁港整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
航路・泊地 (0001)-2.0m泊地		式	1		19,490,060	
浚渫工 (0002)		式	1		5,788,806	
水陸両用ブルドーザ浚渫工 (0003)		式	1		5,788,806	オブション入力 工種 53:浚渫工事 (漁港)
掘削・押土 (0004)		m3	1,909		5,788,806	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
掘削・押土		m3	2,958	1,957	5,788,806	オブション入力 単位数量 248.4 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
水陸両用ブルドーザ運転		日	1	486,208	486,208	オブション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト (本01)

工事名	三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事			事業区分		漁港整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	
	特殊操縦士	人	1	40,000	40,000	労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
						ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
	潜水士	人	0.12	58,960	7,075	R0128 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
	潜水連絡員	人	0.06	36,820	2,209	R0129 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
	軽油	L	359.9	155	55,784	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事				事業区分		漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
機械損料 水陸両用ブルドーザ（運転1時間当たり）		時間	5.9	64,600	381,140	豪雪割増 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
土捨工 (0005)		式	1		12,666,156		
揚土土捨工 (0006)		式	1		12,666,156	工種 53:浚渫工事（漁港）	
バックホウ揚土 (0007)		m3	1,909		665,550	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
バックホウ揚土		m3	2,958	225	665,550	DH101320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
	J01 グラブ 浚渫船1日当り運転時間 J02 グラブ 浚渫船1時間当り浚渫量 J03 土運船1日当り運搬量の算出方法		8.0時間 42.1m3/h 自動計算				

入力データリスト (本01)

工事名	三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事			事業区分		漁港整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
運搬処理 (0008)						係数ランク 1 単価補正
		m3	1, 909		12, 000, 606	オブション入力 第0003号内訳書 1 m3 単位数量 0 管理費区分 2026. 07 単 2026. 07 歩 八戸市(旧八戸市) 単価地区 1. 000 00-00 労務補正 豪雪割増 係数ランク 1 週休 2 日補正 4週8休以上
積込(ﾊｰｽﾞ)		m3	2, 958	273	807, 534	CB210020 240. 9 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質					
	J02 作業内容					
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰ型) [標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0. 8m3		%	39. 797	42. 39	108. 7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			21, 500		
	標準単価			22, 900		
	地区単価					
運転手(特殊)		%	41. 481	38. 74	113. 3	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1. 000 00-00
	標準構成比			28, 900		
	標準単価			35, 090		
	地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事			事業区分		漁港整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	
軽油						豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
						Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
		%	18.69	18.87 138 155	51.05	
	標準構成比 標準単価 地区単価					
諸雑費		%	0.032		0.15	管理費区分 0
土砂等運搬		m3	2,958	3,184	9,418,272	CB210110 2742.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級		%	40.864	44.67 20,847 21,400 747	1,301	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費					
		%	44.696	40.44	1,423	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
	標準構成比					

入力データリスト (本01)

工事名	三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事			事業区分		漁港整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	
軽油	標準単価 地区単価			23,600 30,290		単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
		%	14.405		458.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 155		
諸雑費		%	0.035		1.4	管理費区分 0
処分費(建設発生土) 株式会社大昇建設運輸		m3	2,958	600	1,774,800	ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
	仮設工 (0009)	式	1		1,035,098	オブション入力
	仮設工 (0010)	式	1		1,035,098	オブション入力 工種 53:浚渫工事 (漁港)
	敷鉄板 (0011)	式	1		634,570	オブション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式

入力データリスト (本01)

工事名	三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事			事業区分		漁港整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	
	敷鉄板設置・撤去	m2	650 設置・撤去	463	300,950	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
						WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	敷鉄板賃料	枚	70 22×1,524×6,096(mm) 無 39日 無 有	4,766	333,620	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
						WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
大型土のう工 (0012)		式	1		400,528	オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上

入力データリスト (本01)

工事名	三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事			事業区分		漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
大型土のう工						
J01 作業区分	袋	62	5,157	319,734		WB252730 管理費区分 0
J02 袋詰土区分		製作・設置				
J03 設置作業半径		流用土				
J05 775レン/クレン/質料補正		5mを超え20m以下				
		標準(1.0)				
大型土のう工						
J01 作業区分	袋	62	1,123	69,626		WB252730 管理費区分 0
J03 設置作業半径		撤去				
J05 775レン/クレン/質料補正		6mを超え20m以下				
		標準(1.0)				
現場発生品及び支給品運搬						
J01 トラック機種	t	0.19	10,780	2,048		CB010410 9465.5
J02 DID区間の有無		クレン装置付2t積、吊能力2.9t				
J04 片道運搬距離(km)DID有		有り 17.0km以下				
トラック[クレン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t						
標準構成比	%	12.955	13.79	1,396		M000302010 管理費区分 0
標準単価		7,690				
地区単価		8,230				
		B地区				
運転手(特殊)						
				R0114		

入力データリスト (本01)

工事名	三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事			事業区分		漁港整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
	標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.953	42.15 28,900 35,090	4,844	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	特殊作業員	%	39.302	41.25 28,300 30,700	4,235	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	軽油	%	2.772	2.81 138 155	298.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	諸雑費	%	0.018		6.3	管理費区分 0
	処分費(廃プラ)	t	0.19	48,000	9,120	ZZ99*01*01004 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
	株式会社ノザワ南郷リサイクル工場					

入力データリスト (本01)

工事名	三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事			事業区分		漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
単価補正						
直接工事費 (0013)	式	1		19,490,060		
共通仮設 (0014)	式	1		7,237,648		
共通仮設費 (0015)	式	1		5,262,648		
運搬費 (0016)	式	1		4,140,568		工種 99:
建設機械器具等運搬費 (0017)	式	1		3,004,888		オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
水陸両用ブルドーザー43.5t級 運搬	回	1	3,004,888	3,004,888		オブション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
R0101 特殊作業員						

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
	三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	諸雑費1：対象 諸雑費2：対象	人	30,700	491,200	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	ラフレレン/レン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 諸雑費1：対象 諸雑費2：対象	日	52,400	314,400	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
運搬費等率	諸雑費1 諸雑費率＝252.000%	式	1	2,030,112	ZS7210040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	諸雑費(率)	式	1	169,176	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
仮設材運搬費 (0018)		式	1	1,135,680	オブション入力 第0007号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名		三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事		事業区分		漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				t	112	3,570	399,840	単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
					北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
					12.8km			
					12m以内			
					各種(実数入力)			
					0			
					無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				t	112	3,570	399,840	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
					北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
					12.8km			
					12m以内			
					各種(実数入力)			
					0			
					無			
仮設材等の積込み取卸し費				t	112	3,000	336,000	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
					積込み、取卸し(往復分)			
					作業区分			
事業損失防止施設費							工種 99:	

入力データリスト (本01)

工事名	三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0019)	式	1		861,080	
汚濁防止膜 (0020)	式	1		861,080	オブション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
汚濁防止膜設置	m	40	6,363	254,520	DH190150 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
汚濁防止膜撤去	m	40	5,959	238,360	DH190160 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
汚濁防止膜賃料	式	1		368,200	オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事			事業区分		漁港整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	
						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	汚濁防止膜基本料 単独フロートφ300 4×20 1000N/3cm未満	枚	2	140,100	280,200	ZZ99*L1000002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	汚濁防止膜 1日当り加算額 単独フロートφ300 4×20 1000N/3cm未満	枚	2	44,000	88,000	ZZ99*L1000003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0021)		式	1		261,000	
現場環境改善費 (率計上) (0022)		式	1		261,000	
共通仮設費 (率計上) (0023)		式	1		1,975,000	
純工事費						

入力データリスト (本01)

工事名	三八地区(八戸漁港)水産物供給基盤機能保全工事			事業区分		漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0024)		式	1		26,727,708	
現場管理費 (0025)	施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 週休2日補正	式 市街地(水産) 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 4週8休以上	1	1.00%	6,150,000	
工事原価 (0026)		式	1		32,877,708	
一般管理費等 (0027)	前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	式 補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1	1.00 1.00 0.04%	6,212,292	
工事価格 (0028)		式	1		39,090,000	
消費税額及び地方消費税額 (0029)		式	1		3,909,000	
工事費計 (0030)		式	1		42,999,000	