

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 8海老 第1140-1-1号

設計書番号 508-110-0041

津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字褓月地先
～東津軽郡今別町大字褓月地先

2027年02月26日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 65.4 m		
	9号護岸	65.4	m
	陸上地盤改良工	1	式
	本体工（場所打式）	64.9	m
	排水構造物工	1	式
	土工	1	式
	水叩工	1	式
	舗装工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	38,753,000 円（内消費税 3,523,000 円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸							
		式	1		20,376,546		
陸上地盤改良工*							
		式	1		56,208		
掘削工*							
		式	1		56,208		
掘削*							内 1号
		m3	99		56,208		
基礎工*							
		式	1		176,070		
基礎捨石工*							
		式	1		176,070		
基礎捨石*							内 2号
		m3	15		176,070		
本体工（場所打式）*							
		式	1		12,281,004		
場所打コンクリート工*							
		式	1		12,281,004		
足場*							内 3号
		m2	331		1,198,882		
鉄筋*	D10 SD295						内 4号
		kg	304		61,104		
鉄筋*	D16 SD295						内 5号
		kg	881		173,557		
差し筋*	D16 SD345						内 6号
		本	201		361,038		

設計内訳書（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠*	鋼製型枠組立組外（重力式）						内 7号
		m2	375		4,191,000		
型枠*	木製型枠組立組外（重力式）						内 8号
		m2	67		784,436		
伸縮目地*							内 9号
		m2	12		36,960		
止水板*							内 10号
		m	31		89,869		
コンクリート	18-8-40 W/C≦55%						内 11号
		m3	184		5,122,008		
コンクリート（埋戻し）	18-8-40 W/C≦60%						内 12号
		m3	10		262,150		
排水構造物工							
		式	1		2,107,111		
側溝工							
		式	1		1,680,837		
自由勾配側溝							内 13号
		m	46		581,440		
側溝蓋							内 14号
		枚	22		397,760		
塩化ビニル管							内 15号
		式	1		701,637		
集水桝・マンホール工							
		式	1		426,274		
集水桝	L1000×B1000×H2200						内 16号
		箇所	1		312,274		

設計内訳書（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋							内 17号
		枚	1		114,000		
土工*							
		式	1		537,839		
盛土工*							
		式	1		537,839		
土砂盛土*							内 18号
		m3	126		439,468		
埋戻							内 19号
		m3	47		98,371		
水叩工							
		式	1		1,019,968		
水叩コンクリート							
		式	1		1,019,968		
下層路盤*							内 20号
		m2	120		231,120		
型枠*							内 21号
		m2	5		55,880		
伸縮目地*							内 22号
		m2	25		77,000		
コンクリート*	18-8-40 W/C≤55%						内 23号
		m3	24		655,968		
舗装工*							
		式	1		87,434		
コンクリート舗装							
		式	1		87,434		

設計内訳書（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤*							内 24号
		m2	10		32,770		
コンクリート舗装	18-8-40 W/C≦55%						内 25号
		m3	2		54,664		
構造物撤去工*							
		式	1		2,412,132		
取壊し工*							
		式	1		2,412,132		
コンクリート取壊し							内 26号
		m3	73		1,453,637		
殻運搬処理							内 27号
		m3	71		939,107		
殻運搬処理							内 28号
		m3	2		19,388		
仮設工*							
		式	1		1,380,580		
水替工*							
		式	1		1,380,580		
ポンプ排水*							内 29号
		式	1		1,380,580		
雑工*							
		式	1		318,200		
その他雑工*							
		式	1		318,200		
清掃*							内 30号
		m2	43		318,200		

設計内訳書（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1		20,376,546		
共通仮設							
		式	1		2,705,000		
共通仮設費							
		式	1		421,000		
現場環境改善費							
		式	1		421,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		421,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,284,000		
純工事費							
		式	1		23,081,546		
現場管理費							
		式	1		6,335,000		
工事原価							
		式	1		29,416,546		
一般管理費等							
		式	1		5,813,454		
工事価格							
		式	1		35,230,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		3,523,000		
工事費計							
		式	1		38,753,000		

主工種 55:海岸工事（漁港）

主たる工種		単独（追加工事）： 海岸工事（漁港）		合算工事：	
対象工事費	20,376,546	直接工事費	20,376,546	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	407,480	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2，7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3，000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		20,376,546	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		19,969,066		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		9.99%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.00%	0.00%	
	海上輸送に要する補正		1.00	0.00	
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.02		11.21%	0.00%	
	計上額		2,284,000	0	0
				調整工事計上額	0

#

共通仮設費内訳

主工種 55:海岸工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					2,705,000

現場管理費

主工種 55:海岸工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	23,081,546	単独（追加工事）直接工事費	20,376,546	単独（追加工事）共通仮設費	2,705,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	23,081,546	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	22,674,066		0		0
現場管理費 率（補正前）	25.53%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.62%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	27.45%		0.00%		
計上額	6,335,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 55:海岸工事（漁港）

工事原価	29,416,546				
純工事費	23,081,546	現場管理費	6,335,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0			（支給品を除く間接費非対象額）	
管理費区分T	0			（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	29,416,546	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	29,009,066		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.74%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.74%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	29,416,546		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,813,454				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	55:海岸工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（２）	0.50%
工 期 日 数	228日間	
冬 期 日 数	118日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.62%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 ２ 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 55:海岸工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			20,376,546
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				20,376,546
	共通仮設費（率分）	20,376,546	11.21	2,284,000
現場環境改善費対象工事費				20,376,546
	現場環境改善費（率分）	19,969,066	2.11	421,000
現場管理費対象純工事費				23,081,546
	現場管理費	23,081,546	27.45	6,335,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				29,416,546
	一般管理費等	29,416,546	19.74	5,813,454
	業務委託費			0
工事価格				35,230,000
消費税等相当額				3,523,000
工事費計				38,753,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	掘削*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	85	376	31, 960		管理費区分 : 0
掘削	軟岩, オープンカット, 無し, 1, 000m3未満, 無し, 無し						02-01-02
CB210100		m3	14	1, 732	24, 248		管理費区分 : 0
合計					56, 208		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	基礎捨石*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎栗石投入							単 1号 03-03-91
DA620000		m3	15	8, 718	130, 770		管理費区分 : 0
張りブロック下面の基礎均し (陸上部)	機械併用施工, 1000m2未満, 潮待ち部以外						単 2号 03-03-91
DA621000		m2	30	1, 510	45, 300		管理費区分 : 0
合計					176, 070		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	足場*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製枠組足場架組(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊						単 3号 03-06-02
DH106050		m2	331	3, 622	1, 198, 882		管理費区分 : 0
合計					1, 198, 882		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	鉄筋*	D10 SD295					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋加工組立	SD295 D10, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊						単 4号 03-05-05
DH105190		kg	304	201	61, 104		管理費区分 : 0
合計					61, 104		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	鉄筋*	D16 SD295						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
鉄筋加工組立	DH105190	SD295 D16, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 5号 03-05-05 管理費区分 : 0
			kg	881	197	173, 557		
合計								
						173, 557		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	差し筋*	D16 SD345						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形棒鋼 SD345 D16	ZZ99*01*01001							管理費区分：0
		t	0.155	110,500	17,127			
削孔(陸上部) (保全工事)	DA300000	100以上200未満						単 6号 03-17-90 管理費区分：0
			孔	201	954	191,754		
差し筋取付(陸上部) (保全工事)	DA302100	100以上400未満						単 7号 03-17-92 管理費区分：0
			本	201	382	76,782		
コンクリートアンカー用樹脂カプセル	ZZ99*01*03001							管理費区分：0
			本	201	375	75,375		
合計								
					361,038			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	型枠*		鋼製型枠組立組外（重力式）					
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
鋼製型枠組立組外（重力式） DH106120		陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 8号 03-06-02 管理費区分：0
			m2	375	11, 176	4, 191, 000		
合計								
						4, 191, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	型枠*	木製型枠組立組外（重力式）						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木製型枠組立組外(重力式) DH106150		陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 9号 03-06-02 管理費区分：0
			m2	67	11, 708	784, 436		
合計								
						784, 436		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	伸縮目地*						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	伸縮目地	瀝青質系					単 10号 03-06-02
	DH106180		m2	12	3, 080	36, 960	管理費区分：0
	合計					36, 960	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	止水板*						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	止水板	CF (塩ビ製) 200*5					02-02-04
	CB224810		m	31	2, 899	89, 869	管理費区分：0
	合計					89, 869	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	コンクリート	18-8-40 W/C≤55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設 DH106190	ポンプ車打設, 鉄筋, 50m3未満						単 11号 03-06-02
		m3	148	26, 367	3, 902, 316		管理費区分 : 0
コンクリート打設 DH106190	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満						単 12号 03-06-02
		m3	36	26, 576	956, 736		管理費区分 : 0
養生工 (差額分) 特殊養生 (練炭)							単 13号
		m3	148	1, 272	188, 256		管理費区分 : 0
養生工 (差額分) 特殊養生 (練炭)							単 14号
		m3	36	2, 075	74, 700		管理費区分 : 0
合計							
					5, 122, 008		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 12号	コンクリート（埋戻し）	18-8-40 W/C≤60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満						単 15号 03-06-02
DH106190		m3	10	26, 215	262, 150		管理費区分 : 0
合計					262, 150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 13号	自由勾配側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 25m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 5m3						単 16号 01-10-01
WB821420		m	46	12, 640	581, 440		管理費区分 : 0
合計					581, 440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 14号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 17号 01-10-01
WB821430		枚	22	18,080	397,760		管理費区分 : 0
合計					397,760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 15号	塩化ビニル管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管 VU-450 ZZ99*01*02001		m	0. 6	15, 662	9, 397		管理費区分：0
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-50 Z005002003		m	41	472	19, 352		管理費区分：0
後付け防砂フィルター NKフィルター 50F ZZ99*01*04001		個	24	165	3, 960		管理費区分：0
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430	64mm以上77mm未満, 800mm以上1100mm 以下	孔	12	9, 525	114, 300		02-02-15 管理費区分：0
コンクリート削孔 φ 65mm、L=1. 4m ZZ99*01*04002		孔	12	46, 219	554, 628		管理費区分：0
合計					701, 637		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 16号	集水桝	L1000×B1000×H2200						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石	CB221110	17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャー 40～0,全ての費用						02-02-02
			m2	2	2,242	4,484	管理費区分：0	
コンクリート	CB240010	小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 18-8-40,特殊養生(練炭),全ての費用						02-03-01
			m3	2	41,270	82,540	管理費区分：0	
型枠	CB240210	一般型枠,小型構造物						02-02-06
			m2	22	10,050	221,100	管理費区分：0	
養生工(差額分) 特殊養生(練炭)								単 18号
			m3	2	2,075	4,150	管理費区分：0	
合計								
						312,274		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 17号	蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 19号 01-10-01
WB821430		枚	1	114, 000	114, 000		管理費区分 : 0
合計					114, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 18号	土砂盛土*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	126	2, 093	263, 718		管理費区分 : 0
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	74	273	20, 202		管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0. 8m3(平積0. 6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	74	2, 102	155, 548		管理費区分 : 0
合計					439, 468		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 19号	埋戻						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	47	2, 093	98, 371		管理費区分：0
合計					98, 371		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 20号	下層路盤*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	120	1, 926	231, 120		管理費区分：0
合計					231, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 21号	型枠*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)						単 8号 03-06-02
DH106120	16t吊	m2	5	11, 176	55, 880		管理費区分 : 0
合計					55, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 22号	伸縮目地*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						単 10号 03-06-02
DH106180		m2	25	3, 080	77, 000		管理費区分 : 0
合計					77, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 23号	コンクリート*	18-8-40 W/C≦55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設	クレーン打設, 無筋, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊						単 20号 03-06-02
DH106190		m3	24	25, 257	606, 168		管理費区分 : 0
養生工 (差額分)							単 18号
特殊養生 (練炭)		m3	24	2, 075	49, 800		管理費区分 : 0
合計					655, 968		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 24号	下層路盤*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤 (歩道部)	300mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	10	3, 277	32, 770		管理費区分 : 0
合計					32, 770		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 25号	コンクリート舗装	18-8-40 W/C≦55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設	クレーン打設, 無筋, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊						単 20号 03-06-02
DH106190		m3	2	25, 257	50, 514		管理費区分 : 0
養生工 (差額分)							単 21号
特殊養生 (差額分)		m3	2	2, 075	4, 150		管理費区分 : 0
合計					54, 664		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 26号	コンクリート取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切斷	コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	14	3, 405	47, 670		管理費区分 : 0
構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 22号 03-15-02
DH115010		m3	2	11, 195	22, 390		管理費区分 : 0
構造物取壊し	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 23号 03-15-02
DH115010		m3	71	19, 487	1, 383, 577		管理費区分 : 0
合計					1, 453, 637		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 27号	般運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートがら運搬 CBA15010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 49. 4km以下	m3	71	7, 587	538, 677		03-15-02 管理費区分 : 0
処分費 (Co塊 有筋) (有) 瀝青工業 ZZ99*01*05001		t	174. 1	2, 300	400, 430		管理費区分 : T
合計					939, 107		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 28号	般運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートがら運搬 CBA15010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 49. 4km以下	m3	2	6, 169	12, 338		03-15-02 管理費区分 : 0
処分費 (Co塊 無筋) (有) 瀝青工業 ZZ99*01*05002		t	4. 7	1, 500	7, 050		管理費区分 : T
合計					19, 388		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 29号	ポンプ排水*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 24号 02-05-08
WB252310		日	60	21, 420	1, 285, 200		管理費区分 : 0
ポンプ 設置・撤去							単 25号 02-05-08
WB252320		箇所	1	95, 380	95, 380		管理費区分 : 0
合計					1, 380, 580		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 30号	清掃*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かき落とし (水上)							
ZZ99*01*06001		m2	43	7, 400	318, 200		管理費区分 : 0
合計					318, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DA620000	基礎栗石投入		単位	m3	単位数量	100	単価	8,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎栗石 割栗石 5～15cm/個 ZD11*15*07001							[] [1]	
			m3	114	6,000	684,000	管理費区分：0	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3) DHT22670							単 26号 07-01-39 [] [1]	
			日	2.4	76,470	183,528	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%						[1] []	
			式	1		4,337	管理費区分：0	
合計								
						871,865		
単価							円/m3	
						8,718		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DA621000	張りブロック下面の基礎均し (陸上部)	機械併用施工, 1000m2未満, 潮待ち部 以外	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) DHT22670							単 26号 07-01-39 [] [1]	
			日	0. 9	76, 470	68, 823	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	3. 6	22, 640	81, 504	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		751	管理費区分 : 0	
合計								
						151, 078		
単価							円/m2	
						1, 510		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 DH106050	鋼製枠組足場架組(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 622
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架組(重力式) クレーン抜き Q300404010							管理費区分 : 0	
			m2	100	3, 232	323, 200		
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 27号 07-01-28 管理費区分 : 0	
			日	0. 8	48, 800	39, 040		
合計								
						362, 240		
単価							円／m2 3, 622	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 DH105190	鉄筋加工組立	SD295 D10, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	201
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鉄筋 (異形) SD295 D10 Z301010100001							管理費区分 : 0	
			kg	1, 020	109. 5	111, 690		
鉄筋加工組立 (セルフロック製作) クレーン抜き Q300502010							管理費区分 : 0	
			kg	1, 000	85	85, 000		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 27号 07-01-28 管理費区分 : 0	
			日	0. 1	48, 800	4, 880		
合 計								
						201, 570		
単 価							円/kg	
						201		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DH105190	鉄筋加工組立	SD295 D16, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	197
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD295 D16 Z301010120001			kg	1, 020	105. 5	107, 610	管理費区分 : 0	
鉄筋加工組立(Lセルフロック製作) クレーン抜き Q300502010			kg	1, 000	85	85, 000	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850			日	0. 1	48, 800	4, 880	単 27号 07-01-28 管理費区分 : 0	
合計						197, 490		
単価						197	円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DA300000	削孔(陸上部) (保全工事)	100以上200未満	単位	孔	単位数量	100	単価	954
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 6	36, 210	21, 726	管理費区分：0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	1. 2	30, 700	36, 840	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0. 7	22, 640	15, 848	管理費区分：0	
さく岩機 ハンドドリル(空圧式) 15kg級 DAT21300							単 28号 07-01-97 [] [1]	
			日	1. 2	913	1, 095	管理費区分：0	
空気圧縮機(排出ガス対策型) 3. 5～3. 7m3/min DHT22010	陸上						単 29号 07-01-57 [] [1]	
			日	1. 2	5, 974	7, 168	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	15. 5%						[1] []	
			式	1		12, 814	管理費区分：0	
合計								
						95, 491		
単価								
						954	円／孔	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DA302100	差し筋取付(陸上部) (保全工事)	100以上400未満	単位	本	単位数量	100	単価	382
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 3	36, 210	10, 863	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 2	22, 640	27, 168	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%							[1] []	
	ZS7H10030	0. 5%	式	1		190	管理費区分 : 0	
合計						38, 221		
単価						382	円／本	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000	0. 0
単 8号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	11, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き Q300704010							管理費区分：0	
			m2	100	10, 200	1, 020, 000		
ラフテレーンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 27号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	2	48, 800	97, 600		
合計								
						1, 117, 600		
単価							円／m2 11, 176	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0			
単 9号 DH106150		木製型枠組立組外(重力式)		陸上, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		単位	m2	単位数量	100	単価	11, 708
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
木製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き Q300704030										管理費区分：0	
						m2	100	11, 220	1, 122, 000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850										単 27号 07-01-28 管理費区分：0	
						日	1	48, 800	48, 800		
合 計											
									1, 170, 800		
単 価										円／m2 11, 708	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 10号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 080	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm Q301101010							管理費区分：0		
			m2	100	3, 080	308, 000			
合計									
						308, 000			
単価							円／m2		
						3, 080			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 11号 DH106190	コンクリート打設	ポンプ車打設, 鉄筋, 50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	26, 367	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート（冬期割増含む） 港湾⑥18-8-40 W/C≤55%		ZZ99*02500001					管理費区分：0		
			m3	10. 2	20, 900	213, 180			
コンクリート打設（上部工製作） ポンプ車		Q300804010					管理費区分：0		
単価補正1. 100(FC0)			m3	10	5, 049	50, 490			
合計									
						263, 670			
単価							円／m3		
						26, 367			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 12号 DH106190	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	26, 576	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
生コンクリート（冬期割増含む） 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%		ZZ99*02500001					管理費区分：0		
			m3	10. 3	20, 900	215, 270			
コンクリート打設（上部工製作） ポンプ車 単価補正1. 100（FC0）		Q300804010					管理費区分：0		
			m3	10	5, 049	50, 490			
合 計									
						265, 760			
単 価							円／m3		
						26, 576			

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
单 13号	養生工（差額分） 特殊養生（練炭）		単位	m3	単位数量	1	单価	1, 272	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
養生工		鉄筋構造物, 特殊養生（練炭）					单 30号 02-03-01 管理費区分：0		
WB240050			m3	1	1, 847	1, 847			
養生工		鉄筋構造物, 一般養生					单 31号 02-03-01 管理費区分：0		
WB240050			m3	-1	575	-575			
合計						1, 272			
单価						1, 272	円／m3		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 14号	養生工（差額分） 特殊養生（練炭）		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 075
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生工		無筋構造物, 特殊養生(練炭)					単 32号 02-03-01 管理費区分：0	
	WB240050		m3	1	3, 016	3, 016		
養生工		無筋構造物, 一般養生					単 33号 02-03-01 管理費区分：0	
	WB240050		m3	-1	941	-941		
合計						2, 075		
単価						2, 075	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 15号 DH106190	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	26, 215
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート（冬期割増含む） 港湾⑤18-8-40 W/C≤60%							管理費区分：0	
	ZZ99*02500002		m3	10. 3	20, 550	211, 665		
コンクリート打設（上部工製作） ポンプ車 単価補正1. 100(FC0)							管理費区分：0	
	Q300804010		m3	10	5, 049	50, 490		
合計						262, 155		
単価						26, 215	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 25m3/ 10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 5m3	単位	m	単位数量	10	単価	12, 640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584	65, 840	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝(縦断用300×300×2000) Y0003000000001			個	5	9, 640	48, 200	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 265	19, 350	5, 127	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 232	19, 350	4, 489	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 6	4, 500	2, 700	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		44	管理費区分：0	
合計						126, 400		
単価						12, 640	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	18, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367001			枚	100	380	38, 000	管理費区分: 0	
側溝蓋 自由勾配側溝用グレーチング縦断用 300用 T-25 Y000301000001			枚	100	17, 700	1, 770, 000	管理費区分: 0	
合計						1, 808, 000		
単価						18, 080	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	養生工 (差額分) 特殊養生 (練炭)		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 075
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生工 WB240050		無筋構造物, 特殊養生 (練炭)	m3	1	3, 016	3, 016	単 32号 02-03-01 管理費区分: 0	
養生工 WB240050		無筋構造物, 一般養生	m3	-1	941	-941	単 33号 02-03-01 管理費区分: 0	
合計						2, 075		
単価						2, 075	円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	114, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 ますぶた用グレーチング 1000×1000用 T-25 Y000301000002			枚	100	113, 000	11, 300, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						11, 400, 000		
単価						114, 000	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号 DH106190	コンクリート打設	クレーン打設, 無筋, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊	単位	m3	単位数量	10	単価	25, 257
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート (冬期割増含む) 港湾⑥18-8-40 W/C≤55%		ZZ99*02500001	m3	10. 3	20, 900	215, 270	管理費区分 : 0	
コンクリート打設 (上部工製作) クレーン抜き		Q300804030	m3	10	2, 754	27, 540	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊		DHT20850	日	0. 2	48, 800	9, 760	単 27号 07-01-28 管理費区分 : 0	
合計						252, 570		
単価						25, 257	円/m3	

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
单 21号	養生工（差額分） 特殊養生（差額分）		単位	m3	単位数量	1	单価	2, 075	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
養生工 WB240050		無筋構造物, 特殊養生（練炭）					单 32号 02-03-01 管理費区分：0		
			m3	1	3, 016	3, 016			
養生工 WB240050		無筋構造物, 一般養生					单 33号 02-03-01 管理費区分：0		
			m3	-1	941	-941			
合計							2, 075		
单価							円／m3 2, 075		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 22号 DH115010	構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	10	単価	11, 195	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)									

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 23号 DH115010	構造物取壊し	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	10	単価	19, 487
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3) Q001611007			m3	10	19, 487	194, 870	管理費区分 : 0	
合計						194, 870		
単価						19, 487	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 24号 WB252310	ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時 排水	単位	日	単位数量	1	単価	21, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 14	30, 700	4, 298	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転 WK250400		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時 排水					単 34号 02-05-08 [] [1]	
			日	1	1, 582	1, 582	管理費区分 : 0	
発動発電機運転 WK250410		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時 排水					単 35号 02-05-08 [] [1]	
			日	1	14, 520	14, 520	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004	5%						[1] []	
			式	1		1, 020	管理費区分 : 0	
合計								
						21, 420		
単価							円 / 日	
						21, 420		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 25号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	95, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 5	36, 210	18, 105		
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	0. 1	30, 700	3, 070		
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	2	22, 640	45, 280		
パッキン運転	WK250540						単 36号 02-05-08 管理費区分：0	
			日	0. 5	57, 840	28, 920		
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1		5		
合計						95, 380	円／箇所	
						95, 380		
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 26号 DHT22670	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(排出ｶﾞｽ対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	76, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							管理費区分：0	
Z304010090			L	87	156	13, 572		
運転手(特殊)							管理費区分：0	
R0114			人	1	35, 090	35, 090		
ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排対型(第2次)〕 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0. 8m3/平積0. 6m3		機械条件: 運転時間当り 損料					管理費区分：0	
M302451000			時間	5. 8	1, 510	8, 758		
ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排対型(第2次)〕 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0. 8m3/平積0. 6m3		機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分：0	
M302451000			日	1. 5	12, 700	19, 050		
合計							76, 470	
単価							76, 470 円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 27号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊		L301010250	日	1	48, 800	48, 800	管理費区分：0	
合計						48, 800		
単価						48, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 28号 DAT21300	さく岩機 ハイドロリック(空圧式) 15kg級		単位	日	単位数量	1	単価	913
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機[ハイドロリック(空圧式)] 質量15kg級		機械条件: 運転日当り損料	日	1	383	383	管理費区分：0	
さく岩機[ハイドロリック(空圧式)] 質量15kg級		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 71	310	530	管理費区分：0	
合計						913		
単価						913	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 29号 DHT22010	空気圧縮機(排出ガス対策型) 3.5～3.7m3/min	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	5,974
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	Z304010090						管理費区分：0	
			L	25	156	3,900		
空気圧縮機 3.5～3.7m3/min	L301020010						管理費区分：0	
			日	1.56	1,330	2,074		
合計								
						5,974		
単価							円／日	
						5,974		

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

– 54 –

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

– 55 –

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

– 56 –

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

– 57 –

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 34号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	1, 582
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m L001100005			日	1. 2	357	428	管理費区分 : 0	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007			日	2. 4	481	1, 154	管理費区分 : 0	
合計						1, 582		
単価						1, 582	円/日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 35号 WK250410	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	14, 520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 Z006702002			L	68	156	10, 608	管理費区分 : 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 75kVA L001110012			日	1. 2	3, 260	3, 912	管理費区分 : 0	
合計						14, 520		
単価						14, 520	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 36号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	57, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	45	156	7, 020	管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1		1	管理費区分：0	
合計						57, 840		
単価						57, 840	円／日	

登 録 単 価

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	自由勾配側溝(縦断用300×300×2000)	個	9,640	2026	6	確定 県単価
Y000301000001	側溝蓋	自由勾配側溝用グレーチング 縦断用 300用 T-25	枚	17,700	2026	6	確定 県単価
Y000301000002	側溝蓋	ますぶた用グレーチング 1000×1000用 T-25	枚	113,000	2026	6	確定 県単価
Z301010100001	鉄筋(異形)	SD295 D10	kg	109.5	2026	6	確定 県単価
Z301010120001	鉄筋(異形)	SD295 D16	kg	105.5	2026	6	確定 県単価
ZD11*15*07001	基礎栗石	割栗石 5～15cm/個	m3	6,000	2026	6	確定 県単価
ZZ99*01*01001	異形棒鋼	SD345 D16	t	110,500	2026	6	確定 県単価
ZZ99*01*02001	硬質塩化ビニル管	VU-450	m	15,662	2026	6	確定 物価資料
ZZ99*01*03001	コンクリートアンカー用樹脂カプセル		本	375	2026	6	確定 物価資料
ZZ99*01*04001	後付け防砂フィルター	NKフィルター 50F	個	165	2026	6	確定 物価資料
ZZ99*01*04002	コンクリート削孔	φ65mm、L=1.4m	孔	46,219	2026	6	確定 見積
ZZ99*01*05001	処分費 (Co塊 有筋)	(有) 瀝青工業	t	2,300	2026	6	確定 県単価
ZZ99*01*05002	処分費 (Co塊 無筋)	(有) 瀝青工業	t	1,500	2026	6	確定 県単価
ZZ99*01*06001	かき落とし (水上)		m2	7,400	2026	6	確定 見積
ZZ99*02500001	生コンクリート (冬期割増含む)	港湾⑥18-8-40 W/C≤55%	m3	20,900	2026	6	確定 県単価
ZZ99*02500002	生コンクリート (冬期割増含む)	港湾⑤18-8-40 W/C≤60%	m3	20,550	2026	6	確定 県単価

工事数量総括表(本01)

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
堤防・護岸		式		1			
陸上地盤改良工*		式		1			
掘削工*		式		1			
掘削*		m3		99			
基礎工*		式		1			
基礎捨石工*		式		1			
基礎捨石*		m3		15			
本体工（場所打式）*		式		1			
場所打コンクリート工*		式		1			
足場*		m2		331			
鉄筋*	D10 SD295	kg		304			

工事数量総括表(本01)

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
鉄筋*	D16 SD295	kg		881			
差し筋*	D16 SD345	本		201			
型枠*	鋼製型枠組立組外（重力式）	m2		375			
型枠*	木製型枠組立組外（重力式）	m2		67			
伸縮目地*		m2		12			
止水板*		m		31			
コンクリート	18-8-40 W/C≦55%	m3		184			
コンクリート（埋戻し）	18-8-40 W/C≦60%	m3		10			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝		m		46			

工事数量総括表(本01)

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
側溝蓋		枚		22			
塩化ビニル管		式		1			
集水桝・マンホール工		式		1			
集水桝	L1000×B1000×H2200	箇所		1			
蓋		枚		1			
土工*		式		1			
盛土工*		式		1			
土砂盛土*		m3		126			
埋戻		m3		47			
水叩工		式		1			
水叩コンクリート		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
下層路盤*		m2		120			
型枠*		m2		5			
伸縮目地*		m2		25			
コンクリート*	18-8-40 W/C≦55%	m3		24			
舗装工*		式		1			
コンクリート舗装		式		1			
下層路盤*		m2		10			
コンクリート舗装	18-8-40 W/C≦55%	m3		2			
構造物撤去工*		式		1			
取壊し工*		式		1			
コンクリート取壊し		m3		73			

工事数量総括表(本01)

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬処理			m3		71		
殻運搬処理			m3		2		
仮設工*			式		1		
水替工*			式		1		
ポンプ排水*			式		1		
雑工*			式		1		
その他雑工*			式		1		
清掃*			m2		43		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
堤防・護岸 (0001)	式	1		20,376,546	
陸上地盤改良工* (0002)	式	1		56,208	オプション入力
掘削工* (0003)	式	1		56,208	オプション入力 工種 55:海岸工事（漁港）
掘削* (0004)	m3	99		56,208	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
掘削	m3	85	376	31,960	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.211	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク	1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	40.503		152.6	R0114	
			37.91		管理費区分	0
標準構成比					歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			28,900		単価地区	今別町
地区単価			35,090		労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
軽油	%	19.27		72.6	Z006702002	
			19.37		管理費区分	0
標準構成比					歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			138		単価地区	今別町
地区単価			156		労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分	0
掘削	m3	14	1,732	24,248	CB210100	1536.0
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
J01 土質		軟岩			単価地区	今別町
J02 施工方法		オーフソカット			労務補正	1.000 00-00
J04 障害の有無		無し			豪雪割増	
J05 施工数量		1,000m3未満			係数ランク	1
J07 破砕片除去の有無		無し			単価補正	
J08 集積押土の有無		無し				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]					M000202090	
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	29.337		508	管理費区分	0
			30.92		歩	2026.06 単 2026.06
標準構成比					単価地区	今別町
標準単価			20,100			

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			21,500		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量1300kg級	%	15.281		264.6	M000604006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.19		
標準単価			10,900		
地区単価			11,600		
その他(機械)	%	3.116		53.95	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	34.234		592.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			31.79		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
その他(労務)	%	2.391		41.4	管理費区分 0
軽油	%	14.605		252.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
標準構成比			14.57		
標準単価			138		
地区単価			156		

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(材料)	%	1.023		17.71	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		0.64	管理費区分 0
基礎工* (0005)	式	1		176,070	オプション入力
基礎捨石工* (0006)	式	1		176,070	オプション入力 工種 55:海岸工事（漁港）
基礎捨石* (0007)	m3	15		176,070	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
基礎栗石投入	m3	15	8,718	130,770	DA620000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
張りブロック下面の基礎均し (陸上部)	m2	30	1,510	45,300	DA621000 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工方式 J02 施工規模区分(E2) J03 潮待ち区分(E3)			機械併用施工 1000m2未満 潮待ち部以外			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
本体工（場所打式）＊ (0008)		式	1		12,281,004	オプション入力
場所打コンクリート工＊ (0009)		式	1		12,281,004	オプション入力 工種 55:海岸工事（漁港）
足場＊ (0010)		m2	331		1,198,882	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製枠組足場架払（重力式）		m2	331	3,622	1,198,882	DH106050 管理費区分 0
J01 施工区分 J02 陸上クレーン類の種類 J03 ラフテレンクレーンの規格			陸上 ラフテレンクレーン （油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型）16t吊			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鉄筋＊ (0011)		kg	304		61,104	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 kg

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
鉄筋加工組立	kg	304	201	61,104	DH105190 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋の指定		SD295 D10				
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン				
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン				
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊				
鉄筋* (0012)	kg	881		173,557	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 kg 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
鉄筋加工組立	kg	881	197	173,557	DH105190 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋の指定		SD295 D16				
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン				
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン				
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊				

入力データリスト (本01)

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
差し筋* (0013)	本	201		361,038	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
異形棒鋼 SD345 D16	t	0.155	110,500	17,127	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
削孔(陸上部) (保全工事)	孔	201	954	191,754	DA300000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 削孔深(mm)		100以上200未満				
差し筋取付(陸上部) (保全工事)	本	201	382	76,782	DA302100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	
J01 削孔深(mm)		100以上400未満				

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル					単価補正	
	本	201	375	75,375	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
型枠* (0014)	m2	375		4,191,000	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	375	11,176	4,191,000	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		陸上			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン				
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊				
型枠* (0015)	m2	67		784,436	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町	

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
木製型枠組立組外(重力式)	m2	67	11,708	784,436	DH106150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		陸上				
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン				
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊				
伸縮目地* (0016)	m2	12		36,960	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
伸縮目地	m2	12	3,080	36,960	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系				
止水板* (0017)	m	31		89,869	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m	

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
止水板	m	31	2,899	89,869	CB224810 2958.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 止水板の種類		CF(塩ビ製)200*5				
普通作業員	%	37.496		1,087	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			41.22			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	17.475		506.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.66			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
塩ビ止水板					Z004752006	
CF 200×5	%	45.016		1,305	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	44.12		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	1,220		単価地区 今別町
			地区単価	1,220		労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.013		0.4	管理費区分 0
コンクリート (0018)		m3	184		5,122,008	オプション入力
						第0011号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 今別町
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設		m3	148	26,367	3,902,316	DH106190
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 今別町
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
コンクリート打設		m3	36	26,576	956,736	DH106190
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 今別町
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港海岸整備
津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
養生工（差額分） 特殊養生（練炭）	m3	148	1,272	188,256	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
養生工	m3	1	1,847	1,847	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 養生工の種類		鉄筋構造物 特殊養生（練炭）			
養生工	m3	-1	575	-575	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 養生工の種類		鉄筋構造物 一般養生			
養生工（差額分） 特殊養生（練炭）	m3	36	2,075	74,700	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						豪雪割増 係数ランク 1 単価補正		
養生工		m3	1	3,016	3,016	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正		
J01 構造物種別		無筋構造物						
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)						
						WB240050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正		
養生工		m3	-1	941	-941	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正		
J01 構造物種別		無筋構造物						
J02 養生工の種類		一般養生						
						オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上		
コンクリート（埋戻し） (0019)		m3	10		262,150			
						DH106190 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町		
コンクリート打設		m3	10	26,215	262,150			
J01 コンクリート打設方式		ポンプ車打設						
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋						

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 施工規模		50m3未満			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
排水構造物工 (0020)	式	1		2,107,111	オプション入力	
側溝工 (0021)	式	1		1,680,837	オプション入力 工種 55:海岸工事（漁港）	
自由勾配側溝 (0022)	m	46		581,440	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
自由勾配側溝	m	46	12,640	581,440	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.25m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.219m3/10m				
側溝蓋					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0023)	枚	22		397,760	第0014号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
蓋版	枚	22	18,080	397,760	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 今別町	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労務補正 1.000 00-00	
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
塩化ビニル管 (0024)	式	1		701,637	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
硬質塩化ビニル管 VU-450	m	0.6	15,662	9,397	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						係数ランク 1 単価補正	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-50		m	41	472	19,352	Z005002003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
後付け防砂フィルター NKフィルター 50F		個	24	165	3,960	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔	12	9,525	114,300	CB224430 9120.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 削孔径			64mm以上77mm未満			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 削孔深さ			800mm以上1100mm以下			単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		%	2.233		212.7	M002015008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1	
			標準構成比	2.24			
			標準単価	752			
			地区単価	783			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港海岸整備
津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
発動発電機[カ [*] ソリエンシ ^ン 駆動] 3kVA	%	1.502		143.1	L001110002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 1.28 標準単価 490 地区単価 601		
その他(機械)	%	0.478		45.49	管理費区分 0
特殊作業員	%	47.426		4,517	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 45.66 標準単価 28,300 地区単価 30,700		
普通作業員	%	10.455		995.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 12.25 標準単価 25,400 地区単価 22,640		
土木一般世話役	%	7.214		687.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
			標準構成比 6.45 標準単価 31,000 地区単価 36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	8.455		805.3	管理費区分 0	
ダイヤモンドビット 77.4mmスタンダード	%	18.395		1,752	Z006531002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		19.22			
	標準単価		19,700			
	地区単価		19,700			
ガソリン レギュラー	%	3.376		321.5	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		3.62			
	標準単価		154			
	地区単価		150			
その他(材料)	%	0.448		42.68	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		2.33	管理費区分 0	
コンクリート削孔 φ65mm、L=1.4m	孔	12	46,219	554,628	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
集水桝・マンホール工 (0025)	式	1		426,274	豪雪割増 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 工種 55:海岸工事（漁港）	
集水桝 (0026)	箇所	1		312,274	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
基礎碎石	m2	2	2,242	4,484	CB221110 1407.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0			単価地区 今別町	
J03 費用の内訳		全ての費用			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.292	4.75	73.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.75		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			8,800		単価地区 今別町	
地区単価			9,710		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.021		0.46	管理費区分 0	
普通作業員	%	18.918		424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 33.8			
			標準単価 25,400			
			地区単価 22,640			
特殊作業員	%	9.718		217.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 14.27			
			標準単価 28,300			
			地区単価 30,700			
運転手(特殊)	%	10.093		226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 13.24			
			標準単価 28,900			
			地区単価 35,090			
土木一般世話役	%	6.247		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	
			標準構成比 8.52			
			標準単価 31,000			
			地区単価 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)						単価補正
		%	0.309		6.93	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40		%	48.144		1,079	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				20.46		
標準構成比				1,200		
標準単価				4,500		
地区単価						
軽油		%	3.138		70.33	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				4.42		
標準構成比				138		
標準単価				156		
地区単価						
その他(材料)		%	0.062		1.38	管理費区分 0
諸雑費		%	0.058		2.13	管理費区分 0
コンクリート		m3	2	41,270	82,540	CB240010 41313.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
J01 構造物種別			小型構造物			
J02 打設工法			バックホウ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類			特殊養生(練炭)			
J13 費用の内訳			全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.189	2.93 9,840 10,700	1,316	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.185		76.37	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.162	14.75 25,400 22,640	5,431	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.605	9.07 31,000 36,210	4,376	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.665	8.9 28,300 30,700	3,988	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	6.88		2,839	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			5.66 28,900 35,090			
その他(労務)	%	4.82		1,989	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	49.753		20,529	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			52.39 20,400 19,350			
軽油	%	1.652		681.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			1.46 138 156			
その他(材料)	%	0.076		31.51	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.013		12.32	管理費区分 0	
型枠	m2	22	10,050	221,100	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.28 30,000 36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			30.82 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.86 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 単価補正
その他(労務)		%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費		%	0.024		4	管理費区分 0
養生工（差額分） 特殊養生（練炭）		m3	2	2,075	4,150	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
養生工		m3	1	3,016	3,016	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 養生工の種類			無筋構造物 特殊養生(練炭)			
養生工		m3	-1	941	-941	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 養生工の種類			無筋構造物 一般養生			

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋 (0027)	枚	1		114,000	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
蓋版	枚	1	114,000	114,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
土工* (0028)	式	1		537,839	オプション入力
盛土工* (0029)	式	1		537,839	オプション入力 工種 55:海岸工事（漁港）
土砂盛土* (0030)	m3	126		439,468	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港海岸整備
津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上
埋戻し	m3	126	2,093	263,718	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.315		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.79		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
振動ロー(舗装用) [ハッドガイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.548		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.41		
標準単価			1,260		
地区単価			1,430		
タンバ 及びビランマ 質量 60～80kg	%	0.098		2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.09		
標準単価			471		
地区単価			533		

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	34.647		725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		40.17			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
特殊作業員	%	27.579		577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		26.27			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
運転手(特殊)	%	18.432		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		15.69			
	標準単価		28,900			
	地区単価		35,090			
軽油	%	9.242		193.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		8.45			
	標準単価		138			
	地区単価		156			
ガソリン					Z006704001	

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
レギュラー	%	0.122		2.56	管理費区分 0	
標準構成比			0.13		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			154		単価地区 今別町	
地区単価			150		労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0	
積込(ルース)	m3	74	273	20,202	CB210020 240.9	
					管理費区分 0	
J01 土質		土砂			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 作業内容		土量50,000m3未満			単価地区 今別町	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ型) [標準型]					M000202142	
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.749		108.7	管理費区分 0	
標準構成比			42.39		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			21,500		単価地区 今別町	
地区単価			22,900		労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増 B地区	
					係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	41.431		113.3	R0114	
標準構成比			38.74		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			35,090		単価地区 今別町	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	18.788		51.38	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.032		0.12	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	74	2,102	155,548	CB210110 1808.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.841		858.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.667		938.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	14.483		304.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				14.89		
標準単価				138		
地区単価				156		
諸雑費		%	0.009		0.4	管理費区分 0
埋戻 (0031)		m3	47		98,371	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
埋戻し		m3	47	2,093	98,371	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満			
バックホウ(クロー) [標準]						L001010007

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.315		174	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.79		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
振動ロー(舗装用)[ハットカット式]	%	1.548		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
運転質量0.5～0.6t			1.41		
標準構成比			1,260		
標準単価			1,430		
地区単価					
タンバ及びピラマ	%	0.098		2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
質量 60～80kg			0.09		
標準構成比			471		
標準単価			533		
地区単価					
普通作業員	%	34.647		725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.17		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員	%	27.579		577.1	R0101 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			26.27		歩 2026.06 単 2026.06
	標準単価			28,300		単価地区 今別町
	地区単価			30,700		労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	18.432		385.7	R0114
	標準構成比			15.69		管理費区分 0
	標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			35,090		単価地区 今別町
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	9.242		193.4	Z006702002
	標準構成比			8.45		管理費区分 0
	標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			156		単価地区 今別町
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
ガソリン レギュラー		%	0.122		2.56	Z006704001
	標準構成比			0.13		管理費区分 0
	標準単価			154		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			150		単価地区 今別町
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.017		0.78	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
水叩工 (0032)	式	1		1,019,968	オプション入力	
水叩コンクリート (0033)	式	1		1,019,968	オプション入力 工種 55:海岸工事（漁港）	
下層路盤* (0034)	m2	120		231,120	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
下層路盤(歩道部)	m2	120	1,926	231,120	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.422		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.99			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]					L001070011	

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.857	1.78 3,540 3,830	16.51	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.11		2.11	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.606	27.03 28,900 35,090	281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.648	15.84 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.225	15.7 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
土木一般世話役		%	6.76		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正			
				13.01 31,000 36,210					
標準構成比									
標準単価									
地区単価									
その他(労務)		%	1.758		33.86	管理費区分 0			
再生クラッシャーラン RC-40		%	59.295		1,142	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正			
				17.77 120,000 4,500					
標準構成比									
標準単価									
地区単価									
軽油		%	1.001		19.28	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正			
				1.99 138 156					
標準構成比									
標準単価									
地区単価									
その他(材料)		%	0.275		5.29	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.043		0.86	管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠* (0035)	m2	5		55,880	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	5	11,176	55,880	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		陸上			
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			
伸縮目地* (0036)	m2	25		77,000	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
伸縮目地	m2	25	3,080	77,000	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート* (0037)		m3	24		655,968	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設		m3	24	25,257	606,168	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート打設方式 J02 鉄筋・無筋の選択 J04 陸上クレーンの機種 J05 ラフテレーンクレーンの規格						クレーン打設 無筋 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジャブ型)16t吊
養生工（差額分） 特殊養生（練炭）		m3	24	2,075	49,800	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
養生工		m3	1	3,016	3,016	WB240050 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 構造物種別 J02 養生工の種類			無筋構造物 特殊養生(練炭)			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
養生工		m3	-1	941	-941	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 養生工の種類			無筋構造物 一般養生			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
舗装工* (0038)		式	1		87,434	オプション入力
コンクリート舗装 (0039)		式	1		87,434	オプション入力 工種 55:海岸工事（漁港）
下層路盤* (0040)		m2	10		32,770	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
下層路盤(歩道部)		m2	10	3,277	32,770	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 全仕上り厚(実数入力)			300mm			

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		2層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用			単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
小型バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.67	2.86 5,680 6,070	54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.005	1.7 3,540 3,830	32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.129		4.22	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.165	25.87 28,900 35,090	562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	8.993		294.7	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			15.17			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
普通作業員	%	7.321		239.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			15.03			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	7.953		260.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.46			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	2.067		67.75	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	52.305		1,714	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	
標準構成比			21.27			
標準単価			300,000			
地区単価			4,500			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港海岸整備
津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	1.18		38.66	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.91		
標準単価			138		
地区単価			156		
その他(材料)	%	0.208		6.8	管理費区分 0
諸雑費	%	0.004		0.21	管理費区分 0
コンクリート舗装 (0041)	m3	2		54,664	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設	m3	2	25,257	50,514	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート打設方式		クレーン打設			
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋			
J04 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J05 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港海岸整備
津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
養生工（差額分） 特殊養生（差額分）	m3	2	2,075	4,150	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
養生工	m3	1	3,016	3,016	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 養生工の種類		無筋構造物 特殊養生(練炭)			
養生工	m3	-1	941	-941	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 養生工の種類		無筋構造物 一般養生			
構造物撤去工* (0042)	式	1		2,412,132	オプション入力
取壊し工* (0043)	式	1		2,412,132	オプション入力 工種 55:海岸工事（漁港）
コンクリート取壊し (0044)	m3	73		1,453,637	オプション入力 第0026号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
舗装版切断		m	14	3,405	47,670	CB430510 3232.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳			コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾟﾚｰﾄ 径φ75cm 標準構成比 標準単価 地区単価		%	7.125	7.16 14,500 15,200	242.6	M001161011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	3.342		113.8	管理費区分 0
特殊作業員		%	13.46	13.07 28,300 30,700	458.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	7.927		269.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			7.15			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
普通作業員	%	4.957		168.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			5.86			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
その他(労務)	%	12.385		421.7	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（ﾌﾟﾚｰﾄﾞ） 径30ｲﾝﾁ	%	22.949		781.4	Z006540005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			23.06			
標準構成比			124,000			
標準単価			130,000			
地区単価						
コンクリートカッタ（ﾌﾟﾚｰﾄﾞ） 径22ｲﾝﾁ	%	15.765		536.8	Z006540003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町	
			15.81			
標準構成比			85,200			
標準単価						

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				89,500		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ（プレート） 径14インチ		%	9.618		327.5	Z006540008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				9.67		
標準単価				52,100		
地区単価				54,600		
ガソリン レギュラー		%	1.636		55.72	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				1.77		
標準単価				154		
地区単価				150		
その他(材料)		%	0.824		28.07	管理費区分 0
諸雑費		%	0.012		0.41	管理費区分 0
構造物取壊し		m3	2	11,195	22,390	DH115010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
J01 構造物区分			無筋構造物			
J02 工法区分			機械施工			
J03 時間的制約の有無			無し			
J04 夜間作業の有無			無し			
J05 低騒音・低振動対策			必要			

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物取壊し						単価補正
		m3	71	19,487	1,383,577	DH115010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分			鉄筋構造物			
J02 工法区分			機械施工			
J03 時間的制約の有無			無し			
J04 夜間作業の有無			無し			
J05 低騒音・低振動対策			必要			
殻運搬処理 (0045)		m3	71		939,107	オブション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリートガラ運搬		m3	71	7,587	538,677	CBA15010 6477.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分			機械積込			
J03 DID区間の有無			無し			
J04 運搬距離			49.4km以下			
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.972		2,805	M302590000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区
標準構成比				40.77		
標準単価				20,847		
地区単価				21,400		
供用日当りの損耗品費				747		

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)		%	49.111		3,726	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				44.82		
標準構成比				23,600		
標準単価				30,290		
地区単価						
軽油		%	13.906		1,055	Z305010250 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				14.41		
標準構成比				138		
標準単価				156		
地区単価						
諸雑費		%	0.011		1	管理費区分 0
処分費（Co塊 有筋） （有）瀝青工業		t	174.1	2,300	400,430	ZZ99*01*05001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
殻運搬処理 (0046)		m3	2		19,388	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリートガラ運搬		m3	2	6,169	12,338	CBA15010 5266.2 管理費区分 0
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.06 単 2026.06
J02 積込工法区分			機械積込			単価地区 今別町
J03 DID区間の有無			無し			労務補正 1.000 00-00
J04 運搬距離			49.4km以下			豪雪割増 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.964		2,280	単価補正
標準構成比				40.77		M302590000
標準単価				20,847		管理費区分 0
地区単価				21,400		歩 2026.06 単 2026.06
供用日当りの損耗品費				747		単価地区 今別町
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増 B地区
						係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)		%	49.107		3,029	R0115
標準構成比				44.82		管理費区分 0
標準単価				23,600		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				30,290		単価地区 今別町
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	13.907		857.8	Z305010250
標準構成比				14.41		管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 156		単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.022		2.2	管理費区分 0	
処分費（Co塊 無筋） （有）瀝青工業	t	4.7	1,500	7,050	ZZ99*01*05002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
仮設工* （0047）	式	1		1,380,580	オプション入力	
水替工* （0048）	式	1		1,380,580	オプション入力 工種 55:海岸工事（漁港）	
ポンプ排水* （0049）	式	1		1,380,580	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
ポンプ運転					WB252310	

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	日	60	21,420	1,285,200	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水				
ポンプ設置・撤去	箇所	1	95,380	95,380	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
雑工* (0050)	式	1		318,200	オプション入力	
その他雑工* (0051)	式	1		318,200	オプション入力 工種 55:海岸工事（漁港）	
清掃* (0052)	m2	43		318,200	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
かき落とし（水上）	m2	43	7,400	318,200	ZZ99*01*06001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0053)	式	1		20,376,546	
共通仮設 (0054)	式	1		2,705,000	
共通仮設費 (0055)	式	1		421,000	
現場環境改善費 (0056)	式	1		421,000	
現場環境改善費（率計上） (0057)	式	1		421,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0058)	式	1		2,284,000	
主たる工種		55:海岸工事（漁港）			
施工地域等補正		地方港湾（2）		1.00%	
海上輸送に要する補正		補正なし		1.00	
週休2日補正		4週8休以上		1.02	
純工事費 (0059)	式	1		23,081,546	
現場管理費 (0060)	式	1		6,335,000	
施工地域等補正		地方港湾（2）		0.50%	

入力データリスト（本01）

工事名	津軽沿岸地区（一本木漁港）海岸メンテナンス工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	228日間				
冬期日数	118日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.62%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0061)	式	1		29,416,546	
一般管理費等 (0062)	式	1		5,813,454	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0063)	式	1		35,230,000	
消費税額及び地方消費税額 (0064)	式	1		3,523,000	
工事費計 (0065)	式	1		38,753,000	