

工事総括表

工事概要	施工延長 L= 40 m		
	第1東防波堤		
	胸壁工	40	m
	付属工	40	m
	消波工	1	式
	構造物撤去工	40	m
		1	式
設計額 請負額	40,172,000 円 (内消費税 3,652,000 円)	変更による増減額	
		変更による増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	大畑地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分				漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤		
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 第1東防波堤	胸壁工										
						式	1		22,346,313		
胸壁コンクリート工						式	1		17,239,891		
						式	1		17,239,891		
支保											内 1号
						m	40		318,240		
足場											内 2号
						式	1		756,998		
型枠											内 3号
						式	1		4,336,288		
伸縮目地	瀝青質系										内 4号
						m2	104		320,320		
H形鋼				SS400 100×50×5×7 L=1.0m							内 5号
						本	80		1,452,219		
コンクリート				高炉港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%							内 6号
						m3	418		10,055,826		
付属工											
						式	1		548,650		
照明設備工											
						式	1		548,650		
配管・配線工											内 7号
						式	1		548,650		
消波工											
						式	1		2,466,875		

設計内訳書 (本01)

工事名	大畑地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分			漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤			
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波ブロック工											
消波ブロック据付					中空三角ブロック10t型	式	1		2,466,875		内 8号
構造物撤去工						個	73		2,466,875		
撤去工						式	1		2,090,897		
ブロック撤去					中空三角ブロック10t型	式	1		2,090,897		内 9号
直接工事費						個	61		2,090,897		
共通仮設						式	1		22,346,313		
共通仮設費						式	1		1,925,000		
現場環境改善費						式	1		263,000		
現場環境改善費（率計上）						式	1		263,000		
共通仮設費（率計上）						式	1		1,662,000		
純工事費						式	1		24,271,313		
現場管理費						式	1		6,240,000		

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

主たる工種		単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港)		合算工事:	
単独 (追加工事)		22,346,313	直接工事費	22,346,313	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額
対象工事費				0	事業損失
				0	
対象工事費に含まれる全処分費額		22,346,313	単独 (追加工事)	0	合算工事
				0	
非対象額計 (一)		0			
管理費区分 1		0			(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)
管理費区分 2, 7		0			(工場原価)
管理費区分 5		0			(一般管理費等のみ対象額)
管理費区分 9		0			(間接費非対象額)
管理費区分 T		0			(全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額)
対象額	支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)	22,346,313		0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	22,343,013		0	
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)	6.29%			
	施工地域等補正	1.00%			
	海上輸送に要する補正	1.00			
	率 (補正後) 週休 2 日 4 週 8 休以上	7.44%			
	計上額	1,662,000		0	
					調整工事計上額
					0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費		22, 346, 313	直接工事費	22, 346, 313	事業損失	0
非対象額計 (－)		3, 300				
管理費区分 1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)			
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T		3, 300	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)		0				
無償貸付機械評価額 (+)		0				
現場環境改善費対象額 (P i)						
単独 (追加工事)		22, 343, 013	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
率 (補正前)		1. 18%		0. 00%		0. 00%
市街地補正		市街地以外				
率 (補正後)		1. 18%		0. 00%		
計上額		263, 000		0		0
					調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)

0

回航・えい航費

事業損失防止施設費

技術管理費

現場環境改善費

0

0

0

0

0

運搬費

安全費

水雷・傷害等保険料

0

0

0

準備費

役務費

営繕費

0

0

0

共通仮設費計

1,925,000

一般管理費等 (当初)

主工種 54:構造物工事 (漁港)

工事原価	30,511,313	現場管理費	6,240,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	24,271,313				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分T	0			(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	30,511,313	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	30,508,013		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.66%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	19.66%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	30,511,313		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,008,687				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月			
歩掛適用年月	2026年6月	係数	ラシク	1
基準適用年月	2026年6月			
単価地区	むつ市(旧大畑町)			
豪雪割増	B地区			
労務単価割増率	0%			
現場環境改善費(率計上)				
市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上)				
主たる工種	54:構造物工事(漁港)			
施工地域等補正	山間僻地及び離島(水産)			
海上輸送に要する補正	補正なし			
週休2日補正	4週8休以上			
				1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費				
施工地域等補正		山間僻地及び離島（水産）		0.50%
工期日数		215日間		
冬期日数		136日間		
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%
施工時期補正		自動設定		0.76%
緊急工事補正		補正なし		0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%
週休2日補正		4週8休以上		1.03
工期延長日数		0日間		
一般管理費				
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%

間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)				
費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費	直接工事費			22,346,313
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				
	共通仮設費 (率分)	22,346,313	7.44	22,346,313
現場環境改善費対象工事費				
	現場環境改善費 (率分)	22,343,013	1.18	22,346,313
現場管理費対象純工事費				
	現場環境改善費 (率分)			263,000
	現場管理費			
	工期延長等に伴う現場維持費	24,271,313	25.71	24,271,313
工事原価計	桁等購入費			6,240,000
				0
				0
	一般管理費等			30,511,313
工事価格	業務委託費	30,511,313	19.66	6,008,687
				0
消費税等相当額				36,520,000
				3,652,000
工事費計				40,172,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 1号		支保							
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式)			陸上						単 1号 03-06-02
DH106010				m	40	7,956	318,240		管理費区分：0
合計							318,240		

一式当り内訳書

内 2号	足場						単価使用年月	2026. 06
							歩掛適用年月	2026. 06
							労務費補正	1. 000-0000 0. 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鋼製枠組足場架払(重力式)	陸上, ラフレージンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 2号 03-06-02	
DH106050		m2	209	3, 622	756, 998		管理費区分：0	
合計					756, 998			

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 3号		型枠								
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式) DH106120			陸上, フォークリフト, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊							単 3号 03-06-02
					m2	388	11, 176	4, 336, 288		管理費区分：0
								4, 336, 288		
合計										

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 4号		伸縮目地		瀝青質系							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地		DH106180		瀝青質系							単 4号 03-06-02
						m2	104	3,080	320,320		管理費区分：0
		合計							320,320		

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 5号	H形鋼		SS400 100×50×5×7 L=1.0m							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満, 400mm以上600mm未満	孔	160	8, 117	1, 298, 720		02-02-15		
	モルタル練	高炉, 全ての費用	m3	0. 5	100, 900	50, 450		管理費区分：0		
H形鋼 (細幅) SS400 100×50	Z001120019		t	0. 7	141, 000	98, 700		管理費区分：0		
般運搬	CB227010	コンクリート (無筋) 構造物ととりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	0. 5	2, 098	1, 049		02-02-07		
処分費 (無筋Co)	ZZ99*01*01001		t	1. 1	3, 000	3, 300		管理費区分：T		
	合計					1, 452, 219				

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 6号		コンクリート	高炉港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設		DH106190	ポンプ車打設, 無筋, 50m3以上(標準)						単 5号 03-06-02
	418			24, 057	10, 055, 826		管理費区分：0		
					10, 055, 826				
合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内	7号	配管・配線工							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外露出配管敷設				m					単 6号
					40	9, 108	364, 320		管理費区分：0
屋外管内配線敷設				m	35	2, 298	80, 430		単 7号
									管理費区分：0
ブルボックス設置				個	1	103, 900	103, 900		単 8号
									管理費区分：0
合計							548, 650		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 8号		消波ブロッケ据付		中空三角ブロッケ10t型							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロッケ据付(1スイング)		DH108030		海上, 9. 938t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P S型, 玉掛・玉外のどちらから水中の場		個	61	29, 135	1, 777, 235		車 9号 03-08-02 撤去したブロッケを再設置 管理費区分：0
ブロッケ運搬据付・仮置(海上一連)		DH108060		据付(乱積), 9. 938t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P S型, 1, 000 t, 0. 1km, 玉掛・玉外のどちら		個	12	57, 470	689, 640		車 10号 03-08-02 水中仮置きしてあるブロッケを再設置 管理費区分：0
合計									2, 466, 875		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
ブロッグ撤去		中空三角ブロッグ10t型							
内 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ブロッグ撤去(1スイング内)	DH115040	撤去・仮置, 異形ブロッグ[被覆、消波], 海上, 9.938t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P	個	61	34,277	2,090,897		単 11号 03-15-03	
							管理費区分: 0		
	合計					2,090,897			

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026.06
							歩掛適用年月	2026.06
							労務費補正	1.000-0000 0.0
単 1号 DH106010	支保組立組外(重力式)	陸上	単位	m	単位数量	100	単価	7,956
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(重力式) クレーン抜き	Q300302010							
			m	100	7,956	795,600	管理費区分：0	
	合計							
						795,600		
	単価						円／m	
						7,956		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 06
							歩掛適用年月		2026. 06
							労務費補正		1. 000-0000 0. 0
単 2号 DH106050	鋼製枠組足場架払(重力式)	陸上, ラフクレーン/クレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 622	
名称・規格			条件	単位	数量	金額	摘要		
鋼製枠組足場架払(重力式) クレーン抜き									
				m2	100	3, 232	323, 200	管理費区分 : 0	
ラフクレーン/クレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊								単 12号 07-01-28	
				日	0. 8	48, 800	39, 040	管理費区分 : 0	
合計									
							362, 240		
単価									
							3, 622	円/m2	

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2026.06	
					歩掛適用年月		2026.06	
					労務費補正		1.000-0000 0.0	
単 3号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上,ラフテレン/クレーン,(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	11,176
名称・規格			条件	単位	数量	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き								
ラフテレン/クレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊			Q300704010	m2	100	10,200	1,020,000	管理費区分:0
				日	2	48,800	97,600	管理費区分:0
合計								
							1,117,600	
単価								
							11,176	円/m2

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026.06
							歩掛適用年月	2026.06
							労務費補正	1.000-0000 0.0
単 4号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	3,080
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm	Q301101010							
			m2	100	3,080	308,000	管理費区分：0	
合計						308,000		
単価						3,080	円／m2	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026.06
							歩掛適用年月		2026.06
							労務費補正		1.000-0000 0.0
単 5号 DH106190	コンクリート打設	ボンプ車打設,無筋,50m3以上(標準)		単位	m3	単位数量	10	単価	24,057
名称・規格				条件		単価	金額	摘要	
生コンクリート (高炉B) 港湾 (2)									
18-8-40 W/C≦65%				m3	10.3	18,900	194,670	管理費区分:0	
コンクリート打設(上部工製作)									
ボンプ車				m3	10	4,590	45,900	管理費区分:0	
単価補正1.000 (FC0)									
合計							240,570		
単価							24,057	円/m3	

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06
						歩掛適用年月		2026. 06
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0
単 6号	屋外露出配管敷設		単位	m	単位数量	1	単価	9, 108
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設			厚鋼, 36mm以下, 新設, 4°ル留め, 2m以上, 補正あり	1	3, 889		単 13号 80-02-01	
WE111100							3, 889	管理費区分 : 0
ステンレス製電線管 (厚鋼) G28	Z799*01*01002		m	1	5, 219		管理費区分 : 0	
							5, 219	
合計						9, 108		
単価						9, 108	円 / m	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026.06
							歩掛適用年月	2026.06
							労務費補正	1.000-0000 0.0
単	7号	屋外管内配線敷設	単位	m	単位数量	1	単価	2,298
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線			管内配線, 20mm以下, 新設				単 14号 80-02-01	
600v架橋ボリエチレン絶縁面燃性ボリエチレンスケーブル Ⅱ EM-CE 8sq-3c				1	1,498	1,498	管理費区分: 0	
ZZ99*01*01003				1	800	800	管理費区分: 0	
合計						2,298		
単価						2,298	円/m	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026.06
						歩掛適用年月	2026.06
						労務費補正	1.000-0000 0.0
単 8号	プルボックス設置		単位	個	単位数量	1	単価
プルボックス設置		名称・規格	単位	数量	単価	金額	103,900
プルボックス (ステンレス製、防水型) 250×250×150		WE122300					摘要
							単 15号 80-02-01
		ZZ799*01*01004	個	1	88,500		管理費区分：0
合計			個	1	15,400	15,400	管理費区分：0
単価						103,900	
						103,900	円／個

2次単価表

単 10号 DH108060		ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付(乱積),9.938t/個,標準,起重機 船(非航旋回),鋼D 150t吊,鋼D 700P S型,1,000t,0.1km,玉掛・玉外のどち	単位	個	単位数量	30	単価	2026.06 2026.06 1,000-0000 0.0
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊		DHT10550	運転1日当り,標準,6時間	日	1	1,175,852	1,175,852	管理費区分:0	単 16号 07-01-10 [] [1]
引船 鋼D 700PS型		DHT11290	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	1	253,623	253,623	管理費区分:0	単 17号 07-01-16 [] [1]
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊		DHT11482	運転1日当り	日	0.8	232,753	186,202	管理費区分:0	単 18号 07-01-18 [] [1]
とび工									[] [1]
普通作業員		R0106		人	1	31,930	31,930	管理費区分:0	[] [1]
雑材料 全体の%		R0102		人	3	22,640	67,920	管理費区分:0	[1] []
		ZS7H10030	0.5%	式	1		8,577	管理費区分:0	
合計							1,724,104		
単価							57,470	円/個	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026. 06
							歩掛適用年月	2026. 06
							労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 11号 DH115040	ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 9. 938t/個, 無し, 標準, 起重機 船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P	単位	個	単位数量	51	単価	34, 277
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊	DHT10550	運転1日当り, 標準, 6時間					単 16号 07-01-10	[] [1]
			日	1	1, 175, 852	1, 175, 852	管理費区分: 0	[] [1]
引船 鋼D 700PS型	DHT11290	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	253, 623	253, 623	管理費区分: 0	[] [1]
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	DHT11482	運転1日当り					単 18号 07-01-18	[] [1]
			日	1	232, 753	232, 753	管理費区分: 0	[] [1]
とび工								[] [1]
普通作業員	R0106		人	1	31, 930	31, 930	管理費区分: 0	[] [1]
			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分: 0	[1] []
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					管理費区分: 0	
			式	1		8, 697	管理費区分: 0	
合計						1, 748, 135		
単価						34, 277	円/個	

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 06
						歩掛適用年月		2026. 06
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0
単 12号 DHT20850	ラフレ-ンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48, 800
名称・規格			条件		数量	金額	摘要	
ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	L301010250							
			日	1	48, 800	48, 800	管理費区分：0	
						48, 800		
合計								
単価						48, 800	円／日	

3 次単価表

3 次単価表					単価使用年月		2026. 06
					歩掛適用年月		2026. 06
					労務費補正		1. 000-0000 0. 0
単 13号 WE111100	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 新設, かつ留め, 2m以上, 補正あり	単位	m	単位数量	100	単価 3, 889
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	R0201						
			人	14. 28	27, 230	388, 844	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		56	管理費区分：0
						388, 900	
合計							
単価						3, 889	円／m

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 06
						歩掛適用年月		2026. 06
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0
単 14号 WE114000	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	1, 498
電工			単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)	R0201							
			人	5. 5	27, 230	149, 765	管理費区分：0	
	ZS3000004		式	1		35	管理費区分：0	
	合計							
					149, 800			
	単価						円／m	1, 498

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 06
						歩掛適用年月		2026. 06
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0
単 15号 WE122300	ブ ルボックス設置	250×250×150, 新設, 250cm, 250cm, 150cm	単位	個	単位数量	1	単価	88, 500
電工			単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)	R0201							
			人	3. 25	27, 230	88, 497	管理費区分：0	
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0	
合計						88, 500		
単価						88, 500	円／個	

3次単価表

3 次単価表							単価使用年月		2026. 06		
							歩掛適用年月		2026. 06		
							労務費補正		1. 000-0000 0. 0		
単 16号 DHT10550		起重機船(非航巡回) 鋼D 150t吊		運転1日当り, 標準, 6時間		単位	日	単位数量	1	単価	1, 175, 852
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A											
船団長		Z304010170				L	464	124	57, 536	管理費区分：0	
高級船員		R3004				人	1. 2	35, 190	42, 228	管理費区分：0	
普通船員		R0126				人	1. 2	35, 190	42, 228	管理費区分：0	
		R0127				人	6	28, 760	172, 560	管理費区分：0	
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 150t吊		M300550000		機械条件: 運転時間当り損料							
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 150t吊		M300550000		機械条件: 供用日当り損料		時間	6	45, 100	270, 600	管理費区分：0	
						日	1. 65	358, 000	590, 700	管理費区分：0	
									1, 175, 852		
合計										円／日	
単価									1, 175, 852		

3次単価表

3 次単価表										単価使用年月		2026. 06					
										歩掛適用年月		2026. 06					
										労務費補正		1. 000-0000 0. 0					
単 17号 DHT11290		引船 鋼D 700PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間		単位		日		単位数量		1		単価		253, 623	
		名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
重油A																	
高級船員		Z304010170				L		160		124		19, 840		管理費区分：0			
普通船員		R0126				人		2. 4		35, 190		84, 456		管理費区分：0			
引船〔鋼製〕 D 700PS型		R0127				人		1. 2		28, 760		34, 512		管理費区分：0			
				機械条件: 運転時間当り 損料													
引船〔鋼製〕 D 700PS型		M301130000				時間		2		6, 010		12, 020		管理費区分：0			
						日		1. 65		62, 300		102, 795		管理費区分：0			
												253, 623					
合計																	
												253, 623		円／日			
単価																	

3次単価表

				単価使用年月			2026. 06	
				歩掛適用年月			2026. 06	
				労務費補正			1. 000-0000 0. 0	
単 18号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	232, 753
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
	Z304010130		L	129	127	16, 383	管理費区分：0	
潜水世話役	R3008		人	0. 24	58, 960	14, 150	管理費区分：0	
潜水士								
	R0128		人	1. 2	58, 960	70, 752	管理費区分：0	
潜水連絡員	R0129		人	1. 2	36, 820	44, 184	管理費区分：0	
潜水送気員								
	R0130		人	1. 2	36, 520	43, 824	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	M301296000	機械条件：運転日当り損料	日	1	13, 100	13, 100	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	M301296000	機械条件：供用日当り損料	日	1. 65	18, 400	30, 360	管理費区分：0	
合計						232, 753		
単価						232, 753	円／日	

值
單
錄
登

[illegible]

入力データリスト (本01)

大畑地区漁港施設機能強化工事		事業区分		漁港整備	
工事名					
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格					
数量・構成比 前回／今回 入力条件		単位	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001) 第1東防波堤					
胸壁工 (0002)	式	1		22,346,313	オブション入力
胸壁コンクリート工 (0003)	式	1		17,239,891	オブション入力 工種 54:構造物工事 (漁港)
支保 (0004)	m	40		318,240	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
支保組立組外(重力式)					
J01 施工区分		m	7,956	318,240	DH106010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
足場 (0005)	式	1		756,998	オブション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町)

入力データリスト (本01)

工事名	大畑地区漁港施設機能強化工事			事業区分		漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鋼製枠組足場架払(重力式)					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					週休2日補正	4週8休以上
					DH106050	
					管理費区分	0
J01 施工区分	m2	209	3,622	756,998	歩 2026.06 単	2026.06
J02 陸上クレーン類の種類		陸上			単価地区	むつ市(旧大畑町)
J03 ラブアレーンクレーンの規格		ラブアレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊			労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
型枠 (0006)	式	1		4,336,288	オブション入力 第0003号内訳書	1 式
					単位数	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	むつ市(旧大畑町)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					週休2日補正	4週8休以上
					DH106120	
					管理費区分	0
J01 施工区分	m2	388	11,176	4,336,288	歩 2026.06 単	2026.06
J02 陸上クレーン類の種類		陸上			単価地区	むつ市(旧大畑町)
J03 ラブアレーンクレーンの規格		ラブアレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊			労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
伸縮目地 (0007)	m2	104		320,320	オブション入力 第0004号内訳書	1 m2
					単位数	

入力データリスト (本01)

工事名		大畑地区漁港施設機能強化工事			事業区分		漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
伸縮目地		m2	104 瀝青質系	3,080	320,320	管理費区分 0		
						歩 2026.06 単 2026.06		
						単価地区 むつ市(旧大畑町)		
						労務補正 1.000 00-00		
						豪雪割増		
係数ランク 1		週休2日補正 4週8休以上						
DH106180								
H形鋼 (0008)		本	80	1,452,219	管理費区分 0			
					歩 2026.06 単 2026.06			
					単価地区 むつ市(旧大畑町)			
					労務補正 1.000 00-00			
					豪雪割増			
係数ランク 1		週休2日補正 4週8休以上						
オブション入力 第0005号内訳書								
単位数量				1 本				
管理費区分 0								
歩 2026.06 単 2026.06								
単価地区 むつ市(旧大畑町)								
労務補正 1.000 00-00								
豪雪割増								
係数ランク 1								
週休2日補正 4週8休以上								
CB224430 7800.5								
管理費区分 0								
歩 2026.06 単 2026.06								
単価地区 むつ市(旧大畑町)								
労務補正 1.000 00-00								
豪雪割増								
係数ランク 1								
週休2日補正 4週8休以上								
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔	160	8,117	1,298,720			
J01 削孔径		90mm以上100mm未満						
J02 削孔深さ		400mm以上600mm未満						
単価補正								

入力データリスト (本01)

工事名	大畑地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート穿孔機[電動式コアホース・リングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1. 811	1. 81 752 783	147	M002015008 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ラシク 1 単価補正
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1. 226	1. 04 490 601	99. 5	L001110002 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
その他(機械)		%	0. 511		41. 51	管理費区分 0
特殊作業員		%	42. 396	40. 67 28, 300 30, 700	3, 441	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
普通作業員		%	9. 2	10. 74 25, 400 22, 640	746. 7	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	大畑地区漁港施設機能強化工事			事業区分		漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	0.02		2.37	管理費区分 0
セリタル練		m3	0.5 高炉 全ての費用	100,900	50,450	CB240060 102720.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 セメント種類 J02 費用の内訳						
普通作業員		%	49.382	54.42 25,400 22,640	49,826	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役		%	32.653	27.46 31,000 36,210	32,947	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(労務)		%	0.16		161.7	管理費区分 0
セメント(高炉B) 25kg袋入		%	13.44	12.48 24,200	13,561	Z002002008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町)
標準構成比 標準単価						

入力データリスト (本01)

工事名	大畑地区漁港施設機能強化工事			事業区分		漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
地区単価						
コンクリート用骨材 砂 洗い、細目	%	4.363	25,600	4,402		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価		5.48 5,370 4,200				Z002104002001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
諸雑費	%	0.002		2.3		管理費区分 0
H形鋼(細幅) SS400 100×50	t	0.7	141,000	98,700		Z001120019 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
般運搬	m3	0.5	2,098	1,049		CB227010 1790.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.979		775.5		M000301005 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	大畑地区漁港施設機能強化工事			事業区分		漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費		40. 77				歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧大畑町)
			20, 847			労務補正 1. 000 00-00
			21, 400			豪雪割増 B地区
			747			係数ラシク 1
						単価補正
運転手(一般)	%	49. 066	44. 82	1, 029		R0115 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧大畑町)
			23, 600			労務補正 1. 000 00-00
			30, 290			豪雪割増
						係数ラシク 1
						単価補正
軽油	%	13. 904	14. 41	291. 6		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧大畑町)
			138			労務補正 1. 000 00-00
			156			豪雪割増
						係数ラシク 1
						単価補正
諸雑費	%	0. 051		1. 9		管理費区分 0
処分費(無筋Co)	t	1. 1	3, 000	3, 300		ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧大畑町)
						労務補正 1. 000 00-00
						豪雪割増
						係数ラシク 1
						単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	大畑地区漁港施設機能強化工事			事業区分		漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート (0009)		m3	418		10,055,826	オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設		m3	418	24,057	10,055,826	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
付属工 (0010)		式	1		548,650	オブション入力
照明設備工 (0011)		式	1		548,650	オブション入力 工種 54:構造物工事 (漁港)
配管・配線工 (0012)		式	1		548,650	オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名		大畑地区漁港施設機能強化工事			事業区分		漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
屋外露出配管敷設								
		m	40	9,108	364,320	週休2日補正 4週8休以上 オブション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正		
電線管敷設								
J01 作業種別		m	1	3,889	3,889	WE111100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正		
J02 規格			厚鋼					
J03 作業内容による補正			36mm以下					
J04 設置方法による補正			新設					
J05 設置高さによる補正			サドル留め					
J06 配管加工が少ない場合の補正			2m以上 補正あり					
ステンレス製電線管 (厚鋼)								
G28		m	1	5,219	5,219	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正		
屋外管内配線敷設								
		m	35	2,298	80,430	オブション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増		

入力データリスト (本01)

工事名	大畑地区漁港施設機能強化工事			事業区分		漁港整備	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ケーブル及び電線配線		m	1	1,498	1,498	係数ランク 1 単価補正	
	J01 作業種別					WE114000	
	J02 規格		管内配線			管理費区分 0	
	J04 作業内容による補正		20mm以下 新設			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
600v架橋ボリエチレン絶縁耐燃性ボリエレシオンスケール EM-CE 8sq-3c		m	1	800	800	ZZ99*01*01003	
						管理費区分 0	
						歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
プルボックス設置		個	1	103,900	103,900	オプシヨン入力	
						単位数量 1 個	
						管理費区分 0	
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
プルボックス設置		個	1	88,500	88,500	WE122300	
						管理費区分 0	
			250×250×150			歩 2026.06 単 2026.06	
			新設 250cm 250cm			単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名		大畑地区漁港施設機能強化工事		事業区分		漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 高さ寸法			150cm			係数ランク 1 単価補正
ブルボックス (ステンレス製、防水型) 250×250×150		個	1	15,400	15,400	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
消波工 (0013)		式	1		2,466,875	
消波ブロック工 (0014)		式	1		2,466,875	工種 54:構造物工事 (漁港)
消波ブロック据付 (0015)		個	73		2,466,875	第0008号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック据付(1スイング)		個	61	29,135	1,777,235	DH108030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			海上			
J02 ブロック質量			9.938t/個			
J03 ウインチ移動の有無			無し			
J04 クレーンの指定			標準			
J08 起重機船等の船種			起重機船(非航巡回)			
J10 起重機船(非航巡回)の規格			鋼D 150t吊			

入力データリスト (本01)

工事名	大畑地区漁港施設機能強化工事			事業区分		漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J11 引船の規格 J12 労務編成 J13 水深区分				鋼D 700PS型 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合				
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)				個	12	57,470	689,640	
J01 作業種類				据付(乱積)				
J02 ブロック質量				9.938t/個				
J03 クレーンの指定				標準				
J04 起重機船等の船種				起重機船(非航巡回)				
J06 起重機船(非航巡回)の規格				鋼D 150t吊				
J07 引船の規格				鋼D 700PS型				
J08 起重機船等の最大積載質量				1,000t				
J09 往復平均えい航距離				0.1km				
J10 労務編成				玉掛・玉外のどちらか水中の場合				
J11 水深区分				水深15m未満の場合				
構造物撤去工 (0016)				式	1		2,090,897	
撤去工 (0017)				式	1		2,090,897	工種 54:構造物工事 (漁港)
ブロック撤去 (0018)				個	61		2,090,897	第0009号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック撤去 Q01 ブロック撤去 Q02 ブロック撤去運搬(海上一連方式) Q03 ブロック撤去運搬(陸上連携方式)				ブロック撤去(1スイング内) 計上しない 計上しない				
ブロック撤去(1スイング内)				個	61	34,277	2,090,897	DH115040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 作業種類				撤去・仮置				

入力データリスト (本01)

工事名	大畑地区漁港施設機能強化工事				事業区分		漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 ブロック種類		異形ブロック[被覆、消波] 海上 9.938t/個 無し 標準 起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊 鋼D 700PS型 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合				単価地区	むつ市(旧大畑町)
J03 施工区分						労務補正	1.000 00-00
J04 ブロック質量						豪雪割増	
J05 ウインチ移動の有無						係数ランク	1
J06 クレーンの指定						単価補正	
J10 起重機船等の船種							
J12 起重機船(非航旋回)の規格							
J13 引船の規格							
J14 労務編成							
J15 水深区分							
直接工事費 (0019)		式	1		22,346,313		
共通仮設 (0020)		式	1		1,925,000		
共通仮設費 (0021)		式	1		263,000		
現場環境改善費 (0022)		式	1		263,000		
現場環境改善費 (率計上) (0023)		式	1		263,000		
共通仮設費 (率計上) (0024)		式	1		1,662,000		
主たる工種 施工地域等補正 海上輸送に要する補正 週休2日補正		54: 構造物工事 (漁港) 山間僻地及び離島 (水産) 補正なし 4週8休以上				1.00% 1.00 1.02	
純工事費 (0025)		式	1		24,271,313		

入力データリスト (本01)

工事名	大畑地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0026)								
施工地域等補正					1		6,240,000	
工期日数					山間僻地及び離島（水産）	0.50%		
冬期日数					215日間			
積雪寒冷地区分					136日間			
施工時期補正					4級地	1.20%		
緊急工事補正					自動設定	0.76%		
砂防・地滑り補正					補正なし	0.00%		
週休2日補正					補正なし	0.00%		
					4週8休以上	1.03		
工事原価 (0027)								
式					1		30,511,313	
一般管理費等 (0028)								
前払金支出割合による補正					1		6,008,687	
財団法人等による補正					補正を行わない	1.00		
契約保証に係る補正率					補正を行わない	1.00		
					金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0029)								
式					1		36,520,000	
消費税額及び地方消費税額 (0030)								
式					1		3,652,000	
工事費計 (0031)								
式					1		40,172,000	