



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営根岸平第2地区通作条件整備事業

根岸平第2地区

根岸平第2農道保全第1号工事

三農水（整工）第23号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 | 県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区

工事名 | 根岸平第2農道保全第1号工事

工事別工事名: 根岸平第2農道保全第1号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			41,430,000	
2 ・ 工事原価			34,684,000	
3 純工事費			24,439,000	
4 ・ ・ 直接工事費			19,903,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	19,538,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	365,000	
7 ・ ・ 間接工事費			14,781,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			4,536,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
19,903,000 × ((13.330*1.400)*1.000*1.040*1.000)	19.410	%	3,863,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	410,000	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			263,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
19,640,000 × (1.340)	1.340	%	263,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			10,245,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
24,439,000 × ((33.000*1.200)*1.000*1.050*1.000+0.340+0.000-0.000)	41.920	%	10,245,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
34,684,000 × (19.390*1.000+0.04)=6,739,000	19.430	%	6,738,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	8,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区

工事名 根岸平第2農道保全第1号工事

工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				19,538,000	
・土工	1.000	式		97,000	
・ ・掘削工 (土砂)	1.000	式		9,000	
BA0101 掘削	23	m ³	376	8,648	歩A・単A B単 1号
合 計				8,648	
・ ・盛土工	1.000	式		88,000	
000002 路肩盛土	25.000	m ³	2,992	74,800	歩A・単A B単 2号
000003 購入土 山土	5.000	m ³	2,550	12,750	歩A・単A B単 3号
合 計				87,550	
・ 構造物撤去工	1.000	式		670,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		670,000	
BA0203 舗装版切断	30	m	739	22,170	歩A・単A B単 4号
BA0202 舗装版破碎	15	m ²	238	3,570	歩A・単A B単 5号
000006 As殻運搬	0.800	m ³	3,398	2,718	歩A・単A B単 6号
000007 As殻処理	1.800	ton	500	900	歩A・単A B単 7号
000008 As汚泥運搬	0.060	m ³	11,480	689	歩A・単A B単 8号
000009 As汚泥処理	0.070	ton	60,000	4,200	歩A・単A B単 9号
000010 廃プラスチック運搬	0.030	ton	4,380	131	歩A・単A B単 10号
000011 廃プラスチック処理	0.030	ton	50,000	1,500	歩A・単A B単 11号
000012 予備破砕材積込 すきとり材(As殻)	218.000	m ³	274	59,732	歩A・単A B単 12号
000013 予備破砕材運搬 すきとり材(As殻)	218.000	m ³	1,425	310,650	歩A・単A B単 13号
000014 予備破砕材処理 すきとり材(As殻)	512.000	ton	500	256,000	歩A・単A B単 14号
B08205 視線誘導標 撤去,土中建込み用,一,一	6	本	1,303	7,818	歩A・単A B単 15号
合 計				670,078	
・ 舗装工 N03240～N03500	1.000	式		18,388,000	
・ ・ 舗装準備工	1.000	式		1,588,000	
000016 予備破碎	1,784.000	m ²	696	1,241,664	歩A・単A B単 16号
BA0802 不陸整正	1,784	m ²	194	346,096	歩A・単A B単 17号
合 計				1,587,760	
・ ・ 路盤工	1.000	式		6,934,000	
000018 路上路盤再生工 (t=20cm) セメント2.5%,乳剤5.0%	1,784.000	m ²	3,887	6,934,408	歩A・単A B単 18号
合 計				6,934,408	
・ ・ アスファルト舗装工 (本線舗装工)	1.000	式		9,788,000	
BA0809 表層 (車道・路肩部) ⑤密粒度As13F改質Ⅱ型,t=3cm	1,736	m ²	1,662	2,885,232	歩A・単A B単 19号
BA0809 表層 (車道・路肩部) ②密粒度As13改質Ⅱ型,t=4cm	1,736	m ²	2,062	3,579,632	歩A・単A B単 20号
BA0807 基層 (車道・路肩部) ①再生粗粒度アスコン20,t=5cm	1,760	m ²	1,888	3,322,880	歩A・単A B単 21号
合 計				9,787,744	

[illegible]

[illegible]

事業名	県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区
工事名	根岸平第2農道保全第1号工事

工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単ー 1号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 路肩盛土					
			m3	2,992		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 購入土					
	山土		m3	2,550		歩A・単A
BA0203	*** B単ー 4号 *** 舗装版切断					
			m	739		歩A・単A
BA0202	*** B単ー 5号 *** 舗装版破碎					
			m ²	238		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** As殻運搬					
			m3	3,398		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** As殻処理					
			ton	500		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** As汚泥運搬					
			m3	11,480		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** As汚泥処理					
			ton	60,000		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 廃プラスチック運搬					
			ton	4,380		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 廃プラスチック処理					
			ton	50,000		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 予備破碎材積込					
	すきとり材(As殻)		m3	274		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 予備破碎材運搬					
	すきとり材(As殻)		m3	1,425		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 予備破碎材処理					
	すきとり材(As殻)		ton	500		歩A・単A
B08205	*** B単ー 15号 *** 視線誘導標					
	撤去,土中建込み用,一,一		本	1,303		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 予備破碎					
			m ²	696		歩A・単A
BA0802	*** B単ー 17号 *** 不陸整正					
			m ²	194		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 路上路盤再生工 (t=20cm)					
	セメント2.5%,乳剤5.0%		m ²	3,887		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 19号 *** 表層 (車道・路肩部)					
	⑤密粒度As13F改質Ⅱ型, t=3cm		m ²	1,662		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 20号 *** 表層 (車道・路肩部)					
	②密粒度As13改質Ⅱ型, t=4cm		m ²	2,062		歩A・単A
BA0807	*** B単ー 21号 *** 基層 (車道・路肩部)					
	①再生粗粒度アスコン20, t=5cm		m ²	1,888		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 22号 *** 表層 (車道・路肩部)					

事業名	県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区
工事名	根岸平第2農道保全第1号工事

工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	376.1	376	S単 39号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単- 2号 ***					
000002	路肩盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,688	2,688	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.5	304	S単 40号
	合 計				2,992	
	単 価				2,992	
	*** B単- 3号 ***					
000003	購入土 山土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土 ,,	1.000	m3	2,550	2,550	S単 6号
	合 計				2,550	
	単 価				2,550	
	*** B単- 4号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	739.1	739	S単 44号
	合 計				739	
	単 価				739	
	*** B単- 5号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	238.3	238	S単 43号
	合 計				238	
	単 価				238	
	*** B単- 6号 ***					
000006	As殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	3,398	3,398	S単 42号
	合 計				3,398	
	単 価				3,398	
	*** B単- 7号 ***					
000007	As殻処理		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	500	500	S単 25号
	合 計				500	
	単 価				500	

事業名	県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区				
工事名	根岸平第2農道保全第1号工事				

工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 8号 ***					
000008	As汚泥運搬		m3		100,000 m3	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	9.300	人	22,644	210,589	S単 2号
T00002	側溝清掃車運転	9.300	日	100,798	937,421	T単 1号
	合 計				1,148,010	
	単 価				11,480	
	*** B単- 9号 ***					
000009	As汚泥処理		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥	1.000	ton	60,000	60,000	S単 26号
	合 計				60,000	
	単 価				60,000	
	*** B単- 10号 ***					
000010	廃プラスチック運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1.000	ton	4,380	4,380	S単 38号
	合 計				4,380	
	単 価				4,380	
	*** B単- 11号 ***					
000011	廃プラスチック処理		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	S単 27号
	合 計				50,000	
	単 価				50,000	
	*** B単- 12号 ***					
000012	予備破砕材積込 すきとり材(As殻)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.5	274	S単 40号
	合 計				274	
	単 価				274	
	*** B単- 13号 ***					
000013	予備破砕材運搬 すきとり材(As殻)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m3	1,425	1,425	S単 41号
	合 計				1,425	
	単 価				1,425	
	*** B単- 14号 ***					
000014	予備破砕材処理 すきとり材(As殻)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	500	500	S単 25号
	合 計				500	
	単 価				500	

SK03H

事業名	県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区
工事名	根岸平第2農道保全第1号工事

工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
B08205	視線誘導標 撤去,土中建込み用,一,一		本		1,000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,一,一,10本未満,一,なし,...	1,000	本	1,303	1,303	S単 28号
	合 計				1,303	
	単 価				1,303	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	予備破碎		m ²		1,000	歩A 当たり算出
PQR002	予備破碎 (路上再生路盤工法) 混合幅2.0m程度、混合厚0.3m超～0.4m以下	1,000	m ²	696	696	
	合 計				696	
	単 価				696	
	*** B単ー 17号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,一,一,あり,	1,000	m ²	194.4	194	S単 45号
	合 計				194	
	単 価				194	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	路上路盤再生工 (t=20cm) セメント2.5%,乳剤5.0%		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00003	路上路盤再生工 (t=20cm) セメント2.5%,乳剤5.0%	1,000	m ²	3,887	3,887	T単 2号
	合 計				3,887	
	単 価				3,887	
	*** B単ー 19号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) ⑤密粒度As13F改質Ⅱ型, t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,各種 (2.30以上2.40t/m3未満),タックコート 各種,あり,密粒度アスコン (20)	1,000	m ²	1,662	1,662	S単 47号
	合 計				1,662	
	単 価				1,662	
	*** B単ー 20号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) ②密粒度As13改質Ⅱ型, t=4cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種 (2.30以上2.40t/m3未満),タックコート 各種,あり,密粒度アスコン (20)	1,000	m ²	2,062	2,062	S単 48号
	合 計				2,062	
	単 価				2,062	
	*** B単ー 21号 ***					
BA0807	基層 (車道・路肩部) ①再生粗粒度アスコン20, t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコン (20),プライムコート各種,あり	1,000	m ²	1,888	1,888	S単 46号
	合 計				1,888	
	単 価				1,888	

事業名	県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区					
工事名	根岸平第2農道保全第1号工事					
工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 22号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） ⑤ガラス入り再生密粒度As20F, t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート 各種,, 密粒度アスコン (20)	1.000	m ²	3,128	3,128	S単 49号
	合 計				3,128	
	単 価				3,128	
	*** B単ー 23号 ***					
BA0806	上層路盤（車道部） 粒調砕石（M-40）t=13cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 粒度調整砕石 M-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 130mm	1.000	m ²	1,211	1,211	S単 51号
	合 計				1,211	
	単 価				1,211	
	*** B単ー 24号 ***					
BA0804	下層路盤（車道部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 160mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワジャレン RC-40	1.000	m ²	989.9	990	S単 50号
	合 計				990	
	単 価				990	
	*** B単ー 25号 ***					
B08205	視線誘導標 スノーボール併用型, 土中建込み用, 両面反射 φ100以下, 反		本		1,000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型, 土中建込み用, 両面反射 φ100以下, 反射体数 1個, 10本以上30本未満, -, なし, 使用しない, -, 設置しない	1.000	本	17,137	17,137	S単 29号
	合 計				17,137	
	単 価				17,137	
	*** B単ー 26号 ***					
B08205	視線誘導標 スノーボール併用型, サヤ管, 両面反射 φ100以下, 反		本		1,000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型, 土中建込み用, 両面反射 φ100以下, 反射体数 1個, 10本以上30本未満, -, なし, 使用しない, -, 設置する	1.000	本	19,387	19,387	S単 30号
	合 計				19,387	
	単 価				19,387	
	*** B単ー 27号 ***					
B08203	外側線 溶融式, 白, 実線, 幅15cm		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり,, ,	1,000.000	m	211	211,000	S単 31号 [1]
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント (JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,, ,	390.000	kg	235	91,650	S単 8号 [2]
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106～0.850mm), , ,	25.000	kg	180	4,500	S単 9号 [3]
S02116	プライマー（接着用） 接着用（道路用）,, ,	25.000	kg	485	12,125	S単 10号 [4]
S02116	軽油 バトロール給油,, ,	40.000	L	156	6,240	S単 7号 [5]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])	0.050		114,515	5,726	
	合 計				331,241	
	単 価				331	

事業名	県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区				
工事名	根岸平第2農道保全第1号工事				

工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 28号 ***					
B08203	中央線 ペイント式, 白, 破線, 幅15cm		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, ペイント式 (車載式), 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり, ...	1,000,000	m	102	102,000	[1] S単 32号
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白, ,	50,000	L	700	35,000	[2] S単 11号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106~0.850mm), ,	39,000	kg	180	7,020	[3] S単 9号
S02116	軽油 パトロール給油, ,	40,000	L	156	6,240	[4] S単 7号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4])	0.030		48,260	1,448	
	合 計				151,708	
	単 価				152	
	*** B単一 29号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	15,198	15,198	S単 5号
	合 計				15,198	
	単 価				15,198	
	*** B単一 30号 ***					
000030	路上再生路盤用材料試験 材料試験		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満, ,	3,000	試料	7,720	23,160	S単 12号
S02116	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料, ,	3,000	試料	1,600	4,800	S単 13号
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料, ,	1,000	試料	8,300	8,300	S単 14号
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料, ,	1,000	試料	4,010	4,010	S単 15号
S02116	変状土CBR試験 修正CBR 9メートル, ,	1,000	試料	203,000	203,000	S単 16号
	合 計				243,270	
	単 価				243,270	
	*** B単一 31号 ***					
000031	路上路盤用材料試験 最適含水比の決定		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	突固め試験用配合混合 路上再生路盤工法, ,	5,000	個	3,200	16,000	S単 17号
S02116	突固め試験 路上再生路盤工法 1試料5個, ,	1,000	試料	27,300	27,300	S単 18号
	合 計				43,300	
	単 価				43,300	
	*** B単一 32号 ***					
000032	路上路盤用材料試験 一軸圧縮強度試験		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	供試体作成用配合混合 路上再生路盤工法, ,	9,000	個	2,800	25,200	S単 19号
S02116	供試体作成 路上再生路盤工法 1試料3個, ,	3,000	試料	5,700	17,100	S単 20号
S02116	吸水率の測定 路上再生路盤工法 1試料3個, ,	3,000	試料	9,200	27,600	S単 21号
S02116	一軸圧縮強度試験 路上再生路盤工法 1試料3個, ,	3,000	試料	15,100	45,300	S単 22号
	合 計				115,200	
	単 価				115,200	

[illegible]

事業名	県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区				
工事名	根岸平第2農道保全第1号工事				

工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コンバクタ(Ⅱ)		m3	2,688		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 ***					
	運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	30,294		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,198		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 ***					
	山土					
	山土		m3	2,550		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 ***					
	軽油					
	軽油 パトロール給油,,		L	156		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 ***					
	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,		kg	235		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	ガラスビーズ (JIS R 3301)					
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,		kg	180		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	プライマー (接着用)					
	プライマー (接着用) 接着用 (道路用),,		kg	485		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,		L	700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	室内土質試験 土の粒度試験					
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,,		試料	7,720		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	室内土質試験 土の含水比試験					
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,		試料	1,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	室内土質試験 土の液性限界試験					
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,		試料	8,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	室内土質試験 土の塑性限界試験					
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,		試料	4,010		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	変状土CBR試験					
	変状土CBR試験 修正CBR 9メートル,,		試料	203,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	突固め試験用配合混合					
	突固め試験用配合混合 路上再生路盤工法,,		個	3,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	突固め試験					
	突固め試験 路上再生路盤工法 1試料5個,,		試料	27,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	供試体作成用配合混合					
	供試体作成用配合混合 路上再生路盤工法,,		個	2,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	供試体作成					
	供試体作成 路上再生路盤工法 1試料3個,,		試料	5,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	吸水率の測定					
	吸水率の測定 路上再生路盤工法 1試料3個,,		試料	9,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
S02116	一軸圧縮強度試験					

事業名 県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区						
工事名 根岸平第2農道保全第1号工事						
工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	一軸圧縮強度試験 路上再生路盤工法 1試料3個,, *** S単ー 23号 ***		試料	15,100		歩A・単A
S02116	配合の決定 配合の決定 路上再生路盤工法,, *** S単ー 24号 ***		式	7,900		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,, *** S単ー 25号 ***		検体	7,800		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 アスファルト塊 *** S単ー 26号 ***		ton	500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 アスファルト汚泥 *** S単ー 27号 ***		ton	60,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラスチック *** S単ー 28号 ***		ton	50,000		歩A・単A
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,一,一,10本未満,一,なし,,, *** S単ー 29号 ***		本	1,303		歩A・単A
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 スノボール併用型,土中建込み用,両面反射 φ100以下,反射体数1個,10本以上30 本未満,一,なし,使用しない,一,設置しない *** S単ー 30号 ***		本	17,137		歩A・単A
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 スノボール併用型,土中建込み用,両面反射 φ100以下,反射体数1個,10本以上30 本未満,一,なし,使用しない,一,設置する *** S単ー 31号 ***		本	19,387		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,, *** S単ー 32号 ***		m	211		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,ペイント式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,, *** S単ー 33号 ***		m	102		歩A・単A
S16001	側溝清掃車[プロワ式] 側溝清掃車[プロワ式] ,ホバ 容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, *** S単ー 34号 ***		日	57,400		歩A・単A
S16001	スチビライザ〔路盤再生用〕 スチビライザ〔路盤再生用〕 ,処理深さ0.4m 処理幅2.0m,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務 ,軽油 *** S単ー 35号 ***		日	281,552		歩A・単A
S16001	モータグレーダ〔土工用・排対型(1次)〕 モータグレーダ〔土工用・排対型(1次)〕 ,ブレード幅3.1m,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単ー 36号 ***		日	66,964		歩A・単A
S16001	ロードローラ〔サカダム・排対型(1次)〕 ロードローラ〔サカダム・排対型(1次)〕 ,質量10～12t 締固め幅2.1m,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労 務,軽油 *** S単ー 37号 ***		日	61,480		歩A・単A
S16004	タイヤローラ〔～超低・排対型(～3次)〕 タイヤローラ〔～超低・排対型(～3次)〕 タイヤローラ,8～20t,あり *** S単ー 38号 ***		日	48,853		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0 *** S単ー 39号 ***		ton	4,380		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,一,一,一 *** S単ー 40号 ***		m3	376.1		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 41号 ***		m3	273.5		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以 下		m3	1,425		歩A・単A

事業名	県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区				
工事名	根岸平第2農道保全第1号工事				

工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅱ)		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	30,702	10,439	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		10,439	1,044	
	合 計				26,881	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,688	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D2)		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基(D2)		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01022	運転手 (一般)					
		1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				30,294	算出数量 1,000 人
	単 価				30,294	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(D2)		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1,000 人
	単 価				36,210	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(D2)		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区					
工事名	根岸平第2農道保全第1号工事					
工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,198	15,198	
	合 計				15,198	算出数量 1.000 人
	単 価				15,198	
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合 計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,550	
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロール給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 バトロール給油	1.000	L	156	156	
	合 計				156	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156	
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P35306		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1.000	kg	235	235	
	合 計				235	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235	
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P35313		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	プライマー (接着用)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プライマー (接着用) 接着用 (道路用),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区				
工事名	根岸平第2農道保全第1号工事				

工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQZ019		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQZ019	プライマー (接着用) 接着用 (道路用)	1.000	kg	485	485	
	合 計				485	算出数量 1.000 各単位
	単 価				485	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35300		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P35300	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	1.000	L	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45123		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P45123	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満	1.000	試料	7,720	7,720	
	合 計				7,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,720	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45121		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1.000	試料	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45127		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料	1.000	試料	8,300	8,300	
	合 計				8,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,300	
	*** S単一 15号 ***					

事業名	県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区				
工事名	根岸平第2農道保全第1号工事				

工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P45128		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料	1.000	試料	4,010	4,010	
	合 計				4,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,010	
	*** S単一 16号 ***					
S02116	変状土CBR試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	変状土CBR試験 修正CBR 9メートル,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P45117		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45117	変状土CBR試験 修正CBR 9メートル	1.000	試料	203,000	203,000	
	合 計				203,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				203,000	
	*** S単一 17号 ***					
S02116	突固め試験用配合混合		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	突固め試験用配合混合 路上再生路盤工法,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PR9201		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PR9201	突固め試験用配合混合 路上再生路盤工法	1.000	個	3,200	3,200	
	合 計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200	
	*** S単一 18号 ***					
S02116	突固め試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	突固め試験 路上再生路盤工法 1試料5個,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PR9202		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PR9202	突固め試験 路上再生路盤工法 1試料5個	1.000	試料	27,300	27,300	
	合 計				27,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,300	
	*** S単一 19号 ***					
S02116	供試体作成用配合混合		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供試体作成用配合混合 路上再生路盤工法,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PR9203		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PR9203	供試体作成用配合混合 路上再生路盤工法	1.000	個	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	

事業名	県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区				
工事名	根岸平第2農道保全第1号工事				

工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 20号 ***					
S02116	供試体作成		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供試体作成 路上再生路盤工法 1試料3個,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PR9204		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PR9204	供試体作成					
	路上再生路盤工法 1試料3個	1.000	試料	5,700	5,700	
	合 計				5,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,700	
	*** S単- 21号 ***					
S02116	吸水率の測定		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸水率の測定 路上再生路盤工法 1試料3個,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PR9205		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PR9205	吸水率の測定					
	路上再生路盤工法 1試料3個	1.000	試料	9,200	9,200	
	合 計				9,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,200	
	*** S単- 22号 ***					
S02116	一軸圧縮強度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一軸圧縮強度試験 路上再生路盤工法 1試料3個,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PR9206		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PR9206	一軸圧縮強度試験					
	路上再生路盤工法 1試料3個	1.000	試料	15,100	15,100	
	合 計				15,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,100	
	*** S単- 23号 ***					
S02116	配合の決定		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配合の決定 路上再生路盤工法,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PR9207		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PR9207	配合の決定					
	路上再生路盤工法	1.000	式	7,900	7,900	
	合 計				7,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,900	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	六価クロム溶出試験					
	環境庁告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,800	7,800	

事業名	県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区				
工事名	根岸平第2農道保全第1号工事				

工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単ー 25号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	アスファルト塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単ー 26号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	アスファルト汚泥		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	60,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥	1.000	ton	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単ー 27号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	廃プラスチック		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単ー 28号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,一,一,10本未満,一,なし,,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)設置区分	土中建込み用		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)反射体区分	一		夜間制約作業時間:0.0		
	4)規格	一				
	5)施工規模	10本未満				
	6)時間的制約	一				
	7)夜間作業	なし				
A06161	視線誘導標撤去(スノーボール併用型含む 土中建込用)	1.300	本	1,002	1,303	
	合 計				1,303	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,303	
	*** S単ー 29号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区
工事名	根岸平第2農道保全第1号工事

工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型,土中建込み用,両面反射 φ100以下,反射体数1個,10本以上30本未満,ー,なし,使用しない,ー,設置しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)設置区分 3)反射体区分 4)規格 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業 8)防塵型 9)使用面 10)さや管	スノーボール併用型 土中建込み用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 10本以上30本未満 ー なし 使用しない ー 設置しない				
A06101	視線誘導標設置(スノー・土中) 両面反射・φ100以下・反射体数1個	1.100	本	15,579	17,137	
	合 計				17,137	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,137	
	*** S単ー 30号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型,土中建込み用,両面反射 φ100以下,反射体数1個,10本以上30本未満,ー,なし,使用しない,ー,設置する		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)設置区分 3)反射体区分 4)規格 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業 8)防塵型 9)使用面 10)さや管	スノーボール併用型 土中建込み用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 10本以上30本未満 ー なし 使用しない ー 設置する		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A06101	視線誘導標設置(スノー・土中) 両面反射・φ100以下・反射体数1個	1.100	本	15,579	17,137	
A06183	視線誘導標(加算額) さや管	1.000	本	2,250	2,250	
	合 計				19,387	算出数量 1.000 本
	単 価		本		19,387	
	*** S単ー 31号 ***					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正あり ー 供用区間施工		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A66351	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	211.10	211	
	合 計				211	算出数量 1.000 m
	単 価		m		211	
	*** S単ー 32号 ***					
S08801	【区画線工】 区画線設置,ベント式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格(区画線設置)	区画線設置 ベント式(車載式)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区
工事名	根岸平第2農道保全第1号工事

工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)仕様(区画線設置)	破線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分 I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正あり				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66404	区画線設置 ペイント式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	102	102	
	合 計				102	算出数量 1.000 m
	単 価		m		102	
	*** S単一 33号 ***					
S16001	側溝清掃車[プロ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	側溝清掃車[プロ式] 、ホバ 容量9.0m3風量40m3/min、運転1日当たり算出、機械損料等のみ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M16494				
	2)機械コード(同上)	M16494				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.20				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M16494	側溝清掃車[プロ式] ホバ 容量9.0m3風量40m3/min	1.000	日	57,400	57,400	
	合 計				57,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		57,400	
Y00001	単位					
	*** S単一 34号 ***					
S16001	スベライザ〔路盤再生用〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スベライザ〔路盤再生用〕 、処理深さ0.4m 処理幅2.0m、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	+運転労務、軽油			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M13029				
	2)機械コード(同上)	M13029				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.22				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	135.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M13029	スベライザ〔路盤再生用〕 処理深さ0.4m 処理幅2.0m	1.000	日	224,000	224,000	
P34029	軽油					
	バトール給油	144.000	L	156	22,464	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				281,552	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		281,552	
Y00001	単位					
	*** S単一 35号 ***					
S16001	モータクレーク〔土工用・排対型(1次)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区				
工事名	根岸平第2農道保全第1号工事				

工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	モータレータ〔土工用・排対型(1次)〕 プレート幅3.1m,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, 軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M13012 M13012				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.1時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.48				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 燃料消費量入力				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 46.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M13012	モータレータ〔土工用・排対型(1次)〕 プレート幅3.1m	1.000	日	24,700	24,700	
P34029	軽油 バトロール給油	46.000	L	156	7,176	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				66,964	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		66,964	
Y00001	単位					
	*** S単一 36号 ***					
S16001	ロードローラ〔マダム・排対型(1次)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ロードローラ〔マダム・排対型(1次)〕 質量10～12t 締固め幅2.1m,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M14081 M14081				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.61				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 燃料消費量入力				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 32.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M14081	ロードローラ〔マダム・排対型(1次)〕 質量10～12t 締固め幅2.1m	1.000	日	21,400	21,400	
P34029	軽油 バトロール給油	32.000	L	156	4,992	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				61,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		61,480	
Y00001	単位					
	*** S単一 37号 ***					
S16004	タイヤローラ〔～超低・排対型(～3次)〕		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	タイヤローラ〔～超低・排対型(～3次)〕 タイヤラ,8～20t,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格	タイヤローラ 8～20t				
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	5.2 1.62				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F04101	タイヤローラ〔～超低・排対型(～3次)〕 運転質量8～20 t	1.620	日	5,030	8,149	
P34029	軽油 バトロール給油	36.000	L	156	5,616	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	

事業名	県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区
工事名	根岸平第2農道保全第1号工事

工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				48,853	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,853	
	*** S単一 38号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
	合 計				4,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,380	
	*** S単一 39号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		376.1	
	*** S単一 40号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.5	
	*** S単一 41号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		1.425	

事業名	県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区				
工事名	根岸平第2農道保全第1号工事				

工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 42号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		3,398	
	*** S単- 43号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		238.3	
	*** S単- 44号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		739.1	
	*** S単- 45号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - あり				
	単 価		m ²		194.4	
	*** S単- 46号 ***					
SA0841	SP 基層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコン(20),プライムコート各種,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	県営根岸平第2地区通作条件整備事業 根岸平第2地区				
工事名	根岸平第2農道保全第1号工事				

工事別工事名:根岸平第2農道保全第1号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)材料 4)瀝青材料種類	再生粗粒度アスコン(20) ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
JQA007	再生アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20)		ton			材変
	単 価		m ²		1,888	
	*** S単一 47号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,あり,密粒 度アスコン(20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 密粒度アスコン(20)				
JQA019	アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)改質Ⅱ型		ton			材変
	単 価		m ²		1,662	
	*** S単一 48号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,あり,密粒 度アスコン(20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 密粒度アスコン(20)				
JQA018	アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)改質Ⅱ型		ton			材変
	単 価		m ²		2,062	
	*** S単一 49号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,密粒度アスコン(20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	6)材料区分	密粒度アスコン(20)				
JQA022	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20F)		ton			材変
	単 価		m ²		3,128	
	*** S単一 50号 ***					
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 160mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]