



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

通作条件整備事業

階上平内

階上平内農道保全第1号工事

三農水（整工）第30号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

SK03H

SK03H

[illegible]

事業名 | 通作条件整備事業 階上平内

工事名 | 階上平内農道保全第1号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			36,550,000	
2 ・ 工事原価			30,535,000	
3 純工事費			21,365,000	
4 ・ ・ 直接工事費			17,263,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	16,533,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	730,000	
7 ・ ・ 間接工事費			13,272,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			4,102,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
17,263,000 × ((13.730*1.400)*1.000*1.040*1.000)	19.990	%	3,451,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	410,000	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			241,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
17,226,000 × (1.400)	1.400	%	241,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			9,170,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
21,365,000 × ((33.760*1.200)*1.000*1.050*1.000+0.380+0.000-0.000)	42.920	%	9,170,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
30,535,000 × (19.660*1.000+0.04)=6,015,000	19.700	%	6,007,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	8,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第1号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				16,533,000	
・土工	1.000	式		505,000	
・ ・ 掘削工	1.000	式		13,000	
BA0101 掘削	34	m ³	376	12,784	歩A・単A B単 1号
合 計				12,784	
・ ・ 盛土工	1.000	式		492,000	
000002 路肩盛土	59.000	m ³	2,992	176,528	歩A・単A B単 2号
000003 法面盛土	30.000	m ³	2,992	89,760	歩A・単A B単 3号
000004 購入土 山土	77.000	m ³	2,926	225,302	歩A・単A B単 4号
合 計				491,590	
・ 構造物撤去工	1.000	式		228,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		228,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋	2.9	m ³	17,090	49,561	歩A・単A B単 5号
000006 コンクリート殻運搬 D=14.4km以下	2.900	m ³	3,024	8,770	歩A・単A B単 6号
000007 コンクリート殻処理	7.200	ton	2,000	14,400	歩A・単A B単 7号
B08205 視線誘導標 (撤去) 撤去,土中建込み用,一,一	35	本	1,002	35,070	歩A・単A B単 8号
000009 廃プラ運搬 D=20.0kmまで	0.070	ton	4,380	307	歩A・単A B単 9号
000010 廃プラ処理	0.070	ton	48,000	3,360	歩A・単A B単 10号
BA0202 舗装版破碎	134	m ²	238	31,892	歩A・単A B単 11号
BA0201 As殻運搬 D=22.0km以下	5.0	m ³	5,633	28,165	歩A・単A B単 12号
000013 As殻処理	12.000	ton	1,000	12,000	歩A・単A B単 13号
BA0203 舗装版切断	53	m	739	39,167	歩A・単A B単 14号
000015 汚泥運搬 D=14.0km越え22.0km以下	0.060	m ³	14,319	859	歩A・単A B単 15号
000016 汚泥処理	0.070	ton	60,000	4,200	歩A・単A B単 16号
合 計				227,751	
・ 舗装工	1.000	式		14,465,000	
・ ・ 舗装準備工	1.000	式		2,041,000	
000017 予備破碎	2,280.000	m ²	537	1,224,360	歩A・単A B単 17号
000018 予備破碎材積込 すきとり材	1.4	m ³	274	384	歩A・単A B単 18号
000019 予備破碎材運搬 すきとり材 D=15.5km以下	1.400	m ³	2,578	3,609	歩A・単A B単 19号
000020 予備破碎材処理 すきとり材	2.900	ton	1,000	2,900	歩A・単A B単 20号
BA0802 不陸整正	2,280	m ²	355	809,400	歩A・単A B単 21号
合 計				2,040,653	
・ ・ 路盤工 本線	1.000	式		5,296,000	
000022 路上路盤再生工 (t=10cm) セメント2.5%,乳剤5.0%	2,280.000	m ²	2,323	5,296,440	歩A・単A B単 22号
合 計				5,296,440	
・ ・ アスファルト舗装工 本線	1.000	式		6,567,000	
BA0807 表層 (車道・路肩部) ②再生密粒度As13, t=4cm	2,252	m ²	1,661	3,740,572	歩A・単A B単 23号

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第1号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0809 表層 (車道・路肩部) ⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=3cm	2,227	m ²	1,269	2,826,063	歩A・単A B単 24号
合 計				6,566,635	
・・アスファルト舗装工 進入路	1.000	式		345,000	
BA0804 下層路盤 (歩道部) 再生砕石(RC-40), t=20cm	87	m ²	1,557	135,459	歩A・単A B単 25号
BA0809 表層 (車道・路肩部) ⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=3cm	85	m ²	2,468	209,780	歩A・単A B単 26号
合 計				345,239	
・・アスファルト舗装工 取付道路	1.000	式		216,000	
BA0804 下層路盤 (歩道部) 切込砕石(C-20), t=10cm	49	m ²	1,353	66,297	歩A・単A B単 27号
BA0809 表層 (車道・路肩部) ⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=5cm	48	m ²	3,128	150,144	歩A・単A B単 28号
合 計				216,441	
・路面排水工	1.000	式		821,000	
・・作業土工	1.000	式		52,000	
BA0103 床掘り	12	m ³	286	3,432	歩A・単A B単 29号
BA0108 基面整正	45	m ²	453	20,385	歩A・単A B単 30号
000031 埋戻 B<1.0m	11	m ³	2,519	27,709	歩A・単A B単 31号
000032 購入土 山土	0.200	m ³	2,200	440	歩A・単A B単 32号
合 計				51,966	
・・側溝工	1.000	式		769,000	
B05201 U型側溝 U300A型	65.7	m	7,835	514,760	歩A・単A B単 33号
B05201 落蓋式U型側溝 U360型	15.6	m	11,011	171,772	歩A・単A B単 34号
B05110 蓋 蓋版, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下	31	枚	2,650	82,150	歩A・単A B単 35号
合 計				768,682	
・付帯施設工	1.000	式		514,000	
・・区画線工	1.000	式		244,000	
B08203 区画線 溶融式, 白, 実線, 幅15cm, 厚1mm	648	m	331	214,488	歩A・単A B単 36号
B08203 区画線 常温ペイント式, 白, 破線, 幅15cm, 厚1mm	147	m	152	22,344	歩A・単A B単 37号
B08203 区画線 常温ペイント式, 白, 実線, 幅15cm, 厚1mm	30	m	134	4,020	歩A・単A B単 38号
B08203 区画線 溶融式, 白, 実線, 幅45cm, 厚1.5mm	3.5	m	867	3,035	歩A・単A B単 39号
合 計				243,887	
・・縁石工	1.000	式		130,000	
000040 アスカーブ A型	97	m	1,273	123,481	歩A・単A B単 40号
000041 アスカーブ 切下げ型	5.3	m	1,273	6,747	歩A・単A B単 41号
合 計				130,228	
・・付属物工	1.000	式		69,000	
B08205 視線誘導標 (再設置) スノーボール併用型, 土中建込み用, 片面反射 φ100以下, 反射体数1個	6	本	1,649	9,894	歩A・単A B単 42号
B08205 視線誘導標 (再設置) スノーボール併用型, コンクリート建込み用 (穿孔含まない), 片面反射 φ100以下, 反射体	13	本	893	11,609	歩A・単A B単 43号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第1号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0101	掘削					
			m3	376		歩A・単A
	*** B単ー 2号 ***					
000002	路肩盛土					
			m3	2,992		歩A・単A
	*** B単ー 3号 ***					
000003	法面盛土					
			m3	2,992		歩A・単A
	*** B単ー 4号 ***					
000004	購入土					
	山土		m3	2,926		歩A・単A
	*** B単ー 5号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	17,090		歩A・単A
	*** B単ー 6号 ***					
000006	コンクリート殻運搬					
	D=14.4km以下		m3	3,024		歩A・単A
	*** B単ー 7号 ***					
000007	コンクリート殻処理					
			ton	2,000		歩A・単A
	*** B単ー 8号 ***					
B08205	視線誘導標 (撤去)					
	撤去,土中建込み用,一,一		本	1,002		歩A・単A
	*** B単ー 9号 ***					
000009	廃プラ運搬					
	D=20.0kmまで		ton	4,380		歩A・単A
	*** B単ー 10号 ***					
000010	廃プラ処理					
			ton	48,000		歩A・単A
	*** B単ー 11号 ***					
BA0202	舗装版破碎					
			m ²	238		歩A・単A
	*** B単ー 12号 ***					
BA0201	As殻運搬					
	D=22.0km以下		m3	5,633		歩A・単A
	*** B単ー 13号 ***					
000013	As殻処理					
			ton	1,000		歩A・単A
	*** B単ー 14号 ***					
BA0203	舗装版切断					
			m	739		歩A・単A
	*** B単ー 15号 ***					
000015	汚泥運搬					
	D=14.0km越え22.0km以下		m3	14,319		歩A・単A
	*** B単ー 16号 ***					
000016	汚泥処理					
			ton	60,000		歩A・単A
	*** B単ー 17号 ***					
000017	予備破碎					
			m ²	537		歩A・単A
	*** B単ー 18号 ***					
000018	予備破碎材積込					
	すきとり材		m3	274		歩A・単A
	*** B単ー 19号 ***					
000019	予備破碎材運搬					
	すきとり材 D=15.5km以下		m3	2,578		歩A・単A
	*** B単ー 20号 ***					
000020	予備破碎材処理					
	すきとり材		ton	1,000		歩A・単A
	*** B単ー 21号 ***					
BA0802	不陸整正					
			m ²	355		歩A・単A
	*** B単ー 22号 ***					
000022	路上路盤再生工 (t=10cm)					

SK03H

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第1号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	セメント2.5%,乳剤5.0%		m ²	2,323		歩A・単A
BA0807	*** B単ー 23号 *** 表層 (車道・路肩部)					
	②再生密粒度As13,t=4cm		m ²	1,661		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 24号 *** 表層 (車道・路肩部)					
	⑤ガラス入り再生密粒度As13F,t=3cm		m ²	1,269		歩A・単A
BA0804	*** B単ー 25号 *** 下層路盤 (歩道部)					
	再生砕石(RC-40),t=20cm		m ²	1,557		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 26号 *** 表層 (車道・路肩部)					
	⑤ガラス入り再生密粒度As13F,t=3cm		m ²	2,468		歩A・単A
BA0804	*** B単ー 27号 *** 下層路盤 (歩道部)					
	切込砕石(C-20),t=10cm		m ²	1,353		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 28号 *** 表層 (車道・路肩部)					
	⑤ガラス入り再生密粒度As13F,t=5cm		m ²	3,128		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 29号 *** 床掘り					
			m ³	286		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 30号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m ³	2,519		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 購入土					
	山土		m ³	2,200		歩A・単A
B05201	*** B単ー 33号 *** U型側溝					
	U300A型		m	7,835		歩A・単A
B05201	*** B単ー 34号 *** 落蓋式U型側溝					
	U360型		m	11,011		歩A・単A
B05110	*** B単ー 35号 *** 蓋					
	蓋版,コンクリート鋼製,40kg/枚以下		枚	2,650		歩A・単A
B08203	*** B単ー 36号 *** 区画線					
	熔融式,白,実線,幅15cm,厚1mm		m	331		歩A・単A
B08203	*** B単ー 37号 *** 区画線					
	常温ペイント式,白,破線,幅15cm,厚1mm		m	152		歩A・単A
B08203	*** B単ー 38号 *** 区画線					
	常温ペイント式,白,実線,幅15cm,厚1mm		m	134		歩A・単A
B08203	*** B単ー 39号 *** 区画線					
	熔融式,白,実線,幅45cm,厚1.5mm		m	867		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** アスカーブ					
	A型		m	1,273		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** アスカーブ					
	切下げ型		m	1,273		歩A・単A
B08205	*** B単ー 42号 *** 視線誘導標 (再設置)					
	スノーボール併用型,土中建込み用,片面反射 φ100以下,反射体数1個		本	1,649		歩A・単A
B08205	*** B単ー 43号 *** 視線誘導標 (再設置)					
	スノーボール併用型,コンクリート建込み用(穿孔含まない),片面反射 φ100以下,反射体数		本	893		歩A・単A

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第1号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブンカット,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー	1.000	m3	376.1	376	S単 57号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	路肩盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m3	2,688	2,688	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.5	304	S単 58号
	合 計				2,992	
	単 価				2,992	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	法面盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m3	2,688	2,688	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.5	304	S単 58号
	合 計				2,992	
	単 価				2,992	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	購入土 山土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土 ,,	1.330	m3	2,200	2,926	S単 9号
	合 計				2,926	
	単 価				2,926	
	*** B単ー 5号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,090	17,090	S単 41号
	合 計				17,090	
	単 価				17,090	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	コンクリート殻運搬 D=14.4km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	3,024	3,024	S単 62号
	合 計				3,024	
	単 価				3,024	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	コンクリート殻処理		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	2,000	2,000	S単 37号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第1号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 8号 ***					
B08205	視線誘導標 (撤去) 撤去,土中建込み用,ー,ー		本		1,000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,ー,ー,30本以上,受けない,なし,...	1,000	本	1,002	1,002	S単 44号
	合 計				1,002	
	単 価				1,002	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	廃プラ運搬 D=20.0kmまで		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない,,, 0.0, 0.0	1,000	ton	4,380	4,380	S単 56号
	合 計				4,380	
	単 価				4,380	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	廃プラ処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1,000	ton	48,000	48,000	S単 38号
	合 計				48,000	
	単 価				48,000	
	*** B単ー 11号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	1,000	m ²	238.3	238	S単 64号
	合 計				238	
	単 価				238	
	*** B単ー 12号 ***					
BA0201	As殻運搬 D=22.0km以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込 (舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,	1,000	m ³	5,633	5,633	S単 63号
	合 計				5,633	
	単 価				5,633	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	As殻処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1,000	ton	1,000	1,000	S単 39号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単ー 14号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1,000	m	739.1	739	S単 65号
	合 計				739	
	単 価				739	

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第1号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
000015	汚泥運搬 D=14.0km越え22.0km以下		m3		100,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	11.600	人	22,644	262,670	S単 3号
T00002	側溝清掃車運転	11.600	日	100,798	1,169,257	T単 2号
	合 計				1,431,927	
	単 価				14,319	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	汚泥処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 汚泥	1.000	ton	60,000	60,000	S単 40号
	合 計				60,000	
	単 価				60,000	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	予備破碎		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	予備破碎 (路上再生路盤工法) 混合幅2.0m程度、混合厚0.3m以下,,	1.000	m ²	537	537	S単 11号
	合 計				537	
	単 価				537	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	予備破碎材積込 すきとり材		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.5	274	S単 58号
	合 計				274	
	単 価				274	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	予備破碎材運搬 すきとり材 D=15.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪﾙﾄ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.000	m3	2,578	2,578	S単 60号
	合 計				2,578	
	単 価				2,578	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	予備破碎材処理 すきとり材		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 ｱｽﾌｪﾙﾄ塊	1.000	ton	1,000	1,000	S単 39号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単ー 21号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り,22mm以上28mm未満,砕石,あり,粒度調整砕石 M-40	1.000	m ²	354.7	355	S単 67号
	合 計				355	
	単 価				355	

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第1号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 22号 ***					
000022	路上路盤再生工 (t=10cm) セメント2.5%,乳剤5.0%		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00001	路上路盤再生工 (t=10cm) セメント2.5%,乳剤5.0%	1,000	m ²	2,323	2,323	T単 1号
	合 計				2,323	
	単 価				2,323	
	*** B単ー 23号 ***					
BA0807	表層 (車道・路肩部) ②再生密粒度As13, t=4cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), フライムコート 各種, あり, 密粒度アスコン (20)	1,000	m ²	1,661	1,661	S単 70号
	合 計				1,661	
	単 価				1,661	
	*** B単ー 24号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) ⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), タックコート 各種, あり, 密粒度アスコン (20)	1,000	m ²	1,269	1,269	S単 71号
	合 計				1,269	
	単 価				1,269	
	*** B単ー 25号 ***					
BA0804	下層路盤 (歩道部) 再生砕石 (RC-40), t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 200mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワジャラン RC-40	1,000	m ²	1,557	1,557	S単 68号
	合 計				1,557	
	単 価				1,557	
	*** B単ー 26号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) ⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), フライムコート 各種, 密粒度アスコン (20)	1,000	m ²	2,468	2,468	S単 72号
	合 計				2,468	
	単 価				2,468	
	*** B単ー 27号 ***					
BA0804	下層路盤 (歩道部) 切込砕石 (C-20), t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, クワジャラン C-20	1,000	m ²	1,353	1,353	S単 69号
	合 計				1,353	
	単 価				1,353	
	*** B単ー 28号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) ⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), フライムコート 各種, 密粒度アスコン (20)	1,000	m ²	3,128	3,128	S単 73号

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第1号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,128	
	単 価				3,128	
	*** B単一 29号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.5	286	S単 59号
	合 計				286	
	単 価				286	
	*** B単一 30号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 61号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単一 31号 ***					
000031	埋戻 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.5	304	S単 58号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単一 32号 ***					
000032	購入土 山土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土 ,,	1.000	m3	2,200	2,200	S単 9号
	合 計				2,200	
	単 価				2,200	
	*** B単一 33号 ***					
B05201	U型側溝 U300A型		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,325	4,325	S単 42号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300A 長2000mm,,	0.500	個	6,690	3,345	S単 14号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.054	m3	3,050	165	S単 15号
	合 計				7,835	
	単 価				7,835	
	*** B単一 34号 ***					
B05201	落蓋式U型側溝 U360型		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,325	4,325	S単 42号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.061	m3	3,050	186	S単 15号
S02116	鉄筋コンクリートU形落蓋型 360 長2000mm (T-14),,	0.500	本	13,000	6,500	S単 16号

SK03H

事業名	通作条件整備事業 階上平内					
工事名	階上平内農道保全第1号工事					
工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				11,011	
	単 価				11,011	
	*** B単ー 35号 ***					
B05110	蓋 蓋版,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	380	380	S単 43号
S02116	落蓋式U型側溝用蓋 360用,T-14,L500mm,,	1,000	個	2,270	2,270	S単 17号
	合 計				2,650	
	単 価				2,650	
	*** B単ー 36号 ***					
B08203	区画線 熔融式,白,実線,幅15cm,厚1mm		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,熔融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,	1,000,000	m	211	211,000	S単 47号 [1]
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15〜18% 白,,	390,000	kg	235	91,650	S単 18号 [2]
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106〜0.850mm),,	25,000	kg	180	4,500	S単 19号 [3]
S02116	プライマー (接着用) 接着用 (道路用),,	25,000	kg	485	12,125	S単 20号 [4]
S02116	軽油 パトロール給油,,	40,000	L	156	6,240	S単 10号 [5]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([2]+[3]+[4]+[5])	0.050		114,515	5,726	
	合 計				331,241	
	単 価				331	
	*** B単ー 37号 ***					
B08203	区画線 常温ペイント式,白,破線,幅15cm,厚1mm		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,ペイント式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,	1,000,000	m	102	102,000	S単 48号 [1]
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,	50,000	L	700	35,000	S単 21号 [2]
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106〜0.850mm),,	39,000	kg	180	7,020	S単 19号 [3]
S02116	軽油 パトロール給油,,	40,000	L	156	6,240	S単 10号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([2]+[3]+[4])	0.030		48,260	1,448	
	合 計				151,708	
	単 価				152	
	*** B単ー 38号 ***					
B08203	区画線 常温ペイント式,白,実線,幅15cm,厚1mm		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,ペイント式(車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,	1,000,000	m	85	85,000	S単 49号 [1]
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,	50,000	L	700	35,000	S単 21号 [2]
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106〜0.850mm),,	39,000	kg	180	7,020	S単 19号 [3]
S02116	軽油 パトロール給油,,	33,000	L	156	5,148	S単 10号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([2]+[3]+[4])	0.030		47,168	1,415	
	合 計				133,583	
	単 価				134	
	*** B単ー 39号 ***					
B08203	区画線 熔融式,白,実線,幅45cm,厚1.5mm		m		1,000,000	歩A 当たり算出

事業名	通作条件整備事業 階上平内					
工事名	階上平内農道保全第1号工事					
工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,	1,000.000	m	383	383,000	S単 50号 [1]
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	1,700.000	kg	235	399,500	S単 18号 [2]
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,,	75.000	kg	180	13,500	S単 19号 [3]
S02116	プライマー (接着用) 接着用 (道路用),,,	75.000	kg	485	36,375	S単 20号 [4]
S02116	軽油 バトロール給油,,	73.000	L	156	11,388	S単 10号 [5]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([2]+[3]+[4]+[5])	0.050		460,763	23,038	
	合 計				866,801	
	単 価				867	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	アスカーブ A型		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0872	SP アスカーブ 155cm2以上175cm2未満,アスファルト混合物,各種(締固め後密度2.10t/m3)	1.000	m	1,273	1,273	S単 74号
	合 計				1,273	
	単 価				1,273	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	アスカーブ 切下げ型		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0872	SP アスカーブ 155cm2以上175cm2未満,アスファルト混合物,各種(締固め後密度2.10t/m3)	1.000	m	1,273	1,273	S単 74号
	合 計				1,273	
	単 価				1,273	
	*** B単ー 42号 ***					
B08205	視線誘導標 (再設置) スノーボール併用型,土中建込み用,片面反射 φ100以下,反射体数1個		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型,土中建込み用,片面反射 φ100以下,反射体数1個,10本以上30本未満,一,なし,使用しない,一,設置しない	1.000	本	16,749	16,749	S単 45号
S02117	スノーボール デリネータ兼用 ガラスム片面(下部)φ89×77×1650	1.000	本	-15,100	-15,100	S単 36号
	合 計				1,649	
	単 価				1,649	
	*** B単ー 43号 ***					
B08205	視線誘導標 (再設置) スノーボール併用型,コンクリート建込み用(穿孔含まない),片面反射 φ100以下,反射体数1個		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型,コンクリート建込み用(穿孔含まない),片面反射 φ100以下,反射体数1個,10本以上30本未満,一,なし,使用しない,一,設置する	1.000	本	15,993	15,993	S単 46号
S02117	スノーボール デリネータ兼用 ガラスム片面(下部)φ89×77×1650	1.000	本	-15,100	-15,100	S単 36号
	合 計				893	
	単 価				893	
	*** B単ー 44号 ***					
B08205	視線誘導標 (新設) スノーボール併用型,コンクリート建込み用(穿孔含まない),片面反射 φ100以下,反射体数1個		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型,コンクリート建込み用(穿孔含まない),片面反射 φ100以下,反射体数1個,10本以上30本未満,一,なし,使用しない,一,設置する	1.000	本	15,993	15,993	S単 46号

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第1号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				15,993	
	単 価				15,993	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	仕切弁嵩上げ工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	無収縮モルタル 25kg,,	2,000	袋	6,600	13,200	S単 22号
S02116	調整金具 M16×150,4本セット,,	1,000	組	5,260	5,260	S単 23号
S02115	土木一般世話役	0,500	人	36,210	18,105	S単 6号
S02115	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	S単 7号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0,400	m ²	10,050	4,020	S単 66号
	合 計				71,287	
	単 価				71,287	
	*** B単ー 46号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	15,198	15,198	S単 8号
	合 計				15,198	
	単 価				15,198	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	路上再生路盤用材料試験 材料試験		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,,	3,000	試料	7,720	23,160	S単 24号
S02116	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,	3,000	試料	1,600	4,800	S単 25号
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,	1,000	試料	8,300	8,300	S単 26号
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,	1,000	試料	4,010	4,010	S単 27号
S02116	変状土CBR試験 修正CBR 9メートル,,	1,000	試料	203,000	203,000	S単 28号
	合 計				243,270	
	単 価				243,270	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	路上路盤用材料試験 最適含水比の決定		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	突固め試験用配合混合 路上再生路盤工法,,	5,000	個	3,200	16,000	S単 29号
S02116	突固め試験 路上再生路盤工法 1試料5個,,	1,000	試料	27,300	27,300	S単 30号
	合 計				43,300	
	単 価				43,300	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	路上路盤用材料試験 一軸圧縮強度試験		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	供試体作成用配合混合 路上再生路盤工法,,	9,000	個	2,800	25,200	S単 31号
S02116	供試体作成 路上再生路盤工法 1試料3個,,	3,000	試料	5,700	17,100	S単 32号
S02116	吸水率の測定 路上再生路盤工法 1試料3個,,	3,000	試料	9,200	27,600	S単 33号
S02116	一軸圧縮強度試験 路上再生路盤工法 1試料3個,,	3,000	試料	15,100	45,300	S単 34号
	合 計				115,200	

SK03H

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第1号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,688		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,215		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 *** 運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	30,294		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,198		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 *** 山土					
	山土 ,,		m3	2,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 *** 軽油					
	軽油 パトロール給油,,		L	156		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 *** 予備破砕 (路上再生路盤工法)					
	予備破砕 (路上再生路盤工法) 混合幅2.0m程度、混合厚0.3m以下,,		m ²	537		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 *** 普通ポルトランドセメント					
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋,,		ton	25,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 *** アスファルト乳剤					
	アスファルト乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用,,		L	132		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 *** 鉄筋コンクリートU形					
	鉄筋コンクリートU形 300A 長2000mm,,		個	6,690		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** 再生クラッシュヤラン					
	再生クラッシュヤラン ,,RC-40,		m3	3,050		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** 鉄筋コンクリートU形落蓋型					
	鉄筋コンクリートU形落蓋型 360 長2000mm (T-14),,		本	13,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** 落蓋式U型側溝用蓋					
	落蓋式U型側溝用蓋 360用,T-14,L500mm,,		個	2,270		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,		kg	235		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** ガラスビーズ (JIS R 3301)					
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg	180		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** プライマー (接着用)					
	プライマー (接着用) 接着用 (道路用),,		kg	485		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,		L	700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** 無収縮モルタル					

事業名	通作条件整備事業 階上平内					
工事名	階上平内農道保全第1号工事					
工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	無収縮モルタル 25kg,,		袋	6,600		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	調整金具					
	調整金具 M16×150,4本セット,,		組	5,260		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験					
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,,		試料	7,720		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験					
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,		試料	1,600		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験					
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,		試料	8,300		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験					
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,		試料	4,010		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	変状土CBR試験					
	変状土CBR試験 修正CBR 9モード,,		試料	203,000		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	突固め試験用配合混合					
	突固め試験用配合混合 路上再生路盤工法,,		個	3,200		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	突固め試験					
	突固め試験 路上再生路盤工法 1試料5個,,		試料	27,300		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	供試体作成用配合混合					
	供試体作成用配合混合 路上再生路盤工法,,		個	2,800		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	供試体作成					
	供試体作成 路上再生路盤工法 1試料3個,,		試料	5,700		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	吸水率の測定					
	吸水率の測定 路上再生路盤工法 1試料3個,,		試料	9,200		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	一軸圧縮強度試験					
	一軸圧縮強度試験 路上再生路盤工法 1試料3個,,		試料	15,100		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	配合の決定					
	配合の決定 路上再生路盤工法,,		式	7,900		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S02117	スノーボール デリネータ兼用					
	スノーボール デリネータ兼用 ガラス片面(下部)φ89×77×1650		本	-15,100		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	2,000		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラ		ton	48,000		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton	1,000		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 汚泥		ton	60,000		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,090		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,325		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S05801	【排水構造物工】					

事業名	通作条件整備事業 階上平内					単価一覧表 (3 / 4)
工事名	階上平内農道保全第1号工事					
工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,一,一,再利用撤去を行なわない *** S単－ 44号 ***		枚	380		歩A・単A
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,一,一,30本以上,受けない,なし,一, *** S単－ 45号 ***		本	1,002		歩A・単A
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 スノーボード併用型,土中建込み用,片面反射 φ100以下,反射体数1個,10本以上30 本未満,一,なし,使用しない,一,設置しない *** S単－ 46号 ***		本	16,749		歩A・単A
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 スノーボード併用型,コンクリート建込み用(穿孔含まない),片面反射 φ100以下,反射体数 1個,10本以上30本未満,一,なし,使用しない,一,設置する *** S単－ 47号 ***		本	15,993		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,一, *** S単－ 48号 ***		m	211		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,バイント式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,一, *** S単－ 49号 ***		m	102		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,バイント式(車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,一, *** S単－ 50号 ***		m	85		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,一, *** S単－ 51号 ***		m	383		歩A・単A
S16001	側溝清掃車[ブロー式] 側溝清掃車[ブロー式] ,ホバ 容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等ののみ, *** S単－ 52号 ***		日	57,400		歩A・単A
S16001	スタビライザ[路盤再生用] スタビライザ[路盤再生用] ,処理深さ0.4m 処理幅2.0m,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務 ,軽油 *** S単－ 53号 ***		日	281,552		歩A・単A
S16001	モータグレーダ[土工用・排対型(1次)] モータグレーダ[土工用・排対型(1次)] ,ブレード幅3.1m,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単－ 54号 ***		日	66,964		歩A・単A
S16001	ロードローラ[マカダム・排対型(1次)] ロードローラ[マカダム・排対型(1次)] ,質量10～12t 締固め幅2.1m,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労 務,軽油 *** S単－ 55号 ***		日	61,480		歩A・単A
S16004	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] タイヤローラ,8～20t,あり *** S単－ 56号 ***		日	48,853		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,一,一,0.0,0.0 *** S単－ 57号 ***		ton	4,380		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,一,一, *** S単－ 58号 ***		m3	376.1		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単－ 59号 ***		m3	273.5		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単－ 60号 ***		m3	285.5		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下 *** S単－ 61号 ***		m3	2,578		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単－ 62号 ***		m ²	452.9		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬					

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第1号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	盛土		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	30,702	10,439	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		10,439	1,044	
	合 計				26,881	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,688	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	埋戻		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード	R01003		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 労務単価算定区分	基 (D2)		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード	R01022		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 労務単価算定区分	基 (D2)		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01022	運転手 (一般)					
		1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				30,294	算出数量 1,000 人
	単 価				30,294	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名 通作条件整備事業 階上平内						
工事名 階上平内農道保全第 1 号工事						
工事別工事名:階上平内農道保全第 1 号工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード	R01001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 労務単価算定区分	基 (D2)		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード	R01001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 労務単価算定区分	基 (D3)		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード	R01002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 労務単価算定区分	基 (D3)		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード	R01032		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 労務単価算定区分	基 (D2)		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,198	15,198	
	合 計				15,198	算出数量 1.000 人
	単 価				15,198	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
J03207	山土	1.000	m3	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S 単 - 10号 ***					

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第 1 号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第 1 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-#給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P34029	軽油					
	バトロ-#給油	1.000	L	156	156	
	合 計				156	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	予備破碎 (路上再生路盤工法)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	予備破碎 (路上再生路盤工法) 混合幅2.0m程度、混合厚0.3m以下,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQR001		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQR001	予備破碎 (路上再生路盤工法) 混合幅2.0m程度、混合厚0.3m以下	1.000	m ²	537	537	
	合 計				537	算出数量 1.000 各単位
	単 価				537	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	普通ポルトランドセメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P32012		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	1.000	ton	25,600	25,600	
	合 計				25,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,600	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	アスファルト乳剤		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96001	アスファルト乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用	1.000	L	132	132	
	合 計				132	算出数量 1.000 各単位
	単 価				132	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300A 長2000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P12025		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P12025	鉄筋コンクリートU形 300A 長2000mm	1.000	個	6,690	6,690	
	合 計				6,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,690	

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第1号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)	JQC001		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
JQC001	再生クラッシュラン RC-40	1.000	m3	3,050	3,050	
	合 計				3,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,050	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形落蓋型		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形落蓋型 360 長2000mm (T-14),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)	PQB110		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB110	鉄筋コンクリートU形落蓋型 360 長2000mm (T-14)	1.000	本	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	落蓋式U型側溝用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落蓋式U型側溝用蓋 360用, T-14, L500mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)	P96013		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96013	落蓋式U型側溝用蓋 360用, T-14, L500mm	1.000	個	2,270	2,270	
	合 計				2,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,270	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)	P35306		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1.000	kg	235	235	
	合 計				235	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)	P35313		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	180	180	

事業名	通作条件整備事業 階上平内				
工事名	階上平内農道保全第 1 号工事				

工事別工事名:階上平内農道保全第 1 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S 単一 20号 ***					
S02116	プライマー (接着用)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プライマー (接着用) 接着用 (道路用) , ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQZ019				
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQZ019	プライマー (接着用) 接着用 (道路用)	1.000	kg	485	485	
	合 計				485	算出数量 1.000 各単位
	単 価				485	
	*** S 単一 21号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35300				
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
P35300	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	1.000	L	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S 単一 22号 ***					
S02116	無収縮モルタル		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル 25kg, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012				
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96012	無収縮モルタル 25kg	1.000	袋	6,600	6,600	
	合 計				6,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,600	
	*** S 単一 23号 ***					
S02116	調整金具		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	調整金具 M16×150, 4本セット, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010				
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96010	調整金具 M16×150, 4本セット	1.000	組	5,260	5,260	
	合 計				5,260	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,260	
	*** S 単一 24号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0. 5 k g 未満, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45123				

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第1号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P45123	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満	1.000	試料	7,720	7,720	
	合 計				7,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,720	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード(P)	P45121		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1.000	試料	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード(P)	P45127		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料	1.000	試料	8,300	8,300	
	合 計				8,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,300	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード(P)	P45128		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料	1.000	試料	4,010	4,010	
	合 計				4,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,010	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	変状土CBR試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	変状土CBR試験 修正CBR 9メートル,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード(P)	P45117		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P45117	変状土CBR試験 修正CBR 9メートル	1.000	試料	203,000	203,000	
	合 計				203,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				203,000	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	突固め試験用配合混合		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 通作条件整備事業 階上平内						
工事名 階上平内農道保全第1号工事						
工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	突固め試験用配合混合 路上再生路盤工法,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PR9201		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PR9201	突固め試験用配合混合 路上再生路盤工法	1.000	個	3,200	3,200	
	合 計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	突固め試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	突固め試験 路上再生路盤工法 1試料5個,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PR9202		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PR9202	突固め試験 路上再生路盤工法 1試料5個	1.000	試料	27,300	27,300	
	合 計				27,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,300	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	供試体作成用配合混合		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供試体作成用配合混合 路上再生路盤工法,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PR9203		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PR9203	供試体作成用配合混合 路上再生路盤工法	1.000	個	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	供試体作成		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	供試体作成 路上再生路盤工法 1試料3個,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PR9204		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PR9204	供試体作成 路上再生路盤工法 1試料3個	1.000	試料	5,700	5,700	
	合 計				5,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,700	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	吸水率の測定		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸水率の測定 路上再生路盤工法 1試料3個,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PR9205		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PR9205	吸水率の測定 路上再生路盤工法 1試料3個	1.000	試料	9,200	9,200	
	合 計				9,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,200	

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第 1 号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第 1 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単- 34号 ***					
S02116	一軸圧縮強度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一軸圧縮強度試験 路上再生路盤工法 1試料3個,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PR9206		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PR9206	一軸圧縮強度試験 路上再生路盤工法 1試料3個	1.000	試料	15,100	15,100	
	合 計				15,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,100	
	*** S 単- 35号 ***					
S02116	配合の決定		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配合の決定 路上再生路盤工法,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PR9207		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PR9207	配合の決定 路上再生路盤工法	1.000	式	7,900	7,900	
	合 計				7,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,900	
	*** S 単- 36号 ***					
S02117	スノーポール デリネータ兼用		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スノーポール デリネータ兼用 ガラス片面(下部)φ89×77×1650			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PQ1326		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	ガラス片面(下部)φ89×77×1650		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	-15,100円		夜間制約作業時間:0.0		
PQ1326	スノーポール デリネータ兼用 ガラス片面(下部)φ89×77×1650	1.000	本	-15,100	-15,100	
	合 計				-15,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				-15,100	
	*** S 単- 37号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	コンクリート塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S 単- 38号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃ブラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	廃ブラ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	48,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃ブラ	1.000	ton	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第 1 号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第 1 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				48,000	
	*** S 単一 39号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	アスファルト塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単一 40号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 汚泥			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	汚泥		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	60,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 汚泥	1.000	ton	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S 単一 41号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 作業区分	有筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分 I	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施工区分 II	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,090	17,090	
	合 計				17,090	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,090	
	*** S 単一 42号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分 I	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,325	4,325	
	合 計				4,325	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,325	

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第 1 号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第 1 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 43号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, ー, ー, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ 3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし ー 再利用撤去を行なわない ー				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	380.40	380	
	合 計				380	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		380	
	*** S 単一 44号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 撤去, 土中建込み用, ー, ー, 30本以上, 受けない, なし, ー,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 設置区分 3) 反射体区分 4) 規格 5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業	撤去 土中建込み用 ー ー 30本以上 受けない なし				
A06161	視線誘導標撤去(スノーボール併用型含む) 土中建込用	1,000	本	1,002	1,002	
	合 計				1,002	算出数量 1,000 本
	単 価		本		1,002	
	*** S 単一 45号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型, 土中建込み用, 片面反射 φ100以下, 反射体数 1 個, 10本以上30本未満, ー, なし, 使用しない, ー, 設置しない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 設置区分 3) 反射体区分 4) 規格 5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業 8) 防塵型 9) 使用面 10) さや管	スノーボール併用型 土中建込み用 片面反射 φ100以下 反射体数 1 個 10本以上30本未満 ー なし 使用しない ー 設置しない				
A06103	視線誘導標設置(スノー・土中) 片面反射・φ100以下・反射体数 1 個	1,100	本	15,226	16,749	
	合 計				16,749	算出数量 1,000 本
	単 価		本		16,749	
	*** S 単一 46号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型, コンクリート建込み用(穿孔含まない), 片面反射 φ100以下, 反射体数 1 個, 10本以上30本未満, ー, なし, 使用しない, ー, 設置する			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 設置区分 3) 反射体区分 4) 規格	スノーボール併用型 コンクリート建込み用(穿孔含まない) 片面反射 φ100以下 反射体数 1 個				

事業名 通作条件整備事業 階上平内						
工事名 階上平内農道保全第1号工事						
工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 施工規模	10本以上30本未満				
	6) 時間的制約	—				
	7) 夜間作業	なし				
	8) 防塵型	使用しない				
	9) 使用面	—				
	10) さや管	設置する				
A06143	視線誘導標設置(スノーCO・穿孔無) 片面反射・φ100以下・反射体数1個	1.100	本	12,494	13,743	
A06183	視線誘導標(加算額) さや管	1.000	本	2,250	2,250	
	合 計				15,993	算出数量 1.000 本
	単 価		本		15,993	
	*** S単ー 47号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり,, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	区画線設置				
	2) 規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3) 仕様(区画線設置)	実線				
	4) 幅(区画線設置)	15cm				
	5) 時間的制約(区画線設置)	なし				
	6) 施工区分I	昼間施工				
	7) 豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正あり				
	12) 排水性舗装への施工	—				
	13) 未供用区間への施工	供用区間施工				
A66351	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	211.10	211	
	合 計				211	算出数量 1.000 m
	単 価		m		211	
	*** S単ー 48号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, ベイント式(車載式), 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり,, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	区画線設置				
	2) 規格(区画線設置)	ベイント式(車載式)				
	3) 仕様(区画線設置)	破線				
	4) 幅(区画線設置)	15cm				
	5) 時間的制約(区画線設置)	なし				
	6) 施工区分I	昼間施工				
	7) 豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正あり				
	12) 排水性舗装への施工	—				
	13) 未供用区間への施工	供用区間施工				
A66404	区画線設置 ベイント式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	102	102	
	合 計				102	算出数量 1.000 m
	単 価		m		102	
	*** S単ー 49号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, ベイント式(車載式), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり,, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	区画線設置				
	2) 規格(区画線設置)	ベイント式(車載式)				
	3) 仕様(区画線設置)	実線				
	4) 幅(区画線設置)	15cm				
	5) 時間的制約(区画線設置)	なし				
	6) 施工区分I	昼間施工				
	7) 豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正あり				
	12) 排水性舗装への施工	—				
	13) 未供用区間への施工	供用区間施工				

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第 1 号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第 1 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A66401	区画線設置 ペイント式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	84.66	85	
	合 計				85	算出数量 1.000 m
	単 価		m		85	
	*** S 単一 50号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり,, ,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 規格 (区画線設置)	区画線設置 溶融式(手動)		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 仕様 (区画線設置) 4) 幅 (区画線設置)	実線 45cm				
	5) 時間的制約 (区画線設置) 6) 施工区分 I	なし 昼間施工				
	7) 豪雪補正の有無 (区画線設置) 12) 排水性舗装への施工 13) 未供用区間への施工	豪雪補正あり - 供用区間施工				
A66360	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	382.50	383	
	合 計				383	算出数量 1.000 m
	単 価		m		383	
	*** S 単一 51号 ***					
S16001	側溝清掃車[フロッ式] 側溝清掃車[フロッ式] 、ホッパ 容量9.0m3風量40m3/min, 運転 1 日当たり 算出, 機械損料等ののみ 、		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上)	M16494 M16494		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 機械損料算出区分 4) 運転 1 日当たり 運転時間 (T)	運転 1 日当たり 算出 5.8時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC) 6) 単価計上区分	1.20 機械損料等ののみ				
	7) 岩石補正区分 10) 燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	- -				
M16494	側溝清掃車[フロッ式] ホッパ 容量9.0m3風量40m3/min		1.000	日	57,400	
	合 計				57,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		57,400	
Y00001	単位					
	*** S 単一 52号 ***					
S16001	スチビライザ[路盤再生用] スチビライザ[路盤再生用] 、処理深さ0.4m 処理幅2.0m, 運転 1 日当たり 算出, 機械損料等+燃料 + 運転労務, 軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上)	M13029 M13029		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 機械損料算出区分 4) 運転 1 日当たり 運転時間 (T)	運転 1 日当たり 算出 4.8時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC) 6) 単価計上区分	1.22 機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分 10) 燃料消費量(入力の場合)	軽油 135.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	- -				

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第 1 号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第 1 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M13029	スタビライザ〔路盤再生用〕 処理深さ0.4m 処理幅2.0m	1.000	日	224,000	224,000	
P34029	軽油 バトロール給油	144.000	L	156	22,464	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				281,552	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		281,552	
Y00001	単位					
	*** S 単一 53号 ***					
S16001	モータレーザ〔土工用・排対型(1次)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モータレーザ〔土工用・排対型(1次)〕 、ブレード幅3.1m、運転 1 日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上)	M13012 M13012				
	3) 機械損料算出区分 4) 運転 1 日当たり運転時間 (T)	運転 1 日当たり算出 5.1時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.48				
	6) 単価計上区分 7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法	機械損料等＋燃料＋運転労務 岩石補正なし 燃料消費量入力				
	9) 燃料区分 10) 燃料消費量 (入力の場合)	軽油 46.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品) 15) 規格 (消耗部品)	— —				
M13012	モータレーザ〔土工用・排対型(1次)〕 ブレード幅3.1m	1.000	日	24,700	24,700	
P34029	軽油 バトロール給油	46.000	L	156	7,176	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				66,964	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		66,964	
Y00001	単位					
	*** S 単一 54号 ***					
S16001	ロードロー〔マカダム・排対型(1次)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ロードロー〔マカダム・排対型(1次)〕 、質量10～12t 締固め幅2.1m、運転 1 日当たり算出、機械損料等＋燃 料＋運転労務、軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上)	M14081 M14081				
	3) 機械損料算出区分 4) 運転 1 日当たり運転時間 (T)	運転 1 日当たり算出 5.0時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.61				
	6) 単価計上区分 7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法	機械損料等＋燃料＋運転労務 岩石補正なし 燃料消費量入力				
	9) 燃料区分 10) 燃料消費量 (入力の場合)	軽油 32.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品) 15) 規格 (消耗部品)	— —				
M14081	ロードロー〔マカダム・排対型(1次)〕 質量10～12t 締固め幅2.1m	1.000	日	21,400	21,400	
P34029	軽油 バトロール給油	32.000	L	156	4,992	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				61,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		61,480	
Y00001	単位					

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第1号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 55号 ***					
S16004	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] タイヤ,8～20t,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	タイヤローラ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	8～20t		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.2		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.62				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]					
	運転質量8～20 t	1.620	日	5,030	8,149	
P34029	軽油					
	バトリル給油	36.000	L	156	5,616	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				48,853	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,853	
	*** S単一 56号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上しない				
	9)冬期割増率 (実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
	合 計				4,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,380	
	*** S単一 57号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		376.1	
	*** S単一 58号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.5	

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第1号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 59号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		285.5	
	*** S単ー 60号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				
	単 価		m3		2,578	
	*** S単ー 61号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単ー 62号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	14.4km以下				
	単 価		m3		3,024	
	*** S単ー 63号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第 1 号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第 1 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	22.0km以下				
	単 価		m3		5.633	
	*** S 単一 64号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		238.3	
	*** S 単一 65号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	-				
	単 価		m		739.1	
	*** S 単一 66号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S 単一 67号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	有り,22mm以上28mm未満,砕石,あり,粒度調整砕石 M-40			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)補足材料の有無	有り				
	2)補足材料平均厚さ	22mm以上28mm未満				
	3)補足材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)補足材料規格の選択	粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²		354.7	
	*** S 単一 68号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第1号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第1号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 下層路盤 (歩道部) 200mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシュン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚 2)施工区分	200mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	碎石 あり				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュン RC-40				
	単 価		m ²		1,557	
	*** S単一 69号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,碎石,あり,クラッシュン C-20			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	碎石 あり				
	5)材料規格の選択	クラッシュン C-20				
	単 価		m ²		1,353	
	*** S単一 70号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,あり,密 粒度ｱｽｺﾝ(20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
JQA008	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²		1,661	
	*** S単一 71号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄﾞ 各種,あり,密 度ｱｽｺﾝ(20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
JQA021	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		1,269	
	*** S単一 72号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]