



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

通作条件整備事業

階上平内

階上平内農道保全第2号工事

三農水（整工）第31号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK03H

[illegible]

事業名 通作条件整備事業 階上平内

工事名 階上平内農道保全第2号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			12,400,000	
2 ・工事原価			10,164,000	
3 純工事費			6,698,000	
4 ・ ・直接工事費			5,275,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	4,910,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	365,000	
7 ・ ・間接工事費			4,889,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			1,423,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
5,275,000 × ((17.090*1.400)*1.000*1.040*1.000)	24.880	%	1,312,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			111,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
5,250,000 × (2.130)	2.130	%	111,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			3,466,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
6,698,000 × ((40.830*1.200)*1.000*1.050*1.000+0.300+0.000-0.000)	51.750	%	3,466,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
10,164,000 × (22.040*1.000+0.04)=2,244,000	22.080	%	2,236,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第2号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				4,910,000	
・土工	1.000	式		82,000	
・ ・ 掘削工	1.000	式		2,000	
BA0101 掘削	5	m3	376	1,880	歩A・単A B単 1号
合 計				1,880	
・ ・ 盛土工	1.000	式		80,000	
000002 路肩盛土	6.000	m3	2,992	17,952	歩A・単A B単 2号
000003 法面盛土	8.000	m3	2,992	23,936	歩A・単A B単 3号
000004 購入土 山土	13.000	m3	2,926	38,038	歩A・単A B単 4号
合 計				79,926	
・ 構造物撤去工	1.000	式		137,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		137,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋	4.5	m3	17,090	76,905	歩A・単A B単 5号
000006 コンクリート殻運搬 D=14.4km以下	4.500	m3	3,024	13,608	歩A・単A B単 6号
000007 コンクリート殻処理	11.200	ton	2,000	22,400	歩A・単A B単 7号
B08205 視線誘導標 (撤去) 撤去,土中建込み用,一,一	8	本	1,303	10,424	歩A・単A B単 8号
000009 廃プラ運搬 D=20.0kmまで	0.030	ton	4,380	131	歩A・単A B単 9号
000010 廃プラ処理	0.030	ton	48,000	1,440	歩A・単A B単 10号
BA0202 舗装版破碎	3.0	m ²	238	714	歩A・単A B単 11号
BA0201 As殻運搬 D=22.0km以下	0.1	m3	5,633	563	歩A・単A B単 12号
000013 As殻処理	0.200	ton	1,000	200	歩A・単A B単 13号
BA0203 舗装版切断	13	m	739	9,607	歩A・単A B単 14号
000015 汚泥運搬 D=14.0km超え22.0km以下	0.020	m3	14,319	286	歩A・単A B単 15号
000016 汚泥処理	0.020	ton	60,000	1,200	歩A・単A B単 16号
合 計				137,478	
・ 舗装工	1.000	式		3,358,000	
・ ・ 舗装準備工	1.000	式		487,000	
000017 予備破碎	546.000	m ²	537	293,202	歩A・単A B単 17号
BA0802 不陸整正	546	m ²	355	193,830	歩A・単A B単 18号
合 計				487,032	
・ ・ 路盤工 本線	1.000	式		1,268,000	
000019 路上路盤再生工 (t=10cm) セメント2.5%,乳剤5.0%	546.000	m ²	2,323	1,268,358	歩A・単A B単 19号
合 計				1,268,358	
・ ・ アスファルト舗装工 本線	1.000	式		1,591,000	
BA0807 表層 (車道・路肩部) ②再生密粒度As13, t=4cm	544	m ²	1,661	903,584	歩A・単A B単 20号
BA0809 表層 (車道・路肩部) ⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=3cm	542	m ²	1,269	687,798	歩A・単A B単 21号
合 計				1,591,382	

[illegible]

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第2号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0101	掘削					
			m3	376		歩A・単A
	*** B単ー 2号 ***					
000002	路肩盛土					
			m3	2,992		歩A・単A
	*** B単ー 3号 ***					
000003	法面盛土					
			m3	2,992		歩A・単A
	*** B単ー 4号 ***					
000004	購入土					
	山土		m3	2,926		歩A・単A
	*** B単ー 5号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	17,090		歩A・単A
	*** B単ー 6号 ***					
000006	コンクリート殻運搬					
	D=14.4km以下		m3	3,024		歩A・単A
	*** B単ー 7号 ***					
000007	コンクリート殻処理					
			ton	2,000		歩A・単A
	*** B単ー 8号 ***					
B08205	視線誘導標 (撤去)					
	撤去,土中建込み用,一,一		本	1,303		歩A・単A
	*** B単ー 9号 ***					
000009	廃プラ運搬					
	D=20.0kmまで		ton	4,380		歩A・単A
	*** B単ー 10号 ***					
000010	廃プラ処理					
			ton	48,000		歩A・単A
	*** B単ー 11号 ***					
BA0202	舗装版破碎					
			m ²	238		歩A・単A
	*** B単ー 12号 ***					
BA0201	As殻運搬					
	D=22.0km以下		m3	5,633		歩A・単A
	*** B単ー 13号 ***					
000013	As殻処理					
			ton	1,000		歩A・単A
	*** B単ー 14号 ***					
BA0203	舗装版切断					
			m	739		歩A・単A
	*** B単ー 15号 ***					
000015	汚泥運搬					
	D=14.0km超え22.0km以下		m3	14,319		歩A・単A
	*** B単ー 16号 ***					
000016	汚泥処理					
			ton	60,000		歩A・単A
	*** B単ー 17号 ***					
000017	予備破碎					
			m ²	537		歩A・単A
	*** B単ー 18号 ***					
BA0802	不陸整正					
			m ²	355		歩A・単A
	*** B単ー 19号 ***					
000019	路上路盤再生工 (t=10cm)					
	セメント2.5%,乳剤5.0%		m ²	2,323		歩A・単A
	*** B単ー 20号 ***					
BA0807	表層 (車道・路肩部)					
	②再生密粒度As13, t=4cm		m ²	1,661		歩A・単A
	*** B単ー 21号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部)					
	⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=3cm		m ²	1,269		歩A・単A
	*** B単ー 22号 ***					
BA0804	下層路盤 (歩道部)					

SK03H

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第2号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブンカット,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー	1.000	m3	376.1	376	S単 44号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	路肩盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,688	2,688	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.5	304	S単 45号
	合 計				2,992	
	単 価				2,992	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	法面盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,688	2,688	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.5	304	S単 45号
	合 計				2,992	
	単 価				2,992	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	購入土 山土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土	1.330	m3	2,200	2,926	S単 9号
	合 計				2,926	
	単 価				2,926	
	*** B単ー 5号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,090	17,090	S単 30号
	合 計				17,090	
	単 価				17,090	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	コンクリート殻運搬 D=14.4km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	3,024	3,024	S単 48号
	合 計				3,024	
	単 価				3,024	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	コンクリート殻処理		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	2,000	2,000	S単 26号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第2号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 8号 ***					
B08205	視線誘導標 (撤去)		本		1,000	歩A 当たり算出
S08705	撤去,土中建込み用,ー,ー					
	【視線誘導標設置工】					
	撤去,土中建込み用,ー,ー,10本未満,ー,なし,...	1,000	本	1,303	1,303	S単 34号
	合 計				1,303	
	単 価				1,303	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	廃プラ運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
	D=20.0kmまで					
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1,000	ton	4,380	4,380	S単 43号
	合 計				4,380	
	単 価				4,380	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	廃プラ処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理					
	廃プラ	1,000	ton	48,000	48,000	S単 27号
	合 計				48,000	
	単 価				48,000	
	*** B単ー 11号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,ー,有り,あり	1,000	m ²	238.3	238	S単 50号
	合 計				238	
	単 価				238	
	*** B単ー 12号 ***					
BA0201	As殻運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	D=22.0km以下					
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1,000	m ³	5,633	5,633	S単 49号
	合 計				5,633	
	単 価				5,633	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	As殻処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理					
	アスファルト塊	1,000	ton	1,000	1,000	S単 28号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単ー 14号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断					
	アスファルト舗装版,15cm以下,ー,ー	1,000	m	739.1	739	S単 51号
	合 計				739	
	単 価				739	

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第2号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
000015	汚泥運搬 D=14.0km超え22.0km以下		m3		100,000 m3	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	11.600	人	22,644	262,670	S単 3号
T00002	側溝清掃車運転	11.600	日	100,798	1,169,257	T単 2号
	合 計				1,431,927	
	単 価				14,319	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	汚泥処理		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 汚泥	1.000	ton	60,000	60,000	S単 29号
	合 計				60,000	
	単 価				60,000	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	予備破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	予備破砕 (路上再生路盤工法) 混合幅2.0m程度、混合厚0.3m以下,,	1.000	m ²	537	537	S単 11号
	合 計				537	
	単 価				537	
	*** B単ー 18号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り,22mm以上28mm未満,砕石,あり,粒度調整砕石 M-40	1.000	m ²	354.7	355	S単 53号
	合 計				355	
	単 価				355	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	路上路盤再生工 (t=10cm) セメント2.5%,乳剤5.0%		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00001	路上路盤再生工 (t=10cm) セメント2.5%,乳剤5.0%	1.000	m ²	2,323	2,323	T単 1号
	合 計				2,323	
	単 価				2,323	
	*** B単ー 20号 ***					
BA0807	表層 (車道・路肩部) ②再生密粒度As13, t=4cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種 (2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ (20)	1.000	m ²	1,661	1,661	S単 55号
	合 計				1,661	
	単 価				1,661	
	*** B単ー 21号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) ⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=3cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,各種 (2.30以上2.40t/m3未満),ｸﾞﾗｽｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ (20)	1.000	m ²	1,269	1,269	S単 56号
	合 計				1,269	
	単 価				1,269	

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第2号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 22号 ***					
BA0804	下層路盤 (歩道部) 再生砕石(RC-40), t=20cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 200mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生フラッシュ RC-40	1.000	m ²	1,557	1,557	S単 54号
	合 計				1,557	
	単 価				1,557	
	*** B単ー 23号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) ⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=3cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート 各種, 密粒度アスコン(20)	1.000	m ²	2,468	2,468	S単 57号
	合 計				2,468	
	単 価				2,468	
	*** B単ー 24号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m ³	285.5	286	S単 46号
	合 計				286	
	単 価				286	
	*** B単ー 25号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 47号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	埋戻 B<1.0m		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m ³	273.5	304	S単 45号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ(I)	1.000	m ³	2,215	2,215	S単 2号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	購入土 山土		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土	1.000	m ³	2,200	2,200	S単 9号
	合 計				2,200	
	単 価				2,200	
	*** B単ー 28号 ***					
B05201	U型側溝 U300A型		m		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行わない	1.000	m	4,325	4,325	S単 31号

事業名	通作条件整備事業 階上平内					単価等明細シロツク表 単価部A (5/ 6/)
工事名	階上平内農道保全第2号工事					
工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鉄筋コンクリートU形 300A 長2000mm,,	0.500	個	6,690	3,345	S単 14号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,,	0.054	m3	3,050	165	S単 15号
	合 計				7,835	
	単 価				7,835	
	*** B単ー 29号 ***					
B05201	落蓋式U型側溝 U360型		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,325	4,325	S単 31号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,,	0.061	m3	3,050	186	S単 15号
S02116	鉄筋コンクリートU形落蓋型 360 長2000mm (T-14),,	0.500	本	13,000	6,500	S単 16号
	合 計				11,011	
	単 価				11,011	
	*** B単ー 30号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF300型,撤去・再設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,206	2,206	S単 32号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,325	4,325	S単 31号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,,	0.054	m3	3,050	165	S単 15号
	合 計				6,696	
	単 価				6,696	
	*** B単ー 31号 ***					
B05110	蓋 蓋版360用,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	380	380	S単 33号
S02116	落蓋式U型側溝用蓋 360用,T-14,L500mm,,	1.000	個	2,270	2,270	S単 17号
	合 計				2,650	
	単 価				2,650	
	*** B単ー 32号 ***					
B08203	区画線 溶融式,白,実線,幅15cm,厚1mm		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,	1,000.000	m	211	211,000	S単 36号 [1]
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,	390.000	kg	235	91,650	S単 18号 [2]
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	25.000	kg	180	4,500	S単 19号 [3]
S02116	プライマー (接着用) 接着用 (道路用),,	25.000	kg	485	12,125	S単 20号 [4]
S02116	軽油 バトロール給油,,	40.000	L	156	6,240	S単 10号 [5]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])	0.050		114,515	5,726	
	合 計				331,241	
	単 価				331	
	*** B単ー 33号 ***					
B08203	区画線 常温ペイント式,白,破線,幅15cm,厚1mm		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出

事業名	通作条件整備事業 階上平内					
工事名	階上平内農道保全第2号工事					
工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08801	【区画線工】 区画線設置,ﾊﾞｲﾄ式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,	1,000.000	m	102	102,000	S単 37号 [1]
S02116	道路用塗料 トラフィックﾊﾞｲﾄ(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,	50.000	L	700	35,000	S単 21号 [2]
S02116	ｶﾞﾗｽﾍﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,,	39.000	kg	180	7,020	S単 19号 [3]
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	40.000	L	156	6,240	S単 10号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([2]+[3]+[4])	0.030		48,260	1,448	
	合 計				151,708	
	単 価				152	
	*** B単ー 34号 ***					
B08205	視線誘導標 (再設置) ｽﾉｰﾎｰﾙ併用型,土中建込み用,片面反射 φ100以下,反射体数 1 個		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 ｽﾉｰﾎｰﾙ併用型,土中建込み用,片面反射 φ100以下,反射体数 1 個,10本未満,一 ,なし,使用しない,一,設置する	1.000	本	19,760	19,760	S単 35号
S02117	ｽﾉｰﾎｰﾙ デリネータ兼用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ片面(下部)φ89×77×1650	1.000	本	-15,100	-15,100	S単 24号
S02117	デリネータ用サヤ管 φ104×92×350,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	1.000	本	-2,080	-2,080	S単 25号
	合 計				2,580	
	単 価				2,580	
	*** B単ー 35号 ***					
B08205	視線誘導標 (新設) ｽﾉｰﾎｰﾙ併用型,土中建込み用,片面反射 φ100以下,反射体数 1 個		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 ｽﾉｰﾎｰﾙ併用型,土中建込み用,片面反射 φ100以下,反射体数 1 個,10本未満,一 ,なし,使用しない,一,設置する	1.000	本	19,760	19,760	S単 35号
	合 計				19,760	
	単 価				19,760	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	空気弁嵩上げ工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	無収縮モルタル 25kg,,	2.000	袋	6,600	13,200	S単 22号
S02116	調整金具 M16×150,4本セット,,	1.000	組	5,260	5,260	S単 23号
S02115	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	S単 6号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	S単 7号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.400	m ²	10,050	4,020	S単 52号
	合 計				71,287	
	単 価				71,287	
	*** B単ー 37号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,198	15,198	S単 8号
	合 計				15,198	
	単 価				15,198	

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第2号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(Ⅱ)		m3	2,688		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(Ⅰ)		m3	2,215		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 *** 運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	30,294		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,198		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 *** 山土					
	山土		m3	2,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 *** 軽油					
	軽油 パトロール給油,,		L	156		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 *** 予備破砕 (路上再生路盤工法)					
	予備破砕 (路上再生路盤工法) 混合幅2.0m程度、混合厚0.3m以下,,		m ²	537		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 *** 普通ポルトランドセメント					
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋,,		ton	25,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 *** アスファルト乳剤					
	アスファルト乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用,,		L	132		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 *** 鉄筋コンクリートU形					
	鉄筋コンクリートU形 300A 長2000mm,,		個	6,690		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** 再生クラッシュヤラン					
	再生クラッシュヤラン ,RC-40,,		m3	3,050		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** 鉄筋コンクリートU形落蓋型					
	鉄筋コンクリートU形落蓋型 360 長2000mm (T-14),,		本	13,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** 落蓋式U型側溝用蓋					
	落蓋式U型側溝用蓋 360用,T-14,L500mm,,		個	2,270		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,		kg	235		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** ガラスビーズ (JIS R 3301)					
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg	180		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** プライマー (接着用)					
	プライマー (接着用) 接着用 (道路用),,		kg	485		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,		L	700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** 無収縮モルタル					

SK03H

事業名	通作条件整備事業 階上平内					
工事名	階上平内農道保全第2号工事					
工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	無収縮モルタル 25kg,,		袋	6,600		歩A・単A
	*** S単一 23号 ***					
S02116	調整金具					
	調整金具 M16×150,4本セット,,		組	5,260		歩A・単A
	*** S単一 24号 ***					
S02117	スノーボール デリネータ兼用 スノーボール デリネータ兼用 ブリスム片面(下部)φ89×77×1650		本	-15,100		歩A・単A
	*** S単一 25号 ***					
S02117	デリネータ用サヤ管 デリネータ用サヤ管 φ104×92×350,ポリ製		本	-2,080		歩A・単A
	*** S単一 26号 ***					
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	2,000		歩A・単A
	*** S単一 27号 ***					
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラ		ton	48,000		歩A・単A
	*** S単一 28号 ***					
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton	1,000		歩A・単A
	*** S単一 29号 ***					
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 汚泥		ton	60,000		歩A・単A
	*** S単一 30号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,090		歩A・単A
	*** S単一 31号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,325		歩A・単A
	*** S単一 32号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,206		歩A・単A
	*** S単一 33号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	380		歩A・単A
	*** S単一 34号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,-,-,-,10本未満,-,なし,,,		本	1,303		歩A・単A
	*** S単一 35号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型,土中建込み用,片面反射 φ100以下,反射体数1個,10本未満,-,なし,使用しない,-,設置する		本	19,760		歩A・単A
	*** S単一 36号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m	211		歩A・単A
	*** S単一 37号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,ペイント式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m	102		歩A・単A
	*** S単一 38号 ***					
S16001	側溝清掃車[フワリ式] 側溝清掃車[フワリ式] ,ホバ 容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	57,400		歩A・単A
	*** S単一 39号 ***					
S16001	スタビライザ[路盤再生用] スタビライザ[路盤再生用] ,処理深さ0.4m 処理幅2.0m,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	281,552		歩A・単A
	*** S単一 40号 ***					
S16001	モータレータ[土工用・排対型(1次)] モータレータ[土工用・排対型(1次)] ,プレート幅3.1m,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	66,964		歩A・単A
	*** S単一 41号 ***					
S16001	ロードロー[ワカダム・排対型(1次)] ロードロー[ワカダム・排対型(1次)] ,質量10~12t 締固め幅2.1m,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	61,480		歩A・単A

事業名	通作条件整備事業 階上平内					
工事名	階上平内農道保全第2号工事					
工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	*** S単ー 42号 *** タイヤローラ〔～超低・排対型(～3次)〕					
	タイヤローラ〔～超低・排対型(～3次)〕 タイヤローラ,8～20t,あり		日	48,853		歩A・単A
S19003	*** S単ー 43号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0		ton	4,380		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 44号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	376.1		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 45号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	273.5		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 46号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	285.5		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 47号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 48号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	3,024		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 49号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	5,633		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 50号 *** SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有,あり		m ²	238.3		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 51号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-		m	739.1		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 52号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	10,050		歩A・単A
SA0831	*** S単ー 53号 *** SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 有,22mm以上28mm未満,砕石,あり,粒度調整砕石 M-40		m ²	354.7		歩A・単A
SA0833	*** S単ー 54号 *** SP 下層路盤 (歩道部)					
	SP 下層路盤 (歩道部) 200mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40		m ²	1,557		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 55号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(20)		m ²	1,661		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 56号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(20)		m ²	1,269		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 57号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,,密粒度ｱｽｺﾝ(20)		m ²	2,468		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 *** 路上路盤再生工 (t=10cm)					
	セメント2.5%,乳剤5.0%		m ²	2,323		歩A・単A
T00002	*** T単ー 2号 *** 側溝清掃車運転					
			日	100,798		歩A・単A
C00001	*** C単ー 1号 *** 路上路盤再生工					
	混合深さ20cm以下		m ²	758		歩A・単A

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第2号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	盛土		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	30,702	10,439	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		10,439	1,044	
	合 計				26,881	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,688	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	埋戻		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード	R01003		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 労務単価算定区分	基 (D2)		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード	R01022		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 労務単価算定区分	基 (D2)		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01022	運転手 (一般)					
		1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				30,294	算出数量 1,000 人
	単 価				30,294	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名 通作条件整備事業 階上平内						
工事名 階上平内農道保全第2号工事						
工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード	R01001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 労務単価算定区分	基 (D2)		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード	R01001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 労務単価算定区分	基 (D3)		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S単- 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード	R01002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 労務単価算定区分	基 (D3)		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S単- 8号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード	R01032		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 労務単価算定区分	基 (D2)		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,198	15,198	
	合 計				15,198	算出数量 1.000 人
	単 価				15,198	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
J03207	山土	1.000	m3	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単- 10号 ***					

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第2号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-#給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P34029	軽油					
	バトロ-#給油	1.000	L	156	156	
	合 計				156	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	予備破碎 (路上再生路盤工法)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	予備破碎 (路上再生路盤工法) 混合幅2.0m程度、混合厚0.3m以下,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQR001		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQR001	予備破碎 (路上再生路盤工法) 混合幅2.0m程度、混合厚0.3m以下	1.000	m ²	537	537	
	合 計				537	算出数量 1.000 各単位
	単 価				537	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	普通ポルトランドセメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P32012		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	1.000	ton	25,600	25,600	
	合 計				25,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,600	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	アスファルト乳剤		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96001	アスファルト乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用	1.000	L	132	132	
	合 計				132	算出数量 1.000 各単位
	単 価				132	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300A 長2000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P12025		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P12025	鉄筋コンクリートU形 300A 長2000mm	1.000	個	6,690	6,690	
	合 計				6,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,690	

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第2号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン RC-40,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)	JQC001		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
JQC001	再生クラッシャラン RC-40	1.000	m3	3,050	3,050	
	合 計				3,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,050	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形落蓋型		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形落蓋型 360 長2000mm (T-14),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)	PQB110		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB110	鉄筋コンクリートU形落蓋型 360 長2000mm (T-14)	1.000	本	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	落蓋式U型側溝用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落蓋式U型側溝用蓋 360用, T-14, L500mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)	P96013		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96013	落蓋式U型側溝用蓋 360用, T-14, L500mm	1.000	個	2,270	2,270	
	合 計				2,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,270	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)	P35306		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1.000	kg	235	235	
	合 計				235	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)	P35313		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	180	180	

事業名	通作条件整備事業 階上平内					
工事名	階上平内農道保全第2号工事					
工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	プライマー (接着用)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プライマー (接着用) 接着用 (道路用) ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQZ019		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQZ019	プライマー (接着用) 接着用 (道路用)	1.000	kg		485	
	合 計				485	算出数量 1.000 各単位
	単 価				485	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35300		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P35300	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	1.000	L		700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	無収縮モルタル		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル 25kg,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96012	無収縮モルタル 25kg	1.000	袋		6,600	
	合 計				6,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,600	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	調整金具		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	調整金具 M16×150,4本セット,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96014		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96014	調整金具 M16×150,4本セット	1.000	組		5,260	
	合 計				5,260	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,260	
	*** S単ー 24号 ***					
S02117	スノーポール デリネータ兼用		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スノーポール デリネータ兼用 ブリスA片面(下部)φ89×77×1650			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PQI326 ブリスA片面(下部)φ89×77×1650		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第2号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	-15,100円		夜間制約作業時間:0.0		
PQI326	スノーポール デリネータ兼用 ガラス片面(下部)φ89×77×1650	1.000	本	-15,100	-15,100	
	合 計				-15,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				-15,100	
	*** S単ー 25号 ***					
S02117	デリネータ用サヤ管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	デリネータ用サヤ管 φ104×92×350、ポリ製			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PQI317 φ104×92×350、ポリ製		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	-2,080円		夜間制約作業時間:0.0		
PQI317	デリネータ用サヤ管 φ104×92×350、ポリ製	1.000	本	-2,080	-2,080	
	合 計				-2,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価				-2,080	
	*** S単ー 26号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 コンクリート塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単ー 27号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃ブラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 廃ブラ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	48,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃ブラ	1.000	ton	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,000	
	*** S単ー 28号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF002 アスファルト塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単ー 29号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第2号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処理 汚泥			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 汚泥 60,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF001	産業廃棄物処理 汚泥	1.000	ton	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単一 30号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 しない		夜間制約作業時間:0.0		
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,090	17,090	
	合 計				17,090	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,090	
	*** S単一 31号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		夜間制約作業時間:0.0		
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,325	4,325	
	合 計				4,325	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,325	
	*** S単一 32号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -		夜間制約作業時間:0.0		
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,206	2,206	
	合 計				2,206	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第2号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		[各単位]		2,206	
	*** S単- 33号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, ー, ー, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ 3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ 5) 時間的制約 8) 法面小段面	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし ー				
	10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない ー				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	380.40	380	
	合 計				380	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		380	
	*** S単- 34号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 撤去, 土中建込み用, ー, ー, 10本未満, ー, なし, ー,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 設置区分 3) 反射体区分 4) 規格 5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業	撤去 土中建込み用 ー ー 10本未満 ー なし				
A06161	視線誘導標撤去(スノーボール併用型含む) 土中建込用	1,300	本	1,002	1,303	
	合 計				1,303	算出数量 1,000 本
	単 価		本		1,303	
	*** S単- 35号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型, 土中建込み用, 片面反射 φ100以下, 反射体数1個, 10本未満, ー, なし, 使用しない, ー, 設置する			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 設置区分 3) 反射体区分 4) 規格 5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業 8) 防塵型 9) 使用面 10) さや管	スノーボール併用型 土中建込み用 片面反射 φ100以下 反射体数1個 10本未満 ー なし 使用しない ー 設置する				
A06103	視線誘導標設置(スノー・土中) 片面反射・φ100以下・反射体数1個	1,150	本	15,226	17,510	
A06183	視線誘導標(加算額) さや管	1,000	本	2,250	2,250	
	合 計				19,760	算出数量 1,000 本
	単 価		本		19,760	
	*** S単- 36号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり, ー,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第2号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	区画線設置		夜間制約作業時間:0.0		
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正あり				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66351	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	211.10	211	
	合 計				211	算出数量 1.000 m
	単 価		m		211	
	*** S単- 37号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,ベント式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補 正あり,,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置		夜間制約作業時間:0.0		
	2)規格(区画線設置)	ベント式(車載式)				
	3)仕様(区画線設置)	破線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正あり				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66404	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	102	102	
	合 計				102	算出数量 1.000 m
	単 価		m		102	
	*** S単- 38号 ***					
S16001	側溝清掃車[プロ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	側溝清掃車[プロ式] 、ホバ 容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等のみ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M16494		夜間制約作業時間:0.0		
	2)機械コード(同上)	M16494				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.20				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M16494	側溝清掃車[プロ式] ホバ 容量9.0m3風量40m3/min	1.000	日	57,400	57,400	
	合 計				57,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		57,400	
Y00001	単位					
	*** S単- 39号 ***					
S16001	スベライザ[路盤再生用]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スベライザ[路盤再生用] 、処理深さ0.4m 処理幅2.0m,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料 +運転労務,軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M13029		夜間制約作業時間:0.0		
	2)機械コード(同上)	M13029				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.8時間				

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第2号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.22				
	6) 単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	135.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	—				
	15) 規格(消耗部品)	—				
M13029	スタビライザ〔路盤再生用〕 処理深さ0.4m 処理幅2.0m	1.000	日	224,000	224,000	
P34029	軽油 バトロール給油	144.000	L	156	22,464	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				281,552	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		281,552	
Y00001	単位					
	*** S単一 40号 ***					
S16001	モータレータ〔土工用・排対型(1次)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モータレータ〔土工用・排対型(1次)〕 、プレート幅3.1m, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	軽油			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》	M13012		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 機械コード (同上)	M13012				
	3) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	5.1時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.48				
	6) 単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	46.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	—				
	15) 規格(消耗部品)	—				
M13012	モータレータ〔土工用・排対型(1次)〕 プレート幅3.1m	1.000	日	24,700	24,700	
P34029	軽油 バトロール給油	46.000	L	156	7,176	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				66,964	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		66,964	
Y00001	単位					
	*** S単一 41号 ***					
S16001	ロードローラ〔マダム・排対型(1次)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ロードローラ〔マダム・排対型(1次)〕 、質量10～12t 締固め幅2.1m, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》	M14081		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 機械コード (同上)	M14081				
	3) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	5.0時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.61				
	6) 単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	32.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	—				
	15) 規格(消耗部品)	—				
M14081	ロードローラ〔マダム・排対型(1次)〕 質量10～12t 締固め幅2.1m	1.000	日	21,400	21,400	
P34029	軽油 バトロール給油	32.000	L	156	4,992	

事業名	通作条件整備事業 階上平内					
工事名	階上平内農道保全第2号工事					
工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				61,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		61,480	
Y00001	単位					
	*** S単ー 42号 ***					
S16004	タイヤローラ〔～超低・排対型(～3次)〕		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	タイヤローラ〔～超低・排対型(～3次)〕 タイヤローラ,8～20t,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	タイヤローラ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	8～20t		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.2		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.62				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F04101	タイヤローラ〔～超低・排対型(～3次)〕 運転質量8～20 t	1.620	日	5,030	8,149	
P34029	軽油 パトロール給油	36.000	L	156	5,616	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				48,853	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,853	
	*** S単ー 43号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上しない				
	9)冬期割増率 (実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
	合 計				4,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,380	
	*** S単ー 44号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	ー				
	7)破砕片除去の有無	ー				
	8)集積押土の有無	ー				
	単 価		m3		376.1	
	*** S単ー 45号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第2号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.5	
	*** S単一 46号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		285.5	
	*** S単一 47号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単一 48号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		3,024	
	*** S単一 49号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		5,633	
	*** S単一 50号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

SK03H

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第2号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第2号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		238.3	
	*** S単- 51号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		739.1	
	*** S単- 52号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単- 53号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り,22mm以上28mm未満,砕石,あり,粒度調整砕石 M-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分 5) 補足材料規格の選択	有り 22mm以上28mm未満 砕石 あり 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²		354.7	
	*** S単- 54号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 200mm,1層施工,砕石,あり,再生フラッシュレン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分	200mm 1層施工 砕石 あり				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]