



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

通作条件整備事業

階上平内

階上平内農道保全第4号工事

三農水（整工）第33号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

[illegible]

事業名 通作条件整備事業 階上平内

工事名 階上平内農道保全第4号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第4号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			12,040,000	
2 ・工事原価			9,864,000	
3 純工事費			6,500,000	
4 ・ ・直接工事費			5,118,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	4,942,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	176,000	
7 ・ ・間接工事費			4,746,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			1,382,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
5,118,000 × ((17.090*1.400)*1.000*1.040*1.000)	24.880	%	1,273,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			109,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
5,111,000 × (2.150)	2.150	%	109,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			3,364,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
6,500,000 × ((40.830*1.200)*1.000*1.050*1.000+0.300+0.000-0.000)	51.750	%	3,364,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
9,864,000 × (22.100*1.000+0.04)=2,183,000	22.140	%	2,176,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

[illegible]

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第4号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第4号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				4,942,000	
・土工	1.000	式		25,000	
・ ・掘削工	1.000	式		1,000	
BA0101 掘削	2	m ³	376	752	歩A・単A B単 1号
合 計				752	
・ ・盛土工	1.000	式		21,000	
000002 路肩盛土	3.000	m ³	2,992	8,976	歩A・単A B単 2号
000003 購入土 山土	4.000	m ³	2,926	11,704	歩A・単A B単 3号
合 計				20,680	
・ ・作業残土処理工	1.000	式		3,000	
000004 残土処理	2	m ³	1,370	2,740	歩A・単A B単 4号
合 計				2,740	
・ 構造物撤去工	1.000	式		25,000	
・ ・構造物取壊し工	1.000	式		25,000	
BA0203 舗装版切断	6.3	m	739	4,656	歩A・単A B単 5号
000006 舗装版破碎 (終点部擦り付け区間)	32.000	m ²	238	7,616	歩A・単A B単 6号
000007 As殻運搬 (終点部擦り付け区間)	1.000	m ³	5,633	5,633	歩A・単A B単 7号
000008 As殻処理 (終点部擦り付け区間)	2.200	ton	1,000	2,200	歩A・単A B単 8号
000009 汚泥運搬 D=14.0km超え22.0km以下	0.010	m ³	14,319	143	歩A・単A B単 9号
000010 汚泥処理	0.010	ton	60,000	600	歩A・単A B単 10号
B08205 視線誘導標 撤去,土中建込み用,一,一	3	本	1,303	3,909	歩A・単A B単 11号
000012 廃プラ運搬 D=20.0kmまで	0.010	ton	4,380	44	歩A・単A B単 12号
000013 廃プラ処理	0.010	ton	48,000	480	歩A・単A B単 13号
合 計				25,281	
・ 舗装工	1.000	式		4,601,000	
・ ・舗装準備工	1.000	式		585,000	
000014 予備破碎	703.000	m ²	537	377,511	歩A・単A B単 14号
000015 予備破碎材積込 すきとり材	1.7	m ³	274	466	歩A・単A B単 15号
000016 予備破碎材運搬 すきとり材 D=22.5km以下	1.700	m ³	3,189	5,421	歩A・単A B単 16号
000017 予備破碎材処理 すきとり材	3.600	ton	1,000	3,600	歩A・単A B単 17号
BA0802 不陸整正	703	m ²	281	197,543	歩A・単A B単 18号
合 計				584,541	
・ ・路盤工 本線	1.000	式		1,743,000	
000019 路上路盤再生工 (t=11cm) セメント2.5%,乳剤5.0%	703.000	m ²	2,479	1,742,737	歩A・単A B単 19号
合 計				1,742,737	
・ ・アスファルト舗装工 本線	1.000	式		2,273,000	
BA0807 表層 (車道・路肩部) ②再生密粒度As13,t=4cm	699	m ²	1,661	1,161,039	歩A・単A B単 20号

[illegible]

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第4号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0101	掘削					
			m3	376		歩A・単A
	*** B単ー 2号 ***					
000002	路肩盛土					
			m3	2,992		歩A・単A
	*** B単ー 3号 ***					
000003	購入土					
	山土		m3	2,926		歩A・単A
	*** B単ー 4号 ***					
000004	残土処理					
			m3	1,370		歩A・単A
	*** B単ー 5号 ***					
BA0203	舗装版切断					
			m	739		歩A・単A
	*** B単ー 6号 ***					
000006	舗装版破砕					
	(終点部擦り付け区間)		m ²	238		歩A・単A
	*** B単ー 7号 ***					
000007	As殻運搬					
	(終点部擦り付け区間)		m3	5,633		歩A・単A
	*** B単ー 8号 ***					
000008	As殻処理					
	(終点部擦り付け区間)		ton	1,000		歩A・単A
	*** B単ー 9号 ***					
000009	汚泥運搬					
	D=14.0km超え22.0km以下		m3	14,319		歩A・単A
	*** B単ー 10号 ***					
000010	汚泥処理					
			ton	60,000		歩A・単A
	*** B単ー 11号 ***					
B08205	視線誘導標					
	撤去,土中建込み用,一,一		本	1,303		歩A・単A
	*** B単ー 12号 ***					
000012	廃ブラ運搬					
	D=20.0kmまで		ton	4,380		歩A・単A
	*** B単ー 13号 ***					
000013	廃ブラ処理					
			ton	48,000		歩A・単A
	*** B単ー 14号 ***					
000014	予備破砕					
			m ²	537		歩A・単A
	*** B単ー 15号 ***					
000015	予備破砕材積込					
	すきとり材		m3	274		歩A・単A
	*** B単ー 16号 ***					
000016	予備破砕材運搬					
	すきとり材 D=22.5km以下		m3	3,189		歩A・単A
	*** B単ー 17号 ***					
000017	予備破砕材処理					
	すきとり材		ton	1,000		歩A・単A
	*** B単ー 18号 ***					
BA0802	不陸整正					
			m ²	281		歩A・単A
	*** B単ー 19号 ***					
000019	路上路盤再生工 (t=11cm)					
	セメント2.5%,乳剤5.0%		m ²	2,479		歩A・単A
	*** B単ー 20号 ***					
BA0807	表層 (車道・路肩部)					
	②再生密粒度As13,t=4cm		m ²	1,661		歩A・単A
	*** B単ー 21号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部)					
	⑧密粒度GAs(13F)ゴム入り,t=3cm		m ²	1,616		歩A・単A
	*** B単ー 22号 ***					
B08203	区画線					

SK03H

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第4号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	376.1	376	S単 28号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	路肩盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,688	2,688	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.5	304	S単 29号
	合 計				2,992	
	単 価				2,992	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	購入土 山土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土 ,,	1.330	m3	2,200	2,926	S単 6号
	合 計				2,926	
	単 価				2,926	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,221	1,221	S単 30号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	148.5	149	S単 32号
	合 計				1,370	
	単 価				1,370	
	*** B単ー 5号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	739.1	739	S単 35号
	合 計				739	
	単 価				739	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	舗装版破碎 (終点部擦り付け区間)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,あり	1.000	m ²	238.3	238	S単 34号
	合 計				238	
	単 価				238	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	As殻運搬 (終点部擦り付け区間)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	5,633	5,633	S単 33号
	合 計				5,633	

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第4号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				5,633	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	As殻処理 (終点部擦り付け区間)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1,000	ton	1,000	1,000	S単 15号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	汚泥運搬 D=14.0km超え22.0km以下		m3		100,000 m3	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	11,600	人	22,644	262,670	S単 2号
T00002	側溝清掃車運転	11,600	日	100,798	1,169,257	T単 2号
	合 計				1,431,927	
	単 価				14,319	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	汚泥処理		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 汚泥	1,000	ton	60,000	60,000	S単 16号
	合 計				60,000	
	単 価				60,000	
	*** B単ー 11号 ***					
B08205	視線誘導標 撤去,土中建込み用,一,一,		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,一,一,10本未満,一,なし,,,	1,000	本	1,303	1,303	S単 18号
	合 計				1,303	
	単 価				1,303	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	廃プラ運搬 D=20.0kmまで		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1,000	ton	4,380	4,380	S単 27号
	合 計				4,380	
	単 価				4,380	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	廃プラ処理		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1,000	ton	48,000	48,000	S単 17号
	合 計				48,000	
	単 価				48,000	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	予備破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	予備破碎 (路上再生路盤工法) 混合幅2.0m程度、混合厚0.3m以下,,	1,000	m ²	537	537	S単 8号
	合 計				537	

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第4号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				537	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	予備破砕材積込 すきとり材		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(レーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	273.5	274	S単 29号
	合 計				274	
	単 価				274	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	予備破砕材運搬 すきとり材 D=22.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下	1,000	m3	3,189	3,189	S単 31号
	合 計				3,189	
	単 価				3,189	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	予備破砕材処理 すきとり材		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1,000	ton	1,000	1,000	S単 15号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単ー 18号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り,11mm以上16mm未満,砕石,あり,粒度調整砕石 M-40	1,000	m ²	280.9	281	S単 36号
	合 計				281	
	単 価				281	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	路上路盤再生工 (t=11cm) セメント2.5%,乳剤5.0%		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00001	路上路盤再生工 (t=11cm) セメント2.5%,乳剤5.0%	1,000	m ²	2,479	2,479	T単 1号
	合 計				2,479	
	単 価				2,479	
	*** B単ー 20号 ***					
BA0807	表層 (車道・路肩部) ②再生密粒度As13, t=4cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(20)	1,000	m ²	1,661	1,661	S単 37号
	合 計				1,661	
	単 価				1,661	
	*** B単ー 21号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) ⑧密粒度GAs(13F)ｺﾞﾑ入り, t=3cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(20)	1,000	m ²	1,616	1,616	S単 38号

事業名	通作条件整備事業 階上平内					
工事名	階上平内農道保全第4号工事					
工事別工事名:階上平内農道保全第4号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,616	
	単 価				1,616	
	*** B単ー 22号 ***					
B08203	区画線 溶融式, 白, 実線, 幅15cm, 厚1mm		m		1,000.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり,, ,	1,000.000	m	211	211,000	S単 20号 [1]
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント (JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,	390.000	kg	235	91,650	S単 11号 [2]
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106~0.850mm),,,	25.000	kg	180	4,500	S単 12号 [3]
S02116	プライマー (接着用) 接着用 (道路用),,,	25.000	kg	485	12,125	S単 13号 [4]
S02116	軽油 パトロール給油,,	40.000	L	156	6,240	S単 7号 [5]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])	0.050		114,515	5,726	
	合 計				331,241	
	単 価				331	
	*** B単ー 23号 ***					
B08203	区画線 常温ペイント式, 白, 破線, 幅15cm, 厚1mm		m		1,000.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, ペイント式 (車載式), 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり,, ,	1,000.000	m	102	102,000	S単 21号 [1]
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント (JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,	50.000	L	700	35,000	S単 14号 [2]
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106~0.850mm),,,	39.000	kg	180	7,020	S単 12号 [3]
S02116	軽油 パトロール給油,,	40.000	L	156	6,240	S単 7号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4])	0.030		48,260	1,448	
	合 計				151,708	
	単 価				152	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	アスカープ A型		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0872	SP アスカープ 155cm2以上175cm2未満,アスファルト混合物, 各種 (締固め後密度2.10t/m3)	1.000	m	1,273	1,273	S単 39号
	合 計				1,273	
	単 価				1,273	
	*** B単ー 25号 ***					
B08205	視線誘導標 スノーボール併用型, 土中建込み用, 片面反射 φ100以下, 反射体数1個		本		1.000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型, 土中建込み用, 片面反射 φ100以下, 反射体数1個, 10本未満, ー, なし, 使用しない, ー, 設置しない	1.000	本	17,510	17,510	S単 19号
	合 計				17,510	
	単 価				17,510	
	*** B単ー 26号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,198	15,198	S単 5号
	合 計				15,198	
	単 価				15,198	

事業名	通作条件整備事業 階上平内					
工事名	階上平内農道保全第4号工事					
工事別工事名:階上平内農道保全第4号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(Ⅱ)		m3	2,688		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 ***					
	運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	30,294		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,198		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 ***					
	山土					
	山土		m3	2,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 ***					
	軽油					
	軽油 パトロール給油,,		L	156		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 ***					
	予備破碎 (路上再生路盤工法)					
	予備破碎 (路上再生路盤工法) 混合幅2.0m程度、混合厚0.3m以下,,		m ²	537		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	普通ポルトランドセメント					
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋,,		ton	25,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	アスファルト乳剤					
	アスファルト乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用,,		L	132		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,		kg	235		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	ガラスビーズ (JIS R 3301)					
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,		kg	180		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	プライマー (接着用)					
	プライマー (接着用) 接着用 (道路用),,		kg	485		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,		L	700		歩A・単A
S02123	*** S単ー 15号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton	1,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 16号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 汚泥		ton	60,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 17号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃ブラ		ton	48,000		歩A・単A
S08705	*** S単ー 18号 ***					
	【視線誘導標設置工】					
	【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,一,一,10本未満,一,なし,,		本	1,303		歩A・単A
S08705	*** S単ー 19号 ***					
	【視線誘導標設置工】					
	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型,土中建込み用,片面反射 φ100以下,反射体数1個,10本未満,一,なし,使用しない,一,設置しない		本	17,510		歩A・単A
S08801	*** S単ー 20号 ***					
	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,熔融式 (手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,		m	211		歩A・単A
S08801	*** S単ー 21号 ***					
	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,ペイント式 (車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,		m	102		歩A・単A

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第4号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16001	*** S単ー 22号 *** 側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｸ式]					
	側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｸ式] ,ホッﾌﾞ容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	57,400		歩A・単A
S16001	*** S単ー 23号 *** ｽﾀﾋﾞﾗｲｽﾞ[路盤再生用]					
	ｽﾀﾋﾞﾗｲｽﾞ[路盤再生用] ,処理深さ0.4m 処理幅2.0m,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務 ,軽油		日	281,552		歩A・単A
S16001	*** S単ー 24号 *** ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞｰ[土工用・排対型(1次)]					
	ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞｰ[土工用・排対型(1次)] ,ﾌﾟﾚｰﾄ幅3.1m,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	66,964		歩A・単A
S16001	*** S単ー 25号 *** ﾛｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ[ﾏｸﾞﾅﾑ・排対型(1次)]					
	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ[ﾏｸﾞﾅﾑ・排対型(1次)] ,質量10～12t 締固め幅2.1m,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	61,480		歩A・単A
S16004	*** S単ー 26号 *** ﾀｲﾔﾚｰﾛｰ[～超低・排対型(～3次)]					
	ﾀｲﾔﾚｰﾛｰ[～超低・排対型(～3次)] ﾀｲﾔﾚｰ,8～20t,あり		日	48,853		歩A・単A
S19003	*** S単ー 27号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0		ton	4,380		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 28号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ﾎﾞｰﾝｸﾞｼｬﾌﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	376.1		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 29号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	273.5		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 30号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,221		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 31号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m3	3,189		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 32号 *** SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	148.5		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 33号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	5,633		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 34号 *** SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	238.3		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 35号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	739.1		歩A・単A
SA0831	*** S単ー 36号 *** SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 有り,11mm以上16mm未満,碎石,あり,粒度調整碎石 M-40		m ²	280.9		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 37号 *** SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(20)		m ²	1,661		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 38号 *** SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(20)		m ²	1,616		歩A・単A
SA0872	*** S単ー 39号 *** SP アスカーブ					
	SP アスカーブ 155cm2以上175cm2未満,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物,各種(締固め後密度2.10t/m3)		m	1,273		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 *** 路上路盤再生工 (t=11cm)					

SK03H

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第 4 号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第 4 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅱ)		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	30,702	10,439	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		10,439	1,044	
	合 計				26,881	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,688	
	*** S単一 2号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (D2)		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基 (D2)		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01022	運転手 (一般)					
		1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				30,294	算出数量 1.000 人
	単 価				30,294	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基 (D2)		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基 (D2)		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第4号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,198	15,198	
	合 計				15,198	算出数量 1.000 人
	単 価				15,198	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材 (Jコード) J03207		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03207	山土	1.000	m3	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P34029		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	156	156	
	合 計				156	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	予備破砕 (路上再生路盤工法)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	予備破砕 (路上再生路盤工法) 混合幅2.0m程度、混合厚0.3m以下,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) PQR001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQR001	予備破砕 (路上再生路盤工法) 混合幅2.0m程度、混合厚0.3m以下	1.000	m ²	537	537	
	合 計				537	算出数量 1.000 各単位
	単 価				537	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	普通ポルトランドセメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P32012		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	1.000	ton	25,600	25,600	
	合 計				25,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,600	
	*** S単- 10号 ***					
S02116	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 MN-1 ﾙﾒﾝﾄ混合ﾀｲﾌﾟ用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名 通作条件整備事業 階上平内						
工事名 階上平内農道保全第4号工事						
工事別工事名:階上平内農道保全第4号工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	アスファルト乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用	1.000	L	132	132	
	合 計				132	算出数量 1.000 各単位
	単 価				132	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P35306		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1.000	kg	235	235	
	合 計				235	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P35313		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	プライマー (接着用)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プライマー (接着用) 接着用 (道路用),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQZ019		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQZ019	プライマー (接着用) 接着用 (道路用)	1.000	kg	485	485	
	合 計				485	算出数量 1.000 各単位
	単 価				485	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P35300		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35300	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	1.000	L	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S単一 15号 ***					

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第 4 号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第 4 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF002 アスファルト塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単 - 16号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 汚泥			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF001 汚泥		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	60,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 汚泥	1.000	ton	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S 単 - 17号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃ブラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF003 廃ブラ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	48,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃ブラ	1.000	ton	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,000	
	*** S 単 - 18号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,一,一,10本未満,一,なし,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分 2) 設置区分	撤去 土中建込み用		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 反射体区分 4) 規格	— —		夜間制約作業時間:0.0		
	5) 施工規模 6) 時間的制約	10本未満 —				
	7) 夜間作業	なし				
A06161	視線誘導標撤去(スノーボール併用型含む) 土中建込用	1.300	本	1,002	1,303	
	合 計				1,303	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,303	
	*** S 単 - 19号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型,土中建込み用,片面反射 φ100以下,反射体数1個,10本未満,一,なし,使用しない,一,設置しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分 2) 設置区分	スノーボール併用型 土中建込み用		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 反射体区分 4) 規格	片面反射 φ100以下 反射体数1個		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第4号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工規模	10本未満				
	6)時間的制約	－				
	7)夜間作業	なし				
	8)防塵型	使用しない				
	9)使用面	－				
	10)さや管	設置しない				
A06103	視線誘導標設置(スノ・土中) 片面反射・φ100以下・反射体数1個	1.150	本	15,226	17,510	
	合 計				17,510	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,510	
	*** S単－ 20号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正あり				
	12)排水性舗装への施工	－				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66351	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	211.10	211	
	合 計				211	算出数量 1.000 m
	単 価		m		211	
	*** S単－ 21号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,ペイント式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	ペイント式(車載式)				
	3)仕様(区画線設置)	破線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正あり				
	12)排水性舗装への施工	－				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66404	区画線設置 ペイント式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	102	102	
	合 計				102	算出数量 1.000 m
	単 価		m		102	
	*** S単－ 22号 ***					
S16001	側溝清掃車[フワリ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	側溝清掃車[フワリ式] ,ホッパ容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等ののみ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>>	M16494				
	2)機械コード(同上)	M16494				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.20				
	6)単価計上区分	機械損料等ののみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	－				
	15)規格(消耗部品)	－				

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第4号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M16494	側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｼ式] ホｯﾌﾟ 容量9.0m3風量40m3/min	1.000	日	57,400	57,400	
	合 計				57,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		57,400	
Y00001	単位					
	*** S単ー 23号 ***					
S16001	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ〔路盤再生用〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ〔路盤再生用〕 、処理深さ0.4m 処理幅2.0m、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料 ＋運転労務、軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M13029 M13029				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 4.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.22				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等＋燃料＋運転労務 岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法 9)燃料区分	機械経費算定基準値による 軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	135.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M13029	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ〔路盤再生用〕 処理深さ0.4m 処理幅2.0m	1.000	日	224,000	224,000	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	144.000	L	156	22,464	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				281,552	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		281,552	
Y00001	単位					
	*** S単ー 24号 ***					
S16001	ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞ〔土工用・排対型(1次)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞ〔土工用・排対型(1次)〕 、ﾌﾟﾚｰﾄ幅3.1m、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M13012 M13012				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.1時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.48				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等＋燃料＋運転労務 岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法 9)燃料区分	燃料消費量入力 軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	46.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M13012	ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞ〔土工用・排対型(1次)〕 ﾌﾟﾚｰﾄ幅3.1m	1.000	日	24,700	24,700	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	46.000	L	156	7,176	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				66,964	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		66,964	
Y00001	単位					
	*** S単ー 25号 ***					
S16001	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ〔ﾏｶﾀﾞﾑ・排対型(1次)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第4号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ロードロー[マガダム・排対型(1次)] 、質量10～12t 締固め幅2.1m、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M14081 M14081 運転1日当たり算出 5.0時間 1.61 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 燃料消費量入力 軽油 32.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —				
M14081	ロードロー[マガダム・排対型(1次)] 質量10～12t 締固め幅2.1m	1.000	日	21,400	21,400	
P34029	軽油 バトリック給油	32.000	L	156	4,992	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				61,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		61,480	
Y00001	単位					
	*** S単— 26号 ***					
S16004	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] タイヤローラ、8～20t、あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	タイヤローラ 8～20t 5.2 1.62 あり		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 運転質量8～20 t	1.620	日	5,030	8,149	
P34029	軽油 バトリック給油	36.000	L	156	5,616	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				48,853	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,853	
	*** S単— 27号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、20kmまで、片道計上、計上しない、,、0.0、0.0、0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
	合 計				4,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,380	
	*** S単— 28号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5.000m3未満、-, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第4号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		376.1	
	*** S単- 29号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.5	
	*** S単- 30号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,221	
	*** S単- 31号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
	単 価		m3		3,189	
	*** S単- 32号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	残土受入れ地での処理,~,~,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				

事業名	通作条件整備事業 階上平内
工事名	階上平内農道保全第 4 号工事

工事別工事名:階上平内農道保全第 4 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		148.5	
	*** S 単一 33号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		5,633	
	*** S 単一 34号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		238.3	
	*** S 単一 35号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		739.1	
	*** S 単一 36号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り,11mm以上16mm未満,砕石,あり,粒度調整砕石 M-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分 5) 補足材料規格の選択	有り 11mm以上16mm未満 砕石 あり 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²		280.9	
	*** S 単一 37号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]