

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第5451号

設計書番号 508-030-0100

狐森北区域急傾斜地対策工事

実施 設計書

三戸郡五戸町大字狐森北地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 10 m		
	法面工	1	式
設計額	21,098,000 円 (内消費税 1,918,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		8,857,483		
砂防土工							
		式	1		1,710,592		
掘削工							
		式	1		937,213		
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり						内 1号
		m3	50		288,463		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 2号
		m3	150		56,400		
人力運搬							内 3号
		m3	70		508,068		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)						内 4号
		m3	70		84,282		
法面整形工							
		式	1		188,430		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:㈬質土、砂及び砂質土、粘性土						内 5号
		m2	80		81,900		
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:㈬質土、砂及び砂質土、粘性土						内 6号
		m2	70		106,530		
残土処理工							
		式	1		584,949		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 7号
		m3	220		400,989		
残土等処分							内 8号
		m3	220		183,960		

設計内訳書（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面工								
		式	1		2,990,860			
法枠工								
		式	1		2,990,860			
簡易吹付法枠工								内 9号
		m2	170		2,990,860			
排水構造物工								
		式	1		87,640			
排水工								
		式	1		87,640			
プレキャストU型側溝								内 10号
		m	10		87,640			
防護柵工								
		式	1		2,360,368			
作業土工								
		式	1		253,332			
床掘り								内 11号
		m3	30		211,571			
埋戻し								内 12号
		m3	8		41,761			
人家保全柵工								
		式	1		1,705,846			
重力式擁壁								内 13号
		m3	11		855,036			
シールコンクリート								内 14号
		m2	5		22,255			

設計内訳書（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石								内 15号
			m2	5		8,535		
裏込碎石								内 16号
			m3	14		144,990		
埋戻コンクリート								内 17号
			m3	9		222,700		
人家保全柵								内 18号
			m	10		452,330		
転落防止柵工								
			式	1		401,190		
転落防止柵基礎								内 19号
			m	10		185,870		
転落防止柵								内 20号
			m	10		215,320		
斜面对策付属物設置工								
			式	1		44,600		
銘板工								
			式	1		44,600		
急傾斜地事業銘板								内 21号
			式	1		44,600		
仮設工								
			式	1		1,663,423		
工事用道路工								
			式	1		770,723		
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 22号
			m2	424		770,723		

設計内訳書（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵工								
		式	1		892,700			
仮設防護柵								内 23号
		m	10		892,700			
直接工事費								
		式	1		8,857,483			
共通仮設								
		式	1		2,167,660			
共通仮設費								
		式	1		928,660			
運搬費								
		式	1		789,660			
仮設材運搬費								内 24号
		t	74		789,660			
現場環境改善費								
		式	1		139,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		139,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,239,000			
純工事費								
		式	1		11,025,143			
現場管理費								
		式	1		4,814,000			
工事原価								
		式	1		15,839,143			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

#

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	789,660				
運搬費	789,660	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,167,660

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	11,025,143	単独（追加工事）直接工事費	8,857,483	単独（追加工事）共通仮設費	2,167,660
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	11,025,143	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	10,841,183		0		0
現場管理費 率（補正前）	42.09%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	43.67%		0.00%		
計上額	4,814,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	15,839,143				
純工事費	11,025,143	現場管理費	4,814,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	15,839,143	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	15,655,183		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.08%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.08%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	15,839,143		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,340,857				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	五戸町(旧五戸町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			8,857,483
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,857,483
	共通仮設費 (率分)	8,857,483	13.99	1,239,000
	運搬費			789,660
現場環境改善費対象工事費				8,857,483
	現場環境改善費 (率分)	8,673,523	1.61	139,000
現場管理費対象純工事費				11,025,143
	現場管理費	11,025,143	43.67	4,814,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				15,839,143
	一般管理費等	15,839,143	21.08	3,340,857
	業務委託費			0
工事価格				19,180,000
消費税等相当額				1,918,000
工事費計				21,098,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:現場制約あり					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, 現場制約あり						02-01-02
CB210100			m3	49	5, 887	288, 463		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	150	376	56, 400		管理費区分 : 0
合計								
						56, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	人力運搬						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	100m以下					02-01-04
	CB211150		m3	66	7, 698	508, 068	管理費区分：0
	合計					508, 068	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	積込(ルース)	土質: 土砂, 作業内容: 小規模(標準)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	積込(ルース)	土砂, 小規模(標準)					02-01-02
	CB210020		m3	66	1, 277	84, 282	管理費区分：0
	合計					84, 282	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	法面整形(切土部)		現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	84	975	81,900		管理費区分:0
合計						81,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	法面整形(切土部)		現場制約:有り,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部,有り,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
CB220010			m2	67	1,590	106,530		管理費区分:0
合計						106,530		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	219	1,831	400,989		管理費区分:0
合計						400,989		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	残土等処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分	CB210560							02-01-02
			m3	219	840	183,960		管理費区分：T
合計						183,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	簡易吹付法砕工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	強化型簡易吹付法砕工		m2	170. 4	17, 552	2, 990, 860	単 1号 管理費区分：0
	合計					2, 990, 860	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	プレキャストU型側溝						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	U型側溝 WB821410	据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し	m	10	8, 764	87, 640	単 2号 01-10-01 管理費区分：0
	合計					87, 640	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	7	339	2, 373		管理費区分 : 0
床掘り	土砂, 現場制約あり						02-01-03
CB210030		m3	22	9, 509	209, 198		管理費区分 : 0
合計					211, 571		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	3	3, 296	9, 888		管理費区分 : 0
埋戻し	現場制約あり, 土砂, 有り						02-01-03
CB210410		m3	4. 5	7, 083	31, 873		管理費区分 : 0
合計					41, 761		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	重力式擁壁						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁 CB226320	1mを超え2m未満, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 有り, 一般養生, 延長無し	m3	10.8	79,170	855,036		02-02-04 管理費区分 : 0
合計					855,036		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	シーリングコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設工 WB240730	小段排水溝, ラフテレン・クレーン, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 0.5m3/100m2, 無し, 標準	m2	5	4,245	21,225		単 3号 02-04-03 管理費区分 : 0
養生工 WB240740	縦排水溝・小段排水溝	m2	5	206	1,030		単 4号 02-04-03 管理費区分 : 0
合計					22,255		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	基礎碎石						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, クラッシュテン 40～0, 全ての費用					02-02-02
	CB221110		m2	5	1, 707	8, 535	管理費区分 : 0
	合計					8, 535	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	裏込碎石						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	裏込碎石	クラッシュテン 40～0, 全ての費用					02-02-02
	CB221120		m3	13. 5	10, 740	144, 990	管理費区分 : 0
	合計					144, 990	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	埋戻コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,土木(2)・港湾(5) 18-8-40,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,	m3	8.5	26,200	222,700		02-03-01 管理費区分:0
合計					222,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	人家保全柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人家保全柵		m	10	45,233	452,330		単 5号 管理費区分:0
合計					452,330		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	転落防止柵基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵基礎		m	10	18, 587	185, 870		単 6号 管理費区分：0
合計					185, 870		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	転落防止柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵		m	10	21, 532	215, 320		単 7号 管理費区分：0
合計					215, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	急傾斜地事業銘板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm	Z231332015	枚	1	44, 600	44, 600		管理費区分：0
合計					44, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	敷鉄板	鋼材規格: 22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	423. 8	464	196, 643		単 8号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 121日, 無, 有	枚	46	12, 480	574, 080		単 9号 02-05-16 管理費区分：0
合計					770, 723		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	仮設防護柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵 A-1型式		m	10	32, 854	328, 540		単 10号 管理費区分：0
仮設防護柵 A-3型式		m	10	56, 416	564, 160		単 11号 管理費区分：0
合計					892, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 . 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	73. 8	3, 850	284, 130		単 12号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 . 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	73. 8	3, 850	284, 130		単 12号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	73. 8	3, 000	221, 400		単 13号 01-02-02 管理費区分：0
合計					789, 660		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	強化型簡易吹付法枠工		単位	m2	単位数量	100	単価	17, 552
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌｽ張工[市場単価]		100m2以上250m2未満, 無					単 14号 06-02-04	
	WB811120		m2	100	3, 259	325, 900	管理費区分：0	
吹付枠工							単 15号	
			m	94. 4	8, 860	836, 384	管理費区分：0	
ﾓﾙﾀﾙ吹付工		10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有					単 16号 06-02-04	
	WB810810		m2	62. 2	9, 533	592, 952	管理費区分：0	
合計								
						1, 755, 236		
単価							円／m2	
						17, 552		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し , 無し	単位	m	単位数量	10	単価	8, 764
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 018 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 403. 68	44, 036	管理費区分 : 0	
側溝 US1-B-300B		Y000300000001	個	10	4, 360	43, 600	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						87, 640		
単価						8, 764	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB240730	コンクリート打設工	小段排水溝, ラフテレンスクリーン, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 0. 5m3/100m2, 無し, 標準	単位	m2	単位数量	100	単価	4, 245
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 8	36, 210	101, 388	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	3. 8	30, 700	116, 660	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	5. 1	22, 640	115, 464	管理費区分 : 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%								
	Z230210240		m3	0. 605	18, 900	11, 434	管理費区分 : 0	
ラフテレンスクリーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000								
	L001130006		日	1. 5	52, 400	78, 600	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004		式	1		954	管理費区分 : 0	
合計						424, 500		
単価						4, 245	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB240740	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m2	単位数量	100	単価	206
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 21	36, 210	7, 604	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 56	22, 640	12, 678	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		398	管理費区分 : 0	
合計						20, 680		
単価						206	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単	5号	人家保全柵		単位	m	単位数量	100	単価	45, 233
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵 支柱 φ 114.3 H=1500 @1500			Z231330010					管理費区分：0	
				m	100	39, 900	3, 990, 000		
土木一般世話役			R0125					管理費区分：0	
				人	3. 1	36, 210	112, 251		
普通作業員			R0102					管理費区分：0	
				人	18. 6	22, 640	421, 104		
合計								4, 523, 355	
単価								円／m 45, 233	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	転落防止柵基礎		単位	m	単位数量	10	単価	18, 587
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06	
			m2	2	5, 829	11, 658	管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	0. 5	29, 120	14, 560	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					02-02-06	
			m2	10. 3	11, 260	115, 978	管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	1. 5	29, 120	43, 680	管理費区分 : 0	
合 計								
						185, 876		
単 価							円／m 18, 587	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	転落防止柵		単位	m	単位数量	10	単価	21, 532
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵 メッキ鋼板+塗装 H1500 @2000 □60 Z231010025							管理費区分 : 0	
			m	10	20, 400	204, 000		
普通作業員 R0102							管理費区分 : 0	
			人	0. 5	22, 640	11, 320		
合計								
						215, 320		
単価							円/m	
						21, 532		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転							単 17号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		457	管理費区分：0	
合計						46, 410		
単価						464	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 121日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	12, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:121日	枚	1	11, 374	11, 374	管理費区分 : 0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002			枚	1	1, 100	1, 100	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						12, 480		
単価						12, 480	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	仮設防護柵 A-1型式		単位	m	単位数量	10	単価	32, 854
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費							単 18号 管理費区分：0	
			m	10	5, 004	50, 040		
労務費							単 19号 管理費区分：0	
			m	10	27, 850	278, 500		
合計								
						328, 540		
単価							円／m	
						32, 854		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	仮設防護柵 A-3型式		単位	m	単位数量	10	単価	56, 416
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費							単 20号	
			m	10	4, 636	46, 360	管理費区分：0	
労務費							単 21号	
			m	10	37, 080	370, 800	管理費区分：0	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての 費用					02-03-01	
			m3	1. 44	35, 090	50, 529	管理費区分：0	
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
			m2	9. 6	10, 050	96, 480	管理費区分：0	
合計								
						564, 169		
単価						56, 416	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21 . 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1. 000		Z006810103	t	1	3, 850	3, 850	管理費区分：0	
合計						3, 850		
単価						3, 850	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB811120	ラス張工[市場単価]	100m2以上250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 259
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工								
単価補正1. 450 (FP3)		Q001434001	m2	100	3, 258. 51	325, 851	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
		ZS3000004	式	1		49	管理費区分 : 0	
合計						325, 900		
単価						3, 259	円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	吹付砕工		単位	m	単位数量	970. 4	単価	8, 860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工組立工							単 22号	
			kg	2, 429. 95	776	1, 885, 641	管理費区分：0	
RTフレーム設置工							単 23号	
			個	1, 605	779	1, 250, 295	管理費区分：0	
主アンカー設置工							単 24号	
			本	286	2, 386	682, 396	管理費区分：0	
補助アンカー設置工							単 25号	
			本	275	2, 268	623, 700	管理費区分：0	
補助網設置工							単 26号	
			枚	275	1, 395	383, 625	管理費区分：0	
枠内清掃工							単 27号	
			箇所	250	2, 865	716, 250	管理費区分：0	
法枠吹付工							単 28号	
			m3	40. 13	76, 150	3, 055, 899	管理費区分：0	
合計						8, 597, 806		
単価						8, 860	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 533
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正1. 080 (FP3)		Q001400006	m2	1	9, 533. 59	9, 533	管理費区分 : 0	
合計						9, 533		
単価						9, 533	円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	156	18, 564	管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						65, 000		
単価						65, 000	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	材料費		単位	m	単位数量	10	単価	5, 004
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場ﾊﾞｲﾌﾞ (STK500) 5000×48. 6×2. 4(先めつき) 単価補正0. 200	Z231338005						管理費区分：0	
			m	25	106. 8	2, 670		
足場ﾊﾞｲﾌﾞ (STK500) 4000×48. 6×2. 4(先めつき) 単価補正0. 200	Z231338010						管理費区分：0	
			m	20	107	2, 140		
足場ﾊﾞｲﾌﾞ (STK500) 3000×48. 6×2. 4(先めつき) 単価補正0. 200	Z231338015						管理費区分：0	
			m	15	108. 6	1, 629		
足場ﾊﾞｲﾌﾞ (STK500) 3000×48. 6×2. 4(先めつき) 単価補正0. 200	Z231338015						管理費区分：0	
			m	60	108. 6	6, 516		
ひし形金網 亜鉛メッキ Z-GS2 2. 0×50×50mm 単価補正0. 300	Z231334005						[] [1]	
			m2	40	102	4, 080		
防護ｼｰﾄ t=0. 5mm	ZZ99*01*01002						[] [1]	
			m2	40	741	29, 640		
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	10%					[1] []	
			式	1		3, 365		
合計								
						50, 040		
単価							円／m	
						5, 004		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	労務費		単位	m	単位数量	10	単価	27, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工								
	R0106		人	3. 9	31, 930	124, 527	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	6. 8	22, 640	153, 952	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		21	管理費区分：0	
合計						278, 500		
単価						27, 850	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	材料費		単位	m	単位数量	10	単価	4, 636
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H型鋼 150×150 単価補正0. 200		Y083000270001	t	0. 71	22, 800	16, 188	管理費区分：0	
等辺山形鋼(中形) SS400 6×75×75 単価補正0. 200		Z001130007	t	0. 27	22, 200	5, 994	管理費区分：0	
足場板(杉) 4. 0m×3. 6cm×20cm 単価補正0. 200		Z006105001	m3	1. 4	15, 700	21, 980	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1		2, 198	[1] [] 管理費区分：0	
合計						46, 360		
単価						4, 636	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	労務費		単位	m	単位数量	10	単価	37, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工								
	R0106		人	5. 3	31, 930	169, 229	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	8. 9	22, 640	201, 496	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		75	管理費区分：0	
合計						370, 800		
単価						37, 080	円／m	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0.0 0

単 22号	鉄筋加工組立工		単位	kg	単位数量	1, 000	単価	776
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	3. 3	36, 210	119, 493	管理費区分：0	
法面工								
	R0105		人	13. 3	33, 760	449, 008	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	3. 3	22, 640	74, 712	管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10							[] [1]	
	Z001102008		t	1. 17	109, 500	128, 115	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	4%	式	1		5, 072	管理費区分：0	
合計						776, 400		
単価						776	円/kg	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	RTフレーム設置工		単位	個	単位数量	100	単価	779
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工							[] [1]	
	R0105		人	0. 4	33, 760	13, 504	管理費区分 : 0	
RTフレームⅡ型								
	ZZ99*01*01001		個	100	640	64, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004 3%		式	1		396	管理費区分 : 0	
合計						77, 900		
単価						779	円／個	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	主アンカー設置工		単位	本	単位数量	100	単価	2, 386
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [2]	
			人	0. 9	36, 210	32, 589	管理費区分：0	
法面工	R0105						[] [2]	
			人	3. 6	33, 760	121, 536	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [2]	
			人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分：0	
アンカーピ〇ン D16 L=750mm	Z231339005							
			本	100	360	36, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	4%					[2] []	
			式	1		7, 723	管理費区分：0	
合計						238, 600		
						2, 386	円／本	
単価								

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	補助アンカー設置工		単位	本	単位数量	100	単価	2, 268
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 9	36, 210	32, 589	管理費区分：0	
法面工	R0105						[] [1]	
			人	3. 6	33, 760	121, 536	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分：0	
アンカー D13×L500mm	ZZ99*01*03001							
			本	100	242	24, 200	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	4%					[1] []	
			式	1		7, 723	管理費区分：0	
合計						226, 800		
						2, 268	円／本	
単価								

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	補助網設置工		単位	枚	単位数量	100	単価	1, 395
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工							[] [1]	
R0105			人	2	33, 760	67, 520	管理費区分 : 0	
吹付砕用金網 100*1600								
ZZ99*01*04001			枚	100	700	70, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004 3%			式	1		1, 980	管理費区分 : 0	
合計						139, 500		
単価						1, 395	円/枚	

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 51 –

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	法枠吹付工		単位	m3	単位数量	10	単価	76, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 6	36, 210	57, 936	管理費区分：0	
法面工	R0105						[] [1]	
			人	4. 8	33, 760	162, 048	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	3. 2	30, 700	98, 240	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	3. 2	22, 640	72, 448	管理費区分：0	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	Z002002006							
			t	5. 46	25, 600	139, 776	管理費区分：0	
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	Z002104002							
			m3	16. 12	5, 600	90, 272	管理費区分：0	
モルタルコンクリート吹付機(法面用) [湿式] [モータ駆動] 0. 8～1. 2m3/h	M002011006	機械条件: 供用日当り損料						
			日	1. 6	5, 610	8, 976	管理費区分：0	
ホイールローダ 運転	WK250580						単 29号 02-05-20 [] [1]	
			日	1. 6	32, 580	52, 128	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	18%					[1] []	
			式	1		79, 676	管理費区分：0	
合計								
						761, 500		
単価								
						76, 150	円／m3	

5 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WK250580	ホイールローダ`運転		単位	日	単位数量	1	単価	32, 580
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
運転手(一般)		R0115					管理費区分：0	
			人	0. 8	30, 290	24, 232		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	15	156	2, 340		
ホイールローダ` (トラクタショベル) [普通] 山積0. 34m3		L001020011					管理費区分：0	
			日	1. 58	3, 800	6, 004		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		4		
合 計						32, 580		
単 価						32, 580	円／日	

登 録 単 価

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	US1-B-300B	個	4,360	2026	6	確定 300B×300×300×1000
Y007600000001	処分費	残土受入料	m3	840	2026	6	確定
Y083000270001	H型鋼	150×150	t	114,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	RTフレームⅡ型		個	640	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	防護シート	t=0.5mm	m2	741	2026	6	確定
ZZ99*01*03001	アンカー	D13×L500mm	本	242	2026	6	確定
ZZ99*01*04001	吹付砕用金網	100*1600	枚	700	2026	6	確定
ZZ99*01*05001	砕用シート(ホ°リフ°ロビ°レン系繊維布)	1550*1550(T0.37mm 980N)	m2	160	2026	6	暫定

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
斜面对策 (0001)	式	1		8,857,483		
砂防土工 (0002)	式	1		1,710,592		
掘削工 (0003)	式	1		937,213	工種 07:砂防・地すべり等工事	
掘削 (0004) (P)	m3	50		288,463	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 現場制約あり Q06 掘削費 掘削	
掘削	m3	49	5,887	288,463	CB210100 6604.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 現場制約あり	
普通作業員	%	99.993		5,886	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
					標準構成比 100 標準単価 25,400 地区単価 22,640	

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.007		1	管理費区分 0
掘削 (0005) (P)	m3	150		56,400	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 土質		土砂			歩 2026.06 単 2026.06
Q02 施工方法		オープンカット			単価地区 五戸町(旧五戸町)
Q03 押土		無し			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 障害		無し			豪雪割増
Q05 施工数量		5,000m3未満			潮間割増 0% 係数ランク 1
Q06 掘削費		掘削			週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	150	376	56,400	CB210100 331.59 管理費区分 0
J01 土質		土砂			歩 2026.06 単 2026.06
J02 施工方法		オープンカット			単価地区 五戸町(旧五戸町)
J03 押土の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 障害の有無		無し			豪雪割増
J05 施工数量		5,000m3未満			潮間割増 0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.211		151.5	単価補正
標準構成比			42.72		M000202090
標準単価			20,100		管理費区分 0
地区単価			21,500		歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 五戸町(旧五戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	40.503		152.6	R0114
標準構成比			37.91		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 五戸町(旧五戸町)

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.27	19.37 138 156	72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0
人力運搬 (0006)	m3	70		508,068	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	m3	66	7,698	508,068	CB211150 8636.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 換算距離		100m以下			

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	99.992		7,697	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			100		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
諸雑費	%	0.008		1	管理費区分 0
積込(ルース) (0007) (P)	m3	70		84,282	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質		土砂			
Q02 作業内容		小規模(標準)			
Q03 機械積込費		積込(ルース)			
積込(ルース)	m3	66	1,277	84,282	CB210020 1093.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		小規模(標準)			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	23.777		303.4	M000202015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			26.01		
標準単価			7,520		
地区単価			8,020		

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	65.462	62.89 28,900 35,090	835.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	10.752	11.1 138 156	137.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.009		1.1	管理費区分 0	
法面整形工 (0008)	式	1		188,430	工種 07:砂防・地すべり等工事	
法面整形(切土部) (0009) (P)	m2	80		81,900	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
	Q01 現場制約 Q02 土質 Q03 法面整形費	無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形				

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	84	975	81,900	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所		切土部			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		粘性土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.603		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.24		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	32.502		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.72		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
運転手(特殊)	%	25.522		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.32		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	22.262		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			20.24 31,000 36,210			
軽油	%	10.094		98.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.48 138 156			
諸雑費	%	0.017		0.23	管理費区分 0	
法面整形(切土部) (0010) (P)	m2	70		106,530	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 現場制約 Q02 土質 Q03 法面整形費		有り は質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形				
法面整形	m2	67	1,590	106,530	CB220010 1715.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 有り は質土、砂及び砂質土、粘性土				

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	84.005		1,335	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				87.36		
				25,400		
				22,640		
土木一般世話役		%	15.933		253.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				12.64		
				31,000		
				36,210		
諸雑費		%	0.062		1.8	管理費区分 0
残土処理工 (0011)		式	1		584,949	工種 07:砂防・地すべり等工事
土砂等運搬 (0012) (P)		m3	220		400,989	第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
Q01 土砂等発生現場			標準			
Q02 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
Q03 運搬費			土砂等運搬			

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m3	219	1,831	400,989	CB210110 1575.5	
J01 土砂等発生現場		標準			管理費区分 0	
J02 積込機種・規格		バックホ山積	0.8m3(平積0.6m3)		歩 2026.06 単 2026.06	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 五戸町(旧五戸町)	
J04 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		9.5km以下			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.839		747.6	M000301005	
標準構成比			44.67		管理費区分 0	
標準単価			20,847		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			21,400		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	44.668		817.7	R0115	
標準構成比			40.44		管理費区分 0	
標準単価			23,600		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,290		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	14.482		265.1	Z006702002	
標準構成比			14.89		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.011		0.6	管理費区分 0
残土等処分 (0013) (P)	m3	220		183,960	第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 処分費		残土等処分			
残土等処分	m3	219	840	183,960	CB210560 1.0 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 残土受入料	%	100		840	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価	100 1 840		
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
法面工 (0014)	式	1		2,990,860	

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
法枠工 (0015)	式	1		2,990,860	工種 07:砂防・地すべり等工事	
簡易吹付法枠工 (0016)	m2	170		2,990,860	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
強化型簡易吹付法枠工	m2	170.4	17,552	2,990,860	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ﾌｽ張工[市場単価]	m2	100	3,259	325,900	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工規模		100m2以上250m2未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無				
吹付枠工	m	94.4	8,860	836,384	オプション入力 単位数量 970.4 m	

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋加工組立工	kg	2,429.95	776	1,885,641	オプション入力 単位数量 1,000 kg 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	3.3	36,210	119,493	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法面工	人	13.3	33,760	449,008	R0105 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					R0102	

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	3.3	22,640	74,712	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10	t	1.17	109,500	128,115	Z001102008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率+まるめ)	式	1		5,072	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=4.000%						
RTフレーム設置工	個	1,605	779	1,250,295	オプション入力 単位数量 100 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法面工					R0105	

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		人	0.4	33,760	13,504	管理費区分 0			
諸雑費1：対象						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
RTフレームⅡ型		個	100	640	64,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費(率+まるめ)		式	1		396	ZS8000004 管理費区分 0			
諸雑費1 諸雑費率=3.000%						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
主アンカー設置工		本	286	2,386	682,396	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
土木一般世話役						R0125			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費2：対象	人	0.9	36,210	32,589	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工	人	3.6	33,760	121,536	R0105 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.8	22,640	40,752	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アンカーピン D16 L=750mm	本	100	360	36,000	Z231339005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		7,723	ZS8000004 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費2 諸雑費率＝4.000%					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
補助アンカー設置工	本	275	2,268	623,700	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.9	36,210	32,589	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	3.6	33,760	121,536	R0105 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.8	22,640	40,752	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アンカー D13×L500mm	本	100	242	24,200	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		7,723	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=4.000%						
補助網設置工	枚	275	1,395	383,625	オプション入力 単位数量 100 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法面工	人	2	33,760	67,520	R0105 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
諸雑費1：対象						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
吹付枠用金網 100*1600		枚	100	700	70,000	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費(率+まるめ)		式	1		1,980	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1 諸雑費率=3.000%									
枠内清掃工		箇所	250	2,865	716,250	オプション入力 単位数量 100 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
法面工		人	7	33,760	236,320	R0105 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
諸雑費1：対象						歩 2026.06	単 2026.06		
						単価地区	五戸町(旧五戸町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
枠用シート(ポリプロピレン系繊維布) 1550*1550(T0.37mm 980N)		m2	240.25	160	38,440	ZZ99*01*05001			
						管理費区分	0		
						歩 2026.06	単 2026.06		
						単価地区	五戸町(旧五戸町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率+まるめ)		式	1		11,740	ZS8000004			
						管理費区分	0		
諸雑費1 諸雑費率=5.000%						歩 2026.06	単 2026.06		
						単価地区	五戸町(旧五戸町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
法枠吹付工		m3	40.13	76,150	3,055,899	オプション入力			
						単位数量	10	m3	
						管理費区分	0		
						歩 2026.06	単 2026.06		
						単価地区	五戸町(旧五戸町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		人	1.6	36,210	57,936	R0125			
						管理費区分	0		

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法面工	人	4.8	33,760	162,048	R0105 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	3.2	30,700	98,240	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	3.2	22,640	72,448	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	t	5.46	25,600	139,776	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	五戸町(旧五戸町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m3	16.12	5,600	90,272	Z002104002	管理費区分	0		
					歩	2026.06	単	2026.06	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)			
					労調係数	1.000 00-00 0			
					豪雪割増				
					潮間割増	0%	係数ランク	1	
					単価補正				
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8～1.2m3/h	日	1.6	5,610	8,976	M002011006	管理費区分	0		
K01 機械使用条件					歩	2026.06	単	2026.06	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)			
					労調係数	1.000 00-00 0			
					豪雪割増	B地区			
					潮間割増	0%	係数ランク	1	
					単価補正				
ホイールローダ 運転	日	1.6	32,580	52,128	WK250580	管理費区分	0		
諸雑費1：対象					歩	2026.06	単	2026.06	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)			
					労調係数	1.000 00-00 0			
					豪雪割増				
					潮間割増	0%	係数ランク	1	
					単価補正				
諸雑費(率+まるめ)	式	1		79,676	ZS8000004	管理費区分	0		
諸雑費1 諸雑费率=18.000%					歩	2026.06	単	2026.06	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)			

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モルタル吹付工		m2	62.2	9,533	592,952	WB810810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 吹付厚			10cm			
J02 施工規模			100m2以上250m2未満			
J03 時間制約を受ける場合の補正			無			
J04 枠内吹付の場合の補正			有			
排水構造物工 (0017)	式		1		87,640	オプション入力
排水工 (0018)	式		1		87,640	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
プレキャストU型側溝 (0019)	m		10		87,640	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m		10	8,764	87,640	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分			据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			L=1000mm			
J03 夜間作業の有無			無し			

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無		側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護柵工 (0020)	式	1		2,360,368	オプション入力
作業土工 (0021)	式	1		253,332	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
床掘り (0022)	m3	30		211,571	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	7	339	2,373	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比	%	17.645	19.72	59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			6,460 6,760		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	68.863		234	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.464	66.35 28,900 35,090	45.75	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油	%	0.028		0.19	管理費区分	0
床掘り	m3	22	9,509	209,198	CB210030	10668.0
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり			管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	99.992	100 25,400 22,640	9,508	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.008		1	管理費区分 0	
埋戻し (0023)	m3	8		41,761	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	3	3,296	9,888	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.482	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	A地区 0% 係数ランク 1
タンパ°及びランマ 質量 60～80kg	%	0.665		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.58 471 533			
普通作業員	%	48.1		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			53.26 25,400 22,640			
特殊作業員	%	27.947		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			25.42 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	10.852		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.82 28,900 35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	3.114		102.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー	%	0.819		26.99	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.021		1.49	管理費区分 0	
埋戻し	m3	4.5	7,083	31,873	CB210410 7754.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
					J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り
タンバ 及びドラマ 質量 60～80kg	%	0.31		21.93	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町)	
					標準構成比 標準単価	0.25 471

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			533		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	86.324	88.46 25,400 22,640	6,114	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.992	10.94 28,300 30,700	920.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.373	0.35 154 150	26.43	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.001		0.44	管理費区分 0
人家保全柵工 (0024)	式	1		1,705,846	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
重力式擁壁 (0025)	m3	11		855,036	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
重力式擁壁	m3	10.8	79,170	855,036	CB226320 74943.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満			
J02 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		
J03 基礎碎石の有無		無し			
J04 均しコンクリートの有無		有り			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	%	1.873		1,483	M000202128 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.98		
標準単価			20,900		
地区単価			20,900		
その他(機械)	%	1.022		809.3	管理費区分 0
型わく工	%	18.621		14,741	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			16.07		

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			30,000 36,720		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	11.433	13.55 25,400 22,640	9,051	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	12.804	11.58 31,000 36,210	10,136	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	2.32	2.26 28,300 30,700	1,837	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五戸町(旧五戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	26.706		21,142	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5)					Z230210240	

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
18-8-40 W/C<=60%	%	24.821		19,650	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			27.4			
標準単価			19,750			
地区単価			18,900			
軽油	%	0.267		211.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.25			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.127		100.5	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.006		8.5	管理費区分 0	
シールコンクリート (0026)	m2	5		22,255	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート打設工	m2	5	4,245	21,225	WB240730 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J01 対象構造物		小段排水溝			歩 2026.06 単 2026.06			
	J02 施工区分		ラフテレンクレーン			単価地区 五戸町(旧五戸町)			
	J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		労調係数 1.000 00-00 0			
	J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し			豪雪割増			
	J05 生コンクリート使用量		0.5m3/100m2			潮間割増 0% 係数ランク 1			
	J06 目地材の有無		無し			単価補正			
	J07 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準						
養生工		m2	5	206	1,030	WB240740			
	J01 対象構造物		縦排水溝・小段排水溝			管理費区分 0			
						歩 2026.06 単 2026.06			
						単価地区 五戸町(旧五戸町)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
基礎碎石 (0027)		m2	5		8,535	オプション入力			
						第0015号内訳書			
						単位数量 1 m2			
						管理費区分 0			
						歩 2026.06 単 2026.06			
						単価地区 五戸町(旧五戸町)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
基礎碎石		m2	5	1,707	8,535	CB221110 1263.6			
	J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			管理費区分 0			
	J02 碎石の種類		クラッシュラン 40～0			歩 2026.06 単 2026.06			
	J03 費用の内訳		全ての費用			単価地区 五戸町(旧五戸町)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.329	5.3 8,800 9,710	73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.024		0.41	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.835	37.64 25,400 22,640	423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.766	15.9 28,300 30,700	217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.258	14.75 28,900 35,090	226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	8.202		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			9.49 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.41		6.99	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-40	%	31.971		545.7	Z002120003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			11.39 1,200 4,550			
軽油	%	4.126		70.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			4.93 138 156			
その他(材料)	%	0.066		1.13	管理費区分 0	
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.013		0.36	管理費区分 0
裏込碎石 (0028)	m3	14		144,990	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
裏込碎石	m3	13.5	10,740	144,990	CB221120 6546.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 碎石の種類		クラッシュラン 40～0			
J02 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	2.825		303.3	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.2		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)	%	0.013		1.44	管理費区分 0
普通作業員	%	18.32		1,967	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			33.72 25,400 22,640		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.77	14.78 28,300 30,700	1,049	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.594	11.61 28,900 35,090	922.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.203	8.71 31,000 36,210	666	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.256		27.44	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
クレッシャーラン C-40	%	50.833		5,458	Z002120003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		21.99			
	標準単価		1,200			
	地区単価		4,550			
軽油	%	3.128		335.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		4.54			
	標準単価		138			
	地区単価		156			
その他(材料)	%	0.041		4.36	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.017		4.76	管理費区分 0	
埋戻コンクリート (0029)	m3	9		222,700	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート					CB240010 27663.0	

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	8.5	26,200	222,700	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設置量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.302	3.85 52,800 55,900	1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.034		8.78	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.028	8.53 25,400 22,640	2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.589	2.91 31,000 36,210	940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	3.162		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.76 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	2.243		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			1.75 28,900 35,090			
その他(労務)	%	0.47		123	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	77.247		20,236	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			78.96 20,400 18,900			
軽油	%	0.919		240.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町)	
			0.77 138			

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		5.42	管理費区分 0	
人家保全柵 (0030)	m	10		452,330	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人家保全柵	m	10	45,233	452,330	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
落石防護柵 支柱 φ114.3 H=1500 @1500	m	100	39,900	3,990,000	Z231330010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	人	3.1	36,210	112,251	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	18.6	22,640	421,104	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
転落防止柵工 (0031)	式	1		401,190	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
転落防止柵基礎 (0032)	m	10		185,870	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
転落防止柵基礎	m	10	18,587	185,870	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠		m2	2	5,829	11,658	CB240210 5104.7 管理費区分 0
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 均しコンクリート			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工		%	62.996	58.78 30,000 36,720	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価		%	15.533	19.9 25,400 22,640	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	6.209	6.07	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
土木一般世話役		%				

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価			31,000		単価地区	五戸町(旧五戸町)
地区単価			36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分	0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分	0
コンクリート	m3	0.5	29,120	14,560	CB240010	30615.0
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			管理費区分	0
J02 打設工法		人力打設			歩 2026.06	単 2026.06
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		単価地区	五戸町(旧五戸町)
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数	1.000 00-00 0
J07 現場内小運搬の有無		無し			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	12.041		3,506	R0102	
標準構成比			12.85		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩 2026.06	単 2026.06
地区単価			22,640		単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	8.325		2,424	R0101	
標準構成比			7.3		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩 2026.06	単 2026.06
地区単価			30,700		単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	8.081		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			6.58 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.075		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	69.474		20,229	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			71.32 20,400 18,900			
諸雑費	%	0.004		3.7	管理費区分 0	
型枠	m2	10.3	11,260	115,978	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工					R0133	

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.237	46.66 30,000 36,720	5,768	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.102	25.14 25,400 22,640	2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.958	9.51 31,000 36,210	1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	
コンクリート	m3	1.5	29,120	43,680	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町)	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 五戸町(旧五戸町)	

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳			土木(2)・港湾(5)	18-8-40		労調係数	1.000	00-00	0
			一般養生			豪雪割増			
			無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
			全ての費用			単価補正			
普通作業員		%	12.041		3,506	R0102			
				12.85		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				25,400		単価地区	五戸町(旧五戸町)		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	8.325		2,424	R0101			
				7.3		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				28,300		単価地区	五戸町(旧五戸町)		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	8.081		2,353	R0125			
				6.58		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				31,000		単価地区	五戸町(旧五戸町)		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	2.075		604.3	管理費区分	0		
生コンクリート 土木(2)・港湾(5)						Z230210240			
18-8-40 W/C<=60%		%	69.474		20,229	管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			71.32 20,400 18,900		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.004		3.7	管理費区分 0	
転落防止柵 (0033)	m	10		215,320	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
転落防止柵	m	10	21,532	215,320	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
転落防止柵 メッキ鋼板+塗装 H1500 @2000 □60	m	10	20,400	204,000	Z231010025 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
斜面对策付属物設置工 (0034)	式	1		44,600	
銘板工 (0035)	式	1		44,600	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
急傾斜地事業銘板 (0036)	式	1		44,600	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm	枚	1	44,600	44,600	Z231332015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
仮設工 (0037)	式	1		1,663,423		
工事用道路工 (0038)	式	1		770,723	工種 99:	
敷鉄板 (0039)	m2	424		770,723	第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 鋼材規格 Q02 作業区分 Q03 敷鉄板設置・撤去費 Q04 敷鉄板賃料等	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料			
敷鉄板設置・撤去	m2	423.8	464	196,643	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 作業区分	設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	46	12,480	574,080	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無	22×1,524×6,096(mm) 無 121日 無 有				

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設防護柵工 (0040)	式	1		892,700	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
仮設防護柵 (0041)	m	10		892,700	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設防護柵 A-1型式	m	10	32,854	328,540	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
材料費	m	10	5,004	50,040	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場 ^ハ イ ⁷ °(STK500) 5000×48.6×2.4(先めっき)	m	25	106.8	2,670	Z231338005 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200	
足場ハ°イ°(STK500) 4000×48.6×2.4(先めつき)	m	20	107	2,140	Z231338010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200	
足場ハ°イ°(STK500) 3000×48.6×2.4(先めつき)	m	15	108.6	1,629	Z231338015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200	
足場ハ°イ°(STK500) 3000×48.6×2.4(先めつき)	m	60	108.6	6,516	Z231338015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200	
ひし形金網 亜鉛メッキ Z-GS2 2.0×50×50mm	m2	40	102	4,080	Z231334005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
諸雑費1：対象						

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	五戸町(旧五戸町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正	0.300		
防護シート t=0.5mm		m2	40	741	29,640	ZZ99*01*01002			
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	五戸町(旧五戸町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率+まるめ)		式	1		3,365	ZS8000004			
諸雑費1 諸雑費率=10.000%						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	五戸町(旧五戸町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
労務費		m	10	27,850	278,500	オプション入力			
						単位数量	10 m		
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	五戸町(旧五戸町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
とび工		人	3.9	31,930	124,527	R0106			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	6.8	22,640	153,952	R0102	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		21	ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
仮設防護柵 A-3型式	m	10	56,416	564,160	オプション入力	
					単位数量	10 m
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
材料費	m	10	4,636	46,360	オプション入力	
					単位数量	10 m
					管理費区分	0

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
H型鋼 150×150	t	0.71	22,800	16,188	Y083000270001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200	
等辺山形鋼(中形) SS400 6×75×75	t	0.27	22,200	5,994	Z001130007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200	
足場板(杉) 4.0m×3.6cm×20cm	m3	1.4	15,700	21,980	Z006105001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率+まるめ)	式	1		2,198	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
諸雑費1 諸雑費率=10.000%						

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
労務費	m	10	37,080	370,800	オプション入力	
					単位数量	10 m
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
とび工	人	5.3	31,930	169,229	R0106	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	8.9	22,640	201,496	R0102	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	五戸町(旧五戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		75	ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート		m3	1.44	35,090	50,529	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳			小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			
普通作業員		%	20.778		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				標準構成比 22.25 標準単価 25,400 地区単価 22,640		
土木一般世話役		%	11.246		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				標準構成比 9.19 標準単価 31,000 地区単価 36,210		
特殊作業員		%	8.74		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町)
				標準構成比 7.69 標準単価 28,300		

入力データリスト (本01)

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	2.104		738.2	管理費区分	0		
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	57.126		20,040	Z230210240			
標準構成比				58.85		管理費区分	0		
標準単価				20,400		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				18,900		単価地区	五戸町(旧五戸町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.006		11.8	管理費区分	0		
型枠		m2	9.6	10,050	96,480	CB240210	9147.6		
J01 型枠の種類			一般型枠			管理費区分	0		
J02 構造物の種類			小型構造物			歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	五戸町(旧五戸町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
型わく工		%	49.331		4,957	R0133			
標準構成比				44.28		管理費区分	0		
標準単価				30,000		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				36,720		単価地区	五戸町(旧五戸町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	24.999		2,512	単価補正
標準構成比			30.82		R0102
標準単価			25,400		管理費区分 0
地区単価			22,640		歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 五戸町(旧五戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125
標準構成比			11.86		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			36,210		単価地区 五戸町(旧五戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
直接工事費 (0042)	式	1		8,857,483	
共通仮設 (0043)	式	1		2,167,660	
共通仮設費 (0044)	式	1		928,660	
運搬費					工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
狐森北区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0045)	式	1		789,660	
仮設材運搬費 (0046)	t	74		789,660	第0024号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	73.8	3,850	284,130	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		21.4km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	73.8	3,850	284,130	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		21.4km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	73.8	3,000	221,400	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0047)	式	1		139,000	
現場環境改善費（率計上） (0048)	式	1		139,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0049)	式	1		1,239,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	07:砂防・地すべり等工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0050)	式	1		11,025,143	
現場管理費 (0051)	式	1		4,814,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.20% 0.72% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0052)	式	1		15,839,143	
一般管理費等					

入力データリスト（本01）

工事名	狐森北区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0053)	式	1		3,340,857	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0054)	式	1		19,180,000	
消費税額及び地方消費税額 (0055)	式	1		1,918,000	
工事費計 (0056)	式	1		21,098,000	