

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第5586-1号

設計書番号 508-040-0142

国道339号舗装補修（公適債）工事

実施 設計書

北津軽郡板柳町大字横沢地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 290 m				
	路面切削工	2,180	m2		
	オーバーレイ工	2,180	m2		
設計額	20,438,000 円 (内消費税 1,858,000 円)	変更による増減額			
請負額		変更による増減額			

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号舗装補修（公適債）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
			式	1		8,265,112		
舗装工								
			式	1		7,936,127		
路面切削工								
			式	1		1,597,588		
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り						内 1号
			m2	2,180		1,272,375		
殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材						内 2号
			m3	109		197,363		
殻処分		殻種別:アスファルト殻						内 3号
			m3	109		127,850		
クラック抑制工								
			式	1		1,786,264		
クラック抑制シート工								内 4号
			m	656		1,786,264		
オーバーレイ工								
			式	1		4,552,275		
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						内 5号
			m2	2,180		4,552,275		
区画線工								
			式	1		99,035		
区画線工								
			式	1		99,035		
ペイント式区画線								内 6号
			m	730		99,035		

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号舗装補修（公適債）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工								
		式	1		229,950			
交通管理工								
		式	1		229,950			
交通誘導警備員								内 7号
		人日	14		229,950			
直接工事費								
		式	1		8,265,112			
共通仮設								
		式	1		2,174,000			
共通仮設費								
		式	1		306,000			
運搬費								
		式	1		174,000			
建設機械運搬費								内 8号
		台	2		174,000			
現場環境改善費								
		式	1		132,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		132,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,868,000			
純工事費								
		式	1		10,439,112			
現場管理費								
		式	1		4,899,000			

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号舗装補修（公適債）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価							
		式	1		15,338,112		
一般管理費等							
		式	1		3,241,888		
工事価格							
		式	1		18,580,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,858,000		
工事費計							
		式	1		20,438,000		

#

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	174,000				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,174,000

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	10,439,112	単独（追加工事）直接工事費	8,265,112	単独（追加工事）共通仮設費	2,174,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	10,439,112	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	10,311,262		0		0
現場管理費 率（補正前）	38.14%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.24%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	46.93%		0.00%		
計上額	4,899,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	15,338,112				
純工事費	10,439,112	現場管理費	4,899,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	15,338,112	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	15,210,262		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.15%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.15%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	15,338,112		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,241,888				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	板柳町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．２４％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			8,265,112
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,265,112
	共通仮設費 (率分)	8,265,112	22.61	1,868,000
	運搬費			174,000
現場環境改善費対象工事費				8,265,112
	現場環境改善費 (率分)	8,137,262	1.63	132,000
現場管理費対象純工事費				10,439,112
	現場管理費	10,439,112	46.93	4,899,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				15,338,112
	一般管理費等	15,338,112	21.15	3,241,888
	業務委託費			0
工事価格				18,580,000
消費税等相当額				1,858,000
工事費計				20,438,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	2, 175	585	1, 272, 375		管理費区分 : 0
合計						1, 272, 375		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 9. 0km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	108. 8	1, 814	197, 363		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 1号 01-02-02
			t	255. 7	500	127, 850		管理費区分 : 0
合計						127, 850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	クラック抑制シート工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート W=33cm								
ZZ99*01*01001			m	329. 5	2, 120	698, 540		管理費区分 : 0
クラック抑制シート W=50cm								
ZZ99*01*01002			m	217. 5	2, 760	600, 300		管理費区分 : 0
クラック抑制シート W=100cm								
ZZ99*01*01003			m	108. 8	4, 480	487, 424		管理費区分 : 0
合計						1, 786, 264		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	2,175	2,093	4,552,275		管理費区分:0
合計								
						4,552,275		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ペイント式区画線							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 2号 03-03-06 中心線 管理費区分：0
WB821210			m	145	151	21,895		
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 3号 03-03-06 外側線 管理費区分：0
WB821210			m	580	133	77,140		
合計						99,035		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 4号 02-04-04
WB010211		人日	7	17, 650	123, 550		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 5号 02-04-04
WB010212		人日	7	15, 200	106, 400		管理費区分：0
合計					229, 950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 3 7. 3km, 無, 無						単 6号 01-02-02
WB010010		台	2	87, 000	174, 000		管理費区分：0
合計					174, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削材 Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100	500	50, 000		
合計						50, 000		
単価						500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	156	6, 240	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 440	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						151, 700		
単価						151	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	156	5, 148	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 372	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						133, 200		
単価						133	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A R0803							管理費区分：0	
			人	1	17,650	17,650		
合計						17,650	円／人日	
単価						17,650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15, 200	15, 200		
合計						15, 200	円／人日	
						15, 200		
単価						15, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 3 7. 3km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	87, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		Z006811002					管理費区分：0	
			台	1	87, 000	87, 000		
合計						87, 000		
単価						87, 000	円／台	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号舗装補修（公適債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路維持 (0001)	式	1		8,265,112		
舗装工 (0002)	式	1		7,936,127		
路面切削工 (0003)	式	1		1,597,588	工種 13:道路維持工事	
路面切削 (0004) (P)	m2	2,180		1,272,375	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)			
		Q02 段差すりつけ撤去作業	有り			
		Q03 切削費(持込)	路面切削			
路面切削	m2	2,175	585	1,272,375	CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)			
		J02 段差すりつけの撤去作業	有り			
		J03 費用の内訳	全ての費用			
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	31.283		183	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比	30.97			
		標準単価	155,000			
		地区単価	165,000			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道339号舗装補修（公適債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	6.342		37.1	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.25 34,700 37,100		
その他(機械)	%	13.901		81.32	管理費区分 0
普通作業員	%	11.065		64.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			13.08 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	4.39		25.68	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.96 31,000 36,210		
運転手(特殊)	%	4.251		24.87	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0
			3.69 28,900 35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号舗装補修（公適債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.716		21.74	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.61 28,300 30,700			
その他(労務)	%	12.645		73.97	管理費区分 0	
軽油	%	9.045		52.91	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.43 138 156			
その他(材料)	%	3.347		19.58	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		0.1	管理費区分 0	
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	109		197,363	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町	
	Q01 殻種別	As切削材				
	Q02 路面切削廃材運搬費	殻運搬(路面切削)				

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号舗装補修（公適債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)		m3	108.8	1,814	197,363	CB430020 1546.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 DID区間の有無			無し			
J02 運搬距離(km) (DID区間無)			9.0km以下			
J04 費用の内訳			全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.994		671	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				40.84		
標準単価				20,847		
地区単価				21,400		
供用日当りの損耗品費				747		
運転手(一般)		%	50.105		908.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				45.78		
標準単価				23,600		
地区単価				30,290		
軽油		%	12.896		233.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				13.38		
標準単価				138		
地区単価				156		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号舗装補修（公適債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.005		0.3	管理費区分 0	
殻処分 (0006)	m3	109		127,850	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 殻種別 Q02 処分費	アスファルト殻 処分費(t)			
処分費(t)	t	255.7	500	127,850	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制工 (0007)	式	1		1,786,264	オプション入力 工種 99:	
クラック抑制シート工 (0008)	m	656		1,786,264	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号舗装補修（公適債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
クラック抑制シート W=33cm	m	329.5	2,120	698,540	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート W=50cm	m	217.5	2,760	600,300	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート W=100cm	m	108.8	4,480	487,424	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
オーバーレイ工 (0009)	式	1		4,552,275	工種 06:舗装工事	
表層(車道・路肩部) (0010) (P)	m2	2,180		4,552,275	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号舗装補修（公適債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩 2026.06 単 2026.06	
Q02 材料規格		⑤再生密粒度As(20F)			単価地区 板柳町	
Q03 舗装厚		50mm			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 平均幅員		3.0m超			豪雪割増	
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	2,175	2,093	4,552,275	CB410260 1723.2	
					管理費区分 0	
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.06 単 2026.06	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区 板柳町	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.801		16.76	L001210002	
標準構成比			0.92		管理費区分 0	
標準単価			29,500		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			31,200		単価地区 板柳町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.129		2.7	L001060004	
標準構成比			0.14		管理費区分 0	
標準単価			4,480		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			5,030		単価地区 板柳町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.125		2.62	L001050002	
標準構成比			0.14		管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号舗装補修（公適債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			4,480 4,870		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	板柳町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.211		4.41	管理費区分	0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.819	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 板柳町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.16	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 板柳町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.903	2.13 28,300 30,700	39.81	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 板柳町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道339号舗装補修（公適債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.74		15.49	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.77		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	1.524		31.89	管理費区分 0
アスファルト混合物					Y001102000001
⑤再生密粒度As(20F)	%	86.562		1,811	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			84.7		
標準単価			580,000		
地区単価			14,400		
アスファルト乳剤					Z004130003
PK-4 タックコート用	%	2.404		50.3	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.57		
標準単価			103		
地区単価			117		
軽油	%	0.475		9.93	Z006702002
標準構成比			0.51		管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準単価			138		
地区単価			156		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号舗装補修（公適債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)					単価補正
	%	0.102		2.13	管理費区分 0
諸雑費	%	0.045		1.79	管理費区分 0
区画線工 (0011)	式	1		99,035	オプション入力
区画線工 (0012)	式	1		99,035	オプション入力 工種 06:舗装工事
ペイント式区画線 (0013)	m	730		99,035	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	145	151	21,895	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号舗装補修（公適債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線設置	m	580	133	77,140	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
仮設工 (0014)	式	1		229,950		
交通管理工 (0015)	式	1		229,950	工種 99:	
交通誘導警備員 (0016)	人日	14		229,950	第0007号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A				
交通誘導警備員A	人日	7	17,650	123,550	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号舗装補修（公適債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
交通誘導警備員B	人日	7	15,200	106,400	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
直接工事費 (0017)	式	1		8,265,112		
共通仮設 (0018)	式	1		2,174,000		
共通仮設費 (0019)	式	1		306,000		
運搬費 (0020)	式	1		174,000	工種 99:	
建設機械運搬費 (0021)	台	2		174,000	第0008号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)				
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	87,000	174,000	WB010010 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号舗装補修（公適債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付) 2.0m			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 片道運搬距離(実数入力)		37.3km			単価地区 板柳町	
J03 その他の諸料金の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
現場環境改善費 (0022)	式	1		132,000		
現場環境改善費（率計上） (0023)	式	1		132,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0024)	式	1		1,868,000		
主たる工種	06:舗装工事					
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費 (0025)	式	1		10,439,112		
現場管理費 (0026)	式	1		4,899,000		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2			
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	任意設定		0.24%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号舗装補修（公適債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0027)	式	1		15,338,112	
一般管理費等 (0028)	式	1		3,241,888	
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0029)	式	1		18,580,000	
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1		1,858,000	
工事費計 (0031)	式	1		20,438,000	