

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 8水環 第1106-1号

設計書番号 508-140-0037

青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事

実施 設計書

西津軽郡深浦町大字風合瀬 地先
～西津軽郡深浦町大字風合瀬 地先

工 期 2 0 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工面積 A = 0.17 ha		
	着定基質	0.17 ha	
	増殖場工	0.17 ha	
設計額	78,276,000 円 (内消費税 7,116,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質							
		式	1		37,175,910		
増殖場工							
		式	1		36,683,876		
着定基質製作工							
		式	1		18,648,692		
組立着定基質製作	円形セピア3段積み16.34t						内 1号
		個	48		18,648,692		
組立着定基質組立工							
		式	1		7,905,168		
組立着定基質組立							内 2号
		個	48		7,905,168		
着定基質設置工							
		式	1		10,130,016		
着定基質設置							内 3号
		個	48		10,130,016		
仮設工							
		式	1		492,034		
仮設工							
		式	1		492,034		
敷鉄板							内 4号
		式	1		492,034		
直接工事費							
		式	1		37,175,910		
共通仮設							
		式	1		10,875,680		

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1		8,322,680		
回航・えい航費							
		式	1		7,325,016		
回航	起重機船 鋼D200t吊(能代港～深浦港)						内 5号
		式	1		7,325,016		
運搬費							
		式	1		641,664		
仮設材等運搬	敷鉄板						内 6号
		式	1		641,664		
現場環境改善費							
		式	1		356,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		356,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,553,000		
純工事費							
		式	1		48,051,590		
現場管理費							
		式	1		12,142,000		
工事原価							
		式	1		60,193,590		
一般管理費等							
		式	1		10,966,410		
工事価格							
		式	1		71,160,000		

設計内訳書（水産環境）

[illegible]

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）		合算工事：	
対象工事費	37,175,910	直接工事費	37,175,910	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	37,175,910	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	37,175,910		0	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）	5.74%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.00%		0.00%	
	海上輸送に要する補正	1.00		0.00	
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.02	6.87%		0.00%	
	計上額	2,553,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	37, 175, 910	直接工事費	37, 175, 910	事業損失	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	37, 175, 910	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0. 96%		0. 00%		0. 00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	0. 96%		0. 00%		
計上額	356, 000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	7,966,680				
回航・えい航費	0	運搬費	641,664	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
回航・えい航費	7,325,016				
共通仮設費計					10,875,680

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	48,051,590	単独（追加工事）直接工事費	37,175,910	単独（追加工事）共通仮設費	10,875,680
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	48,051,590	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	48,051,590		0		0
現場管理費 率（補正前）	23.20%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.83%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	25.27%		0.00%		
計上額	12,142,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	60,193,590				
純工事費	48,051,590	現場管理費	12,142,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	60,193,590	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	60,193,590		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.19%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.19%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	60,193,590		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	10,966,410				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	4
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	深浦町(旧深浦町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)	0.50%
工 期 日 数	170日間	
冬 期 日 数	118日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.83%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			37,175,910
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				37,175,910
	共通仮設費（率分）	37,175,910	6.87	2,553,000
	運搬費			641,664
	回航・えい航費			7,325,016
現場環境改善費対象工事費				37,175,910
	現場環境改善費（率分）	37,175,910	0.96	356,000
現場管理費対象純工事費				48,051,590
	現場管理費	48,051,590	25.27	12,142,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				60,193,590
	一般管理費等	60,193,590	18.19	10,966,410
	業務委託費			0
工事価格				71,160,000
消費税等相当額				7,116,000
工事費計				78,276,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	組立着定基質製作	円形セピア3段積み16. 34t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	5. 49t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 11. 92m2, 2. 391m3, 標準, ラフトレックレン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフト	個	28	125, 779	3, 521, 812		単 1号 03-08-02 円形セピア (上段) 高炉セメント 管理費区分: 0
異形ブロック製作 DH108010	5. 44t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 12. 64m2, 2. 362m3, 標準, ラフトレックレン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフト	個	28	127, 984	3, 583, 552		単 2号 03-08-02 円形セピア (中段) 高炉セメント 管理費区分: 0
異形ブロック製作 DH108010	5. 41t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 12. 68m2, 2. 352m3, 標準, ラフトレックレン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフト	個	28	127, 876	3, 580, 528		単 3号 03-08-02 円形セピア (下段) 高炉セメント 管理費区分: 0
異形ブロック製作 DH108010	5. 49t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 11. 92m2, 2. 391m3, 標準, ラフトレックレン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフト	個	20	131, 332	2, 626, 640		単 4号 03-08-02 円形セピア (上段) 普通セメント 管理費区分: 0
異形ブロック製作 DH108010	5. 44t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 12. 64m2, 2. 362m3, 標準, ラフトレックレン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフト	個	20	133, 470	2, 669, 400		単 5号 03-08-02 円形セピア (中段) 普通セメント 管理費区分: 0
異形ブロック製作 DH108010	5. 41t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 12. 68m2, 2. 352m3, 標準, ラフトレックレン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフト	個	20	133, 338	2, 666, 760		単 6号 03-08-02 円形セピア (下段) 普通セメント 管理費区分: 0
合計					18, 648, 692		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	組立着定基質組立						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
円形セピア組立資材 3段積標準型 ZZ99*01*01001		基	48	150, 600	7, 228, 800		管理費区分：0
コンクリート製組立着定基質部材組立 DA655000	3箇所/基	基	48	14, 091	676, 368		単 7号 03-33-01 管理費区分：0
合計					7, 905, 168		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	着定基質設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質運搬仮置(陸上連携方式) DA666000	コンクリート製組立着定基質, 12. 5～ 22. 0 t以下, 標準, 標準, 標準, 1個, 0. 2km	個	48	14, 375	690, 000		単 8号 03-33-02 管理費区分：0
着定基質運搬設置(海上一連方式) DA667000	コンクリート製組立着定基質, 1個, 12. 5～ 22. 0t以下, 12. 5～ 22. 0t以下, 標準, 35個, 13km, 水深10m以上20m未満(2人	個	48	196, 667	9, 440, 016		単 9号 03-33-02 管理費区分：0
合計					10, 130, 016		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 10号 02-05-16
WB253610		m2	334	463	154, 642		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 88日, 無, 有						単 11号 02-05-16
WB253630		枚	36	9, 372	337, 392		管理費区分：0
合計					492, 034		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	回航	起重機船 鋼D200t吊 (能代港～深浦港)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費 (起重機船、鋼D200t吊) 能代港～深浦港 (往復)							
ZZ99*01*01003		式	1		7, 325, 016		管理費区分：0
合計					7, 325, 016		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	仮設材等運搬	敷鉄板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 39 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	115. 2	4, 070	468, 864		単 12号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	57. 6	3, 000	172, 800		単 13号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					641, 664		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 1号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5. 49t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満, 11. 92m2, 2. 391m3, 標準, ラﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾚ	単位	個	単位数量	10	単価	125, 779
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55% ZZ99*02500001			m3	24. 15	22, 000	531, 300	管理費区分：0	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050051			m2	119. 2	2, 300	274, 160	管理費区分：0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D10 ZZ99*00300001			kg	288. 76	120	34, 651	管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010			kg	283. 1	150	42, 465	管理費区分：0	
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 265(FC0) Q300705020			m2	119. 2	1, 612	192, 150	管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 265(FC0) Q300806020			m3	23. 91	4, 515	107, 953	管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 6	52, 400	31, 440	単 14号 07-01-28 管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊 DHT20880			日	0. 6	72, 800	43, 680	単 15号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						1, 257, 799		
単価						125, 779	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5. 44t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満, 12. 64m2, 2. 362m3, 標準, ラﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾚｰﾝ	単位	個	単位数量	10	単価	127, 984
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55% ZZ99*02500001			m3	23. 86	22, 000	524, 920	管理費区分：0	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050051			m2	126. 4	2, 300	290, 720	管理費区分：0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D10 ZZ99*00300001			kg	288. 76	120	34, 651	管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010			kg	283. 1	150	42, 465	管理費区分：0	
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 265(FC0) Q300705020			m2	126. 4	1, 612	203, 756	管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 265(FC0) Q300806020			m3	23. 62	4, 515	106, 644	管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 63	52, 400	33, 012	単 14号 07-01-28 管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊 DHT20880			日	0. 6	72, 800	43, 680	単 15号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						1, 279, 848		
単価						127, 984	円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 3号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5. 41t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満, 12. 68m2, 2. 352m3, 標準, ラﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾚ	単位	個	単位数量	10	単価	127, 876
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55% ZZ99*02500001			m3	23. 76	22, 000	522, 720	管理費区分：0	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050051			m2	126. 8	2, 300	291, 640	管理費区分：0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D10 ZZ99*00300001			kg	288. 76	120	34, 651	管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010			kg	283. 1	150	42, 465	管理費区分：0	
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 265(FC0) Q300705020			m2	126. 8	1, 612	204, 401	管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 265(FC0) Q300806020			m3	23. 52	4, 515	106, 192	管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 63	52, 400	33, 012	単 14号 07-01-28 管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊 DHT20880			日	0. 6	72, 800	43, 680	単 15号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						1, 278, 761		
単価						127, 876	円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 4号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5. 49t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満, 11. 92m2, 2. 391m3, 標準, ラﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾚｰﾝ	単位	個	単位数量	10	単価	131, 332
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55% ZZ99*02500002			m3	24. 15	22, 350	539, 752	管理費区分：0	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050051			m2	119. 2	2, 300	274, 160	管理費区分：0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D10 ZZ99*00300001			kg	288. 76	120	34, 651	管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010			kg	283. 1	150	42, 465	管理費区分：0	
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 265(FC0) Q300705020			m2	119. 2	1, 612	192, 150	管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 265(FC0) Q300806020			m3	23. 91	4, 515	107, 953	管理費区分：0	
給熱養生加算額 2. 5tを超えて5. 5t以下 Q301052020			m3	23. 91	1, 969	47, 078	管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 6	52, 400	31, 440	単 14号 07-01-28 管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊 DHT20880			日	0. 6	72, 800	43, 680	単 15号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						1, 313, 329		
単価						131, 332	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5. 44t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 1 0t未満, 12. 64m2, 2. 362m3, 標準, ラﾌﾚ ｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾚ	単位	個	単位数量	10	単価	133, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55% ZZ99*02500002			m3	23. 86	22, 350	533, 271	管理費区分：0	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050051			m2	126. 4	2, 300	290, 720	管理費区分：0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D10 ZZ99*00300001			kg	288. 76	120	34, 651	管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010			kg	283. 1	150	42, 465	管理費区分：0	
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 265(FC0) Q300705020			m2	126. 4	1, 612	203, 756	管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 265(FC0) Q300806020			m3	23. 62	4, 515	106, 644	管理費区分：0	
給熱養生加算額 2. 5tを超えて5. 5t以下 Q301052020			m3	23. 62	1, 969	46, 507	管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 63	52, 400	33, 012	単 14号 07-01-28 管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊 DHT20880			日	0. 6	72, 800	43, 680	単 15号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						1, 334, 706		
単価						133, 470	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5. 41t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満, 12. 68m2, 2. 352m3, 標準, ラﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾚｰﾝ	単位	個	単位数量	10	単価	133, 338
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55% ZZ99*02500002			m3	23. 76	22, 350	531, 036	管理費区分：0	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050051			m2	126. 8	2, 300	291, 640	管理費区分：0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D10 ZZ99*00300001			kg	288. 76	120	34, 651	管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010			kg	283. 1	150	42, 465	管理費区分：0	
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 265(FC0) Q300705020			m2	126. 8	1, 612	204, 401	管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 265(FC0) Q300806020			m3	23. 52	4, 515	106, 192	管理費区分：0	
給熱養生加算額 2. 5tを超えて5. 5t以下 Q301052020			m3	23. 52	1, 969	46, 310	管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 63	52, 400	33, 012	単 14号 07-01-28 管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊 DHT20880			日	0. 6	72, 800	43, 680	単 15号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						1, 333, 387		
単価						133, 338	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DA655000	コンクリート製組立着定基質部材組立	3箇所/基	単位	基	単位数量	10	単価	14, 091
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 5	36, 210	18, 105	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 9	22, 640	43, 016	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)25t吊	DHT20870						単 14号 07-01-28 [] [1]	
			日	0. 9	52, 400	47, 160	管理費区分：0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		701	管理費区分：0	
合計						140, 912		
						14, 091	円／基	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DA666000	着定基質運搬仮置(陸上連携方式)	コンクリート製組立着定基質, 12. 5～ 22. 0 t以下, 標準, 標準, 標準, 1個, 0. 2km	単位	個	単位数量	46	単価	14, 375
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊 DHT20902							単 16号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	102, 000	102, 000	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊 DHT20902							単 16号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	102, 000	102, 000	管理費区分 : 0	
トレーラ 32t積 DHT20540							単 17号 07-01-34 [] [1]	
			日	3	99, 853	299, 559	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		3, 289	管理費区分 : 0	
合計								
						661, 268		
単価							円／個	
						14, 375		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DA667000	着定基質運搬設置(海上一連方式)	コンクリート製組立着定基質, 1個, 12. 5～ 22. 0t以下, 12. 5～ 22. 0t以下, 標準, 35個, 13km, 水深10m以上20m未満(2人	単位	個	単位数量	15	単価	196, 667
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊 DHT10560		運転1日当り, 標準, 4時間					単 18号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	2, 044, 063	2, 044, 063	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 800PS型 DHT11300		運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間					単 19号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	429, 728	429, 728	管理費区分 : 0	
潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊 DHT11952		運転1日当り					単 20号 07-01-18 [] [1]	
			日	0. 8	452, 121	361, 696	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		14, 676	管理費区分 : 0	
合計						2, 950, 013		
						196, 667	円／個	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	463
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
パッホリ(クローラ型)運転	WK250590						単 21号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	64, 880	19, 139	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		453	管理費区分：0	
合計								
						46, 370		
単価							円/m2	
						463		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 11号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 88日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	9, 372	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:88日					管理費区分: 0		
			枚	1	8, 272	8, 272			
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0		
			枚	1	1, 100	1, 100			
合計									
						9, 372			
単価							円／枚		
						9, 372			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 39 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 070	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで 単価補正1. 000		Z006810104					管理費区分：0		
			t	1	4, 070	4, 070			
合計									
						4, 070			
単価							円／t		
						4, 070			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 L301010270							管理費区分：0	
			日	1	52,400	52,400		
合計							52,400	
単価							円／日 52,400	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	72,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊 L301010280							管理費区分：0	
			日	1	72,800	72,800		
合計						72,800		
単価						72,800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 DHT20902	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊		単位	日	単位数量	1	単価	102,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊 L301010302							管理費区分：0	
			日	1	102,000	102,000		
合計						102,000		
単価						102,000	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 DHT20540	トレーラ 32t積		単位	日	単位数量	1	単価	99, 853
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	113	155	17, 515	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
トレーラ[セミ] 32t積		機械条件:運転時間当り損料						
M302710000			時間	6. 3	1, 860	11, 718	管理費区分：0	
トレーラ[セミ] 32t積		機械条件:供用日当り損料						
M302710000			日	1. 9	18, 700	35, 530	管理費区分：0	
合計						99, 853		
単価						99, 853	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 DHT10560	起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊	運転1日当り, 標準, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	2, 044, 063
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
L			449	129	57, 921			
船団長		R3004					管理費区分 : 0	
人			1. 8	35, 190	63, 342			
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
人			1. 8	35, 190	63, 342			
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
人			10. 8	28, 760	310, 608			
起重機船[旋回・ティーゼル式] D 200t吊		機械条件: 運転時間当り 損料 M300560000					管理費区分 : 0	
時間			4	64, 000	256, 000			
起重機船[旋回・ティーゼル式] D 200t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M300560000					管理費区分 : 0	
日			2. 55	507, 000	1, 292, 850			
合計						2, 044, 063		
単価						2, 044, 063	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号 DHT11300	引船 鋼D 800PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	429, 728
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A							管理費区分：0	
Z304010170			L	364	129	46, 956		
高級船員							管理費区分：0	
R0126			人	3. 6	35, 190	126, 684		
普通船員							管理費区分：0	
R0127			人	1. 8	28, 760	51, 768		
引船[鋼製] D 800PS型		機械条件: 運転時間当り 損料					管理費区分：0	
M301140000			時間	4	6, 710	26, 840		
引船[鋼製] D 800PS型		機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分：0	
M301140000			日	2. 55	69, 600	177, 480		
合計						429, 728		
単価						429, 728	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号 DHT11952	潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	452, 121
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	129	124	15, 996	管理費区分：0	
潜水世話役								
R3008			人	0. 36	58, 960	21, 225	管理費区分：0	
潜水士								
R0128			人	3. 78	58, 960	222, 868	管理費区分：0	
潜水連絡員								
R0129			人	1. 8	36, 820	66, 276	管理費区分：0	
潜水送気員								
R0130			人	1. 8	36, 520	65, 736	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M301296000			日	1	13, 100	13, 100	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M301296000			日	2. 55	18, 400	46, 920	管理費区分：0	
合計						452, 121		
単価						452, 121	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	119	155	18, 445	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						64, 880		
単価						64, 880	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区（風合瀬藻場工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
着定基質 (0001)	式	1		37,175,910	オプション入力	
増殖場工 (0002)	式	1		36,683,876	オプション入力	
着定基質製作工 (0003)	式	1		18,648,692	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
組立着定基質製作 (0004)	個	48		18,648,692	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 週休2日補正 4週8休以上	
異形ブロック製作	個	28		125,779	3,521,812	DH108010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正
J01	ブロック実質量	5.49t				
J02	型枠の指定	直積用鋼製型枠				
J04	直積用鋼製型枠の規格	異形ブロック 10t未満				
J06	ブロック1個当り型枠面積	11.92m2				
J07	ブロック1個当りコンクリート設計量	2.391m3				
J08	クレーンの設定方法	標準				
J09	型枠工用クレーンの機種	ラフテレンクレーン				
J10	型枠工用クレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
J11	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	ラフテレンクレーン				
J12	コンクリート工用、製作転置用クレーン規格	(油圧伸縮ジブ型)35t吊				
J14	鉄筋の計上数	1				
J15	鉄筋の材質	異形棒鋼				

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区（風合瀬藻場工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J16 鉄筋の指定 J18 フロック1個当り鉄筋の質量(NET) J35 吊鉄筋の計上数 J40 ヘッド賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		鉄筋(異形) 28.31kg 0 無し 50個未満 被覆フロック製作 無し				
異形フロック製作	個	28	127,984	3,583,552	DH108010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正	
J01 フロック実質量 J02 型枠の指定 J04 直積用鋼製型枠の規格 J06 フロック1個当り型枠面積 J07 フロック1個当りコンクリート設計量 J08 クレーンの設定方法 J09 型枠工用クレーンの機種 J10 型枠工用クレーンの規格 J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格 J14 鉄筋の計上数 J15 鉄筋の材質 J16 鉄筋の指定 J18 フロック1個当り鉄筋の質量(NET) J35 吊鉄筋の計上数 J40 ヘッド賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		5.44t 直積用鋼製型枠 異形フロック 10t未満 12.64m2 2.362m3 標準 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)25t吊 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)35t吊 1 異形棒鋼 鉄筋(異形) 28.31kg 0 無し 50個未満 被覆フロック製作 無し				
異形フロック製作	個	28	127,876	3,580,528	DH108010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00	
J01 フロック実質量 J02 型枠の指定 J04 直積用鋼製型枠の規格		5.41t 直積用鋼製型枠 異形フロック 10t未満				

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 フロック1個当り型枠面積		12.68m2			豪雪割増 係数ランク 4 単価補正	
J07 フロック1個当りコンクリート設計量		2.352m3				
J08 クレーンの設定方法		標準				
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレーンクレーン				
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		ラフテレーンクレーン				
J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧伸縮ジブ型)35t吊				
J14 鉄筋の計上数		1				
J15 鉄筋の材質		異形棒鋼				
J16 鉄筋の指定		鉄筋(異形)				
J18 フロック1個当り鉄筋の質量(NET)		28.31kg				
J35 吊鉄筋の計上数		0				
J40 ベッド賃料の有無		無し				
J42 施工規模		50個未満				
J43 形式		被覆フロック製作				
J44 給熱養生の有無		無し				
異形フロック製作	個	20	131,332	2,626,640	DH108010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正	
J01 フロック実質量		5.49t				
J02 型枠の指定		直積用鋼製型枠				
J04 直積用鋼製型枠の規格		異形フロック 10t未満				
J06 フロック1個当り型枠面積		11.92m2				
J07 フロック1個当りコンクリート設計量		2.391m3				
J08 クレーンの設定方法		標準				
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレーンクレーン				
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		ラフテレーンクレーン				
J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧伸縮ジブ型)35t吊				
J14 鉄筋の計上数		1				
J15 鉄筋の材質		異形棒鋼				
J16 鉄筋の指定		鉄筋(異形)				
J18 フロック1個当り鉄筋の質量(NET)		28.31kg				
J35 吊鉄筋の計上数		0				

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区（風合瀬藻場工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J40 へッド貨料の有無		無し				
J42 施工規模		50個未満				
J43 形式		被覆ブロック製作				
J44 給熱養生の有無		有り				
異形ブロック製作	個	20	133,470	2,669,400	DH108010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正	
J01 ブロック実質量		5.44t				
J02 型枠の指定		直積用鋼製型枠				
J04 直積用鋼製型枠の規格		異形ブロック 10t未満				
J06 ブロック1個当り型枠面積		12.64m2				
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量		2.362m3				
J08 クレーンの設定方法		標準				
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレーンクレーン				
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)25t吊				
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		ラフテレーンクレーン				
J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧伸縮シブ型)35t吊				
J14 鉄筋の計上数		1				
J15 鉄筋の材質		異形棒鋼				
J16 鉄筋の指定		鉄筋(異形)				
J18 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET)		28.31kg				
J35 吊鉄筋の計上数		0				
J40 へッド貨料の有無		無し				
J42 施工規模		50個未満				
J43 形式		被覆ブロック製作				
J44 給熱養生の有無		有り				
異形ブロック製作	個	20	133,338	2,666,760	DH108010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正	
J01 ブロック実質量		5.41t				
J02 型枠の指定		直積用鋼製型枠				
J04 直積用鋼製型枠の規格		異形ブロック 10t未満				
J06 ブロック1個当り型枠面積		12.68m2				
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量		2.352m3				
J08 クレーンの設定方法		標準				

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区（風合瀬藻場工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J09 型枠工用クレーンの機種 J10 型枠工用クレーンの規格 J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格 J14 鉄筋の計上数 J15 鉄筋の材質 J16 鉄筋の指定 J18 ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の質量(NET) J35 吊鉄筋の計上数 J40 ｼﾞｬｯｸ 賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ 型) 25t 吊 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ 型) 35t 吊 1 異形棒鋼 鉄筋(異形) 28.31kg 0 無し 50個未満 被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作 有り				
組立着定基質組立工 (0005)	式	1		7,905,168	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
組立着定基質組立 (0006)	個	48		7,905,168	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 週休2日補正 4週8休以上	
円形セピア組立資材 3段積標準型	基	48	150,600	7,228,800	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート製組立着定基質部材組立					単価補正	
	基	48	14,091	676,368	DA655000	
J01 締付箇所数(N)		3箇所/基			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 4	
					単価補正	
着定基質設置工 (0007)	式	1		10,130,016	オプション入力	
					工種 54:構造物工事(漁港)	
着定基質設置 (0008)	個	48		10,130,016	オプション入力	
					第0003号内訳書	
					単位数量 1 個	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 4	
					週休2日補正 4週8休以上	
着定基質運搬仮置(陸上連携方式)	個	48	14,375	690,000	DA666000	
J01 着定基質種類(E2)		コンクリート製組立着定基質			管理費区分 0	
J02 着定基質質量(E4)		12.5～22.0t以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J04 クレーンの指定(仮置用)		標準			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J08 クレーンの指定(積込用)		標準			労務補正 1.000 00-00	
J12 運搬車両の指定		標準			豪雪割増	
J14 1台当り着定基質積載個数(n0)		1個			係数ランク 4	
J15 往復平均運搬距離(d)		0.2km			単価補正	
着定基質運搬設置(海上一連方式)	個	48	196,667	9,440,016	DA667000	
					管理費区分 0	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 着定基質種類(E2)		コンクリート製組立着定基質			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 1吊当り吊個数(Y2)		1個			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J03 1個当り着定基質質量(積込:E41)		12.5～ 22.0t以下			労務補正 1.000 00-00	
J05 1吊当り着定基質質量(設置:E42)		12.5～ 22.0t以下			豪雪割増	
J07 作業船等の指定		標準			係数ランク 4	
J12 起重機船等最大積込個数(N)		35個			単価補正	
J13 往復平均えい航距離(d)		13km				
J14 水深による潜水方式		水深10m以上20m未満(2人潜水)				
仮設工 (0009)	式	1		492,034	オプション入力	
仮設工 (0010)	式	1		492,034	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)	
敷鉄板 (0011)	式	1		492,034	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 週休2日補正 4週8休以上	
敷鉄板設置・撤去	m2	334	463	154,642	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料					WB253630	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	36	9,372	337,392	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		88日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0012)	式	1		37,175,910	
共通仮設 (0013)	式	1		10,875,680	
共通仮設費 (0014)	式	1		8,322,680	
回航・えい航費 (0015)	式	1		7,325,016	オプション入力 工種 99:
回航 (0016)	式	1		7,325,016	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 週休2日補正 4週8休以上
回航費(起重機船、鋼D200t吊) 能代港～深浦港(往復)	式	1		7,325,016	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正	
運搬費 (0017)	式	1		641,664	工種 99:	
仮設材等運搬 (0018)	式	1		641,664	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 週休2日補正 4週8休以上	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	115.2	4,070	468,864	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		39.3km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の積込み取卸し費	t	57.6	3,000	172,800	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区（風合瀬藻場工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0019)	式	1		356,000	
現場環境改善費（率計上） (0020)	式	1		356,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0021)	式	1		2,553,000	
主たる工種 施工地域等補正 海上輸送に要する補正 週休2日補正	54:構造物工事（漁港） 地方港湾（2） 補正なし 4週8休以上		1.00% 1.00 1.02		
純工事費 (0022)	式	1		48,051,590	
現場管理費 (0023)	式	1		12,142,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 週休2日補正	地方港湾（2） 170日間 118日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 4週8休以上		0.50% 1.20% 0.83% 0.00% 0.00% 1.03		
工事原価 (0024)	式	1		60,193,590	
一般管理費等 (0025)	式	1		10,966,410	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		1.00 1.00 0.04%		

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0026)	式	1		71,160,000	
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1		7,116,000	
工事費計 (0028)	式	1		78,276,000	