

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第5488号

設計書番号 508-022-0005

岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事

実施 設計書

南津軽郡田舎館村大字 川部

2026年11月30日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式		
	管渠外面被覆工		
	1 式		
設計額	5,357,000 円 (内消費税 487,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路							
		式	1		2,569,112		
管渠更生工(既設管径Φ500)							
		式	1		2,153,180		
管渠外面被覆工							
		式	1		2,153,180		
養生工							内 1号
		m2	14.8		8,880		
下地処理工	表面研磨 3～4種ケレン 清掃・脱脂						内 2号
		m2	14.8		59,200		
下塗塗装工Ⅰ	変性エポキシ樹脂防錆補修剤 14.8m2						内 3号
		箇所	10		400,600		
当て板補修工	SS材 W300×L350 t=1.6mm						内 4号
		箇所	10		280,000		
外面被覆材設置工	ガラスクロス巻き						内 5号
		箇所	10		515,500		
下塗塗装工Ⅱ	変性エポキシ樹脂防錆補修剤 14.8m2						内 6号
		箇所	10		400,600		
上塗り塗装工	二液性変性フッ素樹脂塗料(2層)						内 7号
		m2	14.8		488,400		
仮設工							
		式	1		415,932		
橋梁足場工							
		式	1		415,932		
仮設足場							内 8号
		m2	27.6		415,932		

設計内訳書（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1		2,569,112		
共通仮設							
		式	1		317,000		
共通仮設費							
		式	1		52,000		
現場環境改善費							
		式	1		52,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		52,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		265,000		
純工事費							
		式	1		2,886,112		
現場管理費							
		式	1		1,057,000		
工事原価							
		式	1		3,943,112		
一般管理費等							
		式	1		926,888		
工事価格							
		式	1		4,870,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		487,000		
工事費計							
		式	1		5,357,000		

#

共通仮設費内訳

主工種 37:下水道工事 (4)

現場環境改善費対象工事費		2, 569, 112	直接工事費	2, 569, 112		
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額	支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	2, 569, 112	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	2. 05%		0. 00%		0. 00%
	市街地補正	市街地以外				
	率（補正後）	2. 05%		0. 00%		
	計上額	52, 000		0		0
				調整工事計上額	0	

共通仮設費内訳

主工種 37:下水道工事（4）

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					317,000

現場管理費

主工種 37:下水道工事（4）

単独（追加工事）純工事費	2,886,112	単独（追加工事）直接工事費	2,569,112	単独（追加工事）共通仮設費	317,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	2,886,112	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	2,886,112		0		0
現場管理費 率（補正前）	35.56%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.36%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	36.64%		0.00%		
計上額	1,057,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 37:下水道工事（4）

工事原価	3,943,112				
純工事費	2,886,112	現場管理費	1,057,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	3,943,112	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	3,943,112		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	23.57%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	23.57%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	3,943,112		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	926,888				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	田舎館村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	37:下水道工事（4）		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 37:下水道工事（4）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			2,569,112
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				2,569,112
	共通仮設費（率分）	2,569,112	10.34	265,000
現場環境改善費対象工事費				2,569,112
	現場環境改善費（率分）	2,569,112	2.05	52,000
現場管理費対象純工事費				2,886,112
	現場管理費	2,886,112	36.64	1,057,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				3,943,112
	一般管理費等	3,943,112	23.57	926,888
	業務委託費			0
工事価格				4,870,000
消費税等相当額				487,000
工事費計				5,357,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	養生工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	養生工(材工)						単 1号
			m2	14. 8	600	8, 880	管理費区分：0
	合計					8, 880	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	下地処理工	表面研磨 3～4種ケソ 清掃・脱脂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	下地処理工(材工)						単 2号
			m2	14. 8	4, 000	59, 200	管理費区分：0
	合計					59, 200	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	下塗塗装工 I	変性エポキシ樹脂防錆補修剤 14.8m2						
		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
名称・規格 下塗り(材工)14.8m2 変性エポキシ樹脂防錆補修剤375g/m2		条件						単 3号 管理費区分：0
				箇所	10	40,060	400,600	
合計								
						400,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	当て板補修工	SS材 W300×L350 t-1. 6mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
当て板補修(材工) SS材 W300×L350 t-1. 6mm								単 4号 管理費区分：0
			箇所	10	28, 000	280, 000		
合計								
						280, 000		

一式当り内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	下塗塗装工Ⅱ	変性エポキシ樹脂防錆補修剤 14. 8m2						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下塗り(材工)14. 8m2 変性エポキシ樹脂防錆補修剤 375g/m2								単 9号 管理費区分：0
			箇所	10	40, 060	400, 600		
合計								
						400, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	上塗り 塗装工	二液性変性フッ素樹脂塗料 (2層)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上塗り2層 (材工) 二液性変性フッ素樹脂塗料 240g/m2								単 10号 管理費区分：0
			m2	14. 8	33, 000	488, 400		
合計								
						488, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	仮設足場						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	足場工(吊足場)	27. 6m2, 30日					単 11号 04-07-17
	WB473520		m2	27. 6	15, 070	415, 932	管理費区分：0
	合計					415, 932	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 1号	養生工(材工)		単位	m2	単位数量	1	単価	600	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
養生工(材工)		ZZ99*01*01004					管理費区分：0		
			m2	1	600	600			
合計						600			
単価						600	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 2号	下地処理工(材工)		単位	m2	単位数量	1	単価	4, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理工(材工)									
表面研磨 3～4種ｸﾚｯ 清掃・脱脂									
ZZ99*01*01005			m2	1	4, 000	4, 000	管理費区分：0		
合計						4, 000			
単価						4, 000	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	下塗り(材工)14. 8m2 変性エポキシ樹脂防錆補修剤375g/m2		単位	箇所	単位数量	1	単価	40, 060	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下塗塗装工 I (材工) 375g/m2 パワー防錆NKRN-66 (NETIS:KT-240025-A) ZZ99*01*01006							管理費区分：0		
			箇所	1	40, 060	40, 060			
合計							40, 060		
単価							円／箇所 40, 060		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 4号	当て板補修(材工) SS材 W300×L350 t=1. 6mm		単位	箇所	単位数量	1	単価	28, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
当て板補修工(材工) コンクリ欠損部補強066 500g/m2 ZZ99*01*01007							管理費区分：0		
			箇所	1	28, 000	28, 000			
合計									
						28, 000			
単価							円／箇所		
						28, 000			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	外面被覆材設置(材工) 変性エポキシ樹脂防錆補修剤 500g/m2		単位	箇所	単位数量	1	単価	14, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
外面被覆材設置工(ガラスクロス巻き)(材工) 配管補強パワ-66 500g/m2 ZZ99*01*01008							管理費区分：0	
		箇所	1	14, 000	14, 000			
合計						14, 000	円／箇所	
単価						14, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	機械損料		単位	式	単位数量	1	単価	6,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
外面被覆機械損料		ZZ99*01*01001					管理費区分：0	
			式	1		6,660		
合計						6,660		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 7号	副資材		単位	式	単位数量	1	単価	60, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
外面被覆副資材		ZZ99*01*01002					管理費区分：0		
			式	1		60, 000			
合計									
						60, 000			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	諸経費		単位	式	単位数量	1	単価	308, 840	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
外面被覆諸経費		ZZ99*01*01003					管理費区分：0		
			式	1		308, 840			
合計									
						308, 840			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	下塗り(材工)14.8m2 変性エポキシ樹脂防錆補修剤 375g/m2		単位	箇所	単位数量	1	単価	40,060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下塗り塗装工Ⅱ(材工) 375g/m2 ハイパー防錆NKRN-66 (NETIS:KT-240025-A) ZZ99*01*01009							管理費区分：0	
			箇所	1	40,060	40,060		
合計							40,060	
単価							円／箇所 40,060	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	上塗り2層(材工) 二液性変性フッ素樹脂塗料 240g/m2		単位	m2	単位数量	1	単価	33, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上塗り塗装工(2層)(材工) 絶・耐候性GF020 240g/m2 ZZ99*01*01010							管理費区分：0	
		m2	1	33, 000	33, 000			
合計						33, 000		
単価						33, 000	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB473520	足場工(吊足場)	27. 6m2, 30日	単位	m2	単位数量	1	単価	15, 070
			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
橋りょう特殊工		R0122					管理費区分：0	
			人	0. 412	35, 600	14, 667		
足場材損料		Z004516001					管理費区分：0	
			日	30	13. 26	397		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		6		
合計							15, 070	
単価							円／m2	
						15, 070		

登 録 単 価

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事						
コード	名 称	規 格	単 位	単 価	年 度	月	備 考
ZZ99*01*01001	外面被覆機械損料		式	6,660	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	外面被覆副資材		式	60,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01003	外面被覆諸経費		式	308,840	2026	7	確定
ZZ99*01*01004	養生工(材工)		m2	600	2026	7	確定
ZZ99*01*01005	下地処理工(材工)	表面研磨 3〜4種ケレン 清掃・脱脂	m2	4,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01006	下塗塗装工Ⅰ(材工) 375g/m2	パ ー防錆NKRN-66 (NETIS:KT-240025-A)	箇所	40,060	2026	7	確定
ZZ99*01*01007	当て板補修工(材工)	コンクリ欠損部補強066 500g/m2	箇所	28,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01008	外面被覆材設置工(ガラスクロス巻き)(材工)	配管補強パ ー66 500g/m2	箇所	14,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01009	下塗塗装工Ⅱ(材工) 375g/m2	パ ー防錆NKRN-66 (NETIS:KT-240025-A)	箇所	40,060	2026	7	確定
ZZ99*01*01010	上塗り塗装工(2層)(材工)	絶・耐候性GF020 240g/m2	m2	33,000	2026	7	確定

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
管路 (0001)		式	1		2,569,112	
管渠更生工(既設管径Φ500) (0002)		式	1		2,153,180	オプション入力
管渠外面被覆工 (0003)		式	1		2,153,180	オプション入力 工種 37:下水道工事（4）
養生工 (0004)		m2	14.8		8,880	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
養生工(材工)		m2	14.8	600	8,880	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
養生工(材工)		m2	1	600	600	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下地処理工 (0005)	m2	14.8			59,200	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下地処理工(材工)	m2	14.8		4,000	59,200	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下地処理工(材工) 表面研磨 3〜4種ｸﾚﾝ 清掃・脱脂	m2	1		4,000	4,000	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下塗塗装工Ⅰ (0006)	箇所	10			400,600	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 箇所

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下塗り(材工)14.8m2 変性エポキシ樹脂防錆補修剤375g/m2		箇所	10	40,060	400,600	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下塗塗装工Ⅰ(材工)375g/m2 パワー防錆NKRN-66(NETIS:KT-240025-A)		箇所	1	40,060	40,060	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
当て板補修工 (0007)		箇所	10		280,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
当て板補修(材工) SS材 W300×L350 t-1.6mm		箇所	10	28,000	280,000	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
当て板補修工(材工) コンクリ欠損部補強066 500g/m2		箇所	1	28,000	28,000	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
外面被覆材設置工 (0008)		箇所	10		515,500	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
外面被覆材設置(材工) 変性エポキシ樹脂防錆補修剤 500g/m2		箇所	10	14,000	140,000	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
外面被覆材設置工(ガラスクロス巻き)(材工) 配管補強ハワ-66 500g/m2		箇所	1	14,000	14,000	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
機械損料		式	1		6,660	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
外面被覆機械損料		式	1		6,660	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
副資材		式	1		60,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
外面被覆副資材		式	1		60,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸経費		式	1		308,840	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
外面被覆諸経費		式	1		308,840	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下塗塗装工Ⅱ (0009)		箇所	10		400,600	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 箇所

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下塗り(材工)14.8m2 変性エポキシ樹脂防錆補修剤 375g/m2		箇所	10	40,060	400,600	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下塗り塗装工Ⅱ(材工) 375g/m2 パワー防錆NKRN-66(NETIS:KT-240025-A)		箇所	1	40,060	40,060	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
上塗り塗装工 (0010)		m2	14.8		488,400	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
上塗り2層(材工) 二液性変性フッ素樹脂塗料 240g/m2		m2	14.8	33,000	488,400	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
上塗り塗装工(2層)(材工) 絶・耐候性GF020 240g/m2		m2	1	33,000	33,000	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0011)		式	1		415,932	
橋梁足場工 (0012)		式	1		415,932	オプション入力 工種 37:下水道工事(4)
仮設足場 (0013)		m2	27.6		415,932	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
足場工(吊足場)						週休2日補正 週休2日(月単位)
		m2	27.6	15,070	415,932	WB473520
J01 足場面積(実数入力)			27.6m2			管理費区分 0
J02 足場使用日数(実数入力)			30日			歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 田舎館村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
直接工事費 (0014)		式	1		2,569,112	
共通仮設 (0015)		式	1		317,000	
共通仮設費 (0016)		式	1		52,000	
現場環境改善費 (0017)		式	1		52,000	
現場環境改善費（率計上） (0018)		式	1		52,000	
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0019)		式	1		265,000	
主たる工種		37:下水道工事（4）				
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0
除雪工事補正		未使用				1.00
ICT施工補正		補正なし				1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)				1.01
純工事費 (0020)		式	1		2,886,112	

入力データリスト（本01）

工事名	岩木川流域下水道浅瀬石川水管橋管渠修繕工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0021)		式	1		1,057,000	
施工地域等補正		補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0	
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		任意設定		0.36%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0022)		式	1		3,943,112	
一般管理費等 (0023)		式	1		926,888	
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0024)		式	1		4,870,000	
消費税額及び地方消費税額 (0025)		式	1		487,000	
工事費計 (0026)		式	1		5,357,000	