



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

中山間地域総合整備事業

ふるさと新郷

ふるさと新郷中山間第44号工事

三農水（整工）第29号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK03B

[illegible]

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			34,710,000	
2 ・工事原価			28,977,000	
3 純工事費			20,875,000	
4 ・・直接工事費			16,219,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	11,001,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	5,218,000	
7 ・・間接工事費			12,758,000	
8 ・・・共通仮設費			4,656,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
16,219,000 × ((9.940*1.200)*1.000*1.040*1.000)	12.410	%	2,013,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	2,413,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			230,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
16,136,000 × (1.430)	1.430	%	230,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			8,102,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
20,875,000 × ((32.980*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.720+0.000-0.000)	38.810	%	8,102,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
28,977,000 × (19.770*1.000+0.04)=5,740,000	19.810	%	5,733,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK03B

[illegible]

SK03B

SK03B

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				11,001,000	
・土工	1.000	式		920,000	
・ ・掘削工	1.000	式		45,000	
BA0101 掘削	120	m ³	376	45,120	歩A・単A B単 1号
合 計				45,120	
・ ・盛土工	1.000	式		297,000	
B01505 流用土盛土	110	m ³	2,218	243,980	歩A・単A B単 2号
000003 畦畔盛土	24.000	m ³	2,215	53,160	歩A・単A B単 3号
合 計				297,140	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		190,000	
000004 法面整形 盛土部	197.000	m ²	790	155,630	歩A・単A B単 4号
000005 法面整形 畦畔部	43.000	m ²	790	33,970	歩A・単A B単 5号
合 計				189,600	
・ ・作業残土処理工	1.000	式		134,000	
BA0105 土砂等運搬	98	m ³	1,220	119,560	歩A・単A B単 6号
BA0110 整地	98	m ³	148	14,504	歩A・単A B単 7号
合 計				134,064	
・ ・植生工	1.000	式		254,000	
000008 植生工	281.000	m ²	905	254,305	歩A・単A B単 8号
合 計				254,305	
・ 構造物撤去工	1.000	式		374,000	
・ ・構造物取壊し工	1.000	式		374,000	
000009 コンクリート構造物取壊し 有筋	14.600	m ³	17,620	257,252	歩A・単A B単 9号
000010 殺運搬・処理 有筋	36.400	ton	2,636	95,950	歩A・単A B単 10号
000011 コンクリート構造物取壊し 無筋	0.100	m ³	8,885	889	歩A・単A B単 11号
000012 殺運搬・処理 無筋	0.300	ton	2,232	670	歩A・単A B単 12号
000013 コルゲート管撤去 φ300	1.500	m	900	1,350	歩A・単A B単 13号
000014 VP管撤去 φ75	7.400	m	522	3,863	歩A・単A B単 14号
000015 VP管撤去 φ100	9.300	m	522	4,855	歩A・単A B単 15号
000016 VP管撤去 φ150	7.000	m	578	4,046	歩A・単A B単 16号
000017 廃プラ運搬・処理	0.100	ton	53,340	5,334	歩A・単A B単 17号
合 計				374,209	
・ 開渠工	1.000	式		8,127,000	
・ ・作業土工	1.000	式		287,000	
BA0103 床掘り	160	m ³	285	45,600	歩A・単A B単 18号
000019 埋戻	60.000	m ³	2,215	132,900	歩A・単A B単 19号
000020 基面整正	240.000	m	453	108,720	歩A・単A B単 20号

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				287,220	
・ ・ プレキャスト開渠工	1.000	式		4,947,000	
000021 BF450 両側ウィーブホール	309.900	m	10,374	3,214,903	歩A・単A B単 21号
000022 サイドドレーン BF450	437.000	m	1,965	858,705	歩A・単A B単 22号
000023 BF650 両側ウィーブホール	36.700	m	20,274	744,056	歩A・単A B単 23号
000024 BF450用蓋	16.000	枚	6,032	96,512	歩A・単A B単 24号
000025 BF650用蓋	4.000	枚	8,272	33,088	歩A・単A B単 25号
合 計				4,947,264	
・ ・ 集水樹	1.000	式		2,893,000	
000026 床堀	20.000	m ³	285	5,700	歩A・単A B単 26号
000027 埋戻	9.000	m ³	2,215	19,935	歩A・単A B単 27号
000028 基面整正	23.000	m ²	453	10,419	歩A・単A B単 28号
000029 プレキャスト集水樹 B800×H800	1.000	箇所	117,580	117,580	歩A・単A B単 29号
000030 プレキャスト集水樹 B800×H1000	9.000	箇所	118,580	1,067,220	歩A・単A B単 30号
000031 プレキャスト集水樹 B800×H1300	1.000	箇所	158,080	158,080	歩A・単A B単 31号
000032 プレキャスト集水樹 B1000×H1100	1.000	箇所	159,080	159,080	歩A・単A B単 32号
000033 プレキャスト集水樹 B1000×H2000	1.000	箇所	241,760	241,760	歩A・単A B単 33号
000034 プレキャスト集水樹蓋 800×800用	11.000	枚	41,492	456,412	歩A・単A B単 34号
000035 プレキャスト集水樹蓋 1000×1000用	2.000	枚	46,992	93,984	歩A・単A B単 35号
000036 簡易ゲート 既設HP管用	1.000	式	309,315	309,315	歩A・単A B単 36号
000037 簡易ゲート 落蓋側溝500A用	1.000	式	253,315	253,315	歩A・単A B単 37号
合 計				2,892,800	
・ 水路付帯工	1.000	式		1,580,000	
・ ・ 放流水路工	1.000	式		1,295,000	
000038 床堀	64.000	m ³	285	18,240	歩A・単A B単 38号
000039 埋戻	32.000	m ³	2,215	70,880	歩A・単A B単 39号
000040 法面整形 盛土部	7.000	m ²	790	5,530	歩A・単A B単 40号
000041 植生工	4.000	m ²	905	3,620	歩A・単A B単 41号
000042 基面整正	22.000	m ²	453	9,966	歩A・単A B単 42号
000043 鉄筋コンクリート落蓋側溝 500A	53.900	m	13,710	738,969	歩A・単A B単 43号
000044 鉄筋コンクリート落蓋側溝蓋 落蓋側溝500A用蓋	108.000	枚	4,042	436,536	歩A・単A B単 44号
000045 硬質ポリ塩化ビニル管 機能補償	1.000	式	11,362	11,362	歩A・単A B単 45号
合 計				1,295,103	
・ ・ 流入工	1.000	式		55,000	
000046 流入工	1.000	式	55,393	55,393	歩A・単A B単 46号
合 計				55,393	
・ ・ 取水口工	1.000	式		104,000	
000047 取水口工 (ベンチフリューム掛口)	6.000	箇所	12,505	75,030	歩A・単A B単 47号

SK03B

SK03B

SK03B

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単ー 1号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
B01505	*** B単ー 2号 *** 流用土盛土					
			m3	2,218		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 畦畔盛土					
			m3	2,215		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	790		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 法面整形					
	畦畔部		m ²	790		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 6号 *** 土砂等運搬					
			m3	1,220		歩A・単A
BA0110	*** B単ー 7号 *** 整地					
			m3	148		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 植生工					
			m ²	905		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	17,620		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 殻運搬・処理					
	有筋		ton	2,636		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	8,885		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 殻運搬・処理					
	無筋		ton	2,232		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** コルゲート管撤去					
	φ 300		m	900		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** VP管撤去					
	φ 75		m	522		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** VP管撤去					
	φ 100		m	522		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** VP管撤去					
	φ 150		m	578		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 廃プラ運搬・処理					
			ton	53,340		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 18号 *** 床掘り					
			m3	285		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 埋戻					
			m3	2,215		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 基面整正					
			m	453		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** BF450					
	両側ウィーブホール		m	10,374		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** サイドドレーン					

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	BF450		m	1,965		歩A・単A
	*** B単ー 23号 ***					
000023	BF650					
	両側ウィーブホール		m	20,274		歩A・単A
	*** B単ー 24号 ***					
000024	BF450用蓋					
			枚	6,032		歩A・単A
	*** B単ー 25号 ***					
000025	BF650用蓋					
			枚	8,272		歩A・単A
	*** B単ー 26号 ***					
000026	床堀					
			m3	285		歩A・単A
	*** B単ー 27号 ***					
000027	埋戻					
			m3	2,215		歩A・単A
	*** B単ー 28号 ***					
000028	基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
	*** B単ー 29号 ***					
000029	プレキャスト集水樹					
	B800×H800		箇所	117,580		歩A・単A
	*** B単ー 30号 ***					
000030	プレキャスト集水樹					
	B800×H1000		箇所	118,580		歩A・単A
	*** B単ー 31号 ***					
000031	プレキャスト集水樹					
	B800×H1300		箇所	158,080		歩A・単A
	*** B単ー 32号 ***					
000032	プレキャスト集水樹					
	B1000×H1100		箇所	159,080		歩A・単A
	*** B単ー 33号 ***					
000033	プレキャスト集水樹					
	B1000×H2000		箇所	241,760		歩A・単A
	*** B単ー 34号 ***					
000034	プレキャスト集水樹蓋					
	800×800用		枚	41,492		歩A・単A
	*** B単ー 35号 ***					
000035	プレキャスト集水樹蓋					
	1000×1000用		枚	46,992		歩A・単A
	*** B単ー 36号 ***					
000036	簡易ゲート					
	既設HP管用		式	309,315		歩A・単A
	*** B単ー 37号 ***					
000037	簡易ゲート					
	落蓋側溝500A用		式	253,315		歩A・単A
	*** B単ー 38号 ***					
000038	床堀					
			m3	285		歩A・単A
	*** B単ー 39号 ***					
000039	埋戻					
			m3	2,215		歩A・単A
	*** B単ー 40号 ***					
000040	法面整形					
	盛土部		m ²	790		歩A・単A
	*** B単ー 41号 ***					
000041	植生工					
			m ²	905		歩A・単A
	*** B単ー 42号 ***					
000042	基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
	*** B単ー 43号 ***					
000043	鉄筋コンクリート落蓋側溝					
	500A		m	13,710		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 鉄筋コンクリート落蓋側溝蓋					
	落蓋側溝500A用蓋		枚	4,042		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	機能補償		式	11,362		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 流入工					
			式	55,393		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 取水口工 (ベンチフリューム掛口)					
			箇所	12,505		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 取水口工 (用水調整器ほか)					
			式	28,653		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 落水口工					
			式	30,047		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 道路復旧工					
			式	59,840		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 護岸復旧工					
			式	36,482		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	本線		m3	267		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 敷鉄板					
			m ²	1,513		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 安定シート					
	ブルーシート		m ²	152		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 廃プラ運搬					
			ton	4,990		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 廃プラ処分費					
			ton	48,000		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 掘削					
	本線		m3	376		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 土砂等運搬					
			m3	1,220		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 整地					
			m3	148		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 排水ポンプ					
	0以上～6未満		箇所	85,289		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 人力除雪					
			工事	218,741		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 機械除雪					
			式	173,384		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 仮設材輸送					
			ton	10,920		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,	1,000	m3	375.6	376	S単 62号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 2号 ***					
B01505	流用土盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,540	1,540	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	678	678	S単 4号
	合 計				2,218	
	単 価				2,218	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	畦畔盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 2号
	合 計				2,215	
	単 価				2,215	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,000	m ²	789.5	790	S単 67号
	合 計				790	
	単 価				790	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	法面整形 畦畔部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,000	m ²	789.5	790	S単 67号
	合 計				790	
	単 価				790	
	*** B単ー 6号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,220	1,220	S単 64号
	合 計				1,220	
	単 価				1,220	
	*** B単ー 7号 ***					
BA0110	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	148.3	148	S単 68号
	合 計				148	
	単 価				148	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 8号 ***					
000008	植生工		m		1.000	歩A 当たり算出
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	1.000	m	905	905	S単 5号
	合 計				905	
	単 価				905	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 40号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	殻運搬・処理 有筋		ton		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	0.400	m3	2,590	1,036	S単 69号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊 (有筋)	1.000	ton	1,600	1,600	S単 37号
	合 計				2,636	
	単 価				2,636	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,885	8,885	S単 41号
	合 計				8,885	
	単 価				8,885	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	殻運搬・処理 無筋		ton		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	0.425	m3	2,898	1,232	S単 70号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊 (無筋)	1.000	ton	1,000	1,000	S単 38号
	合 計				2,232	
	単 価				2,232	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	コルゲート管撤去 φ300		m		10.000	歩A 当たり算出
T00009	コルゲート管撤去 φ300	10.000	m	900	9,000	T単 2号
	合 計				9,000	
	単 価				900	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	VP管撤去 φ75		m		10.000	歩A 当たり算出
T00010	VP管撤去 φ75,100	10.000	m	522	5,220	T単 3号
	合 計				5,220	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				522	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	VP管撤去 φ100		m		10.000 m	歩A 当たり算出
T00010	VP管撤去 φ75,100	10.000	m	522	5,220	T単 3号
	合 計				5,220	
	単 価				522	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	VP管撤去 φ150		m		10.000 m	歩A 当たり算出
T00011	VP管撤去 φ150	10.000	m	578	5,780	T単 4号
	合 計				5,780	
	単 価				578	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	廃プラ運搬・処理		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 片道計上, 計上しない,, 0.0, 0.0	1.000	ton	5,340	5,340	S単 58号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	48,000	48,000	S単 39号
	合 計				53,340	
	単 価				53,340	
	*** B単ー 18号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	285.1	285	S単 63号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 3号
	合 計				2,215	
	単 価				2,215	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	基面整正		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 66号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	BF450 両側ウィーブホール		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行わない	10.000	m	4,442	44,420	S単 42号

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	ベンチフリューム ウィーブホール付 (両側) H450×B295×L2000 φ50逆止弁付,,	5.000	個	11,460	57,300	S単 11号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.720	m3	2,800	2,016	S単 12号
Y00001	0.60×0.1×10.0×1.2 (ロス率) =0.72					
	合 計				103,736	
	単 価				10,374	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	サイドドレーン BF450		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25～5mm, しない	10.000	m	1,958	19,580	S単 45号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.110	m ²	605	67	S単 13号
	合 計				19,647	
	単 価				1,965	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	BF650 両側ウィーブホール		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 42号
S02116	ベンチフリューム ウィーブホール付 (両側) H650×B415×L2000 φ50逆止弁付,,	5.000	個	17,600	88,000	S単 14号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.960	m3	2,800	2,688	S単 12号
Y00001	0.80×0.1×10.0×1.2 (ロス率) =0.96					
T00004	暗渠排水工 (被覆材投入) 凍上抑制層 (砕石, 0.26m ²)	10.000	m	549	5,490	T単 1号
Y00001	100/0.26m ² =384.62m					
SA0312	抜き型枠 一般型枠, 均しコンクリート	8.600	m ²	5,830	50,138	S単 71号
S02116	クラッシュラン ,C-80 80～0mm (JIS規格外),	2.580	m3	4,600	11,868	S単 16号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.230	m ²	605	139	S単 13号
	合 計				202,743	
	単 価				20,274	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	BF450用蓋		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 43号
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅450 長1000mm,,	1.000	枚	5,040	5,040	S単 17号
	合 計				6,032	
	単 価				6,032	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	BF650用蓋		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 43号
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅650 長1000mm,,	1.000	枚	7,280	7,280	S単 18号
	合 計				8,272	
	単 価				8,272	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 26号 ***					
000026	床堀		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	285.1	285	S単 63号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 2号
	合 計				2,215	
	単 価				2,215	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	452.9	453	S単 66号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	プレキャスト集水桝 B800×H800		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1,000	基	12,580	12,580	S単 74号
S02116	コンクリート桝 0.8×0.8×0.8,T-25,,	1,000	個	105,000	105,000	S単 19号
	合 計				117,580	
	単 価				117,580	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	プレキャスト集水桝 B800×H1000		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1,000	基	12,580	12,580	S単 74号
S02116	コンクリート桝ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,	1,000	個	106,000	106,000	S単 20号
	合 計				118,580	
	単 価				118,580	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	プレキャスト集水桝 B800×H1300		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり	1,000	基	18,080	18,080	S単 75号
S02116	集水桝 B800-L800-H1300,,	1,000	基	140,000	140,000	S単 21号
	合 計				158,080	
	単 価				158,080	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	プレキャスト集水桝 B1000×H1100		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり	1,000	基	18,080	18,080	S単 75号

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	集水樹 B1000-L1000-H1100,,	1.000	基	141,000	141,000	S単 22号
	合 計				159,080	
	単 価				159,080	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	プレキャスト集水樹 B1000×H2000		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, あり	1.000	基	21,760	21,760	S単 76号
S02116	集水樹 B1000-L1000-H2000,,	1.000	基	220,000	220,000	S単 23号
	合 計				241,760	
	単 価				241,760	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	プレキャスト集水樹蓋 800×800用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去 を行わない	1.000	枚	992	992	S単 43号
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用, 800×800,,	1.000	枚	40,500	40,500	S単 24号
	合 計				41,492	
	単 価				41,492	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	プレキャスト集水樹蓋 1000×1000用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去 を行わない	1.000	枚	992	992	S単 43号
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用, 1000×1000,,	1.000	枚	46,000	46,000	S単 25号
	合 計				46,992	
	単 価				46,992	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	簡易ゲート 既設HP管用		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S41009	水門設備据付工 その他,,,,,, 0.25, 1.00,, 1門, 1.00, 簡易ゲート	1.000	門	30,315	30,315	S単 61号
S02116	簡易ゲート 既設HP管用,,	1.000	基	279,000	279,000	S単 26号
	合 計				309,315	
	単 価				309,315	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	簡易ゲート 落蓋側溝500A用		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S41009	水門設備据付工 その他,,,,,, 0.25, 1.00,, 1門, 1.00, 簡易ゲート	1.000	門	30,315	30,315	S単 61号
S02116	簡易ゲート 落蓋側溝500A用,,	1.000	基	223,000	223,000	S単 27号
	合 計				253,315	
	単 価				253,315	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	床堀		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.1	285	S単 63号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
	合 計				2,215	
	単 価				2,215	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	789.5	790	S単 67号
	合 計				790	
	単 価				790	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	植生工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	1.000	m ²	905	905	S単 5号
	合 計				905	
	単 価				905	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 66号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	鉄筋コンクリート落蓋側溝 500A		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 42号
S02116	落蓋式側溝 500×500×2000,,	5.000	個	18,100	90,500	S単 28号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.780	m3	2,800	2,184	S単 29号
Y00001	0.65×0.1×10.0×1.2 (ロス率) =0.78					
	合 計				137,104	
	単 価				13,710	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	鉄筋コンクリート落蓋側溝蓋 落蓋側溝500A用蓋		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 43号
S02116	落蓋側溝用蓋 3種 500×500用,,	1.000	枚	3,050	3,050	S単 30号

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷				
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,042	
	単 価				4,042	
	*** B単一 45号 ***					
000045	硬質ポリ塩化ビニル管 機能補償		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	2,900	m	3,918	11,362	S単 46号
	合 計				11,362	
	単 価				11,362	
	*** B単一 46号 ***					
000046	流入工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 250mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所, あり	0,800	m	8,116	6,493	S単 48号
S02116	異種管継手 φ250, ,	1,000	個	22,700	22,700	S単 31号
S02116	ベント TS-45° φ250, ,	1,000	個	26,200	26,200	S単 32号
	合 計				55,393	
	単 価				55,393	
	*** B単一 47号 ***					
000047	取水口工 (ベンチフリューム掛口)		箇所		10,000	歩A 箇所 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	5,197	51,970	S単 44号
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-450, ,	10,000	本	6,370	63,700	S単 33号
S02116	再生クラッシュヤラン , RC-40 40~0mm,	0,814	m3	2,800	2,279	S単 29号
Y00001	(0.60+0.0787)×1.2 (ロス率)=0.814					
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	0,050	m3	30,090	1,505	S単 79号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0,960	m ²	5,830	5,597	S単 72号
Y00001	1箇所あたり1.0m					
	合 計				125,051	
	単 価				12,505	
	*** B単一 48号 ***					
000048	取水口工 (用水調整器ほか)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	用水調整器 B型 VU100, H350, L300, ,	1,000	個	13,600	13,600	S単 34号
S02116	TS加工継手 φ100, ,	1,000	個	1,390	1,390	S単 35号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	13,100	m	1,043	13,663	S単 47号
	合 計				28,653	
	単 価				28,653	
	*** B単一 49号 ***					
000049	落水口工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	6,200	m	1,043	6,467	S単 47号
S02116	排水調整器 C-1型, ,	3,000	個	7,860	23,580	S単 36号

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				30,047	
	単 価				30,047	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	道路復旧工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュ, RC-40, 20cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし	55.000	m ²	1,088	59,840	S単 49号
	合 計				59,840	
	単 価				59,840	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	護岸復旧工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40(高炉B) W/C65 %	0.400	m ³	35,930	14,372	S単 80号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	2.200	m ²	10,050	22,110	S単 73号
	合 計				36,482	
	単 価				36,482	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	路体 (築堤) 盛土・埋戻 本線		m ³		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, あり	1.000	m ³	266.9	267	S単 65号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 式 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 105, 1, あり	1.000	m ²	1,513	1,513	S単 56号
	合 計				1,513	
	単 価				1,513	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	安定シート ブルーシート		m ²		1,000	歩A 式 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	152	152	S単 57号
	合 計				152	
	単 価				152	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	廃プラ運搬		ton		1,000	歩A 式 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0.0, 0.0	1.000	ton	4,990	4,990	S単 59号
	合 計				4,990	
	単 価				4,990	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	廃プラ処分費		ton		1,000	歩A 式 当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	48,000	48,000	S単 39号
	合 計				48,000	
	単 価				48,000	
	*** B単— 57号 ***					
000057	掘削 本線		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 62号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単— 58号 ***					
000058	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック初山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1.000	m3	1,220	1,220	S単 64号
	合 計				1,220	
	単 価				1,220	
	*** B単— 59号 ***					
000059	整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	148.3	148	S単 68号
	合 計				148	
	単 価				148	
	*** B単— 60号 ***					
000060	排水ポンプ 0以上～6未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,263	9,263	S単 52号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,620	10,620	S単 53号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 9, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり	1.000	箇所	47,341	47,341	S単 54号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1.000	箇所	18,065	18,065	S単 55号
	合 計				85,289	
	単 価				85,289	
	*** B単— 61号 ***					
000061	人力除雪		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 91日, 0.730m, 882㎡, 630㎡, 91日, 0日	1.000	工事	218,741	218,741	S単 77号
	合 計				218,741	
	単 価				218,741	
	*** B単— 62号 ***					
000062	機械除雪		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰ 15ton, かなりの積雪がある場合, 排対型 1次, 3.5, 22, 15	0.420	km	412,818	173,384	S単 78号
	合 計				173,384	

SK03B

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01082	*** S単ー 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	678		歩A・単A
S02081	*** S単ー 5号 ***					
	芝付工					
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)		m ²	905		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 ***					
	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	35,088		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	ベンチフリューム ウィーブホール付(両側)					
	ベンチフリューム ウィーブホール付(両側) H450×B295×L2000 φ50逆止弁付,,		個	11,460		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40,		m3	2,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	吸出し防止材					
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	ベンチフリューム ウィーブホール付(両側)					
	ベンチフリューム ウィーブホール付(両側) H650×B415×L2000 φ50逆止弁付,,		個	17,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	軽油					
	軽油 バトロ#給油,,		L	155		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	クラッシュラン					
	クラッシュラン ,C-80 80~0mm(JIS規格外),		m3	4,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	ベンチフリューム蓋(T-4)					
	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅450 長1000mm,,		枚	5,040		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	ベンチフリューム蓋(T-4)					
	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅650 長1000mm,,		枚	7,280		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	コンクリート樹					
	コンクリート樹 0.8×0.8×0.8,T-25,,		個	105,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	コンクリート樹ACK T-25					
	コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,		個	106,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	集水樹					
	集水樹 BS00-L800-H1300,,		基	140,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
S02116	集水樹					

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	集水樹 B1000-L1000-H1100,, *** S単ー 23号 ***		基	141,000		歩A・単A
S02116	集水樹 B1000-L1000-H2000,, *** S単ー 24号 ***		基	220,000		歩A・単A
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 橋用、800×800,, *** S単ー 25号 ***		枚	40,500		歩A・単A
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 橋用、1000×1000,, *** S単ー 26号 ***		枚	46,000		歩A・単A
S02116	簡易ゲート 簡易ゲート 既設HP管用,, *** S単ー 27号 ***		基	279,000		歩A・単A
S02116	簡易ゲート 落蓋側溝500A用,, *** S単ー 28号 ***		基	223,000		歩A・単A
S02116	落蓋式側溝 落蓋式側溝 500×500×2000,, *** S単ー 29号 ***		個	18,100		歩A・単A
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm, *** S単ー 30号 ***		m3	2,800		歩A・単A
S02116	落蓋側溝用蓋 落蓋側溝用蓋 3種 500×500用,, *** S単ー 31号 ***		枚	3,050		歩A・単A
S02116	異種管継手 異種管継手 φ250,, *** S単ー 32号 ***		個	22,700		歩A・単A
S02116	ベント ベント TS-45° φ250,, *** S単ー 33号 ***		個	26,200		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム掛口 ベンチフリューム掛口 BF-450,, *** S単ー 34号 ***		本	6,370		歩A・単A
S02116	用水調整器 用水調整器 B型 VU100,H350,L300,, *** S単ー 35号 ***		個	13,600		歩A・単A
S02116	TS加工継手 TS加工継手 φ100,, *** S単ー 36号 ***		個	1,390		歩A・単A
S02116	排水調整器 排水調整器 C-1型,, *** S単ー 37号 ***		個	7,860		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊 (有筋) *** S単ー 38号 ***		ton	1,600		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊 (無筋) *** S単ー 39号 ***		ton	1,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃ブラ *** S単ー 40号 ***		ton	48,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 41号 ***		m3	17,620		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 42号 ***		m3	8,885		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単ー 43号 ***		m	4,442		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚	992		歩A・単A
S05801	*** S単一 44号 *** 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	5,197		歩A・単A
S06006	*** S単一 45号 *** ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25～5mm, しない		m	1,958		歩A・単A
S07021	*** S単一 46号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	3,918		歩A・単A
S07021	*** S単一 47号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	1,043		歩A・単A
S07022	*** S単一 48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 250mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所, あり		m	8,116		歩A・単A
S08042	*** S単一 49号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生グラッサラン, RC-40, 20cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし		m ²	1,088		歩A・単A
S16003	*** S単一 50号 *** バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 12時間を超え18時間以下の場合		供用日	6,850		歩A・単A
S16003	*** S単一 51号 *** バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 18時間を超える場合		供用日	8,220		歩A・単A
S18005	*** S単一 52号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,263		歩A・単A
S18005	*** S単一 53号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,620		歩A・単A
S18006	*** S単一 54号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 9, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり		箇所	47,341		歩A・単A
S18007	*** S単一 55号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, あり		箇所	18,065		歩A・単A
S18054	*** S単一 56号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 105, 1, あり		m ²	1,513		歩A・単A
S18062	*** S単一 57号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	152		歩A・単A
S19003	*** S単一 58号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 片道計上, 計上しない, ., ., 0.0, 0.0		ton	5,340		歩A・単A
S19003	*** S単一 59号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 片道計上, 計上しない, ., ., 0.0, 0.0		ton	4,990		歩A・単A
S19003	*** S単一 60号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), ., ., 0.0, 0.0		ton	10,920		歩A・単A
S41009	*** S単一 61号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他, ., ., ., ., 0.25, 1.00, ., 1門, 1.00, 簡易ゲート		門	30,315		歩A・単A
SA0101	*** S単一 62号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	375.6		歩A・単A
SA0103	*** S単一 63号 *** SP 床掘り					

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷				
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単ー 64号 ***		m3	285.1		歩A・単A
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,パツタ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,220		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 65号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単ー 66号 ***		m3	266.9		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 67号 ***		m ²	452.9		歩A・単A
	SP 法面整形					
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単ー 68号 ***		m ²	789.5		歩A・単A
	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり *** S単ー 69号 ***		m3	148.3		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下, *** S単ー 70号 ***		m3	2,590		歩A・単A
	SP 殻運搬					
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下, *** S単ー 71号 ***		m3	2,898		歩A・単A
	SA0312 抜き型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単ー 72号 ***		m ²	5,830		歩A・単A
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単ー 73号 ***		m ²	5,830		歩A・単A
	SA0312 SP 型枠					
SA0551	SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単ー 74号 ***		m ²	10,050		歩A・単A
	SA0551 SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり *** S単ー 75号 ***		基	12,580		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり *** S単ー 76号 ***		基	18,080		歩A・単A
	SA0551 SP コンクリート分水槽据付					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり *** S単ー 77号 ***		基	21,760		歩A・単A
	SQ1015 除雪(人力)青森県標準地域					
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,91日,0.730m, 882m ² ,630m ² ,91日,0日 *** S単ー 78号 ***		工事	218,741		歩A・単A
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域					
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型1次,3.5,22,15 *** S単ー 79号 ***		km	412,818		歩A・単A
	SQP311 SP コンクリート					
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	30,090		歩A・単A
	*** S単ー 80号 ***					
	SQP311 SP コンクリート					
T00004	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65 % *** T単ー 1号 ***		m3	35,930		歩A・単A
	暗渠排水工(被覆材投入)					
	凍上抑制層(砕石,0.26m ²) *** T単ー 2号 ***		m	549		歩A・単A
T00009	コルゲート管撤去					

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	盛土		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	盛土		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	埋戻		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	築堤・埋戻		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
F04081	振動ロー[バトガイ式] 運転質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バトリ給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,876	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		678	
	*** S単- 5号 ***					

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02081	芝付工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅100cm程度)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P50005	人工張芝(ワラ)					
	人工芝(幅100cm程度)	10.800	m ²	280	3,024	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	36,210	2,173	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	
	合 計				9,046	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		905	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1,000 人
	単 価				36,210	
	*** S単- 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1,000 人
	単 価				30,702	
	*** S単- 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D3)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				35,088	算出数量 1.000 人
	単 価				35,088	
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (D3)				
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	ベンチフリューム ウィーブホール付 (両側)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム ウィーブホール付 (両側) H450×B295×L2000 φ50逆止弁付,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96017				
P96017	ベンチフリューム ウィーブホール付 (両側) H450×B295×L2000 φ50逆止弁付	1.000	個	11,460	11,460	
	合 計				11,460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,460	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) JQC001				
JQC001	再生クラッシュラン RC-40	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PQQ068				
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	ベンチフリューム ウィーブホール付 (両側)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム ウィーブホール付 (両側) H650×B415×L2000 φ50逆止弁付,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96018				

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷				
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96018	ベンチフリューム ウィーブホール付 (両側) H650×B415×L2000 φ50逆止弁付	1.000	個	17,600	17,600	
	合 計				17,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,600	
	*** S単- 15号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード(P)	P34029		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P34029	軽油 バトロ-給油	1.000	L	155	155	
	合 計				155	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155	
	*** S単- 16号 ***					
S02116	クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クラッシュラン ,C-80 80~0mm(JIS規格外),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J03109		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J03109	クラッシュラン C-80 80~0mm(JIS規格外)	1.000	m3	4,600	4,600	
	合 計				4,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,600	
	*** S単- 17号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋(T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅450 長1000mm,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード(P)	PQC156		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
PQC156	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅450 長1000mm	1.000	枚	5,040	5,040	
	合 計				5,040	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,040	
	*** S単- 18号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋(T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅650 長1000mm,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード(P)	PQC160		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
PQC160	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅650 長1000mm	1.000	枚	7,280	7,280	
	合 計				7,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,280	
	*** S単- 19号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷				
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート樹 0.8×0.8×0.8,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQB689		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB689	コンクリート樹 0.8×0.8×0.8,T-25	1.000	個	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,000	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	コンクリート樹ACK T-25		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQB612		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB612	コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0	1.000	個	106,000	106,000	
	合 計				106,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				106,000	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	集水樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 B800-L800-H1300,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96010		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96010	集水樹 B800-L800-H1300	1.000	基	140,000	140,000	
	合 計				140,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				140,000	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	集水樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 B1000-L1000-H1100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96014		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96014	集水樹 B1000-L1000-H1100	1.000	基	141,000	141,000	
	合 計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				141,000	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	集水樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 B1000-L1000-H2000,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96015		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96015	集水樹 B1000-L1000-H2000	1.000	基	220,000	220,000	
	合 計				220,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				220,000	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 24号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 桁用、800×800、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQK083		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQK083	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 桁用、800×800	1.000	枚	40,500	40,500	
	合 計				40,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,500	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 桁用、1000×1000、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQK085		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQK085	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 桁用、1000×1000	1.000	枚	46,000	46,000	
	合 計				46,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,000	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート 既設HP管用、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96005	簡易ゲート 既設HP管用	1.000	基	279,000	279,000	
	合 計				279,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				279,000	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート 落蓋側溝500A用、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96006	簡易ゲート 落蓋側溝500A用	1.000	基	223,000	223,000	
	合 計				223,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				223,000	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	落蓋式側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	落蓋式側溝 500×500×2000、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96019		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96019	落蓋式側溝 500×500×2000	1.000	個	18,100	18,100	
	合 計				18,100	算出数量 1.000 各単位

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				18,100	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03118		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1,000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	落蓋側溝用蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	落蓋側溝用蓋 3種 500×500用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	落蓋側溝用蓋 3種 500×500用	1,000	枚	3,050	3,050	
	合 計				3,050	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,050	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	異種管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管継手 φ250,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	異種管継手 φ250	1,000	個	22,700	22,700	
	合 計				22,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				22,700	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	ベント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベント TS-45° φ250,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	ベント TS-45° φ250	1,000	個	26,200	26,200	
	合 計				26,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				26,200	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-450,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC126		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷				
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PQC126	ベンチフリューム掛口 BF-450	1.000	本	6,370	6,370	
	合 計				6,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,370	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	用水調整器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	用水調整器 B型 VU100,H350,L300,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96008				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	用水調整器 B型 VU100,H350,L300	1.000	個	13,600	13,600	
	合 計				13,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,600	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	TS加工継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	TS加工継手 φ100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96020				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96020	TS加工継手 φ100	1.000	個	1,390	1,390	
	合 計				1,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,390	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	排水調整器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水調整器 C-1型,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96503				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96503	排水調整器 C-1型	1.000	個	7,860	7,860	
	合 計				7,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,860	
	*** S単一 37号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊 (有筋)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001				
	2)資材規格	コンクリート塊 (有筋)				
	3)単価の入力	1,600円				
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊 (有筋)	1.000	ton	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S単一 38号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊 (無筋)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	コンクリート塊 (無筋)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊 (無筋)	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 39号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃ブラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	廃ブラ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	48,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃ブラ	1.000	ton	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,000	
	*** S単一 40号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 作業区分	有筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりのこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単一 41号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 作業区分	無筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりのこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,885	8,885	
	合 計				8,885	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,885	
	*** S単一 42号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=2000				
	4) 規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単- 43号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工区分 I	蓋版				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	コンクリート・鋼製				
	4) 規格 II	40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単- 44号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工区分 I	U型側溝				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合 計				5,197	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,197	
	*** S単- 45号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用碎石 25～5mm, しない		m		10.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 材料区分(フィルター材)	コンクリート用碎石 25～5mm				
	2) 単価0円区分(フィルター材)	しない				
J03004	コンクリート用碎石 コンクリート用碎石 25～5mm	1.125	m3	5,750	6,469	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	36,210	2,173	
R01003	普通作業員	0.440	人	22,644	9,963	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		12,136	971	
	合 計				19,576	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,958	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 46号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm) 3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所	VP 150mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	11,100	27,084	
Y00004	雑材料費	0.020		27,084	542	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	36,210	3,259	
R01002	特殊作業員	0.130	人	30,702	3,991	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
	合 計				39,178	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,918	
	*** S単一 47号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm) 3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所	VP 100mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	0	0	
Y00004	雑材料費	0.020		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,210	2,897	
R01002	特殊作業員	0.120	人	30,702	3,684	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	
	合 計				10,430	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,043	
	*** S単一 48号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 250mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm) 3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	VP 250mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所 あり				
P05032	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径250 長4.0m	2.440	本	25,700	62,708	
Y00004	諸雑費	0.020		62,708	1,254	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,210	2,897	
R01002	特殊作業員	0.160	人	30,702	4,912	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,644	5,208	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.120	日	6,920	830	
P34029	軽油 パトロール給油	3.500	L	155	543	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	35,088	2,807	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				81,159	算出数量 10.000 m
	単 価		m		8,116	
	*** S単ー 49号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 20cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗設材の種類別	再生クラッシュラン				
	2) 規格	RC-40				
	3) 仕上がり厚さ	20cm				
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8) 単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	23.200	m ³	2,800	64,960	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 バトロム給油	15.000	L	155	2,325	
R01021	運転手 (特殊)	0.430	人	35,088	15,088	
	合 計				108,804	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,088	
	*** S単ー 50号 ***					
S16003	バックホ[クロー型・排対型(2次)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 12時間を超え18時間以下の場合			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が供用日のみ》	M02041				
	2) 交替制作業補正区分	12時間を超え18時間以下の場合				
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	6,850	6,850	
	合 計				6,850	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		6,850	
	*** S単ー 51号 ***					
S16003	バックホ[クロー型・排対型(2次)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 18時間を超える場合			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が供用日のみ》	M02041				
	2) 交替制作業補正区分	18時間を超える場合				
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	8,220	8,220	
	合 計				8,220	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		8,220	
	*** S単ー 52号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	釜場掘削・設置				
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛﾚｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸｵﾌ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	3.400	L	155	527	
	合 計				9,263	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,263	
	*** S単ー 53号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 1)施工区分		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費	0.030		7,285	219	
M02031	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛﾚｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸｵﾌ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	2.200	L	155	341	
	合 計				10,620	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,620	
	*** S単ー 54号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 9.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり 1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分 (賃料機械)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
		9 作業時排水 0以上～7未満 発動発電機 あり		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	13.950	日	568	7,924	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	84.000	L	151	12,684	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	36,210	13,036	
R01003	普通作業員	0.450	人	22,644	10,190	
Y00004	諸雑費	0.080		43,834	3,507	
	合 計				47,341	算出数量 1.000 箇所
	単 価				47,341	
	*** S単ー 55号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり 1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
		口径 50mm あり		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.430	人	22,644	9,737	
	合 計				18,065	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		18,065	
	*** S単ー 56号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,105,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)供用日数	105		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板	1,000,000	m ² 供用日	1,050	1,050,000	
G03042	敷鉄板	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,513,351	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,513	
	*** S単ー 57号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	敷設～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	42		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合 計				15,237	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		152	
	*** S単ー 58号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	50kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上しない				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金	1,000	ton	5,340	5,340	
	50km以下 製品長12m以内					
	合 計				5,340	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		5,340	
	*** S単ー 59号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 40kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,990	4,990	
	合 計				4,990	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,990	
	*** S単一 60号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 30kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,420	9,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,920	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,920	
	*** S単一 61号 ***					
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,,,,0.25,1.00,,1門,1.00,簡易ゲート		門	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	その他 0.25 1.00 1門 1.00 簡易ゲート				
R03002	据付工	0.800	人	32,232	25,786	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
	合 計				30,315	算出数量 1.000 門
	単 価		門		30,315	
	*** S単一 62号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 -				

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		375.6	
	*** S単一 63号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		285.1	
	*** S単一 64号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,220	
	*** S単一 65号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S単一 66号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	基面整正			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単一 67号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	盛土部,有り,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり					

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		789.5	
	*** S単ー 68号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		148.3	
	*** S単ー 69号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,590	
	*** S単ー 70号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		2,898	
	*** S単ー 71号 ***					
SA0312	抜き型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単ー 72号 ***					

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単ー 73号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単ー 74号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り あり				
	単 価		基		12,580	
	*** S単ー 75号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り あり				
	単 価		基		18,080	
	*** S単ー 76号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り あり				
	単 価		基		21,760	
	*** S単ー 77号 ***					

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,91日,0.730m,882㎡,630㎡,91日,0日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所 2)工期区分	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる		夜間制約作業時間:0.0		
	3)歩掛補正区分	しない				
	4)除雪対象期間	91.000日				
	5)最大積雪深	0.730m				
	6)総除雪面積	882.000㎡				
	7)最大除雪深までの面積	630.000㎡				
	8)除雪(全体)日数	91.000日				
	9)除雪開始までの期間	0.000日				
R01003	普通作業員	9.660	人	22,644	218,741	
	合 計				218,741	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		218,741	
	*** S単ー 78号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型1次,3.5,22,15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 規格	かなりの積雪がある場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)排出ガス区分	排対型1次				
	4)除雪対象幅	3.500				
	5)除雪回数	22.000				
	6)押雪運搬距離	15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton	26.000	時間	6,690	173,940	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	364.000	L	155	56,420	
R01021	運転手 (特殊)	5.200	人	35,088	182,458	
	合 計				412,818	算出数量 1.000 km
	単 価		km		412,818	
	*** S単ー 79号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	11)冬期割増	あり				
	単 価		m3		30,090	
	*** S単ー 80号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				

SK03B

SK03B

事業名	中山間地域総合整備事業 ふるさと新郷
工事名	ふるさと新郷中山間第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00004	暗渠排水工 (被覆材投入)		m		384.620 m	歩A 当たり算出
	凍上抑制層 (碎石, 0.26㎡)					
S16003	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 18時間を超える場合	1.500	供用日	8,220	12,330	S単 51号
S02116	軽油 バトリール給油,,	34.000	L	155	5,270	S単 15号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	S単 9号
S02115	普通作業員	7.000	人	22,644	158,508	S単 10号
	合 計				211,196	算出数量 384.620 m
	単 価		m		549	
	*** T単- 2号 ***					
T00009	コルゲート管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ300					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.080	人	30,702	2,456	S単 7号
S02115	普通作業員	0.115	人	22,644	2,604	S単 8号
S16003	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 12時間を超え18時間以下の場合	0.080	供用日	6,850	548	S単 50号
P34029	軽油 バトリール給油	3.500	L	155	543	
S02115	運転手 (特殊)	0.040	人	35,088	1,404	S単 9号
	合 計				9,003	算出数量 10.000 m
	単 価		m		900	
	*** T単- 3号 ***					
T00010	VP管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ75,100					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.060	人	30,702	1,842	S単 7号
S02115	普通作業員	0.085	人	22,644	1,925	S単 8号
	合 計				5,215	算出数量 10.000 m
	単 価		m		522	
	*** T単- 4号 ***					
T00011	VP管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ150					
S02115	土木一般世話役	0.045	人	36,210	1,629	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.065	人	30,702	1,996	S単 7号
S02115	普通作業員	0.095	人	22,644	2,151	S単 8号
	合 計				5,776	算出数量 10.000 m
	単 価		m		578	

SK03B