

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰広連 第115号

設計書番号 508-050-0258

三沢七戸線道路改良工事

実施 設計書

上北郡六戸町大字犬落瀬地内

工 期 1 5 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 60 m		
	道路清掃工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	5,940,000 円 (内消費税 540,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1		391,090		
道路清掃工							
		式	1		391,090		
排水施設清掃工							
		式	1		391,090		
側溝清掃(人力)	作業形態:人力,側溝蓋規格:有蓋 コンクリート蓋						内 1号
		m	140		175,634		
側溝清掃(人力)	作業形態:人力,側溝蓋規格:無蓋						内 2号
		m	310		162,624		
管渠清掃	作業形態:機械清掃,作業量区分:管径400mm以上800mm未満 50%以上,排水管清掃車使用区分:持込,側溝清掃車使用区分:持込,散水車機種:1800L,散水車の使用区分:持込						内 3号
		m	20		52,832		
道路修繕							
		式	1		1,769,825		
舗装工							
		式	1		1,347,065		
路面切削工							
		式	1		297,415		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り						内 4号
		m2	450		262,800		
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材						内 5号
		m3	14		18,765		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 6号
		m3	14		15,850		
クラック処理工							
		式	1		163,600		

設計内訳書（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工								内 7号
		m	60		163,600			
オーバーレイ工								
		式	1		886,050			
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: ⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型,舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						内 8号
			m2	450		886,050		
区画線工								
		式	1		23,910			
区画線工								
		式	1		23,910			
ペイント式区画線								内 9号
		m	150		23,910			
仮設工								
		式	1		398,850			
仮区画線工								
		式	1		4,650			
仮区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						内 10号
			m	30		4,650		
交通管理工								
		式	1		394,200			
交通誘導警備員								内 11号
		人日	24		394,200			
直接工事費								
		式	1		2,160,915			
共通仮設								
		式	1		784,967			

設計内訳書（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費								
		式	1		262,967			
運搬費								
		式	1		142,000			
建設機械運搬費								内 12号
		台	2		142,000			
技術管理費								
		式	1		120,967			
測量設計費								内 13号
		式	1		120,967			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		522,000			
純工事費								
		式	1		2,945,882			
現場管理費								
		式	1		1,429,000			
工事原価								
		式	1		4,374,882			
一般管理費等								
		式	1		1,025,118			
工事価格								
		式	1		5,400,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		540,000			
工事費計								
		式	1		5,940,000			

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	262,967				
運搬費	142,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	120,967
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					784,967

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	2,945,882	単独（追加工事）直接工事費	2,160,915	単独（追加工事）共通仮設費	784,967
非対象額計（－）	120,967				
管理費区分2,7	0		（工場原価）		
管理費区分5	120,967		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0		（間接費非対象額）		
管理費区分T	0		（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	2,824,915	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	2,809,065		0		0
現場管理費					
率（補正前）	40.83%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.60%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	50.59%		0.00%		
計上額	1,429,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	4,374,882				
純工事費	2,945,882	現場管理費	1,429,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	4,374,882	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	4,359,032		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	23.57%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	23.57%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	4,374,882		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,025,118				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	六戸町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	1. 2
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 ２ 日 補 正	週休２日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			2,160,915
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				2,160,915
	共通仮設費 (率分)	2,160,915	24.17	522,000
	運搬費			142,000
	技術管理費			120,967
現場管理費対象純工事費				2,945,882
	現場管理費	2,824,915	50.59	1,429,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				4,374,882
	一般管理費等	4,374,882	23.57	1,025,118
	業務委託費			0
工事価格				5,400,000
消費税等相当額				540,000
工事費計				5,940,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	側溝清掃(人力)		作業形態:人力, 側溝蓋規格:有蓋 コンクリート蓋					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋						04-03-16
CB433510			m	137	1, 282	175, 634		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	側溝清掃(人力)		作業形態:人力, 側溝蓋規格:無蓋					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋						04-03-16
CB433510			m	308	528	162, 624		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	管渠清掃	作業形態:機械清掃, 作業量区分:管径400mm以上800mm未満 50%以上, 排水管清掃車使用区分:持込, 側溝清掃車使用区分:持込, 散水車機種						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
管渠清掃工(機械清掃) 清掃作業 WB433310		管径400mm以上800mm未満 50%以上, 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3, 持込, プロー式ホッパー 容量4.5～5.0m3, 持						単 1号 04-03-16 管理費区分: 0
			m	16	3,302	52,832		
合計								
						52,832		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	450	584	262, 800		管理費区分 : 0
合計					262, 800			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 5. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	13. 5	1, 390	18, 765		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	殻処分		殻種別:アスファルト殻							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As切削材 ZZ99*01*01004										管理費区分 : T
					t	31.7	500	15,850		
合計								15,850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	クラック抑制シート布設工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工 W=33cm、ガラス基材 ZZ99*01*01001		m	30	2, 120	63, 600		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=50cm、ガラス基材 ZZ99*01*01002		m	20	2, 760	55, 200		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=100cm、ガラス基材 ZZ99*01*01003		m	10	4, 480	44, 800		管理費区分：0
合計					163, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	表層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格: (5) 密粒度As (13F) 改質Ⅱ型, 舗装厚: 30mm, 平均幅員: 3. 0m超					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	450	1, 969	886, 050		03-03-03 管理費区分：0
合計					886, 050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 2号 03-03-06 外側線
WB821210		m	120	155	18, 600		管理費区分 : 0
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 3号 03-03-06 中央線
WB821210		m	30	177	5, 310		管理費区分 : 0
合計					23, 910		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	仮区画線	施工方法区分: ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗料規格: 常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 2号 03-03-06
WB821210		m	30	155	4, 650		管理費区分 : 0
合計					4, 650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 4号 02-04-04
WB010211		人日	12	17, 650	211, 800		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 5号 02-04-04
WB010212		人日	12	15, 200	182, 400		管理費区分：0
合計					394, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 14. 5km, 無, 無						単 6号 01-02-02
WB010010		台	2	71, 000	142, 000		管理費区分：0
合計					142, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
Z237230015		km	0. 06	2, 016, 122	120, 967		管理費区分 : 5
合計					120, 967		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB433310	管渠清掃工(機械清掃) 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上, 高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, フロー式ホッパー 容量4. 5～5. 0m3, 持	単位	m	単位数量	100	単価	3, 302
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 972	36, 210	35, 196	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	3. 89	22, 640	88, 069	管理費区分 : 0	
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, 標準					単 7号 04-03-16	
	WK430580		時間	6. 516	11, 020	71, 806	管理費区分 : 0	
側溝清掃車[ロータリフ式] ホッパー 容量 4. 5～5. 0m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 8号 90-11-32	
	K7500133		時間	6. 516	12, 980	84, 577	管理費区分 : 0	
散水車[トラック架装型] 1800L		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 9号 90-11-15	
	K1108006		時間	6. 516	7, 394	48, 179	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		2, 373	管理費区分 : 0	
合計						330, 200		
単価						3, 302	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	155
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	107. 1	107, 100	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	155	5, 115	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 365	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						155, 600		
単価						155	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	177
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	127. 5	127, 500	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40	155	6, 200	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 380	[1] [] 管理費区分：0	
合計						177, 100		
単価						177	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
	R0803		人	1	17, 650	17, 650		
合計						17, 650	円／人日	
単価						17, 650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
	R0804		人	1	15, 200	15, 200		
合計						15, 200	円／人日	
単価						15, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 1 4. 5km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	71, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		Z006811001					管理費区分：0	
			台	1	71, 000	71, 000		
合計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK430580	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, 標準	単位	時間	単位数量	1	単価	11, 020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 15	30, 290	4, 543	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	6. 7	155	1, 038	管理費区分：0	
排水管清掃車[高圧水洗浄式] タンク容量5. 3～5. 8m3 圧力12MPa								
	M001106005		時間	1	5, 430	5, 430	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分：0	
合計						11, 020		
単価						11, 020	円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 K7500133	側溝清掃車[ロータリー式] ホッパ容量 4. 5～5. 0m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	12, 980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 17	30, 290	5, 149	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	9. 7	155	1, 503	管理費区分 : 0	
側溝清掃車[ロータリー式] ホッパ容量 4. 5～5. 0m3								
	M007500133		時間	1	6, 320	6, 320	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						12, 980		
単価						12, 980	円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 K1108006	散水車[トラック架装型] 1800L	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	7, 394
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
R0115			人	0. 18	30, 290	5, 452	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	2. 4	155	372	管理費区分 : 0	
散水車[トラック架装型] 1800L								
M001108006			時間	1	1, 570	1, 570	管理費区分 : 0	
合計						7, 394		
単価						7, 394	円/時間	

登録単価

[illegible]

工事数量総括表(本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
道路清掃工		式		1			
排水施設清掃工		式		1			
側溝清掃(人力)	作業形態:人力,側溝蓋規格:有蓋 コ クリト蓋	m		140			
側溝清掃(人力)	作業形態:人力,側溝蓋規格:無蓋	m		310			
管渠清掃	作業形態:機械清掃,作業量区分:管 径400mm以上800mm未満 50%以上,排 水管清掃車使用区分:持込,側溝清掃	m		20			
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:有り	m2		450			
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材	m3		14			

工事数量総括表(本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		14		
クラック処理工			式		1		
クラック抑制シート布設工			m		60		
オーバーレイ工			式		1		
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度As(13F)改質Ⅱ型,舗装厚:30mm,平均幅員:	m2		450		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
ペイント式区画線			m		150		
仮設工			式		1		
仮区画線工			式		1		
仮区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		式		1			
技術管理費		式		1			
測量設計費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路維持 (0001)	式	1		391,090		
道路清掃工 (0002)	式	1		391,090		
排水施設清掃工 (0003)	式	1		391,090	工種 13:道路維持工事	
側溝清掃(人力) (0004)	m	140		175,634	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
側溝清掃(人力清掃工)	m	137	1,282	175,634	CB433510 1331.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 側溝蓋規格		有蓋 コンクリート蓋				
普通作業員	%	68.918		883	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			74.4			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	31.071		398.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				25.6		
標準構成比				31,000		
標準単価				36,210		
地区単価						
諸雑費		%	0.011		0.9	管理費区分 0
側溝清掃(人力) (0005) (P)		m	310		162,624	第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業形態			人力			
Q02 側溝蓋規格			無蓋			
Q03 人力清掃費			側溝清掃(人力清掃工)			
側溝清掃(人力清掃工)		m	308	528	162,624	CB433510 549.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 側溝蓋規格			無蓋			
普通作業員		%	68.495		362.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比				74.03		

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	六戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	31.486		166.5	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 六戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			25.97 31,000 36,210			
諸雑費	%	0.019		0.1	管理費区分	0
管渠清掃 (0006)	m	20		52,832	第0003号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m 0 2026.07 単 2026.07 六戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
Q01 作業形態 Q02 作業量区分 Q03 排水管清掃車使用区分 Q04 側溝清掃車使用区分 Q05 散水車機種 Q06 散水車の使用区分 Q07 機械清掃費			機械清掃 管径400mm以上800mm未満 50%以上 持込 持込 1800L 持込 管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業			
管渠清掃工(機械清掃) 清掃作業	m	16	3,302	52,832	WB433310 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	0 2026.07 単 2026.07 六戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 作業量区分 J02 排水管清掃車機種 J05 排水管清掃車使用区分 J06 側溝清掃車機種 J08 側溝清掃車使用区分			管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 持込 プロ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 持込			

入力データリスト (本01)

工事名	三沢七戸線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 散水車機種 J11 散水車使用区分 J12 機械供用日当り運転時間(t)		1800L 持込 標準			単価補正
道路修繕 (0007)	式	1		1,769,825	
舗装工 (0008)	式	1		1,347,065	
路面切削工 (0009)	式	1		297,415	工種 13:道路維持工事
路面切削 (0010) (P)	m2	450		262,800	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	450	584	262,800	CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 標準構成比 標準単価	%	31.308	30.97 155,000	183	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			165,000		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路面清掃車[ﾌﾟﾗｼﾞﾝ式] ホｯﾊﾟ 容量 1.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.347	6.25 34,700 37,100	37.1	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	13.912		81.32	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.074	13.08 25,400 22,640	64.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.393	3.96 31,000 36,210	25.68	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	4.255		24.87	R0114 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	3.69		歩 2026.07 単 2026.07
			標準単価	28,900		単価地区 六戸町
			地区単価	35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	3.719		21.74	R0101
			標準構成比	3.61		管理費区分 0
			標準単価	28,300		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	30,700		単価地区 六戸町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	12.655		73.97	管理費区分 0
軽油		%	8.994		52.57	Z006702002
			標準構成比	8.43		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	155		単価地区 六戸町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)		%	3.328		19.45	管理費区分 0
諸雑費		%	0.015		0.17	管理費区分 0
殻運搬(路面切削) (0011) (P)		m3	14		18,765	第0005号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 殻種別		As切削材			管理費区分 0	
Q02 路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 六戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬(路面切削)	m3	13.5	1,390	18,765	CB430020 1185.8	
J01 DID区間の有無		無し			管理費区分 0	
J02 運搬距離(km) (DID区間無)		5.5km以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J04 費用の内訳		全ての費用			単価地区 六戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.022		514.4	M000301005	
標準構成比			40.84		管理費区分 0	
標準単価			20,847		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			21,400		単価地区 六戸町	
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	50.143		696.7	R0115	
標準構成比			45.78		管理費区分 0	
標準単価			23,600		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,290		単価地区 六戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	12.825		178.2	Z006702002	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			13.38 138 155		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		0.7	管理費区分 0
殻処分 (0012)	m3	14		15,850	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As切削材	t	31.7	500	15,850	ZZ99*01*01004 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック処理工 (0013)	式	1		163,600	オプション入力 工種 06:舗装工事
クラック抑制シート布設工 (0014)	m	60		163,600	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
クラック抑制シート布設工 W=33cm、ガラス基材	m	30	2,120	63,600	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 W=50cm、ガラス基材	m	20	2,760	55,200	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 W=100cm、ガラス基材	m	10	4,480	44,800	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
オーバーレイ工 (0015)	式	1		886,050	工種 06:舗装工事	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(車道・路肩部) (0016) (P)	m2	450		886,050	第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q02 材料規格		(5) 密粒度As (13F) 改質Ⅱ型				
Q03 舗装厚		30mm				
Q04 平均幅員		3.0m超				
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)				
表層(車道・路肩部)	m2	450	1,969	886,050	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.851		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.92			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.137		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			0.14			
標準単価			4,480			
地区単価			5,030			

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ロートローラ[マカダミ] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.133	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.224		4.41	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.996	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.295	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.022	2.13 28,300 30,700	39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	0.787		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.77 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.62		31.89	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(13F) 改質II型	%	85.071		1,675	Z231050010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			84.7 580,000 22,200			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.21		63.2	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.57 103 147			
軽油	%	0.501		9.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
			0.51			

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 155		単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.101		1.99	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.052		1.09	管理費区分 0	
区画線工 (0017)	式	1		23,910		
区画線工 (0018)	式	1		23,910	工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0019)	m	150		23,910	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	120	155	18,600	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			単価地区 六戸町	
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ぺイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 無し 常温 白 全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
区画線設置	m	30	177	5,310	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ぺイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ぺイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				
仮設工 (0020)	式	1		398,850		
仮区画線工 (0021)	式	1		4,650	工種 99:	
仮区画線 (0022)	m	30		4,650	第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q05 塗料規格 Q06 区画線設置費		ぺイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置				
区画線設置	m	30	155	4,650	WB821210 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 べント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳			無し べント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通管理工 (0023)		式	1		394,200	工種 99:
交通誘導警備員 (0024)		人日	24		394,200	第0011号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員A 交通誘導警備員B			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A		人日	12	17,650	211,800	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B		人日	12	15,200	182,400	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0025)	式	1		2,160,915	
共通仮設 (0026)	式	1		784,967	
共通仮設費 (0027)	式	1		262,967	
運搬費 (0028)	式	1		142,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0029)	台	2		142,000	第0012号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	71,000	142,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		14.5km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
技術管理費 (0030)	式	1		120,967	工種 99:
測量設計費 (0031)	式	1		120,967	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.06	2,016,122	120,967	Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
共通仮設費（率計上） (0032)	式	1		522,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	06:舗装工事 一般交通影響有り（2）－1 未使用 補正なし 週休2日(月単位)		1.4 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0033)	式	1		2,945,882	
現場管理費 (0034)	式	1		1,429,000	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り（2）－1 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	1.2 1.20% 0.60% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0035)	式	1		4,374,882	
一般管理費等 (0036)	式	1		1,025,118	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0037)	式	1		5,400,000	
消費税額及び地方消費税額 (0038)	式	1		540,000	
工事費計 (0039)	式	1		5,940,000	