

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第664-1号

設計書番号 508-050-0230

戸来十和田線凍雪害防止工事

実施 設計書

十和田市大字滝沢 地内

工 期 2 0 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 185.9 m		
	カルバート工	1	式
	排水構造物工	1	式
設計額	26,400,000 円 (内消費税 2,400,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		10,738,127			
道路土工								
		式	1		1,242,849			
作業土工								
		式	1		907,593			
床掘							内 1号	
		m3	390		111,720			
埋戻し							内 2号	
		m3	240		795,873			
残土処理工								
		式	1		335,256			
整地							内 3号	
		m3	120		18,056			
土砂等運搬	L=11.2km						内 4号	
		m3	120		256,200			
残土等処分							内 5号	
		m3	120		61,000			
カルバート工								
		式	1		449,064			
プレキャストカルバート工								
		式	1		449,064			
プレキャストボックス	RCB-B600-H600						内 6号	
		m	6		449,064			
排水構造物工								
		式	1		8,121,032			

設計内訳書（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
側溝工								
		式	1		5,615,634			
プレキャストU型側溝	US1-B-B300B(敷設替)～US3-B500A							内 7号
		m	142		1,934,684			
プレキャストU型側溝	BF1-B400							内 8号
		m	2		15,705			
片土留側溝	H1750-B500-h500							内 9号
		m	10		485,800			
自由勾配側溝	B500-H500（横断用）～B600-H1500（土留用）							内 10号
		m	27		1,194,979			
側溝蓋	US1-B-B300B(敷設替)～US3-B500A用							内 11号
		枚	270		1,609,991			
側溝蓋	BF400用							内 12号
		枚	2		11,226			
側溝蓋	H1750-B500-h500用							内 13号
		枚	15		56,895			
側溝蓋	B500グレーチング～B600土留用グレーチング							内 14号
		枚	23		306,354			
集水枳・マンホール工								
		式	1		1,258,224			
プレキャスト集水枳	B900-H900～B1000-H1900							内 15号
		箇所	3		491,550			
プレキャスト集水枳蓋	900用 T-25～1000用 T-25 グレーチング							内 16号
		枚	3		283,200			
現場打ち集水枳	B1000-L1800-H1200							内 17号
		箇所	1		229,974			

設計内訳書（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝蓋		1000用加工 T-25 グレーチング						内 18号
			枚	1		253,500		
面壁工								
			式	1		19,646		
面壁		②18-8-40						内 19号
			式	1		19,646		
吐口工								
			式	1		1,227,528		
現場打基礎コンクリート		②18-8-40						内 20号
			式	1		44,868		
ブロック積		大型ブロック						内 21号
			m2	8		235,248		
胴込・裏込材(砕石)		C-80						内 22号
			m3	5		59,748		
現場打天端コンクリート		②18-8-40						内 23号
			m3	0.2		13,884		
吐口		②18-8-40						内 24号
			式	1		46,780		
フラップゲート		W600-H600用						内 25号
			式	1		827,000		
構造物撤去工								
			式	1		925,182		
構造物取壊し工								
			式	1		762,080		
コンクリート構造物取壊し		鉄筋						内 26号
			m3	25		456,582		

設計内訳書（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断								内 27号
		m	186		136,524			
舗装版破碎								内 28号
		m2	257		168,974			
運搬処理工								
		式	1		163,102			
殻運搬	鉄筋Co殻 L=1.4km							内 29号
		m3	20		27,526			
殻処分	鉄筋Co殻							内 30号
		m3	20		76,200			
殻運搬	無筋Co殻 L=1.4km							内 31号
		m3	4		4,662			
殻処分	無筋Co殻							内 32号
		m3	4		9,800			
殻運搬	As殻 L=4.7km							内 33号
		m3	13		27,430			
殻処分	As殻							内 34号
		m3	13		15,050			
現場発生品運搬	スクラップ L=23.2km							内 35号
		t	0.1		2,434			
舗装								
		式	1		1,959,623			
舗装工								
		式	1		1,066,579			
アスファルト舗装工 本線								
		式	1		1,066,579			

設計内訳書（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40 t=30cm						内 36号
			m2	111		212, 373		
上層路盤(車道・路肩部)		C-20 t=10cm						内 37号
			m2	114		117, 946		
表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度(13F) t=5cm						内 38号
			m2	210		736, 260		
区画線工								
			式	1		28, 830		
区画線工								
			式	1		28, 830		
ペイント式区画線		外側線 W=15cm						内 39号
			m	190		28, 830		
仮設工								
			式	1		864, 214		
土留・仮締切工								
			式	1		134, 614		
床掘り								内 40号
			m3	2		570		
埋戻し								内 41号
			m3	2		4, 184		
土のう								内 42号
			袋	20		129, 860		
交通管理工								
			式	1		729, 600		
交通誘導警備員								内 43号
			人日	48		729, 600		

設計内訳書（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								
		式	1		12,697,750			
共通仮設								
		式	1		1,924,000			
共通仮設費								
		式	1		179,000			
現場環境改善費								
		式	1		179,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		179,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,745,000			
純工事費								
		式	1		14,621,750			
現場管理費								
		式	1		5,279,000			
工事原価								
		式	1		19,900,750			
一般管理費等								
		式	1		4,099,250			
工事価格								
		式	1		24,000,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		2,400,000			
工事費計								
		式	1		26,400,000			

#

#

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,924,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	14,621,750	単独（追加工事）直接工事費	12,697,750	単独（追加工事）共通仮設費	1,924,000
非対象額計（－）		644,500			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		649,000	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-4,500	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		13,977,250	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		13,815,200		0	0
現場管理費 率（補正前）		32.90%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.84%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		37.77%		0.00%	
計上額		5,279,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	19,900,750				
純工事費	14,621,750	現場管理費	5,279,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-4,500				
管理費区分9	-4,500		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	19,905,250	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	19,743,200		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.59%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.59%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	19,905,250		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,099,250				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			12,697,750
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				12,697,750
	共通仮設費 (率分)	12,053,250	14.48	1,745,000
現場環境改善費対象工事費				12,697,750
	現場環境改善費 (率分)	11,891,200	1.51	179,000
現場管理費対象純工事費				14,621,750
	現場管理費	13,977,250	37.77	5,279,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				19,900,750
	一般管理費等	19,905,250	20.59	4,099,250
	業務委託費			0
工事価格				24,000,000
消費税等相当額				2,400,000
工事費計				26,400,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	392	285	111, 720		管理費区分 : 0
合計					111, 720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	239	3, 295	787, 505		管理費区分 : 0
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	4	2, 092	8, 368		管理費区分 : 0
合計					795, 873		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	122	148	18, 056		管理費区分：0
合計					18, 056		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬	L=11. 2km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	122	2, 100	256, 200		管理費区分：0
合計					256, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 建設発生土							
ZZ99*01*10005		m3	122	500	61, 000		管理費区分：T
合計					61, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	プレキャストボックス	RCB-B600-H600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05
CB222880		m	6. 3	71, 280	449, 064		管理費区分：0
合計					449, 064		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	プレキャストU型側溝		US1-B-B300B(敷設替)～US3-B500A					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	WB821410	再利用撤去・据付け,無し,無し,US1-B-B300B, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0						単 1号 01-10-01 US1-B-B300B(敷設替) 管理費区分：0
			m	2	6,894	13,788		
U型側溝	WB821410	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 500A 500×500×2000, 無し,無し,有り,再生クラッシュラン						単 2号 01-10-01 US3-B500A 管理費区分：0
			m	139.6	13,760	1,920,896		
合計								
						1,934,684		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	BF1-B400						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝		据付け,無し,無し,BF1-B400,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0,0.6m3/10m						単 3号 01-10-01 BF1-B400 管理費区分：0
WB821410			m	1.9	8,266	15,705		
合計						15,705		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	片土留側溝	H1750-B500-h500						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410		据付け,無し,無し,H1750-B500-h500 ,L=2000mm,1000を超え2000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40						単 4号 01-10-01 H1750-B500-h500 管理費区分：0
			m	10	48,580	485,800		
合計								
						485,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	自由勾配側溝	B500-H500（横断用）～B600-H1500（土留用）					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 83m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	3. 4	21, 360	72, 624		単 5号 01-10-01 B600-H500 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 83m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2	21, 960	43, 920		単 6号 01-10-01 B600-H600 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2	23, 840	47, 680		単 7号 01-10-01 B600-H700 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2	24, 440	48, 880		単 8号 01-10-01 B600-H800 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 8m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0	m	2	38, 500	77, 000		単 9号 01-10-01 B500-H500横断用 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 8m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0	m	3. 9	40, 450	157, 755		単 10号 01-10-01 B500-H600横断用 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン	m	2	45, 420	90, 840		単 11号 01-10-01 B600-H900土留用 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 43m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン	m	2	57, 220	114, 440		単 12号 01-10-01 B600-H1100土留用 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 48m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン	m	2	60, 360	120, 720		単 13号 01-10-01 B600-H1200土留用 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 5m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン	m	2	65, 900	131, 800		単 14号 01-10-01 B600-H1300土留用 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 2000超え2900kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 55m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン	m	2	70, 530	141, 060		単 15号 01-10-01 B600-H1400土留用 管理費区分：0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 2000超え2900kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 6m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン	m	2	74, 130	148, 260		単 16号 01-10-01 B600-H1500土留用 管理費区分：0

一式当り内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	側溝蓋		US1-B-B300B(敷設替)～US3-B500A用						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版			再利用撤去・据付け,無し,FC1-B-B300,40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 17号 01-10-01 B300用 ^ク レ ^チ ン ^ク (再利用) 管理費区分:0
WB821430				枚	4	1,608	6,432		
蓋版			据付け,無し,FC3-B500,40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 18号 01-10-01 B500用 ^ク レ ^チ ン ^ク 管理費区分:0
WB821430				枚	253	4,103	1,038,059		
蓋版			据付け,無し,FG3-B1-B500,40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 19号 01-10-01 B500用 ^ク レ ^チ ン ^ク 管理費区分:0
WB821430				枚	13	43,500	565,500		
合計							1,609,991		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	側溝蓋		BF400用						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		WB821430	据付け, 無し, BF400用, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 20号 01-10-01 BF400用 管理費区分 : 0
				枚	2	5, 613	11, 226		
合計							11, 226		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	側溝蓋	H1750-B500-h500用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 500片土留用Co, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 21号 01-10-01 500片土留用Co 管理費区分 : 0
WB821430		枚	15	3, 793	56, 895		
合計					56, 895		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	側溝蓋	B500 ^{グレーチング} ～B600土留用 ^{グレーチング}					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, FG9-B-B500, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 22号 01-10-01 B500 ^{グレーチング} 横断用 管理費区分 : 0
WB821430		枚	3	36, 600	109, 800		
蓋版	据付け, 無し, FC9-B2-B600, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 23号 01-10-01 B600コンクリート 管理費区分 : 0
WB821430		枚	18	4, 853	87, 354		
蓋版	据付け, 無し, FG9-A1-B600, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 24号 01-10-01 B600 ^{グレーチング} 管理費区分 : 0
WB821430		枚	2	54, 600	109, 200		
合計					306, 354		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	プレキャスト集水桝	B900-H900～B1000-H1900					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水桝 CB222800	据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, 全ての費用	基	2	14, 400	28, 800		02-02-05 B900-L900-H900(第4-3号, 第4-4号) 管理費区分: 0
プレキャスト集水桝 CB222800	据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, 全ての費用	基	1	21, 750	21, 750		02-02-05 B1000-L1000-H1900(第4-1号) 管理費区分: 0
プレキャスト集水桝材料費 (4路線)		式	1		441, 000		単 25号 管理費区分: 0
合計					491, 550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	プレキャスト集水桝蓋	900用 T-25～1000用 T-25 グレーチング					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2	84, 600	169, 200		単 26号 01-10-01 900用 T-25 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	114, 000	114, 000		単 27号 01-10-01 1000用 T-25 管理費区分: 0
合計					283, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	現場打ち集水桝		B1000-L1800-H1200					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.5 2m3を超え1.61m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	214,400	214,400		02-02-10 B1000-L1800-H1200(第4-2号) 管理費区分:0
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005			個	2	3,060	6,120		管理費区分:0
分水栓 A125型 ZZ99*01*01026			個	1	3,130	3,130		管理費区分:0
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-125 Z005002017			m	5.1	1,240	6,324		管理費区分:0
合計						229,974		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	現場打ち集水桝蓋	1000用加工 T-25 グレーチング					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 1000用加工 T-25, 40を 超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	258, 000	258, 000		単 28号 01-10-01 1000用加工 T-25 グレー チング 管理費区分: 0
スクラップ H2 ZZ99*01*10004		t	0. 1	-45, 000	-4, 500		管理費区分: 9
合計					253, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	面壁	②18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1	34, 980	3, 498		02-03-01 管理費区分: 0
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5	10, 050	15, 075		02-02-06 管理費区分: 0
基礎砕石 CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40〜0, 全ての費用	m2	0. 7	1, 533	1, 073		02-02-02 RC-40 t=10cm 管理費区分: 0
合計					19, 646		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	現場打基礎コンクリート	②18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	0. 6	74, 780	44, 868		管理費区分 : 0
合計					44, 868		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	ブロック積	大型ブロック					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック 2000kg/個以下							単 29号
		m2	7. 8	30, 160	235, 248		管理費区分 : 0
合計					235, 248		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	胴込・裏込材(砕石)	C-80						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 砕石 C-80						02-02-03
	CB226120		m3	5. 2	11, 490	59, 748		管理費区分 : 0
合計						59, 748		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	現場打天端コンクリート	②18-8-40						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
	CB226180		m3	0. 2	69, 420	13, 884		管理費区分 : 0
合計						13, 884		

單價使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 29 –

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	フラップゲート	W600-H600用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易ステンレス製フラップゲート 制作 0. 6m×0. 6m ZZ99*01*02004							管理費区分：5
		式	1		649, 000		
簡易ステンレス製フラップゲート設置費 0. 6m×0. 6m ZZ99*01*02005							管理費区分：0
		式	1		178, 000		
合計							
					827, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 30号 06-01-04 管理費区分：0
		m3	20. 3	20, 100	408, 030		
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 31号 06-01-04 管理費区分：0
		m3	4. 2	11, 560	48, 552		
合計							
					456, 582		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	186	734	136, 524		管理費区分 : 0
合計					136, 524		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	256. 8	658	168, 974		管理費区分 : 0
合計					168, 974		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	殻運搬	鉄筋Co殻 L=1. 4km						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1. 6km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	20. 3	1, 356	27, 526		管理費区分 : 0
合計						27, 526		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	殻処分		鉄筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co殻		ZZ99*01*10002						管理費区分：T
			t	50.8	1,500	76,200		
合計						76,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	殻運搬	無筋Co殻 L=1. 4km						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1. 6km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	4. 2	1, 110	4, 662		管理費区分 : 0
合計								
						4, 662		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	殻処分		無筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻		ZZ99*01*10001						管理費区分：T
ZZ99*01*10001			t	9.8	1,000	9,800		
合計								
						9,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	殻運搬	As殻 L=4. 7km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 6. 0km以下, 全ての 費用	m3	12. 8	2, 143	27, 430		02-02-07 管理費区分 : 0
合計					27, 430		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	殻処分	As殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻 ZZ99*01*10003		t	30. 1	500	15, 050		管理費区分 : T
合計					15, 050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	現場発生品運搬	スクラップ L=23. 2km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 2 4. 0km以下	t	0. 1	13, 440	1, 344		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 1	10, 900	1, 090		01-02-03 管理費区分：0
合計					2, 434		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=30cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	300mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	110. 9	1, 915	212, 373		03-03-02 管理費区分：0
合計					212, 373		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	上層路盤(車道・路肩部)	C-20 t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	C-20, 100mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	114. 4	1, 031	117, 946		管理費区分 : 0
合計					117, 946		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度(13F) t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	210	3, 506	736, 260		管理費区分 : 0
合計					736, 260		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	ペイント式区画線	外側線 W=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 32号 03-03-06
WB821210		m	186	155	28, 830		管理費区分 : 0
合計					28, 830		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	床掘り							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
			m3	2	285	570		管理費区分 : 0
合計						570		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	2	2, 092	4, 184		管理費区分：0
合計					4, 184		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 33号 02-05-10
WB252730		袋	20	5, 355	107, 100		管理費区分：0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 34号 02-05-10
WB252730		袋	20	1, 138	22, 760		管理費区分：0
合計					129, 860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							
R0804		人	48	15, 200	729, 600		管理費区分 : 0
合計					729, 600		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	再利用撤去・据付け, 無し, 無し, US1-B-B300B, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0	単位	m	単位数量	10	単価	6, 894
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 442. 1	44, 421	管理費区分 : 0	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0. 510 (FP3)		Q001365003	m	10	2, 265. 47	22, 654	管理費区分 : 0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3, 100	1, 860	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分 : 0	
合計						68, 940		
単価						6, 894	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372,500A 500×500× 2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	13,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4,442. 1	44,421	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500A 500×500×2000		Z002308015	個	5	18,100	90,500	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 84	3,100	2,604	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		75	管理費区分：0	
合計						137,600		
単価						13,760	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, BF1-B400, L=2000 mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	8, 266
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 442. 1	44, 421	管理費区分：0	
ベンチリウム 1種 400 40×26 ×200cm JISA5372		Z231025050	個	5	7, 200	36, 000	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 72	3, 100	2, 232	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		7	管理費区分：0	
合計						82, 660		
単価						8, 266	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,H1750-B500-h500 ,L=2000mm,1000を超え2000kg/個以下, 無し,無し,有り,再生クラッシャー 40	単位	m	単位数量	10	単価	48,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365004	m	10	6,901. 32	69,013	管理費区分：0	
側溝 片土留側溝 H1750-B500-h500		Y000300000013	個	5	82,300	411,500	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	1. 68	3,100	5,208	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		79	管理費区分：0	
合計						485,800		
単価						48,580	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 83m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	21, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 縦断用 600×500×2000 Y000300000014			個	5	22, 900	114, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 88	18, 800	16, 544	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 636	18, 800	11, 956	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 100	2, 976	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		9	管理費区分：0	
合計						213, 600		
単価						21, 360	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 83m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	21, 960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 600×600×2000 Z231024325			個	5	24, 100	120, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 88	18, 800	16, 544	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 636	18, 800	11, 956	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 100	2, 976	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		9	管理費区分：0	
合計						219, 600		
単価						21, 960	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	23, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 600×700×2000 Z231024330			個	5	27, 700	138, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 901	18, 800	16, 938	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 636	18, 800	11, 956	管理費区分：0	
再生クラッシュヤン RC-40 Z002122003			m3	1. 08	3, 100	3, 348	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		43	管理費区分：0	
合計						238, 400		
単価						23, 840	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	24, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 600×800×2000 Z231024335			個	5	28, 900	144, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 901	18, 800	16, 938	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 636	18, 800	11, 956	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	1. 08	3, 100	3, 348	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		43	管理費区分：0	
合計						244, 400		
単価						24, 440	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 8m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	38, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 横断用 500×500×2000 Y000300000015			個	5	57, 700	288, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 848	18, 800	15, 942	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 53	18, 800	9, 964	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 100	2, 976	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3	管理費区分：0	
合計						385, 000		
単価						38, 500	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 8m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	40, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 横断用 500×600×2000 Z231024095			個	5	61, 600	308, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 848	18, 800	15, 942	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 53	18, 800	9, 964	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 100	2, 976	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3	管理費区分：0	
合計						404, 500		
単価						40, 450	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	単位	m	単位数量	10	単価	45, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 648. 58	86, 485	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 土留用 600×900×2000 Y000300000016			個	5	65, 000	325, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 378	18, 800	25, 906	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 636	18, 800	11, 956	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	1. 56	3, 100	4, 836	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		17	管理費区分：0	
合計						454, 200		
単価						45, 420	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 43m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	57, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 648. 58	86, 485	管理費区分 : 0	
側溝 自由勾配側溝 土留用 600×1100×2000 Y000300000017			個	5	88, 000	440, 000	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 516	18, 800	28, 500	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 636	18, 800	11, 956	管理費区分 : 0	
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003			m3	1. 68	3, 100	5, 208	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		51	管理費区分 : 0	
合計						572, 200		
単価						57, 220	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 48m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	60, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 648. 58	86, 485	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 土留用 600×1200×2000 Y000300000018			個	5	94, 000	470, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 569	18, 800	29, 497	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 636	18, 800	11, 956	管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003			m3	1. 8	3, 100	5, 580	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		82	管理費区分：0	
合計						603, 600		
単価						60, 360	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 5m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	単位	m	単位数量	10	単価	65, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 648. 58	86, 485	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 土留用 600×1300×2000 Y000300000019			個	5	105, 000	525, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 59	18, 800	29, 892	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 636	18, 800	11, 956	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	1. 8	3, 100	5, 580	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		87	管理費区分：0	
合計						659, 000		
単価						65, 900	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 2000を超え2900kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 55m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	70, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366003			m	10	9, 648. 18	96, 481	管理費区分 : 0	
側溝 自由勾配側溝 土留用 600×1400×2000 Y000300000020			個	5	112, 000	560, 000	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 643	18, 800	30, 888	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 636	18, 800	11, 956	管理費区分 : 0	
再生クラン RC-40 Z002122003			m3	1. 92	3, 100	5, 952	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		23	管理費区分 : 0	
合計						705, 300		
単価						70, 530	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 2000を超え2900kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 1. 6m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	単位	m	単位数量	10	単価	74, 130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366003			m	10	9, 648. 18	96, 481	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 土留用 600×1500×2000 Y000300000021			個	5	119, 000	595, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	1. 696	18, 800	31, 884	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 636	18, 800	11, 956	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	1. 92	3, 100	5, 952	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		27	管理費区分：0	
合計						741, 300		
単価						74, 130	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB821430	蓋版	再利用撤去・据付け,無し,FC1-B-B30 0, 40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	1, 608
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正0. 620 (FP3)		Q001367002	枚	100	615. 32	61, 532	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		22	管理費区分 : 0	
合計						160, 800		
単価						1, 608	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, FC3-B500, 40を超え170 kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	4, 103
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
道路用側溝蓋 3種 500 62. 2×12. 5×50		Z002324008	枚	100	3, 110	311, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						410, 300		
単価						4, 103	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB821430	蓋版	据付け,無し,FG3-B1-B500,40を超え 170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	43, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
JIS落蓋式U型側溝用滑止グレーチング かさ上型 T-25 500用 幅995mm		Z230151015	枚	100	42, 500	4, 250, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						4, 350, 000		
単価						43, 500	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, BF400用, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	5, 613
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用ふた 400 L=100cm 輪荷重T-4		Z231030015	枚	100	4, 620	462, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						561, 300		
単価						5, 613	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 500片土留用Co, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 793
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋 片土留側溝用 500 コンクリート		Y000301000012	枚	100	2, 800	280, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						379, 300		
単価						3, 793	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB821430	蓋版	据付け,無し,FG9-B-B500,40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	36,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992.46	99,246	管理費区分：0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 横断用 500用 T-25 600×995mm		Z230154050	枚	100	35,600	3,560,000	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分：0	
合計						3,660,000		
単価						36,600	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB821430	蓋版	据付け,無し,FC9-B2-B600,40を超え 170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	4,853
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992.46	99,246	管理費区分：0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 600用 700×500mm		Z231031020	枚	100	3,860	386,000	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分：0	
合計						485,300		
単価						4,853	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB821430	蓋版	据付け,無し,FG9-A1-B600,40を超え 170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	54, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 600用 T-25 700×995mm		Z230154075	枚	100	53, 600	5, 360, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						5, 460, 000		
単価						54, 600	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝材料費 (4路線)		単位	式	単位数量	1	単価	441,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 B900-L900-H900 ZZ99*01*01024							管理費区分：0	
			基	2	113,000	226,000		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 B1000-L1000-H1900 ZZ99*01*01025							管理費区分：0	
			基	1	215,000	215,000		
合計						441,000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	84, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋 プレキャスト集水桝蓋 T-25 900×900用		Y000301000010	組	100	83, 600	8, 360, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						8, 460, 000		
単価						84, 600	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	114, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋 プレキャスト集水桝蓋 T-25 1000×1000用		Y000301000003	組	100	113, 000	11, 300, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						11, 400, 000		
単価						114, 000	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 1000用加工 T-25, 40を 超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	258, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋 現場打集水桝蓋 T-25 1000×1000用加工		Y000301000009	組	100	257, 000	25, 700, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						25, 800, 000		
単価						258, 000	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2000kg/個以下		単位	m2	単位数量	1	単価	30, 160	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
大型ﾌﾞﾛｯｸ積		2, 000kg/個以下, 無し					02-02-03		
CB226230			m2	1	6, 460	6, 460	管理費区分：0		
大型積ﾌﾞﾛｯｸ(ﾅﾜｯｸ) 擬石ﾀｲﾌﾟ 1000×998×500mm									
Z231317005			m2	1	23, 700	23, 700	管理費区分：0		
合 計						30, 160			
単 価						30, 160	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	20, 100	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007	m3	1	20, 097. 68	20, 097	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分：0		
合計						20, 100			
単価						20, 100	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11, 551. 77	11, 551	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						11, 560		
単価						11, 560	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	155
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	107. 1	107, 100	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	155	5, 115	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 365	管理費区分：0	
合計						155, 600		
						155	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	5, 355
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 294	36, 210	10, 645	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 294	30, 700	9, 025	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 294	22, 640	6, 656	管理費区分 : 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm								
Z230430005			枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 35号 02-05-10	
WK250500			日	0. 294	54, 290	15, 961	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		1%					[1] []	
ZS8000004			式	1		263	管理費区分 : 0	
合計						53, 550		
単価						5, 355	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 138
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 087	36, 210	3, 150	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 087	30, 700	2, 670	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 36号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087	63, 700	5, 541	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		19	管理費区分 : 0	
合計						11, 380		
単価						1, 138	円/袋	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	54, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63	155	9, 765	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28	7, 370	9, 433	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						54, 290		
単価						54, 290	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	63, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101	155	15, 655	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21	10, 700	12, 947	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						63, 700		
単価						63, 700	円／日	

登 録 単 価

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000013	側溝	片土留側溝 H1750-B500-h500	個	82,300	2026	7	確定
Y000300000014	側溝	自由勾配側溝 縦断用 600×500×2000	個	22,900	2026	7	確定
Y000300000015	側溝	自由勾配側溝 横断用 500×500×2000	個	57,700	2026	7	確定
Y000300000016	側溝	自由勾配側溝 土留用 600×900×2000	個	65,000	2026	7	確定
Y000300000017	側溝	自由勾配側溝 土留用 600×1100×2000	個	88,000	2026	7	確定
Y000300000018	側溝	自由勾配側溝 土留用 600×1200×2000	個	94,000	2026	7	確定
Y000300000019	側溝	自由勾配側溝 土留用 600×1300×2000	個	105,000	2026	7	確定
Y000300000020	側溝	自由勾配側溝 土留用 600×1400×2000	個	112,000	2026	7	確定
Y000300000021	側溝	自由勾配側溝 土留用 600×1500×2000	個	119,000	2026	7	確定
Y000301000003	側溝蓋	プレキャスト集水桝蓋 T-25 1000×1000用	組	113,000	2026	7	確定
Y000301000009	側溝蓋	現場打集水桝蓋 T-25 1000×1000用加工	組	257,000	2026	7	確定
Y000301000010	側溝蓋	プレキャスト集水桝蓋 T-25 900×900用	組	83,600	2026	7	確定
Y000301000012	側溝蓋	片土留側溝用 500 コンクリート	枚	2,800	2026	7	確定
ZZ99*01*01024	プレキャスト集水桝	B900-L900-H900	基	113,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01025	プレキャスト集水桝	B1000-L1000-H1900	基	215,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01026	分水栓	A125型	個	3,130	2026	7	確定
ZZ99*01*02004	簡易ステンレス製フラップゲート	制作 0.6m×0.6m	式	649,000	2026	7	確定

登録単価

[illegible]

工事数量総括表(本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘		m3		390			
埋戻し		m3		240			
残土処理工		式		1			
整地		式		1			
土砂等運搬	L=11.2km	式		1			
残土等処分		式		1			
カルバート工		式		1			
プレキャストカルバート工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
プレキャストボックス	RCB-B600-H600	m		6			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	US1-B-B300B(敷設替)～US3-B500A	m		142			
プレキャストU型側溝	BF1-B400	m		2			
片土留側溝	H1750-B500-h500	m		10			
自由勾配側溝	B500-H500（横断用）～B600-H1500（土留用）	m		27			
側溝蓋	US1-B-B300B(敷設替)～US3-B500A用	枚		270			
側溝蓋	BF400用	枚		2			
側溝蓋	H1750-B500-h500用	枚		15			
側溝蓋	B500グレーチング～B600土留用グレーチング	枚		23			

工事数量総括表(本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式		1			
プレキャスト集水桝	B900-H900～B1000-H1900	箇所		3			
プレキャスト集水桝蓋	900用 T-25～1000用 T-25 グレチンク	枚		3			
現場打ち集水桝	B1000-L1800-H1200	箇所		1			
現場打ち集水桝蓋	1000用加工 T-25 グレチンク	枚		1			
面壁工		式		1			
面壁	②18-8-40	式		1			
吐口工		式		1			
現場打基礎コンクリート	②18-8-40	式		1			
ブロック積	大型ブロック	m2		8			
胴込・裏込材(砕石)	C-80	m3		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場打天端コンクリート	②18-8-40	m3		0.2			
吐口	②18-8-40	式		1			
フラップゲート	W600-H600用	式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋	m3		25			
舗装版切断		式		1			
舗装版破碎		m2		257			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	鉄筋Co殻 L=1.4km	m3		20			
殻処分	鉄筋Co殻	m3		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻運搬	無筋Co殻 L=1.4km	m3		4			
殻処分	無筋Co殻	m3		4			
殻運搬	As殻 L=4.7km	m3		13			
殻処分	As殻	m3		13			
現場発生品運搬	スクラップ° L=23.2km	式		1			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工 本線		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=30cm	m2		111			
上層路盤(車道・路肩部)	C-20 t=10cm	m2		114			
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度(13F) t=5cm	m2		210			

工事数量総括表(本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
ペイント式区画線	外側線 W=15cm	m		190			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
床掘り		m3		2			
埋戻し		m3		2			
土のう		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費（率計上）			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		10,738,127		
道路土工 (0002)	式	1		1,242,849	オプション入力	
作業土工 (0003)	式	1		907,593	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
床掘 (0004)	m3	390		111,720	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	392	285	111,720	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	標準				
	J03 土留方式の種類	無し				
	J04 障害の有無	無し				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.23		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	標準構成比		22.47			
	標準単価		8,800			
	地区単価		9,710			

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	55.985		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			53.87 28,900 35,090			
軽油	%	22.755		64.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			23.66 138 155			
諸雑費	%	0.03		0.11	管理費区分 0	
埋戻し (0005)	m3	240		795,873	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
埋戻し	m3	239	3,295	787,505	CB210410 3339.7 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.483	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンバ 及びビラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.665	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.107	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比	%	27.951	25.42	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	10.854		357.6	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.096	8.82 28,900 35,090	102	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油	%	0.825	0.83 154 151	27.17	Z006704001 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー	%	0.019		0.91	管理費区分	0
諸雑費	%	0.019		0.91	管理費区分	0
埋戻し					CB210410	2025.1

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 施工方法	m3	4	2,092	8,368	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.32	7.79 8,800 9,710	174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.549	1.41 1,260 1,430	32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.099	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	34.667		725	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.17 25,400 22,640		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.595	26.27 28,300 30,700	577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.443	15.69 28,900 35,090	385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.19	8.45 138 155	192.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比	%	0.123	0.13	2.58	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			154 151		単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.014		0.96	管理費区分 0	
残土処理工 (0006)	式	1		335,256	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
整地 (0007)	m3	120		18,056	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
整地	m3	122	148	18,056	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.233	22.45 8,800	31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)	
標準構成比 標準単価						

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	54.47	52.33 28,900 35,090	80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.283	25.22 138 155	35.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.014		0.11	管理費区分 0
土砂等運搬 (0008)	m3	120		256,200	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬	m3	122	2,100	256,200	CB210110 1808.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.879		858.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	44.708		938.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.44			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	14.406		302.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.89			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.007		0.3	管理費区分 0
残土等処分 (0009)	m3	120		61,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 建設発生土	m3	122	500	61,000	ZZ99*01*10005 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
カルバート工 (0010)	式	1		449,064	
プレキャストカルバート工 (0011)	式	1		449,064	工種 04:道路改良工事
プレキャストボックス (0012)	m	6		449,064	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ボックスカルバート	m	6.3	71,280	449,064	CB222880 64826.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 製品長		2.0m/個			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J03 内空幅・内空高(m)		0<B<=1.25 0<H<=1.25			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎材種別		基礎碎石+均しコンクリート			豪雪割増	
J05 PC鋼材による縦締め		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準			単価補正	
J08 費用の内訳		全ての費用				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	%	2.939		2,095	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.69			
標準単価			43,600			
地区単価			52,400			
その他(機械)	%	3.639		2,594	管理費区分 0	
普通作業員	%	3.809		2,715	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.7			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	2.538		1,809	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			2.39 31,000 36,210		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.151	2.18 28,300 30,700	1,533	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	10.544		7,515	管理費区分 0
RCボックスカルバート(T-25) 600×600×2000 土被り0.2～3m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	74.374	73.21 94,900 106,000	53,010	Z231100010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		9	管理費区分 0
排水構造物工 (0013)	式	1		8,121,032	オプション入力
側溝工 (0014)	式	1		5,615,634	オプション入力 工種 04:道路改良工事

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
プレキャストU型側溝 (0015)	m	142		1,934,684	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
U型側溝	m	2	6,894	13,788	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		再利用撤去・据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		US1-B-B300B				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎砕石施工の有無		有り				
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
U型側溝	m	139.6	13,760	1,920,896	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372				
J05 U型側溝の規格		500A 500×500×2000				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		有り 再生クラッシャー 40～0 0.7m3/10m				
プレキャストU型側溝 (0016)	m	2		15,705	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
U型側溝	m	1.9	8,266	15,705	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		据付け 無し 無し BF1-B400 L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.6m3/10m				
片土留側溝 (0017)	m	10		485,800	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
U型側溝					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m	10	48,580	485,800	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		H1750-B500-h500				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000を超え2000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎砕石施工の有無		有り				
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.4m3/10m				
自由勾配側溝 (0018)	m	27		1,194,979	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝	m	3.4	21,360	72,624	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.83m3/10m				

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝	m	2	21,960	43,920	WB821420 管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.83m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝	m	2	23,840	47,680	WB821420 管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.85m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.9m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝	m	2	24,440	48,880	WB821420 管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.85m3/10m			潮間割増	0% 係数ランク 1
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.9m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝	m	2	38,500	77,000	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分	0
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区	十和田市(旧十和田市)
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		労調係数	1.000 00-00 0
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			豪雪割増	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャー 40～0			単価補正	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝	m	3.9	40,450	157,755	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分	0
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区	十和田市(旧十和田市)
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		労調係数	1.000 00-00 0
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			豪雪割増	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャー 40～0			単価補正	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝					WB821420	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	2	45,420	90,840	管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.3m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.3m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝	m	2	57,220	114,440	WB821420	
					管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.43m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.4m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝	m	2	60,360	120,720	WB821420	
					管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.48m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.5m3/10m				

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝	m	2	65,900	131,800	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.5m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.5m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝	m	2	70,530	141,060	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 2000超え2900kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.55m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝	m	2	74,130	148,260	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 2000超え2900kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		1.6m3/10m				

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		有り 再生クワッシャー 40～0 1. 6m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0. 6m3/10m			単価補正	
側溝蓋 (0019)	枚	270		1, 609, 991	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	4	1, 608	6, 432	WB821430 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		再利用撤去・据付け 無し FC1-B-B300 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				
蓋版	枚	253	4, 103	1, 038, 059	WB821430 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し FC3-B500 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				
蓋版	枚	13	43, 500	565, 500	WB821430 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 作業区分		据付け			歩 2026.07 単 2026.07
	J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 十和田市(旧十和田市)
	J03 蓋版の種類		FG3-B1-B500			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
	J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
側溝蓋 (0020)		枚	2		11,226	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	2	5,613	11,226	WB821430 管理費区分 0
	J01 作業区分		据付け			歩 2026.07 単 2026.07
	J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 十和田市(旧十和田市)
	J03 蓋版の種類		BF400用			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
	J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
側溝蓋 (0021)		枚	15		56,895	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	15	3,793	56,895	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			500片土留用Co			
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
側溝蓋 (0022)		枚	23		306,354	オブション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	3	36,600	109,800	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			FG9-B-B500			
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
蓋版		枚	18	4,853	87,354	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			FC9-B2-B600			
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	2	54,600	109,200	WB821430	
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0	
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 蓋版の種類		FG9-A1-B600			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
単価補正					単価補正	
集水枥・マンホール工 (0023)	式	1		1,258,224	オプション入力	
					工種 04:道路改良工事	
プレキャスト集水枥 (0024)	箇所	3		491,550	オプション入力	
					第0015号内訳書	
					単位数量 1 箇所	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 十和田市(旧十和田市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
プレキャスト集水枥	基	2	14,400	28,800	CB222800 13412.0	
J01 作業区分		据付			管理費区分 0	
J02 製品質量(kg/基)		1200kgを超え1600kg以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 基礎碎石の有無		有り			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	%	7.229		1,041	L001010009	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.21 6,720 7,240		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	2.026		291.8	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.049	26.56 25,400 22,640	3,175	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26.799	23.7 28,900 35,090	3,859	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.077	13.86 31,000 36,210	2,171	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	4.254		612.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.21			
			28,300			
			30,700			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	19.077		2,747	管理費区分 0	
軽油	%	2.719		391.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.6			
			138			
			155			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(材料)	%	0.753		108.4	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.017		2.7	管理費区分 0	
ブレキャスト集水桝	基	1	21,750	21,750	CB222800 20672.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付				
J02 製品質量(kg/基)		2200kgを超え2800kg以下				
J03 基礎碎石の有無		有り				
J04 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.66	5.53 6,720 7,240	1,231	L001010009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.587		345.2	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.1	31.99 25,400 22,640	5,894	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.966	18.17 28,900 35,090	4,560	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.64	14.99 31,000 36,210	3,619	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	5.637		1,226	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	19.684		4,281	管理費区分 0	
軽油	%	2.124		462	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.587		127.7	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		4.1	管理費区分 0	
プレキャスト集水桝材料費 (4路線)	式	1		441,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
プレキャスト集水枥 B900-L900-H900	基	2	113,000	226,000	ZZ99*01*01024 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
プレキャスト集水枥 B1000-L1000-H1900	基	1	215,000	215,000	ZZ99*01*01025 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
プレキャスト集水枥蓋 (0025)	枚	3		283,200	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	2	84,600	169,200	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 十和田市(旧十和田市)	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	1	114,000	114,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			オプシオン入力 第0017号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打ち集水桝 (0026)	箇所	1		229,974	CB222950 198890.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	214,400	214,400	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 1.52m3を超え1.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比	%	0.061	0.06	131.6	歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			8,800 9,710		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.813	35.06 30,000 36,720	85,350	R0133 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.557	22.44 25,400 22,640	39,781	R0102 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.579	8.84 31,000 36,210	20,536	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価	%	1.962	1.95 28,300	4,207	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区	0 十和田市(旧十和田市)

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.039		32,240	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.677	16.62 19,750 18,800	31,465	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.063	0.06 138 155	134	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.247		530.4	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.002		25	管理費区分 0	
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	2	3,060	6,120	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
分水栓 A125型	個	1	3,130	3,130	ZZ99*01*01026 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-125	m	5.1	1,240	6,324	Z005002017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打ち集水桝蓋 (0027)	枚	1		253,500	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	1	258,000	258,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 作業区分		据付け				

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		無し 1000用加工 T-25 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スクラップ H2		t	0.1	-45,000	-4,500	ZZ99*01*10004 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
面壁工 (0028)		式	1		19,646	オプション入力 工種 04:道路改良工事
面壁 (0029)		式	1		19,646	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	0.1	34,980	3,498	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	20.841		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.25		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
土木一般世話役	%	11.28		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.19		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
特殊作業員	%	8.767		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.69		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
その他(労務)	%	2.111		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	56.997		19,934	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0
18-8-40 W/C<=60%			58.85		
標準構成比			20,400		
標準単価			18,800		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.004		7.8	管理費区分	0
型枠	m2	1.5	10,050	15,075	CB240210 9147.6 管理費区分	0
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分	0
標準構成比 標準単価 地区単価			44.28 30,000 36,720		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分	0
標準構成比 標準単価 地区単価			30.82 25,400 22,640		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分	0
標準構成比			11.86		歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分	0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分	0
基礎砕石	m2	0.7	1,533	1,073	CB221110 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07	1263.6 0 十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40～0 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.823	5.3 8,800 9,710	73.89	L001010007 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分	0
普通作業員 標準構成比	%	27.667	37.64	423.9	R0102 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07	0 十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.222	15.9 28,300 30,700	217.9	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.77	14.75 28,900 35,090	226.3	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.137	9.49 31,000 36,210	140	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.456		6.99	管理費区分	0
再生クラッシュラン					Z002122003	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.266	11.39 1,200 3,100	371.8	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.566	4.93 138 155	69.96	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.053		0.81	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		1.04	管理費区分 0	
吐口工 (0030)	式	1		1,227,528	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
現場打基礎コンクリート (0031)	式	1		44,868	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場打基礎コンクリート					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m3	0.6	74,780	44,868	CB226170	71052.0
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		管理費区分	0
J02 基礎碎石の有無		無し			歩	2026.07 単 2026.07
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊					L001010004	
	%	1.745		1,305	管理費区分	0
標準構成比			1.69		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			9,840		単価地区	十和田市(旧十和田市)
地区単価			10,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型わく工					R0133	
	%	24.134		18,045	管理費区分	0
標準構成比			20.75		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			30,000		単価地区	十和田市(旧十和田市)
地区単価			36,720		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員					R0102	
	%	13.908		10,399	管理費区分	0
標準構成比			16.42		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			25,400		単価地区	十和田市(旧十和田市)
地区単価			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	11.621		8,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.47			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	9.843		7,360	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.55			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	10.645		7,959	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	26.901		20,114	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			29.74			
標準単価			19,750			
地区単価			18,800			
軽油	%	1.035		774.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.97			
標準単価			138			
地区単価			155			

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.164		122.4	単価補正	
諸雑費	%	0.004		12.5	管理費区分	0
ブロック積 (0032)	m2	8		235,248	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型ブロック 2000kg/個以下	m2	7.8	30,160	235,248	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型ブロック積	m2	1	6,460	6,460	CB226230 5889.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下				
J02 水抜きパイプの有無		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.261	11.36 9,840 10,700	727.4	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.184	24.56 28,900 35,090	1,756	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.016	17.25 25,400 22,640	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ブロッコ工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.632	14.87 29,200 31,520	945.2	R0108 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	11.202		723.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.52			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	9.586		619.2		
軽油					Z006702002	
	%	12.112		782.4	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.83			
			138			
			155			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.007		0.8		
大型積ブロック(ナウロック) 擬石タイプ 1000×998×500mm					Z231317005	
	m2	1	23,700	23,700	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
胴込・裏込材(砕石) (0033)					オプション入力 第0022号内訳書	
	m3	5		59,748		

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
胴込・裏込材(砕石)	m3	5.2	11,490	59,748	CB226120	7183.4
J01 フロックの種類		間知・平・連節・緑化フロック			管理費区分	0
J02 胴込・裏込材規格		砕石 C-80			歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]					L001010004	
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	6.33		727.2	管理費区分	0
標準構成比			9.31		歩 2026.07 単	2026.07
標準単価			9,840		単価地区	十和田市(旧十和田市)
地区単価			10,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	19.717		2,265	R0102	
標準構成比			35.39		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩 2026.07 単	2026.07
地区単価			22,640		単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	13.354		1,534	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.69 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	9.149		1,051	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.06 28,900 35,090			
その他(労務)	%	0.346		39.74	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-80	%	48.175		5,534	Z002120004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.87 1,200 4,900			
軽油	%	2.901		333.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.13 138 155			

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.028		5.86	単価補正 管理費区分 0
現場打天端コンクリート (0034)	m3	0.2		13,884	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打天端コンクリート	m3	0.2	69,420	13,884	CB226180 65822.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 一般養生	高炉 18-8-40		
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.505	2.43 9,840 10,700	1,739	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	25.452		17,668	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			21.93		

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			30,000 36,720		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	12.778	15.12 25,400 22,640	8,870	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	11.883	10.73 31,000 36,210	8,249	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	7.508	7.3 28,300 30,700	5,212	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	9.32		6,470	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)					Z230210245	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.972	32.1 19,750 18,800	20,112	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.576	1.48 138 155	1,094	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		6	管理費区分 0	
吐口 (0035)	式	1		46,780	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	0.2	29,020	5,804	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		一般養生 無し 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	12.085		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	12.85 25,400 22,640			
特殊作業員	%	8.356		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	7.3 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	8.111		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	6.58 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.083		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	69.361		20,122	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
		標準構成比	71.32			

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				20,400		単価地区 十和田市(旧十和田市)
地区単価				18,800		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正						
諸雑費		%	0.004		10.7	管理費区分 0
型枠		m2	0.9	5,829	5,246	CB240210 5104.7
J01 型枠の種類			一般型枠			管理費区分 0
J02 構造物の種類			均しコンクリート			歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 十和田市(旧十和田市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正						
型わく工		%	62.996		3,672	R0133
標準構成比				58.78		管理費区分 0
標準単価				30,000		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				36,720		単価地区 十和田市(旧十和田市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正						
普通作業員		%	15.533		905.4	R0102
標準構成比				19.9		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				22,640		単価地区 十和田市(旧十和田市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正						
土木一般世話役						R0125

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
コンクリート	m3	0.3	29,020	8,706	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用				
普通作業員	%	12.085	12.85 25,400 22,640	3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	8.356	7.3 28,300	2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市)	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	8.111		2,353	R0125			
				6.58		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				31,000		単価地区	十和田市(旧十和田市)		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	2.083		604.3	管理費区分	0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	69.361		20,122	Z230210245			
				71.32		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				20,400		単価地区	十和田市(旧十和田市)		
地区単価				18,800		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.004		10.7	管理費区分	0		
型枠		m2	2.4	11,260	27,024	CB240210	10100.0		
						管理費区分	0		
J01 型枠の種類			一般型枠			歩	2026.07	単	2026.07
J02 構造物の種類			鉄筋・無筋構造物			単価地区	十和田市(旧十和田市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工	%	51.237		5,768	単価補正	
標準構成比			46.66		R0133	
標準単価			30,000		管理費区分 0	
地区単価			36,720		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 十和田市(旧十和田市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102	
標準構成比			25.14		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			22,640		単価地区 十和田市(旧十和田市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125	
標準構成比			9.51		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			36,210		単価地区 十和田市(旧十和田市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	
フラップゲート (0036)	式	1		827,000	オプション入力 第0025号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
簡易ステンレス製フラップゲート 制作 0.6m×0.6m	式	1		649,000	ZZ99*01*02004 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
簡易ステンレス製フラップゲート設置費 0.6m×0.6m	式	1		178,000	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0037)	式	1		925,182	オプション入力
構造物取壊し工 (0038)	式	1		762,080	オプション入力 工種 04:道路改良工事
コンクリート構造物取壊し (0039)	m3	25		456,582	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	20.3	20,100	408,030	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
構造物とりこわし	m3	4.2	11,560	48,552	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
舗装版切断 (0040)	m	186		136,524	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版切断	m	186	734	136,524	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				
コンクリートカッタ[パッキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm	%	9.767	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(機械)	%	4.588		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.646	19.96 28,300 30,700	151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役	%	12.122	10.88 31,000 36,210	89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	7.584		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.92 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	18.943		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.389		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			22.39 68,200 71,500			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
ガソリン レギュラー	%	2.627		19.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.81 154 151			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(材料)	%	1.31		9.62	管理費区分 0	
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.024		0.18	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0041)	m2	257		168,974	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破碎	m2	256.8	658	168,974	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 障害等の有無		無し			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J03 騒音振動対策		必要			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 舗装版厚		15cm以下			豪雪割増	
J06 積込作業の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	20.774		136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			21.16			
標準単価			17,900			
地区単価			18,900			
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.238		60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			9.49			
標準単価			6,460			
地区単価			6,760			

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	31.913	28.25 28,900 35,090	210	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	20.531	24.76 25,400 22,640	135.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	11.715	10.78 31,000 36,210	77.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	5.81	5.56 138 155	38.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.019		0.19	単価補正	
運搬処理工 (0042)	式	1		163,102	管理費区分	0
殻運搬 (0043)	m3	20		27,526	オプション入力	
					工種	04:道路改良工事
					オプション入力	
					第0029号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬	m3	20.3	1,356	27,526	CB227010	1158.6
					管理費区分	0
J01 殻発生作業					歩	2026.07 単 2026.07
J02 積込工法区分					単価地区	十和田市(旧十和田市)
J03 DID区間の有無					労調係数	1.000 00-00 0
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)					豪雪割増	
J13 費用の内訳					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.011		501.8	M000301005	
					管理費区分	0
標準構成比			40.77		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			20,847		単価地区	十和田市(旧十和田市)
地区単価			21,400		労調係数	1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般)	%	49.151		666.4	単価補正	
標準構成比			44.82		R0115	
標準単価			23,600		管理費区分 0	
地区単価			30,290		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 十和田市(旧十和田市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	13.829		187.5	Z006702002	
標準構成比			14.41		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			155		単価地区 十和田市(旧十和田市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.009		0.3	管理費区分 0	
殻処分 (0044)	m3	20		76,200	オプション入力	
					第0030号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 十和田市(旧十和田市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 鉄筋Co殻	t	50.8	1,500	76,200	ZZ99*01*10002	
					管理費区分 T	
					歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
殻運搬 (0045)	m3	4		4,662	オブション入力	
					第0031号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬	m3	4.2	1,110	4,662	CB227010	947.92
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.006		410.5	M000301005	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	49.149		545.2	R0115	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.829	14.41 138 155	153.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		0.9	管理費区分 0	
殻処分 (0046)	m3	4		9,800	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 無筋Co殻	t	9.8	1,000	9,800	ZZ99*01*10001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
殻運搬 (0047)	m3	13		27,430	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	12.8	2,143	27,430	CB227010 1846.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業					舗装版破碎	
J02 積込工法区分					機械(対策不要厚15cm超)又は必要	
J03 DID区間の有無					無し	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)					6.0km以下	
J13 費用の内訳					全ての費用	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.329		864	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.05			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	44.101		944.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			39.87			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	15.562		333.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		16.08 138 155			
諸雑費	%	0.008		0.8	管理費区分 0	
殻処分 (0048)	m3	13		15,050	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 As殻	t	30.1	500	15,050	ZZ99*01*10003 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬					オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0049)	t	0.1		2,434	第0035号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1	13,440	1,344	CB010410 11798.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.963	13.79 7,690 8,230	1,741	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	44.948	42.15 28,900 35,090	6,037	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	39.305		5,279	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			41.25			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
軽油	%	2.772		372.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.81			
標準構成比			138			
標準単価			155			
地区単価						
諸雑費	%	0.012		10.7	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.1	10,900	1,090	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.9		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
			13.73			
標準構成比			7,690			
標準単価			8,230			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	44.77		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			41.98 28,900 35,090			
特殊作業員	%	39.142		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			41.08 28,300 30,700			
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0	
軽油	%	2.762		300.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.8 138 155			
諸雑費	%	0.012		10.09	管理費区分 0	
舗装						

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0050)	式	1		1,959,623		
舗装工 (0051)	式	1		1,066,579	オプション入力	
アスファルト舗装工 (0052)本線	式	1		1,066,579	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
下層路盤(車道・路肩部) (0053)	m2	111		212,373	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	110.9	1,915	212,373	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		300mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
モータクレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	5.338		102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			4.52			
標準単価			37,600			
地区単価			37,600			

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.719	0.56 4,480 4,870	13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.731	0.56 4,550 5,030	14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.083		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.236	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.538	3.36 25,400 22,640	67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.844		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	3.394		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.46 31,000 36,210			
その他(労務)	%	3.845		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	61.739		1,182	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			70.53 1,255,000 3,100			
軽油	%	2.282		43.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
			1.72			

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 155		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.239		4.58	管理費区分	0
諸雑費	%	0.012		0.71	管理費区分	0
上層路盤(車道・路肩部) (0054)	m2	114		117,946	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m2 0 十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	114.4	1,031	117,946	CB410040 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	637.83 0 十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		C-20 100mm 1層施工 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
モータグレート*〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価	%	4.944	7.99 37,600	50.96	M000701021 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区	0 十和田市(旧十和田市)

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			37,600		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.672	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.677	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.002		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.252	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	3.293		33.94	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.97 25,400 22,640		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.571	5.32 28,300 30,700	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.158	4.37 31,000 36,210	32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	3.56		36.7	管理費区分 0	
クラッシャー C-20 標準構成比 標準単価 地区単価	%	64.134	47.84 240,000 5,200	661.1	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	2.105		21.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.03			
標準単価			138			
地区単価			155			
その他(材料)	%	0.625		6.44	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		0.26	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0055)	m2	210		736,260	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	210	3,506	736,260	CB410260 2891.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
振動ローラ(舗装用)[ハットガイド式]					M000804001	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.212	0.24 1,430 1,530	7.42	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.112	0.13 356 374	3.94	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.052		1.84	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.508	19.57 28,300 30,700	613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.328	14.05 25,400 22,640	362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	4.122		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.28			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	5.429		190.3		
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	56.744		1,989	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			50.52			
			580,000			
			15,800			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.272		184.8	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.48			
			103			
			147			
ガソリン レギュラー	%	0.137		4.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0	
			0.17			
			154			
			151			

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.028	0.03 138 155	0.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.034		1.18	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.022		1.54	管理費区分 0	
区画線工 (0056)	式	1		28,830	オプション入力	
区画線工 (0057)	式	1		28,830	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
ペイント式区画線 (0058)	m	190		28,830	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
区画線設置	m	186	155	28,830	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
仮設工 (0059)	式	1		864,214	オプション入力	
土留・仮締切工 (0060)	式	1		134,614	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
床掘り (0061)	m3	2		570	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	2	285	570	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		標準				
J03 土留方式の種類		無し				
J04 障害の有無		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.23		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			22.47 8,800 9,710			
運転手(特殊)	%	55.985		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			53.87 28,900 35,090			
軽油	%	22.755		64.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			23.66 138 155			
諸雑費	%	0.03		0.11	管理費区分 0	
埋戻し (0062)	m3	2		4,184	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	2	2,092	4,184	歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.32	7.79 8,800 9,710	174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.549	1.41 1,260 1,430	32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ及びドラム 質量 60～80kg 標準構成比	%	0.099	0.09	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			471 533		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.667	40.17 25,400 22,640	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.595	26.27 28,300 30,700	577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.443	15.69 28,900 35,090	385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価	%	9.19	8.45 138	192.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区	十和田市(旧十和田市)

入力データリスト (本01)

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			155		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.123	0.13	2.58	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			154 151			
諸雑費	%	0.014		0.96	管理費区分 0	
土のう (0063)	袋	20		129,860	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工	袋	20	5,355	107,100	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		製作・設置			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 袋詰土区分		流用土			単価地区 十和田市(旧十和田市)	
J03 設置作業半径		5m以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
大型土のう工	袋	20	1,138	22,760	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		撤去 6m以下 -3m<=H<=2m				
交通管理工 (0064)	式	1		729,600	オブション入力 工種 04:道路改良工事	
交通誘導警備員 (0065)	人日	48		729,600	オブション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員B	人	48	15,200	729,600	R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0066)	式	1		12,697,750		
共通仮設						

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0067)		式	1		1,924,000	
共通仮設費 (0068)		式	1		179,000	
現場環境改善費 (0069)		式	1		179,000	
現場環境改善費（率計上） (0070)		式	1		179,000	
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0071)		式	1		1,745,000	
主たる工種		04:道路改良工事				
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2				1.2
除雪工事補正		未使用				1.00
ICT施工補正		補正なし				1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)				1.01
純工事費 (0072)		式	1		14,621,750	
現場管理費 (0073)		式	1		5,279,000	
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2				1.1
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地				1.20%
施工時期補正		任意設定				0.84%
緊急工事補正		補正なし				0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし				0.00%
ICT施工補正		補正なし				1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)				1.02
工事原価						

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0074)	式	1		19,900,750	
一般管理費等 (0075)	式	1		4,099,250	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0076)	式	1		24,000,000	
消費税額及び地方消費税額 (0077)	式	1		2,400,000	
工事費計 (0078)	式	1		26,400,000	