	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　起　第107号

設計書番号　　508-083-0043

青森港油川地区護岸整備工事

実施　設計書

青森市大字油川地内

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	被覆･根固工 1　式		
	裏込･裏埋工 1　式		
設計額	209,605,000　円　（内消費税　19,055,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸･岸壁･物揚場		式	1		120,992,475		
被覆･根固工		式	1		15,100,624		
被覆ﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		15,100,624		
被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付		個	412		15,100,624		内　1号
裏込･裏埋工		式	1		105,891,851		
裏込工		式	1		105,891,851		
目地板		m	1,051		30,568,288		内　2号
裏込材		m3	4,157		49,379,221		内　3号
裏込均し	±20cm	m2	1,362		12,373,881		内　4号
吸出し防止材		m2	1,521		6,972,226		内　5号
岩ずり		m3	547		6,598,235		内　6号
直接工事費		式	1		120,992,475		
共通仮設		式	1		11,077,000		

設計内訳書（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		3,503,000		
事業損失防止施設費		式	1		2,773,000		
水質汚濁防止膜		式	1		2,773,000		内　7号
現場環境改善費		式	1		730,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		730,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		7,574,000		
純工事費		式	1		132,069,475		
現場管理費		式	1		32,106,000		
工事原価		式	1		164,175,475		
一般管理費等		式	1		26,374,525		
工事価格		式	1		190,550,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		19,055,000		
工事費計		式	1		209,605,000		

共通仮設費内訳

主工種　51:構造物工事（港湾）

主たる工種
　単独（追加工事）：　構造物工事（港湾）

合算工事：

対象工事費	123,765,475	直接工事費	120,992,475	準備費（処分費用）	0	事業損失	2,773,000
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		123,765,475	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		123,765,475		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		4.62%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.50%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00		
	率（補正後）　週休２日 補正なし		6.12%		0.00%		
	計上額		7,574,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　51:構造物工事（港湾）

現場環境改善費対象工事費	123,765,475	直接工事費	120,992,475	事業損失	2,773,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	123,765,475	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.59%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	0.59%		0.00%		
計上額	730,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　51:構造物工事（港湾）

共通仮設費（積上分）	2,773,000				
回航･えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	2,773,000	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷･傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				

共通仮設費計　11,077,000

現場管理費

主工種　51:構造物工事（港湾）

単独（追加工事）純工事費	132,069,475	単独（追加工事）直接工事費	120,992,475	単独（追加工事）共通仮設費	11,077,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	132,069,475	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	132,069,475		0		0

現場管理費	率（補正前）	22.47%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.00%		0.00%	
	施工時期補正	0.84%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	率（補正後）　週休２日 補正なし	24.31%		0.00%	
	計上額	32,106,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種　51:構造物工事（港湾）

工事原価	164,175,475				
純工事費	132,069,475	現場管理費	32,106,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0				
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	164,175,475	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	164,175,475		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					

率（補正前）					
単独（追加工事）	16.03%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	16.03%		0.00%		0.00%

（当初一般管理費対象額）	164,175,475	0	
契約保証に係る補正値	0.04%	0.00%	

一般管理費等	26,374,525

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月		
歩掛適用年月	2026年8月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年8月		
単価地区	青森市(旧青森市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	51:構造物工事（港湾）		
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（１）		1.50%
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00
週休２日補正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（１）	1.00%
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.84%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休２日補正	補正なし	1.00
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　51:構造物工事（港湾）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			120,992,475
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			2,773,000
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				123,765,475
	共通仮設費（率分）	123,765,475	6.12	7,574,000
	事業損失防止施設費			2,773,000
現場環境改善費対象工事費				120,992,475
	現場環境改善費（率分）	123,765,475	0.59	730,000
現場管理費対象純工事費				132,069,475
	現場管理費	132,069,475	24.31	32,106,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				164,175,475
	一般管理費等	164,175,475	16.03	26,374,525
	業務委託費			0
工事価格				190,550,000
消費税等相当額				19,055,000
工事費計				209,605,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　1号	被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸海一貫) DH105080	据付,2t/個,標準,ｸﾚｰﾝ付台船,80t吊,鋼D 500PS型,700t,2km,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,標準	個	412	36,652	15,100,624		単　1号 03-05-04 沖館-7.5m岸壁から 管理費区分：0
合計					15,100,624		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　2号	目地板

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防砂目地板取付(陸上･水中) DH109010	陸上	m	191.6	19,669	3,768,580		単　2号 03-09-02 管理費区分：0
防砂目地板取付(陸上･水中) DH109010	水中	m	734	35,169	25,814,046		単　3号 03-09-02 管理費区分：0
防砂目地板 材料のみ		m	125.1	7,879	985,662		単　4号 管理費区分：0
合計					30,568,288		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　3号	裏込材

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込材投入(直接投入) DH109020	25%,割石,10m未満,1,000m3～5,000m3未満,1	m3	4,157.2	11,878	49,379,221		単　5号 03-09-02 5～50kg/個 管理費区分：0
合計					49,379,221		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　4号	裏込均し	±20cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上) DH109060	海上施工,35～40t吊,鋼D 300PS型,裏込均し(Ⅱ)(±20cm),1,000m2未満,潮待ち部以外	m2	385.6	8,789	3,389,038		単　6号 03-09-02 陸上 管理費区分：0
裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上) DH109060	海上施工,35～40t吊,鋼D 300PS型,裏込均し(Ⅱ)(±20cm),1,000m2未満,潮待ち部	m2	117.8	9,616	1,132,764		単　7号 03-09-02 陸上潮待ち 管理費区分：0
裏込均し(Ⅱ)(水中) DH109070	普通,800m2以上,潮待ち部,10m未満	m2	36.5	12,848	468,952		単　8号 03-09-02 水中潮待ち 管理費区分：0
裏込均し(Ⅱ)(水中) DH109070	普通,800m2以上,潮待ち部以外,10m未満	m2	821.9	8,983	7,383,127		単　9号 03-09-02 水中 管理費区分：0
合計					12,373,881		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　5号	吸出し防止材

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防砂ｼｰﾄ敷設 DH109080	海上,ｸﾚｰﾝ付台船使用,10m未満(標準)	m2	1,399.9	4,771	6,678,922		単　10号 03-09-02 管理費区分：0
防砂ｼｰﾄ 材料のみ		m2	121.2	2,420	293,304		単　11号 管理費区分：0
合計					6,972,226		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　6号	岩ずり

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込材投入(直接投入) DH109020	25%,割石,10m未満,1,000m3～5,000m3未満,1	m3	546.8	12,067	6,598,235		単　12号 03-09-02 岩ずり　0～300mm 管理費区分：0
合計					6,598,235		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　7号	水質汚濁防止膜

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜保守管理 DH190190	海上目視点検(作業船あり),500～1000m未満,176日	式	1		2,773,000		単　13号 05-04-02 管理費区分：0
合計					2,773,000		

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　1号 DH105080	ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸海一貫)	据付,2t/個,標準,ｸﾚｰﾝ付台船,80t吊,鋼D 500PS型,700t,2km,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,標準	単位	個	単位数量	35	単価	36,652

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 DHT20870		日	1	52,400	52,400	単　14号 07-01-28　[ ][1　] 管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ 11t積 DHT20470		日	2	56,101	112,202	単　15号 07-01-33　[ ][1　] 管理費区分：0
ｸﾚｰﾝ付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り,標準,6時間	日	1	516,338	516,338	単　16号 07-01-12　[ ][1　] 管理費区分：0
引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	1	216,661	216,661	単　17号 07-01-16　[ ][1　] 管理費区分：0
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.8	228,839	183,071	単　18号 07-01-18　[ ][1　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	2	31,300	62,600	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	6	22,200	133,200	[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		6,382	[1][　] 管理費区分：0
合計					1,282,854	
単価					36,652	円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　2号 DH109010	防砂目地板取付(陸上･水中)	陸上	単位	m	単位数量	100	単価	19,669

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防砂目地板 t=5～6mm Z302020020		m	103	7,650	787,950	管理費区分：0
鋼板 T=6.0mm B=65mm Z301010080001		kg	660	650	429,000	管理費区分：0
防砂目地板取付 (陸上施工) Q301601010		m	100	7,500	750,000	管理費区分：0
合計					1,966,950	
単価					19,669	円／m

2次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　3号 DH109010	防砂目地板取付(陸上･水中)	水中	単位	m	単位数量	100	単価	35,169

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防砂目地板 t=5～6mm Z302020020		m	103	7,650	787,950	管理費区分：0
鋼板 T=6.0mm B=65mm Z301010080001		kg	660	650	429,000	管理費区分：0
防砂目地板取付 (水中施工) Q301601020		m	100	23,000	2,300,000	管理費区分：0
合計					3,516,950	
単価					35,169	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　4号	防砂目地板 材料のみ		単位	m	単位数量	100	単価	7,879

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防砂目地板 t=5～6mm						R7港湾p.3-9-7
Z302020020		m	103	7,650	787,950	管理費区分：0
合計					787,950	
単価					7,879	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　5号 DH109020	裏込材投入(直接投入)	25%,割石,10m未満,1,000m3～5,000m3未満,1	単位	m3	単位数量	1,000	単価	11,878

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込(目潰し)石 海上渡し 5～50kg/個 Z230304005		m3	1,250	9,150	11,437,500	[ ][1] 管理費区分：0
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1.67	228,839	382,161	単　18号 07-01-18　[ ][1] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		59,098	[1][ ] 管理費区分：0
合計					11,878,759	
単価					11,878	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　6号 DH109060	裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上)	海上施工,35～40t吊,鋼D 300PS型, 裏込均し(Ⅱ)(±20cm),1,000m2未満 ,潮待ち部以外	単位	m2	単位数量	100	単価	8,789

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾚｰﾝ付台船 35～40t吊 DHT10680	運転1日当り,標準,6時間	日	1.1	374,362	411,798	単　19号 07-01-12　[ ][1　] 管理費区分：0
引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	1.1	138,146	151,960	単　20号 07-01-16　[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	14	22,200	310,800	[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		4,372	[1][　] 管理費区分：0
合計					878,930	
単価					8,789	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　7号 DH109060	裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上)	海上施工,35～40t吊,鋼D 300PS型, 裏込均し(Ⅱ)(±20cm),1,000m2未満 ,潮待ち部	単位	m2	単位数量	100	単価	9,616

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾚｰﾝ付台船 35～40t吊 DHT10680	運転1日当り,標準,6時間	日	1.2	374,362	449,234	単　19号 07-01-12　[ ][1　] 管理費区分：0
引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	1.2	138,146	165,775	単　20号 07-01-16　[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	15.4	22,200	341,880	[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		4,784	[1][　] 管理費区分：0
合計					961,673	
単価					9,616	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　8号 DH109070	裏込均し(Ⅱ)(水中)	普通,800m2以上,潮待ち部,10m未満	単位	m2	単位数量	17.9	単価	12,848

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	228,839	228,839	単　18号 07-01-18　[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		1,144	[1][　] 管理費区分：0
合計					229,983	
単価					12,848	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　9号 DH109070	裏込均し(Ⅱ)(水中)	普通,800m2以上,潮待ち部以外,10m未満	単位	m2	単位数量	25.6	単価	8,983

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	228,839	228,839	単　18号 07-01-18　[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		1,144	[1][　] 管理費区分：0
合計					229,983	
単価					8,983	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　10号 DH109080	防砂ｼｰﾄ敷設	海上,ｸﾚｰﾝ付台船使用,10m未満(標準)	単位	m2	単位数量	516	単価	4,771

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防砂ｼｰﾄ【港湾用】　不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製･継目 Z231302005		m2	568	2,200	1,249,600	管理費区分：0
防砂ｼｰﾄ敷設 ｸﾚｰﾝ付台船(海上施工･ｸﾚｰﾝ込) 単価補正1.000(FC0)　Q301701030		m2	516	2,350	1,212,600	管理費区分：0
合計					2,462,200	
単価					4,771	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　11号	防砂ｼｰﾄ 材料のみ		単位	m2	単位数量	1	単価	2,420

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防砂ｼｰﾄ【港湾用】　不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製･継目 Z231302005		m2	1.1	2,200	2,420	R7港湾p.3-9-2 割増率 10% 管理費区分：0
合計					2,420	
単価					2,420	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　12号 DH109020	裏込材投入(直接投入)	25%,割石,10m未満,1,000m3～5,000m3未満,1	単位	m3	単位数量	1,000	単価	12,067

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩ずり 海上渡し ZZ99*04700001		m3	1,250	9,300	11,625,000	[ ][1] 管理費区分：0
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1.67	228,839	382,161	単　18号 07-01-18　[ ][1] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		60,035	[1][ ] 管理費区分：0
合計					12,067,196	
単価					12,067	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　13号 DH190190	汚濁防止膜保守管理	海上目視点検(作業船あり),500～1000m未満,176日	単位	式	単位数量	1	単価	2,773,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜点検(海上目視点検) (作業船あり)500～1000m未満 Q302204030		回	59	47,000	2,773,000	管理費区分：0
合計					2,773,000	

3次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　14号 DHT20870	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L301010270		日	1	52,400	52,400	管理費区分：0
合計					52,400	
単価					52,400	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　15号 DHT20470	ﾄﾗｯｸ 11t積		単位	日	単位数量	1	単価	56,101

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z304010090		L	47	154	7,238	管理費区分：0
運転手(一般) R0115		人	1	29,700	29,700	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ[普通型] 10～11t積 M302640000	機械条件:運転時間当り損料	時間	4.7	1,120	5,264	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ[普通型] 10～11t積 M302640000	機械条件:供用日当り損料	日	1.13	12,300	13,899	管理費区分：0
合計					56,101	
単価					56,101	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　16号 DHT10700	ｸﾚｰﾝ付台船 80t吊	運転1日当り,標準,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	516,338

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油　免税 Z304010130		L	161	123	19,803	管理費区分：0
船団長 R3004		人	1.2	34,500	41,400	管理費区分：0
普通船員 R0127		人	6	28,200	169,200	管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 80t吊 M302767000	機械条件:運転日当り損料	日	1	32,000	32,000	管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 80t吊 M302767000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	63,400	104,610	管理費区分：0
台船(ｸﾚｰﾝ付台船用) 700t積 M301572000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	90,500	149,325	管理費区分：0
合計					516,338	
単価					516,338	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　17号 DHT11260	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り,標準,2時間,8時間	単位	日	単位数量	1	単価	216,661

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A Z304010170		L	114	129	14,706	管理費区分：0
高級船員 R0126		人	2.4	34,500	82,800	管理費区分：0
普通船員 R0127		人	1.2	28,200	33,840	管理費区分：0
引船[鋼製] D 500PS型 M301100000	機械条件:運転時間当り損料	時間	2	4,460	8,920	管理費区分：0
引船[鋼製] D 500PS型 M301100000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	46,300	76,395	管理費区分：0
合計					216,661	
単価					216,661	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　18号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	228,839

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税 Z304010130		L	129	123	15,867	管理費区分：0
潜水世話役 R3008		人	0.24	57,800	13,872	管理費区分：0
潜水士 R0128		人	1.2	57,800	69,360	管理費区分：0
潜水連絡員 R0129		人	1.2	36,100	43,320	管理費区分：0
潜水送気員 R0130		人	1.2	35,800	42,960	管理費区分：0
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 M301296000	機械条件:運転日当り損料	日	1	13,100	13,100	管理費区分：0
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 M301296000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	18,400	30,360	管理費区分：0
合計					228,839	
単価					228,839	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　19号 DHT10680	ｸﾚｰﾝ付台船 35～40t吊	運転1日当り,標準,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	374,362

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油　免税 Z304010130		L	94	123	11,562	管理費区分：0
船団長 R3004		人	1.2	34,500	41,400	管理費区分：0
普通船員 R0127		人	6	28,200	169,200	管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 35～40t吊 M302765000	機械条件:運転日当り損料	日	1	13,600	13,600	管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 35～40t吊 M302765000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	27,100	44,715	管理費区分：0
台船(ｸﾚｰﾝ付台船用) 300t積 M301570000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	56,900	93,885	管理費区分：0
合計					374,362	
単価					374,362	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　20号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り,標準,2時間,8時間	単位	日	単位数量	1	単価	138,146

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A Z304010170		L	69	129	8,901	管理費区分：0
高級船員 R0126		人	1.2	34,500	41,400	管理費区分：0
普通船員 R0127		人	1.2	28,200	33,840	管理費区分：0
引船[鋼製] D 300PS型 M301070000	機械条件:運転時間当り損料	時間	2	2,830	5,660	管理費区分：0
引船[鋼製] D 300PS型 M301070000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	29,300	48,345	管理費区分：0
合計					138,146	
単価					138,146	円／日

登　録　単　価

工事名	青森港油川地区護岸整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Z301010080001	鋼板	T=6.0mm B=65mm	kg	650	2026	8	確定
ZZ99*04700001	岩ずり	海上渡し	m3	9,300	2026	8	確定

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
護岸･岸壁･物揚場 (0001)	式	1		120,992,475	
被覆･根固工 (0002)	式	1		15,100,624	
被覆ﾌﾞﾛｯｸ工 (0003)	式	1		15,100,624	工種　51:構造物工事（港湾）
被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付 (0004)	個	412		15,100,624	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　個 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　青森市(旧青森市) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸海一貫)	個	412	36,652	15,100,624	DH105080 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　青森市(旧青森市) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　作業種類		据付			
J02　ﾌﾞﾛｯｸ質量		2t/個			
J03　海上ｸﾚｰﾝの指定		標準			
J04　起重機船等の船種		ｸﾚｰﾝ付台船			
J05　ｸﾚｰﾝ付台船の規格		80t吊			
J07　引船の規格		鋼D 500PS型			
J08　起重機船等の最大積載質量		700t			
J09　往復平均えい航距離		2km			
J10　陸上ｸﾚｰﾝの指定		標準			
J11　陸上ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J12　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊			
J14　運搬車両の指定		標準			

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J15　運搬車両の機種		ﾄﾗｯｸ			
J16　ﾄﾗｯｸの規格		11t積			
J18　運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数		5個			
J19　往復平均運搬距離		1.5km			
J21　労務編成		玉掛･玉外のどちらか水中の場合			
J22　水深区分		水深15m未満の場合			
裏込･裏埋工 (0005)	式	1		105,891,851	
裏込工 (0006)	式	1		105,891,851	工種　51:構造物工事（港湾）
目地板 (0007)	m	1,051		30,568,288	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　青森市(旧青森市) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
防砂目地板取付(陸上･水中)	m	191.6	19,669	3,768,580	DH109010 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　青森市(旧青森市) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　施工区分		陸上			
防砂目地板取付(陸上･水中)	m	734	35,169	25,814,046	DH109010 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08
J01　施工区分		水中			

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
防砂目地板 材料のみ	m	125.1	7,879	985,662	オプション入力 単位数量　100　m 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　青森市(旧青森市) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
防砂目地板 t=5～6mm	m	103	7,650	787,950	Z302020020 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　青森市(旧青森市) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
裏込材 (0008)	m3	4,157		49,379,221	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　青森市(旧青森市) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
裏込材投入(直接投入)					DH109020

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	4,157.2	11,878	49,379,221	管理費区分　0
J01　材料割増率		25%			歩　2026.08　単　2026.08
J02　裏込材種類		割石			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　水深区分		10m未満			労務補正　　1.000　00-00
J04　施工規模区分		1,000m3～5,000m3未満			豪雪割増
J05　全体数量に対する対象数量の割合		1			係数ランク　　1
					単価補正
裏込均し (0009)	m2	1,362		12,373,881	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　青森市(旧青森市) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 週休２日補正　　補正なし
裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上)	m2	385.6	8,789	3,389,038	DH109060 管理費区分　0
J01　施工区分		海上施工			歩　2026.08　単　2026.08
J04　ｸﾚｰﾝ付台船の規格		35～40t吊			単価地区　　青森市(旧青森市)
J05　引船の規格		鋼D 300PS型			労務補正　　1.000　00-00
J06　均し区分､精度		裏込均し(Ⅱ)(±20cm)			豪雪割増
J07　施工規模区分		1,000m2未満			係数ランク　　1
J08　潮待ち区分		潮待ち部以外			単価補正
裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上)	m2	117.8	9,616	1,132,764	DH109060 管理費区分　0
J01　施工区分		海上施工			歩　2026.08　単　2026.08
J04　ｸﾚｰﾝ付台船の規格		35～40t吊			単価地区　　青森市(旧青森市)
J05　引船の規格		鋼D 300PS型			労務補正　　1.000　00-00
J06　均し区分､精度		裏込均し(Ⅱ)(±20cm)			豪雪割増
J07　施工規模区分		1,000m2未満			係数ランク　　1
J08　潮待ち区分		潮待ち部			単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
裏込均し(Ⅱ)(水中)	m2	36.5	12,848	468,952	DH109070 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　青森市(旧青森市) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
J01　透明度区分		普通			
J02　施工規模区分		800m2以上			
J03　潮待ち区分		潮待ち部			
J04　水深区分		10m未満			
裏込均し(Ⅱ)(水中)	m2	821.9	8,983	7,383,127	DH109070 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　青森市(旧青森市) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
J01　透明度区分		普通			
J02　施工規模区分		800m2以上			
J03　潮待ち区分		潮待ち部以外			
J04　水深区分		10m未満			
吸出し防止材 (0010)	m2	1,521		6,972,226	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　青森市(旧青森市) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 週休２日補正　　補正なし
防砂ｼｰﾄ敷設	m2	1,399.9	4,771	6,678,922	DH109080 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　青森市(旧青森市) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1
J01　施工区分		海上			
J02　市場単価の種類		ｸﾚｰﾝ付台船使用			
J06　作業水深		10m未満(標準)			

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
防砂ｼｰﾄ 材料のみ	m2	121.2	2,420	293,304	オプション入力 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　青森市(旧青森市) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
防砂ｼｰﾄ【港湾用】　不織布 厚さ5㎜以上 原反+縫製･継目	m2	1.1	2,200	2,420	Z231302005 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　青森市(旧青森市) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
岩ずり (0011)	m3	547		6,598,235	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　青森市(旧青森市) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
裏込材投入(直接投入)	m3	546.8	12,067	6,598,235	DH109020 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　青森市(旧青森市) 労務補正　1.000　00-00
J01　材料割増率		25%			
J02　裏込材種類		割石			
J03　水深区分		10m未満			

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04　施工規模区分		1,000m3～5,000m3未満			豪雪割増
J05　全体数量に対する対象数量の割合		1			係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0012)	式	1		120,992,475	
共通仮設 (0013)	式	1		11,077,000	
共通仮設費 (0014)	式	1		3,503,000	
事業損失防止施設費 (0015)	式	1		2,773,000	工種　99:
水質汚濁防止膜 (0016)	式	1		2,773,000	第0007号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　青森市(旧青森市) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
Q01　汚濁防止膜設置･撤去		計上しない			
Q02　汚濁防止膜移設		計上しない			
Q03　汚濁防止膜保守管理		汚濁防止膜保守管理			
Q04　汚濁防止膜清掃		計上しない			
汚濁防止膜保守管理	式	1		2,773,000	DH190190 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　青森市(旧青森市) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　点検種類		海上目視点検(作業船あり)			
J02　施工延長		500～1000m未満			
J03　対象期間		176日			
現場環境改善費					

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0017)	式	1		730,000	
現場環境改善費（率計上）					
(0018)	式	1		730,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
(0019)	式	1		7,574,000	
主たる工種	51:構造物工事（港湾）				
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（１）		1.50%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休２日補正	補正なし		1.00		
純工事費					
(0020)	式	1		132,069,475	
現場管理費					
(0021)	式	1		32,106,000	
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（１）		1.00%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休２日補正	補正なし		1.00		
工事原価					
(0022)	式	1		164,175,475	
一般管理費等					
(0023)	式	1		26,374,525	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					

入力データリスト（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0024)	式	1		190,550,000	
消費税額及び地方消費税額 (0025)	式	1		19,055,000	
工事費計 (0026)	式	1		209,605,000	