	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　7機増　第4030-1号

設計書番号　　508-130-0093

白糠地区機能増進工事

実施　設計書

上北郡六ヶ所村大字泊

工　期　１９５日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	-4.0m岸壁 1　式		
	付属施設工 1　式		
	構造物撤去工 1　式		
	舗装復旧工 1　式		
設計額	14,498,000　円　（内消費税　1,318,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分 工事区分	漁港整備 -4.0m岸壁

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
-4.0m岸壁		式	1		5,725,072		
付属施設工		式	1		5,483,862		
作業土工		式	1		177,112		
床掘		m3	18		144,288		内　1号
埋戻		m3	8		32,824		内　2号
照明工		式	1		5,306,750		
照明柱基礎	縦1.2×横1.4×高さ1.0	基	4		518,765		内　3号
照明柱建柱		基	4		1,822,400		内　4号
照明器具取付		台	8		2,546,232		内　5号
配管・配線工		式	1		419,353		内　6号
構造物撤去工		式	1		158,580		
取壊し工		式	1		81,410		
舗装版取壊し		式	1		81,410		内　7号

設計内訳書（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分 工事区分	漁港整備 -4.0m岸壁

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
撤去工		式	1		77,170		
殻運搬処理		式	1		77,170		内　8号
舗装復旧工		式	1		82,630		
エプロン舗装工		式	1		82,630		
エプロン舗装復旧		式	1		82,630		内　9号
直接工事費		式	1		5,725,072		
共通仮設		式	1		1,428,200		
共通仮設費		式	1		190,200		
安全費		式	1		91,200		
交通誘導員		式	1		91,200		内　10号
現場環境改善費		式	1		99,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		99,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,238,000		

設計内訳書（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分 工事区分	漁港整備 -4.0m岸壁

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		7,153,272		
現場管理費		式	1		3,656,000		
工事原価		式	1		10,809,272		
一般管理費等		式	1		2,370,728		
工事価格		式	1		13,180,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,318,000		
工事費計		式	1		14,498,000		

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　道路維持工事

合算工事：

対象工事費	5,725,072	直接工事費	5,725,072	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	11,350	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	5,725,072	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	5,713,722		0		0

共通仮設費（率分）	率（補正前）	16.48%	0.00%		0.00%
	施工地域等補正	1.3	0.00%		
	除雪工事補正	1.00	0.00		0.00
	ICT施工補正	1.0	0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	21.63%	0.00%		
	計上額	1,238,000	0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

現場環境改善費対象工事費	5,725,072	直接工事費	5,725,072		
非対象額計（－）	11,350				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	11,350	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	5,713,722	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.75%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.75%		0.00%		
計上額	99,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	91,200				
回航･えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	91,200	役務費	0
技術管理費	0	水雷･傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				

共通仮設費計　1,428,200

現場管理費

主工種　13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	7,153,272	単独（追加工事）直接工事費	5,725,072	単独（追加工事）共通仮設費	1,428,200

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	7,153,272	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	7,141,922		0		0

現場管理費	率（補正前）	49.22%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%	
	施工時期補正	0.89%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	51.11%	0.00%	
	計上額	3,656,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　13:道路維持工事

工事原価	10,809,272				
純工事費	7,153,272	現場管理費	3,656,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	10,809,272	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	10,797,922		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.91%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.91%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	10,809,272		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,370,728				

業務委託料	0

間接費一覧

主工種　13:道路維持工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			5,725,072
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,725,072
	共通仮設費（率分）	5,725,072	21.63	1,238,000
	安全費			91,200
現場環境改善費対象工事費				5,725,072
	現場環境改善費（率分）	5,713,722	1.75	99,000
現場管理費対象純工事費				7,153,272
	現場管理費	7,153,272	51.11	3,656,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				10,809,272
	一般管理費等	10,809,272	21.91	2,370,728
	業務委託費			0
工事価格				13,180,000
消費税等相当額				1,318,000
工事費計				14,498,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	床掘

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	18	2,406	43,308		02-01-03 管理費区分：0
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0km以下	m3	9	10,590	95,310		02-01-02 管理費区分：0
処分費（土砂） ZZ99*01*02001		m3	9	630	5,670		管理費区分：T
合計					144,288		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	埋戻

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	8	4,103	32,824		02-01-03 管理費区分：0
合計					32,824		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	照明柱基礎	縦1.2×横1.4×高さ1.0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	21	11,260	236,460		02-02-06 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての	m3	7	39,230	274,610		02-03-01 管理費区分：0
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC,全ての費用	m2	5	1,539	7,695		02-02-02 管理費区分：0
合計					518,765		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	照明柱建柱	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路照明灯建柱 WE210800	GL8～12m 重量350kg以下,417500円/基,8690円/基,割増なし	基	4	455,600	1,822,400		単　1号 80-03-06 管理費区分：0
合計					1,822,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	照明器具取付

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明器具取付 WE211500	照明器具取付,新設,持込	台	8	25,410	203,280		単　2号 80-03-06 管理費区分：0
LED投光器 昼白色　重耐塩仕様 ZZ99*01*01001		台	8	285,000	2,280,000		管理費区分：0
ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ ﾃｽﾄｽｲｯﾁ有 ZZ99*01*01002		個	4	8,370	33,480		管理費区分：0
電線ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C ZZ99*01*01003		m	96	307	29,472		管理費区分：0
合計					2,546,232		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	配管・配線工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 WE110500	道路沿い(地中),新設,FEP 30mm,1条,0%	m	395	401	158,395		単　3号 80-02-01 管理費区分：0
電線ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-3C ZZ99*01*01004		m	395	634	250,430		管理費区分：0
蓋版 WB821430	再利用撤去･据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	12	637	7,644		単　4号 01-10-01 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) CB224410	30mm以上200mm未満	孔	4	721	2,884		02-02-15 管理費区分：0
合計					419,353		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	舗装版取壊し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下,全ての費用	m	20	3,406	68,120		03-01-05 管理費区分：0
舗装版破砕 CB430310	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,有り,全ての費用	m2	15	886	13,290		03-01-05 管理費区分：0
合計					81,410		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	殻運搬処理

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,60.0km以下,全ての費用	m3	3	23,830	71,490		02-02-07 管理費区分：0
処分費（Co塊） ZZ99*01*02002		t	7.1	800	5,680		管理費区分：T
合計					77,170		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	エプロン舗装復旧

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	300mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	10	2,761	27,610		03-03-02 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 DH106190	ﾐｷｻｰ車打設,無筋	m3	2	22,890	45,780		単　5号 03-06-02 管理費区分：0
伸縮目地 DH106180	瀝青質系	m2	3	3,080	9,240		単　6号 03-06-02 管理費区分：0
合計					82,630		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	交通誘導員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	6	15,200	91,200		管理費区分：0
合計					91,200		

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下,417500円/基,8690円/基,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	455,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	5	27,230	136,150	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4	22,640	90,560	管理費区分：0
照明ﾎﾟｰﾙ Y003420000		本	10	417,500	4,175,000	管理費区分：0
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ Y000112001		組	10	8,690	86,900	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 単価補正1.000　L001120001		日	1.7	39,200	66,640	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		750	管理費区分：0
合計					4,556,000	
単価					455,600	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WE211500	照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	単位	台	単位数量	10	単価	25,410

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	4.1	27,230	111,643	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2.1	22,640	47,544	管理費区分：0
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名 K0433002	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	9	10,540	94,860	単　7号 90-04-14 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		53	管理費区分：0
合計					254,100	
単価					25,410	円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WE110500	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中),新設,FEP 30mm,1条,0%	単位	m	単位数量	100	単価	401

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	0.5	27,230	13,615	管理費区分：0
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 30mm V001111001001		m	100	265	26,500	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0
合計					40,120	
単価					401	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB821430	蓋版	再利用撤去･据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	637

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001367001		枚	100	393.72	39,372	管理費区分：0
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正0.620(FP3) Q001367001		枚	100	244.1	24,410	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0
合計					63,790	
単価					637	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 DH106190	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	ﾐｷｻｰ車打設，無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	22,890

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
港湾⑥ 18-8-40 W/C≦55％ ZZ99*02500001		m3	10.3	19,550	201,365	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作) ﾐｷｻｰ車から直接投入 Q300804020		m3	10	2,754	27,540	管理費区分：0
合計					228,905	
単価					22,890	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	3,080

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm Q301101010		m2	100	3,080.5	308,050	管理費区分：0
合計					308,050	
単価					3,080	円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 K0433002	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	10,540

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.2	35,090	7,018	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	3.6	155	558	管理費区分：0
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名 M000433002		時間	1	2,960	2,960	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0
合計					10,540	
単価					10,540	円／時間

登　録　単　価

工事名	白糠地区機能増進工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
V001111001001	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30mm	m	265	2026	7	確定 物価資料
Y000210000001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%	m3	19,150	2026	7	確定 県単価
Y000241000001	砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	3,150	2026	7	確定 県単価
ZZ99*01*01001	LED投光器	昼白色　重耐塩仕様	台	285,000	2026	7	確定 見積り
ZZ99*01*01002	ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	ﾃｽﾄｽｲｯﾁ有	個	8,370	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01003	電線ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF2.0-3C	m	307	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01004	電線ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE5.5sq-3C	m	634	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*02001	処分費（土砂）		m3	630	2026	7	確定
ZZ99*01*02002	処分費（Co塊）		t	800	2026	7	確定
ZZ99*02500001	港湾⑥ 18-8-40 W/C≦55%		m3	19,550	2026	7	確定 県単価

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
-4.0m岸壁 (0001)	式	1		5,725,072	オプション入力
付属施設工 (0002)	式	1		5,483,862	オプション入力
作業土工 (0003)	式	1		177,112	オプション入力 工種　13:道路維持工事
床掘 (0004)	m3	18		144,288	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
床掘り	m3	18	2,406	43,308	CB210030　2247.4 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		上記以外(小規模)			
J05　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	18.654		448.8	M000202096 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区
標準構成比			18.73		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	45.637		1,098	管理費区分　0
標準構成比			40.26		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			28,900		単価地区　六ヶ所村
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	28.222		679	管理費区分　0
標準構成比			33.9		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			25,400		単価地区　六ヶ所村
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	7.456		179.4	管理費区分　0
標準構成比			7.11		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			138		単価地区　六ヶ所村
地区単価			155		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.031		0.8	管理費区分　0
土砂等運搬					CB210110　8769.8
	m3	9	10,590	95,310	管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		小規模			歩　2026.07　単　2026.07
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			単価地区　六ヶ所村

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J13　運搬距離(km)(DID区間無)		60.0km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301002
4t積級	%	23.422		2,480	管理費区分　0
標準構成比			26.52		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			8,571		単価地区　六ヶ所村
地区単価			8,880		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			261		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	65.798		6,967	管理費区分　0
標準構成比			61.9		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			23,600		単価地区　六ヶ所村
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	10.766		1,140	管理費区分　0
標準構成比			11.58		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			138		単価地区　六ヶ所村
地区単価			155		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.014		3	管理費区分　0
処分費（土砂）					ZZ99*01*02001
	m3	9	630	5,670	管理費区分　T

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
埋戻 (0005)	m3	8		32,824	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
埋戻し	m3	8	4,103	32,824	CB210410　4063.8 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　施工方法		上記以外(小規模)			
J02　土質		土砂			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	8.733		358.3	M000202096 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			8.27		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		
ﾗﾝﾏ					M000806001

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
質量60～80kg	%	0.626		25.7	管理費区分　0
標準構成比			0.6		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			535		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			564		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	44.164		1,812	管理費区分　0
標準構成比			50.03		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			25,400		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	20.79		853	管理費区分　0
標準構成比			19.35		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			28,300		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	21.37		876.8	管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			28,900		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.493		143.3	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			3.14		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			138		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			155		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.816		33.47	管理費区分　0
標準構成比			0.84		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			154		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			151		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.008		0.43	管理費区分　0
照明工					オプション入力
(0006)	式	1		5,306,750	工種　13:道路維持工事
照明柱基礎					オプション入力
(0007)	基	4		518,765	第0003号内訳書
					単位数量　　1　　基
					管理費区分　0
					歩　2026.07　単　2026.07
					単価地区　　六ヶ所村
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
型枠					CB240210　10100.0
	m2	21	11,260	236,460	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.07　単　2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
型わく工					R0133
	%	51.237		5,768	管理費区分　0
標準構成比			46.66		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			30,000		単価地区　六ヶ所村
地区単価			36,720		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.102		2,263	管理費区分　0
標準構成比			25.14		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			25,400		単価地区　六ヶ所村
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.958		1,121	管理費区分　0
標準構成比			9.51		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			31,000		単価地区　六ヶ所村
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	18.69		2,104	管理費区分　0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.013		4	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　39089.0
	m3	7	39,230	274,610	管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.07　単　2026.07
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			単価地区　六ヶ所村
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.348		1,313	管理費区分　0
標準構成比			3.09		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			9,840		単価地区　六ヶ所村
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ					L001160000
126MJ(30100kcal)	%	0.397		155.9	管理費区分　0
標準構成比			0.36		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			747		単価地区　六ヶ所村
地区単価			828		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.195		76.66	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	9.806		3,846	管理費区分　0
標準構成比			11.04		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			25,400		単価地区　六ヶ所村

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.173		3,990	管理費区分　0
標準構成比			9.41		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			28,300		単価地区　六ヶ所村
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.857		3,474	管理費区分　0
標準構成比			7.61		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			31,000		単価地区　六ヶ所村
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	7.236		2,838	管理費区分　0
標準構成比			5.98		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			28,900		単価地区　六ヶ所村
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.459		964.3	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Y000210000001
港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%	%	52.296		20,511	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			55.9		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			20,400		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			19,150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
灯油					Z006706001
白灯油 業務用	%	3.414		1,339	管理費区分　0
標準構成比			2.48		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			91.2		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			126		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.724		676.1	管理費区分　0
標準構成比			1.54		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			138		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			155		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.086		33.83	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.009		12.21	管理費区分　0
基礎砕石					CB221110　1263.6
	m2	5	1,539	7,695	管理費区分　0
J01　砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩　2026.07　単　2026.07
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC			単価地区　　六ヶ所村
J03　費用の内訳		全ての費用			労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.804		73.89	管理費区分　0
標準構成比			5.3		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			8,800		単価地区　六ヶ所村
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.027		0.41	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	27.559		423.9	管理費区分　0
標準構成比			37.64		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			25,400		単価地区　六ヶ所村
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	14.166		217.9	管理費区分　0
標準構成比			15.9		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			28,300		単価地区　六ヶ所村
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	14.712		226.3	管理費区分　0
標準構成比			14.75		歩　2026.07　単　2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			28,900		単価地区　六ヶ所村
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.102		140	管理費区分　0
標準構成比			9.49		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			31,000		単価地区　六ヶ所村
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.454		6.99	管理費区分　0
砕石					Y000241000001
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	%	24.562		377.8	管理費区分　0
標準構成比			11.39		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			1,200		単価地区　六ヶ所村
地区単価			3,150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	4.548		69.96	管理費区分　0
標準構成比			4.93		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			138		単価地区　六ヶ所村
地区単価			155		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.053		0.82	管理費区分　0
諸雑費	%	0.013		1.03	管理費区分　0
照明柱建柱 (0008)	基	4		1,822,400	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
道路照明灯建柱	基	4	455,600	1,822,400	WE210800 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工区分		GL8～12m 重量350kg以下			
J02　ﾎﾟｰﾙ単価		417500円/基			
J03　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ単価		8690円/基			
J04　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増の区分		割増なし			
照明器具取付 (0009)	台	8		2,546,232	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　台 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
照明器具取付	台	8	25,410	203,280	WE211500 管理費区分　0
J01　作業種別		照明器具取付			歩　2026.07　単　2026.07
J02　作業内容による補正		新設			単価地区　　六ヶ所村
J03　高所作業車の持込貸与の区分		持込			労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
LED投光器 昼白色　重耐塩仕様	台	8	285,000	2,280,000	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ ﾃｽﾄｽｲｯﾁ有	個	4	8,370	33,480	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電線ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF2.0-3C	m	96	307	29,472	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
配管・配線工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0010)	式	1		419,353	第0006号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	m	395	401	158,395	WE110500 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業種別		道路沿い(地中)			
J02　作業内容による補正		新設			
J03　管規格		FEP 30mm			
J04　条数による補正		1条			
J05　付属品率計上		0%			
電線ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5sq-3C	m	395	634	250,430	ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
蓋版	枚	12	637	7,644	WB821430 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		再利用撤去･据付け			
J02　夜間作業の有無		無し			
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05　規格･仕様区分		40kg/枚以下			
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)					CB224410　684.28
	孔	4	721	2,884	管理費区分　0
J01　削孔深さ		30mm以上200mm未満			歩　2026.07　単　2026.07
					単価地区　　六ヶ所村
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]					L001110001
2kVA	%	1.219		8.79	管理費区分　0
標準構成比			1.03		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			455		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			568		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ					M002083002
穴あけ能力　φ38～40mm	%	0.718		5.18	管理費区分　0
標準構成比			0.72		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			267		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			281		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.442		3.19	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	46.867		338	管理費区分　0
標準構成比			45.54		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			28,300		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	15.682		113.1	R0102 管理費区分　0
標準構成比			18.55		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			25,400		単価地区　六ヶ所村
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	15.058		108.6	R0125 管理費区分　0
標準構成比			13.59		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			31,000		単価地区　六ヶ所村
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	17.831		128.6	管理費区分　0
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	1.758		12.68	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			1.89		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			154		単価地区　六ヶ所村
地区単価			151		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.399		2.88	管理費区分　0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.026		0.18	管理費区分　0
構造物撤去工 (0011)	式	1		158,580	オプション入力
取壊し工 (0012)	式	1		81,410	オプション入力 工種　13:道路維持工事
舗装版取壊し (0013)	式	1		81,410	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版切断	m	20	3,406	68,120	CB430510　3232.4 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　舗装版種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚		15cmを超え30cm以下			
J05　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	%	7.124		242.6	M001161011 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			7.16		
標準単価			14,500		
地区単価			15,200		

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(機械)					
	%	3.342		113.8	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	13.458		458.3	管理費区分　0
標準構成比			13.07		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			28,300		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.926		269.9	管理費区分　0
標準構成比			7.15		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			31,000		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	4.957		168.8	管理費区分　0
標準構成比			5.86		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			25,400		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	12.384		421.7	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540005
径30ｲﾝﾁ	%	22.946		781.4	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			23.06		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			124,000		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			130,000		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540003
径22ｲﾝﾁ	%	15.764		536.8	管理費区分　0
標準構成比			15.81		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			85,200		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			89,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540008
径14ｲﾝﾁ	%	9.617		327.5	管理費区分　0
標準構成比			9.67		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			52,100		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			54,600		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	1.647		56.09	管理費区分　0
標準構成比			1.77		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			154		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			151		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.824		28.07	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					
	%	0.011		1.04	管理費区分　0
舗装版破砕					CB430310　820.47
	m2	15	886	13,290	管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			歩　2026.07　単　2026.07
J02　障害等の有無		無し			単価地区　　六ヶ所村
J03　騒音振動対策		不要			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　舗装版厚		15cmを超え35cm以下			豪雪割増
J06　積込作業の有無		有り			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　費用の内訳		全ての費用			単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型					L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	11.254		99.76	管理費区分　0
標準構成比			11.62		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			6,460		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			6,760		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)					L001190004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	%	7.718		68.41	管理費区分　0
標準構成比			7.96		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			10,500		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			11,000		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.562		4.98	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	33.596		297.8	管理費区分　0
標準構成比			29.9		歩　2026.07　単　2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			28,900		単価地区　六ヶ所村
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	21.649		191.9	管理費区分　0
標準構成比			26.25		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			25,400		単価地区　六ヶ所村
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	16.866		149.5	管理費区分　0
標準構成比			15.6		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			31,000		単価地区　六ヶ所村
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.16		19.15	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	5.998		53.17	管理費区分　0
標準構成比			5.77		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			138		単価地区　六ヶ所村
地区単価			155		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.176		1.56	管理費区分　0
諸雑費	%	0.021		0.27	管理費区分　0
撤去工 (0014)	式	1		77,170	オプション入力 工種　13:道路維持工事
殻運搬処理 (0015)	式	1		77,170	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	3	23,830	71,490	CB227010　19437.0 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　殻発生作業		舗装版破砕			
J02　積込工法区分		機械積込(小規模土工)			
J03　DID区間の有無		無し			
J09　運搬距離(km)(DID区間無)		60.0km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	%	17.623		4,198	M000301001 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			20.25		
標準単価			5,702		
地区単価			5,900		
供用日当りの損耗品費			182		

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(一般)	%	74.382		17,719	R0115 管理費区分　0
標準構成比			71.03		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			23,600		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			30,290		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油	%	7.988		1,903	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			8.72		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			138		単価地区　　六ヶ所村
地区単価			155		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.007		10	管理費区分　0
処分費（Co塊）	t	7.1	800	5,680	ZZ99*01*02002 管理費区分　T 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
舗装復旧工 (0016)	式	1		82,630	オプション入力
エプロン舗装工 (0017)	式	1		82,630	オプション入力 工種　13:道路維持工事

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
エプロン舗装復旧 (0018)	式	1		82,630	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	10	2,761	27,610	CB410031　1790.8 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		300mm			
J02　施工区分		2層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	1.983		54.73	管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.86		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.193		32.93	管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			1.7		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.153		4.22	管理費区分　0
運転手(特殊)	%	20.377		562.5	R0114 管理費区分　0
標準構成比			25.87		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			28,900		単価地区　六ヶ所村
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	10.676		294.7	R0101 管理費区分　0
標準構成比			15.17		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			28,300		単価地区　六ヶ所村
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	8.69		239.9	R0102 管理費区分　0
標準構成比			15.03		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			25,400		単価地区　六ヶ所村
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	9.44		260.6	R0125 管理費区分　0
標準構成比			12.46		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			31,000		単価地区　六ヶ所村

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.454		67.75	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	43.434		1,199	Z002122003 管理費区分　0
標準構成比			21.27		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			300,000		単価地区　六ヶ所村
地区単価			3,150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	1.391		38.41	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.91		歩　2026.07　単　2026.07
標準単価			138		単価地区　六ヶ所村
地区単価			155		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.174		4.8	管理費区分　0
諸雑費	%	0.035		1.46	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	m3	2	22,890	45,780	DH106190 管理費区分　0
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設方式		ﾐｷｻｰ車打設			歩　2026.07　単　2026.07
J02　鉄筋･無筋の選択		無筋			単価地区　六ヶ所村

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
伸縮目地	m2	3	3,080	9,240	DH106180 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　伸縮目地材の指定		遮青質系			
直接工事費 (0019)	式	1		5,725,072	
共通仮設 (0020)	式	1		1,428,200	
共通仮設費 (0021)	式	1		190,200	
安全費 (0022)	式	1		91,200	工種　99:
交通誘導員 (0023)	式	1		91,200	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　六ヶ所村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
交通誘導警備員B	人	6	15,200	91,200	R0804 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　　六ヶ所村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
現場環境改善費 (0024)	式	1		99,000	
現場環境改善費（率計上） (0025)	式	1		99,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0026)	式	1		1,238,000	
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	山間僻地及び離島		1.3		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0027)	式	1		7,153,272	
現場管理費 (0028)	式	1		3,656,000	
施工地域等補正	山間僻地及び離島		1.0		
工期日数	195日間				
冬期日数	144日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.89%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区機能増進工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0029)	式	1		10,809,272	
一般管理費等 (0030)	式	1		2,370,728	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0031)	式	1		13,180,000	
消費税額及び地方消費税額 (0032)	式	1		1,318,000	
工事費計 (0033)	式	1		14,498,000	