誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

県営農業水路等長寿命化・防災減災事業
淋代平支線用水路地区
淋代平長寿防災第5号工事
上農水（整工）第31号

積　　算　　書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

上北農林水産事務所

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	上北農林水産事務所
事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業
地区名	淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事
施工場所	三沢市大字三沢　地内
工事番号	上農水（整工）第31号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	三沢
工期	契約締結日の翌日～令和9年3月12日
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年７月―A
歩掛期適用年番号	令和７年１９号―A
電力会社名	東北電力

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				22,385,000	
	・工事価格				20,350,000	
	・消費税相当額（１０％）				2,035,000	
	工事内容					
	淋代平長寿防災第5号工事					
1	水路工		321.500	m		

SK05H

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

項　目　名	内　　容
工事名	淋代平長寿防災第5号工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	水路工事
工種体系区分	水路工事
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	0.76%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			20,350,000	
2 ・工事原価			16,825,000	
3 純工事費			12,133,000	
4 ・・直接工事費			10,750,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	10,359,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	391,000	
7 ・・間接工事費			6,075,000	
8 ・・・共通仮設費			1,383,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
10,750,000×((10.500*1.000)*1.000*1.040*1.000)	10.920	%	1,174,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	34,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			175,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33)×(標準値)				
10,532,000×(1.670)	1.670	%	175,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			4,692,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
12,133,000×((36.100*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.760+0.000-0.000)	38.670	%	4,692,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				
16,825,000×(20.950*1.000＋0.04)=3,531,000	20.990	%	3,525,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
33 処分費等（直接工事費の内数）			218,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
20,350,000×5.260	5.260	%	1,070,000	

SK05H

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			10,359,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	10,359,000	
・土工	1.000	式	1,093,000	
・・掘削工	1.000	式	97,000	
・・盛土工	1.000	式	378,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	277,000	
・・土砂運搬	1.000	式	248,000	
・・作業残土処理工	1.000	式	93,000	
・構造物撤去工	1.000	式	1,368,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	1,368,000	
・開渠工	1.000	式	5,054,000	
・・開渠工	1.000	式	4,554,000	
・・蓋工	1.000	式	396,000	
・・二次製品運搬	1.000	式	104,000	
・暗渠工	1.000	式	254,000	
・・暗渠工	1.000	式	254,000	
・落差工	1.000	式	2,493,000	
・・落差工	1.000	式	2,493,000	
・付帯工	1.000	式	97,000	
・・取水口工	1.000	式	56,000	
・・道路復旧工	1.000	式	41,000	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			391,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	391,000	
・仮設工	1.000	式	391,000	
・・道路補修工	1.000	式	149,000	
・・敷鉄板	1.000	式	32,000	
・・除雪	1.000	式	210,000	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			34,000	
運搬費	1.000	式	34,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	34,000	
・・運搬費	1.000	式	34,000	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				10,359,000	
・土工	1.000	式		1,093,000	
・・掘削工	1.000	式		97,000	
000001 掘削	41.000	m3	617	25,297	歩A・単A B単　1号
000002 床掘り	250.000	m3	285	71,250	歩A・単A B単　2号
合　計				96,547	
・・盛土工	1.000	式		378,000	
000003 盛土	20.000	m3	2,518	50,360	歩A・単A B単　3号
000004 埋戻	130.000	m3	2,518	327,340	歩A・単A B単　4号
合　計				377,700	
・・整形仕上げ工	1.000	式		277,000	
000005 基面整正	300.000	㎡	453	135,900	歩A・単A B単　5号
000006 法面整形 切土部	140.000	㎡	975	136,500	歩A・単A B単　6号
000007 法面整形 盛土部	9.000	㎡	488	4,392	歩A・単A B単　7号
合　計				276,792	
・・土砂運搬	1.000	式		248,000	
000008 土砂運搬 一時仮置き	167.000	m3	744	124,248	歩A・単A B単　8号
000009 土砂運搬 盛土工	167.000	m3	744	124,248	歩A・単A B単　9号
合　計				248,496	
・・作業残土処理工	1.000	式		93,000	
000010 作業残土処理工	128.000	m3	724	92,672	歩A・単A B単　10号
合　計				92,672	
・構造物撤去工	1.000	式		1,368,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		1,368,000	
000011 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	7.300	m3	8,885	64,861	歩A・単A B単　11号
000012 コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート	50.000	m3	17,620	881,000	歩A・単A B単　12号
000013 殻運搬・処理 CO塊（無筋）	20.700	ton	2,733	56,573	歩A・単A B単　13号
000014 殻運搬・処理 CO塊（有筋）	124.900	ton	2,930	365,957	歩A・単A B単　14号
合　計				1,368,391	
・開渠工	1.000	式		5,054,000	
・・開渠工	1.000	式		4,554,000	
000015 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF800（No.7～No.7+7.2）	7.200	m	17,266	124,315	歩A・単A B単　15号
000016 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF800（No.7+12.2～No.12+22.4）	242.200	m	15,801	3,827,002	歩A・単A B単　16号
000017 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水溝B400H500（No.12+26.4～EP）	45.200	m	13,325	602,290	歩A・単A B単　17号
合　計				4,553,607	
・・蓋工	1.000	式		396,000	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000018 コンクリート蓋版 BF800用	36.000	枚	10,992	395,712	歩A・単A B単　18号
合　　計				395,712	
・・二次製品運搬	1.000	式		104,000	
000019 二次製品運搬 BF800	125.000	本	706	88,250	歩A・単A B単　19号
000020 二次製品運搬 B400H500	23.000	本	693	15,939	歩A・単A B単　20号
合　　計				104,189	
・暗渠工	1.000	式		254,000	
・・暗渠工	1.000	式		254,000	
000021 第２号暗渠工 BFBOX800	5.000	m	50,724	253,620	歩A・単A B単　21号
合　　計				253,620	
・落差工	1.000	式		2,493,000	
・・落差工	1.000	式		2,493,000	
000022 第１号落差工	1.000	基	479,354	479,354	歩A・単A B単　22号
000023 第２号落差工	1.000	基	835,218	835,218	歩A・単A B単　23号
000024 第３号落差工	1.000	基	402,350	402,350	歩A・単A B単　24号
000025 第４号落差工	1.000	基	402,350	402,350	歩A・単A B単　25号
000026 第５号落差工	1.000	基	373,282	373,282	歩A・単A B単　26号
合　　計				2,492,554	
・付帯工	1.000	式		97,000	
・・取水口工	1.000	式		56,000	
000027 取水口 取付式分水栓A型Φ100	10.000	個	1,900	19,000	歩A・単A B単　27号
000028 取水口 VUΦ100	23.300	m	1,583	36,884	歩A・単A B単　28号
合　　計				55,884	
・・道路復旧工	1.000	式		41,000	
000029 道路復旧工 N0.7+7.2～N0.7+12.2	11.000	㎡	3,746	41,206	歩A・単A B単　29号
合　　計				41,206	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				391,000	
・仮設工	1.000	式		391,000	
・・道路補修工	1.000	式		149,000	
000030 道路補修工 B2.4＊L417.6	1,002.000	㎡	149	149,298	歩A・単A B単　30号
合　計				149,298	
・・敷鉄板	1.000	式		32,000	
000031 敷鉄板 設置～賃料～撤去	18.600	㎡	1,733	32,234	歩A・単A B単　31号
合　計				32,234	
・・除雪	1.000	式		210,000	
000032 機械除雪	1.000	式	67,049	67,049	歩A・単A B単　32号
000033 人力除雪	1.000	式	142,657	142,657	歩A・単A B単　33号
合　計				209,706	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				34,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		34,000	
・・運搬費	1.000	式		34,000	
B19002 仮設材輸送 往路、冬期補正なし	3.20	ton	4,960	15,872	歩A・単A B単　34号
B19002 仮設材輸送 復路、冬期補正あり	3.20	ton	5,802	18,566	歩A・単A B単　35号
合　計				34,438	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 掘削					
			m3	617		歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 床掘り					
			m3	285		歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 盛土					
			m3	2,518		歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 埋戻					
			m3	2,518		歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 基面整正					
			㎡	453		歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 法面整形					
	切土部		㎡	975		歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ 法面整形					
	盛土部		㎡	488		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 土砂運搬					
	一時仮置き		m3	744		歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 土砂運搬					
	盛土工		m3	744		歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 作業残土処理工					
			m3	724		歩A・単A
000011	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	8,885		歩A・単A
000012	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	有筋コンクリート		m3	17,620		歩A・単A
000013	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ 殻運搬・処理					
	CO塊（無筋）		ton	2,733		歩A・単A
000014	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ 殻運搬・処理					
	CO塊（有筋）		ton	2,930		歩A・単A
000015	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF800（No.7～No.7+7.2）		m	17,266		歩A・単A
000016	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF800（No.7+12.2～No.12+22.4）		m	15,801		歩A・単A
000017	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水溝B400H500（No.12+26.4～EP）		m	13,325		歩A・単A
000018	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ コンクリート蓋版					
	BF800用		枚	10,992		歩A・単A
000019	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ 二次製品運搬					
	BF800		本	706		歩A・単A
000020	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ 二次製品運搬					
	B400H500		本	693		歩A・単A
000021	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ 第２号暗渠工					
	BFBOX800		m	50,724		歩A・単A
000022	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ 第１号落差工					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			基	479,354		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	第２号落差工					
			基	835,218		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	第３号落差工					
			基	402,350		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	第４号落差工					
			基	402,350		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	第５号落差工					
			基	373,282		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	取水口					
	取付式分水栓A型Φ100		個	1,900		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	取水口					
	VUΦ100		m	1,583		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	道路復旧工					
	NO.7+7.2～NO.7+12.2		㎡	3,746		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	道路補修工					
	B2.4＊L417.6		㎡	149		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		㎡	1,733		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	機械除雪					
			式	67,049		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	人力除雪					
			式	142,657		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送					
	往路、冬期補正なし		ton	4,960		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送					
	復路、冬期補正あり		ton	5,802		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
000001	掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,有り,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	616.5	617	Ｓ単　30号
	合　　計				617	
	単　　価				617	
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
000002	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.1	285	Ｓ単　32号
	合　　計				285	
	単　　価				285	
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
000003	盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,215	2,215	Ｓ単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	Ｓ単　31号
	合　　計				2,518	
	単　　価				2,518	
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
000004	埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,215	2,215	Ｓ単　2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	Ｓ単　31号
	合　　計				2,518	
	単　　価				2,518	
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
000005	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	452.9	453	Ｓ単　35号
	合　　計				453	
	単　　価				453	
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
000006	法面整形 切土部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	975.1	975	Ｓ単　36号
	合　　計				975	
	単　　価				975	
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
000007	法面整形 盛土部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	487.7	488	Ｓ単　37号
	合　　計				488	
	単　　価				488	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
000008	土砂運搬 一時仮置き		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	440.5	441	Ｓ単　33号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	Ｓ単　31号
	合　　計				744	
	単　　価				744	
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
000009	土砂運搬 盛土工		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	440.5	441	Ｓ単　33号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	Ｓ単　31号
	合　　計				744	
	単　　価				744	
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
000010	作業残土処理工		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	576.1	576	Ｓ単　34号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	148.3	148	Ｓ単　38号
	合　　計				724	
	単　　価				724	
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
000011	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,885	8,885	Ｓ単　17号
	合　　計				8,885	
	単　　価				8,885	
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
000012	コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	Ｓ単　18号
	合　　計				17,620	
	単　　価				17,620	
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
000013	殻運搬・処理 CO塊（無筋）		ton		2.350 ton	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	2,898	2,898	Ｓ単　39号
S02123	産業廃棄物処理 無筋コンクリート	2.350	ton	1,500	3,525	Ｓ単　15号
	合　　計				6,423	
	単　　価				2,733	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
000014	殻運搬・処理 CO塊（有筋）		ton		2.500 ton	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,576	3,576	Ｓ単　40号
S02123	産業廃棄物処理 有筋コンクリート	2.500	ton	1,500	3,750	Ｓ単　16号
	合　　計				7,326	
	単　　価				2,930	
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
000015	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF800（No.7～No.7+7.2）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,442	44,420	Ｓ単　19号
	用撤去を行なわない					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種　800　幅800　深490　長2000mm　JISA5372,,	5.000	本	19,100	95,500	Ｓ単　5号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1.100	m3	3,100	3,410	Ｓ単　6号
T00001	暗渠排水工（被覆材投入） 凍上抑制材,砕石0.309m2	10.000	m	653	6,530	Ｔ単　1号
S02116	クラッシャラン ,Ｃ－80　80～0mm(JIS規格外),	3.200	m3	4,900	15,680	Ｓ単　7号
T00008	抜き型枠 凍上抑制材	10.300	㎡	187	1,926	Ｔ単　7号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	6.000	㎡	865.3	5,192	Ｓ単　41号
	合　　計				172,658	
	単　　価				17,266	
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
000016	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF800（No.7+12.2～No.12+22.4）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,442	44,420	Ｓ単　19号
	用撤去を行なわない					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種　800　幅800　深490　長2000mm　JISA5372,,	5.000	本	19,100	95,500	Ｓ単　5号
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.100	m3	3,100	3,410	
T00002	暗渠排水工（被覆材投入） 凍上抑制材,砕石0.155㎡	10.000	m	327	3,270	Ｔ単　2号
S02116	クラッシャラン ,Ｃ－80　80～0mm(JIS規格外),	1.600	m3	4,900	7,840	Ｓ単　7号
T00008	抜き型枠 凍上抑制材	5.200	㎡	187	972	Ｔ単　7号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	3.000	㎡	865.3	2,596	Ｓ単　41号
	合　　計				158,008	
	単　　価				15,801	
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
000017	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水溝B400H500（No.12+26.4～EP）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,442	44,420	Ｓ単　19号
	用撤去を行なわない					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝（溶融ｽﾗｸﾞ入） 深0.5 幅0.4 長2m　Mr=1.888kN･m/m,,	5.000	本	11,500	57,500	Ｓ単　9号
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.700	m3	3,100	2,170	
T00003	暗渠排水工（被覆材投入） 凍上抑制材,砕石0.303㎡	10.000	m	640	6,400	Ｔ単　3号
S02116	クラッシャラン ,Ｃ－80　80～0mm(JIS規格外),	3.200	m3	4,900	15,680	Ｓ単　7号
T00008	抜き型枠 凍上抑制材	10.100	㎡	187	1,889	Ｔ単　7号

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	6.000	㎡	865.3	5,192	S単　41号
	合　　計				133,251	
	単　　価				13,325	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	コンクリート蓋版 BF800用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	ベンチフリューム蓋（Ｔ－４） 幅800　長1000mm,,	1.000	枚	10,000	10,000	S単　10号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去	1.000	枚	992	992	S単　20号
	を行なわない					
	合　　計				10,992	
	単　　価				10,992	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	二次製品運搬 BF800		本		6.000 本	歩A 当たり算出
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級,,運転１時間当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	0.020	時間	7,977	160	S単　23号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),,運転１時間当たり算出,機械損料等＋	0.300	時間	13,575	4,073	S単　24号
	燃料＋運転労務,軽油					
	合　　計				4,233	
	単　　価				706	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	二次製品運搬 B400H500		本		11.000 本	歩A 当たり算出
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級,,運転１時間当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	0.020	時間	7,977	160	S単　23号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),,運転１時間当たり算出,機械損料等＋	0.550	時間	13,575	7,466	S単　24号
	燃料＋運転労務,軽油					
	合　　計				7,626	
	単　　価				693	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	第２号暗渠工 BFBOX800		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,－,－,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	5,197	51,970	S単　21号
	用撤去を行なわない					
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠 幅800　高590　長1000mm (T-20),,	10.000	本	37,300	373,000	S単　11号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1.800	m3	3,100	5,580	S単　6号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),－,無し,－,	1.800	m3	32,890	59,202	S単　52号
	あり,18-8-40(普通) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3.000	㎡	5,830	17,490	S単　43号
	合　　計				507,242	
	単　　価				50,724	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	第１号落差工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),－,無し,－,	2.400	m3	33,210	79,704	S単　53号

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	24.000	㎡	11,260	270,240	S単　44号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	0.300	m3	33,000	9,900	S単　54号
	あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.600	㎡	5,830	3,498	S単　43号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	6.400	㎡	1,719	11,002	S単　42号
T00004	暗渠排水工（被覆材投入） 凍上抑制材,砕石0.553㎥	4.900	m	1,187	5,816	T単　4号
S02116	クラッシャラン ,C－80　80～0mm(JIS規格外),	2.900	m3	4,900	14,210	S単　7号
T00008	抜き型枠 凍上抑制材	13.500	㎡	187	2,525	T単　7号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	2.000	㎡	865.3	1,731	S単　41号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.087	ton	374,261	32,561	S単　49号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	0.148	ton	317,763	47,029	S単　50号
T00016	硬質ポリ塩化ビニル管 VUΦ50　エアー抜パイプ	3.300	m	237	782	T単　9号
S02116	硬質塩ﾋﾞ管継手 DV式継手(排水用) 90° ｴﾙﾎﾞ 50mm,,	4.000	個	89	356	S単　13号
	合　　計				479,354	
	単　　価				479,354	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	第２号落差工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	4.900	m3	33,210	162,729	S単　53号
	あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	36.000	㎡	11,260	405,360	S単　44号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	0.400	m3	33,000	13,200	S単　54号
	あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.700	㎡	5,830	4,081	S単　43号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	7.800	㎡	1,719	13,408	S単　42号
T00006	暗渠排水工（被覆材投入） 凍上抑制材,砕石0.554m2	5.600	m	1,170	6,552	T単　5号
S02116	クラッシャラン ,C－80　80～0mm(JIS規格外),	3.300	m3	4,900	16,170	S単　7号
T00008	抜き型枠 凍上抑制材	20.700	㎡	187	3,871	T単　7号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	2.000	㎡	865.3	1,731	S単　41号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.346	ton	374,261	129,494	S単　49号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり	0.239	ton	322,913	77,176	S単　51号
T00016	硬質ポリ塩化ビニル管 VUΦ50　エアー抜パイプ	4.600	m	237	1,090	T単　9号
S02116	硬質塩ﾋﾞ管継手 DV式継手(排水用) 90° ｴﾙﾎﾞ 50mm,,	4.000	個	89	356	S単　13号
	合　　計				835,218	
	単　　価				835,218	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	第３号落差工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	2.200	m3	33,210	73,062	S単　53号
	あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	20.000	㎡	11,260	225,200	S単　44号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	0.300	m3	33,000	9,900	S単　54号

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.600	㎡	5,830	3,498	S単　43号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	6.200	㎡	1,719	10,658	S単　42号
T00007	暗渠排水工（被覆材投入） 凍上抑制材,砕石0.487m2	4.800	m	1,029	4,939	T単　6号
S02116	クラッシャラン ,C－80　80～0mm(JIS規格外),	2.500	m3	4,900	12,250	S単　7号
T00008	抜き型枠 凍上抑制材	11.700	㎡	187	2,188	T単　7号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	2.000	㎡	865.3	1,731	S単　41号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.080	ton	374,261	29,941	S単　49号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	0.088	ton	317,763	27,963	S単　50号
T00016	硬質ポリ塩化ビニル管 VUΦ50　エアー抜パイプ	2.800	m	237	664	T単　9号
S02116	硬質塩ﾋﾞ管継手 DV式継手(排水用) 90°ｴﾙﾎﾞ 50mm,,	4.000	個	89	356	S単　13号
	合　　計				402,350	
	単　　価				402,350	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	第４号落差工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	2.200	m3	33,210	73,062	S単　53号
	あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	20.000	㎡	11,260	225,200	S単　44号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	0.300	m3	33,000	9,900	S単　54号
	あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.600	㎡	5,830	3,498	S単　43号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	6.200	㎡	1,719	10,658	S単　42号
T00007	暗渠排水工（被覆材投入） 凍上抑制材,砕石0.487m2	4.800	m	1,029	4,939	T単　6号
S02116	クラッシャラン ,C－80　80～0mm(JIS規格外),	2.500	m3	4,900	12,250	S単　7号
T00008	抜き型枠 凍上抑制材	11.700	㎡	187	2,188	T単　7号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	2.000	㎡	865.3	1,731	S単　41号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.080	ton	374,261	29,941	S単　49号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	0.088	ton	317,763	27,963	S単　50号
T00016	硬質ポリ塩化ビニル管 VUΦ50　エアー抜パイプ	2.800	m	237	664	T単　9号
S02116	硬質塩ﾋﾞ管継手 DV式継手(排水用) 90°ｴﾙﾎﾞ 50mm,,	4.000	個	89	356	S単　13号
	合　　計				402,350	
	単　　価				402,350	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	第５号落差工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	2.400	m3	33,210	79,704	S単　53号
	あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	18.000	㎡	11,260	202,680	S単　44号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	0.300	m3	33,000	9,900	S単　54号
	あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.600	㎡	5,830	3,498	S単　43号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	5.600	㎡	1,719	9,626	S単　42号

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00011	暗渠排水工（被覆材投入） 凍上抑制材,砕石0.470㎥	4.500	m	1,009	4,541	T単　8号
S02116	クラッシャラン ,C－80　80～0mm(JIS規格外),	2.200	m3	4,900	10,780	S単　7号
T00008	抜き型枠 凍上抑制材	10.600	㎡	187	1,982	T単　7号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	2.000	㎡	865.3	1,731	S単　41号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.059	ton	374,261	22,081	S単　49号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	0.081	ton	317,763	25,739	S単　50号
T00016	硬質ポリ塩化ビニル管 VUΦ50　エアー抜パイプ	2.800	m	237	664	T単　9号
S02116	硬質塩ﾋﾞ管継手 DV式継手(排水用) 90°ｴﾙﾎﾞ 50mm,,	4.000	個	89	356	S単　13号
	合　計				373,282	
	単　価				373,282	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	取水口 取付式分水栓A型Φ100		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	取付式分水栓 A型（A-１００),,	1.000	個	1,900	1,900	S単　14号
	合　計				1,900	
	単　価				1,900	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	取水口 VUΦ100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,583	1,583	S単　22号
	合　計				1,583	
	単　価				1,583	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	道路復旧工 NO.7+7.2～NO.7+12.2		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	1.000	㎡	1,371	1,371	S単　45号
SA0846	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,50mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),無し,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	㎡	2,375	2,375	S単　46号
	合　計				3,746	
	単　価				3,746	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	道路補修工 B2.4＊L417.6		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SR8151	道路補修工（未舗装） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40,あり,なし	1.000	㎡	149	149	S単　55号
	合　計				149	
	単　価				149	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	敷鉄板 設置～賃料～撤去		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,127,1,あり	1.000	㎡	1,733	1,733	S単　27号
	合　計				1,733	
	単　価				1,733	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000032	機械除雪		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,2.2,19,15	0.400	km	167,622	67,049	Ｓ単　48号
	合　計				67,049	
	単　価				67,049	
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
000033	人力除雪		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.370m ,1060.9㎡,944㎡,102日,0日	1.000	工事	142,657	142,657	Ｓ単　47号
	合　計				142,657	
	単　価				142,657	
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送 往路、冬期補正なし		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	4,960	4,960	Ｓ単　28号
	合　計				4,960	
	単　価				4,960	
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送 復路、冬期補正あり		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込又は取卸のみ),,0.2,0.0	1.000	ton	5,802	5,802	Ｓ単　29号
	合　計				5,802	
	単　価				5,802	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,215		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,215		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	35,088		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,644		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF1種　800　幅800　深490　長2000mm　JISA5372,,		本	19,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン					
	,RC-40　40～0mm,		m3	3,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	クラッシャラン					
	クラッシャラン					
	,C－80　80～0mm(JIS規格外),		m3	4,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	コンクリート型枠用塗装合板					
	コンクリート型枠用塗装合板					
	ラワン材1800×900×12,,		枚	2,010		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝（溶融ｽﾗｸﾞ入）					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝（溶融ｽﾗｸﾞ入）					
	深0.5 幅0.4 長2m　Mr=1.888kN･m/m,,		本	11,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋（Ｔ－４）					
	ベンチフリューム蓋（Ｔ－４）					
	幅800　長1000mm,,		枚	10,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠					
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠					
	幅800　高590　長1000mm (T-20),,		本	37,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU　径50　　長4.0m,,		本	948		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	硬質塩ﾋﾞ管継手 DV式継手(排水用)					
	硬質塩ﾋﾞ管継手 DV式継手(排水用)					
	90° ｴﾙﾎﾞ 50mm,,		個	89		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	取付式分水栓					
	取付式分水栓					
	A型（A-１００),,		個	1,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	無筋コンクリート		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	有筋コンクリート		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,885		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	4,442		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	992		歩A・単A
	を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	5,197		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,583		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級,,運転１時間当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油		時間	7,977		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),,運転１時間当たり算出,機械損料等＋		時間	13,575		歩A・単A
	燃料＋運転労務,軽油					
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S16003	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合		供用日	8,220		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S16003	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合		供用日	10,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,127,1,あり		㎡	1,733		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	4,960		歩A・単A
	込又は取卸のみ),,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	5,802		歩A・単A
	込又は取卸のみ),,0.2,0.0					
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-		m3	616.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	273.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	285.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	440.5		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以		m3	576.1		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	452.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	975.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	487.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	148.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	2,898		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	3,576		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置					
	全面		㎡	865.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,719		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	5,830		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	11,260		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）					
	SP 上層路盤（歩道部）					
	150mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)		㎡	1,371		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
SA0846	SP 表層（歩道部）					
	SP 表層（歩道部）					
	1.4m以上,50mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),無し,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		㎡	2,375		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域					
	除雪(人力)青森県標準地域					
	進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.370m		工事	142,657		歩A・単A
	,1060.9㎡,944㎡,102日,0日					
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域					
	除雪(機械)青森県標準地域					
	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,2.2,19,15		km	167,622		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり		ton	374,261		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり		ton	317,763		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり		ton	322,913		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,		m3	32,890		歩A・単A
	あり,18-8-40(普通) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,		m3	33,210		歩A・単A
	あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%					
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,		m3	33,000		歩A・単A
	あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
SR8151	道路補修工（未舗装）					
	道路補修工（未舗装）					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40,あり,なし		㎡	149		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	暗渠排水工（被覆材投入）					
	凍上抑制材,砕石0.309m2		m	653		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	暗渠排水工（被覆材投入）					
	凍上抑制材,砕石0.155㎡		m	327		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	暗渠排水工（被覆材投入）					
	凍上抑制材,砕石0.303㎡		m	640		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00004	暗渠排水工（被覆材投入）					
	凍上抑制材,砕石0.553㎥		m	1,187		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00006	暗渠排水工（被覆材投入）					
	凍上抑制材,砕石0.554m2		m	1,170		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00007	暗渠排水工（被覆材投入）					
	凍上抑制材,砕石0.487m2		m	1,029		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00008	抜き型枠					
	凍上抑制材		㎡	187		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00011	暗渠排水工（被覆材投入）					
	凍上抑制材,砕石0.470㎥		m	1,009		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00016	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VUΦ50　エアー抜パイプ		m	237		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合　計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,215	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合　計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,215	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				35,088	算出数量 1.000 人
	単　価				35,088	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合　計				22,644	算出数量 1.000 人
	単　価				22,644	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種　800　幅800　深490　長2000mm　JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PQC014		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
PQC014	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種　800　幅800　深490　長2000mm　JISA5372	1.000	本	19,100	19,100	
	合　計				19,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03118		夜間制約作業時間:0.0		
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	3,100	3,100	
	合　計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02116	クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	クラッシャラン ,C－80　80～0mm(JIS規格外),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03109		夜間制約作業時間:0.0		
J03109	クラッシャラン C－80　80～0mm(JIS規格外)	1.000	m3	4,900	4,900	
	合　計				4,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02116	コンクリート型枠用塗装合板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート型枠用塗装合板 ラワン材1800×900×12,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P33503		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P33503	コンクリート型枠用塗装合板 ラワン材1800×900×12	1.000	枚	2,010	2,010	
	合　計				2,010	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,010	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝（溶融ｽﾗｸﾞ入）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝（溶融ｽﾗｸﾞ入） 深0.5 幅0.4 長2m　Mr=1.888kN･m/m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PQD144		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
PQD144	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝（溶融ｽﾗｸﾞ入） 深0.5 幅0.4 長2m　Mr=1.888kN･m/m	1.000	本	11,500	11,500	
	合　計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ベンチフリューム蓋（Ｔ－４）		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム蓋（Ｔ－４） 幅800　長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PQC162		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
PQC162	ベンチフリューム蓋（Ｔ－４） 幅800　長1000mm	1.000	枚	10,000	10,000	
	合　計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠 幅800　高590　長1000mm (T-20),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PQC110		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
PQC110	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠 幅800　高590　長1000mm (T-20)	1.000	本	37,300	37,300	
	合　計				37,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				37,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径50　長4.0m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05035		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径50　長4.0m	1.000	本	948	948	
	合　計				948	算出数量 1.000 各単位
	単　価				948	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02116	硬質塩ﾋﾞ管継手 DV式継手(排水用)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質塩ﾋﾞ管継手 DV式継手(排水用) 90° ｴﾙﾎﾞ 50mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PQ4452		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
PQ4452	硬質塩ﾋﾞ管継手 DV式継手(排水用) 90° ｴﾙﾎﾞ 50mm	1.000	個	89	89	
	合　計				89	算出数量 1.000 各単位
	単　価				89	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S02116	取付式分水栓		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	取付式分水栓 A型 (A-１００),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PRD141		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
PRD141	取付式分水栓 A型 (A-１００)	1.000	個	1,900	1,900	
	合　計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,900	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 無筋コンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 無筋コンクリート		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 無筋コンクリート	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,500	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 有筋コンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 有筋コンクリート		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 有筋コンクリート	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,500	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	8,885	8,885	
	合　計				8,885	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		8,885	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合　計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		17,620	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	工有り,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合　計				4,442	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		4,442	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合　計				992	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		992	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	工有り,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合　計				5,197	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		5,197	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		夜間制約作業時間:0.0		
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径100　長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,210	2,897	
R01002	特殊作業員	0.120	人	30,702	3,684	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	
	合　計				15,831	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,583	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級,,運転１時間当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ　(同上)	M03002 M03002		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.9時間		夜間制約作業時間:0.0		
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.29 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ選択 良好				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(普通･D) 積載重量　4t積級				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	1.000	時間	1,930	1,930	
W14002	ﾀｲﾔ消耗費　(DT国産・普通・D) 通称　　４．０ｔ積級	1.000	時間	60	60	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.400	L	155	837	
R01022	運転手　(一般)	0.170	人	30,294	5,150	
	合　計				7,977	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		7,977	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音)･後方超小旋回･排対(2次)]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音)･後方超小旋回･排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量　山積0.8m3(平積0.6m3),,運転１時間当たり算出,機			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	械損料等＋燃料＋運転労務,軽油			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ　(同上)	M01988 M01988		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M01988	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音)･後方超小旋回･排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量　山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	時間	5,130	5,130	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	16.000	L	155	2,480	
R01021	運転手　(特殊)	0.170	人	35,088	5,965	
	合　計				13,575	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		13,575	
Y00001	単位					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S16003	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M02041 18時間を超える場合		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	8,220	8,220	
	合　計				8,220	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		8,220	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S16003	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(2次)]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M01985 18時間を超える場合		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
M01985	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	10,500	10,500	
	合　計				10,500	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		10,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,127,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 127		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	1,270	1,270,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	35,088	101,755	
	合　計				1,733,351	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,733	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込又は取卸のみ) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合　計				4,960	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		4,960	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数） 10)深夜早朝割増率（実数）	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.2 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,210	842	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合　計				5,802	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		5,802	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,有り,5,000m3未満,－,－,－			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 有り 5,000m3未満 － － －				
	単　価		m3		616.5	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		273.2	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		285.1	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	し,0.3km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		440.5	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	し,1.0km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単　価		m3		576.1	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		452.9	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 －				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		975.1	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		487.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		148.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 18.5km以下				
	単　価		m3		2,898	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 18.5km以下				
	単　価		m3		3,576	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)設置条件	全面				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PQQ068	吸出し防止材 厚 10㎜　ヤシセンイ		㎡			材変
	単　　価		㎡		865.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	0 40～0㎜			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜				
	単　　価		㎡		1,719	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　　価		㎡		5,830	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　　価		㎡		11,260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 150㎜,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜		m3			材変
	単　　価		㎡		1,371	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
SA0846	SP 表層（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,50㎜,各種(2.10以上2.20t/m3未満),無し,あり,再生密粒			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	度ｱｽｺﾝ(13)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.10以上2.20t/m3未満) 無し				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
J01022	再生アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度アスコン(13F)		ton			材変
	単　価		㎡		2,375	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩Ａ 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	日,0.370m,1060.9㎡,944㎡,102日,0日			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所 2)工期区分	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる		夜間制約作業時間:0.0		
	3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間	しない 121.000日				
	5)最大積雪深 6)総除雪面積	0.370m 1,060.900㎡				
	7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数	944.000㎡ 102.000日				
	9)除雪開始までの期間	0.000日				
R01003	普通作業員	6.300	人	22,644	142,657	
	合　計				142,657	算出数量 1.000 工事
	単　価		工事		142,657	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩Ａ 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,2.2,19,15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ規格	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排出ガス区分 4)除雪対象幅	排対型１次 2.200		夜間制約作業時間:0.0		
	5)除雪回数 6)押雪運搬距離	19.000 15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton	10.560	時間	6,690	70,646	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	148.000	L	155	22,940	
R01021	運転手（特殊）	2.110	人	35,088	74,036	
	合　計				167,622	算出数量 1.000 km
	単　価		km		167,622	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295　D13	1.030	ton	111,000	114,330	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		88,485	10,618	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,354	116,739	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費	0.080		141,637	11,331	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合　計				374,261	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		374,261	
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD295		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	109,000	112,270	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		64,852	7,782	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,354	96,727	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.080		115,740	9,259	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合　計				317,763	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		317,763	
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D22 SD345		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18233	異形棒鋼 SD345　　D22	1.030	ton	114,000	117,420	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		64,852	7,782	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,354	96,727	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.080		115,740	9,259	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合　計				322,913	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		322,913	
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-40(普通) W/C65%				
	11)冬期割増	あり				
	単　価		m3		32,890	
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	11)冬期割増	あり				
	単　価		m3		33,210	
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-25(20)(普通) W/C65%				
	11)冬期割増	あり				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m3		33,000	
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
SR8151	道路補修工（未舗装）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	道路補修工（未舗装） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40,あり,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)補足材の種別 2)長期割引単価区分	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価０円区分	なし		夜間制約作業時間:0.0		
JQC001	再生クラッシャラン 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40	2.400	m3	3,100	7,440	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	0.090	日	5,200	468	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.800	L	155	434	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	35,088	2,807	
	合　計				14,861	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		149	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価		枚	992.40		
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L	155		
PRD141	取付式分水栓 A型（A-１００）		個	1,900		

SK05H

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	暗渠排水工（被覆材投入）		m		323.600 m	歩Ａ 当たり算出
	凍上抑制材,砕石0.309m2					
S16003	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合	1.500	供用日	8,220	12,330	Ｓ単　25号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	Ｌ	155	5,270	
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	Ｓ単　3号
S02115	普通作業員	7.000	人	22,644	158,508	Ｓ単　4号
	合　計				211,196	算出数量 323.600 m
	単　価		m		653	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	暗渠排水工（被覆材投入）		m		645.200 m	歩Ａ 当たり算出
	凍上抑制材,砕石0.155㎥					
S16003	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合	1.500	供用日	8,220	12,330	Ｓ単　25号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	Ｌ	155	5,270	
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	Ｓ単　3号
S02115	普通作業員	7.000	人	22,644	158,508	Ｓ単　4号
	合　計				211,196	算出数量 645.200 m
	単　価		m		327	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00003	暗渠排水工（被覆材投入）		m		330.000 m	歩Ａ 当たり算出
	凍上抑制材,砕石0.303㎥					
S16003	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合	1.500	供用日	8,220	12,330	Ｓ単　25号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	Ｌ	155	5,270	
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	Ｓ単　3号
S02115	普通作業員	7.000	人	22,644	158,508	Ｓ単　4号
	合　計				211,196	算出数量 330.000 m
	単　価		m		640	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00004	暗渠排水工（被覆材投入）		m		180.800 m	歩Ａ 当たり算出
	凍上抑制材,砕石0.553㎥					
S16003	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合	1.500	供用日	10,500	15,750	Ｓ単　26号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	Ｌ	155	5,270	
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	Ｓ単　3号
S02115	普通作業員	7.000	人	22,644	158,508	Ｓ単　4号
	合　計				214,616	算出数量 180.800 m
	単　価		m		1,187	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00006	暗渠排水工（被覆材投入）		m		180.500 m	歩Ａ 当たり算出
	凍上抑制材,砕石0.554m2					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　淋代平支線用水路地区
工事名	淋代平長寿防災第5号工事

工事別工事名:淋代平長寿防災第5号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16003	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合	1.500	供用日	8,220	12,330	Ｓ単　25号
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	Ｌ	155	5,270	
S02115	運転手（特殊）					
		1.000	人	35,088	35,088	Ｓ単　3号
S02115	普通作業員					
		7.000	人	22,644	158,508	Ｓ単　4号
						算出数量
	合　計				211,196	180.500 m
	単　価		m		1,170	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
						歩Ａ
T00007	暗渠排水工（被覆材投入）		m		205.300 m	当たり算出
	凍上抑制材,砕石0.487m2					
S16003	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合	1.500	供用日	8,220	12,330	Ｓ単　25号
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	Ｌ	155	5,270	
S02115	運転手（特殊）					
		1.000	人	35,088	35,088	Ｓ単　3号
S02115	普通作業員					
		7.000	人	22,644	158,508	Ｓ単　4号
						算出数量
	合　計				211,196	205.300 m
	単　価		m		1,029	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
						歩Ａ
T00008	抜き型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	凍上抑制材					
S02116	コンクリート型枠用塗装合板					
	ラワン材1800×900×12,,	0.620	枚	2,010	1,246	Ｓ単　8号
Y00002	損料					
		0.150		1,246	187	
						算出数量
	合　計				187	1.000 ㎡
	単　価		㎡		187	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
						歩Ａ
T00011	暗渠排水工（被覆材投入）		m		212.800 m	当たり算出
	凍上抑制材,砕石0.470㎡					
S16003	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(2次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合	1.500	供用日	10,500	15,750	Ｓ単　26号
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	Ｌ	155	5,270	
S02115	運転手（特殊）					
		1.000	人	35,088	35,088	Ｓ単　3号
S02115	普通作業員					
		7.000	人	22,644	158,508	Ｓ単　4号
						算出数量
	合　計				214,616	212.800 m
	単　価		m		1,009	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
						歩Ａ
T00016	硬質ポリ塩化ビニル管		m		4.000 m	当たり算出
	VUΦ50　エアー抜パイプ					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU　径50　　長4.0m,,	1.000	本	948	948	Ｓ単　12号
						算出数量
	合　計				948	4.000 m
	単　価		m		237	