誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

経営体育成基盤整備事業
十三湖３期地区（土佐工区）
十三湖３期経営体第１７４号工事
西農水(整五工)第19号

積　　算　　書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

西北農林水産事務所五所川原庁舎

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	西北農林水産事務所五所川原庁舎
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事
施工場所	青森県五所川原市十三土佐地内
工事番号	西農水(整五工)第19号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	市浦
工期	契約締結日の翌日～令和９年３月２９日
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年７月―A
歩掛期適用年番号	令和７年１９号―A
電力会社名	東北電力

SK64H

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				66,891,000	
	・工事価格				60,810,000	
	・消費税相当額（１０％）				6,081,000	
	工事内容					
	十三湖３期経営体第１７４号工事					
1	区画整理工		5.860	ha		

SK64H

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

項　目　名	内　　容
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	0.88%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			60,810,000	
2 ・工事原価			51,282,000	
3 純工事費			37,016,000	
4 ・・直接工事費			31,175,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	30,118,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	1,057,000	
7 ・・間接工事費			20,107,000	
8 ・・・共通仮設費			5,841,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
31,175,000×((9.440*1.200)*1.000*1.040*1.000)	11.780	%	3,672,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	1,815,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			354,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33)×(標準値)				
31,102,000×(1.140)	1.140	%	354,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			14,266,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
37,016,000×((32.610*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.880+0.000-0.000)	38.540	%	14,266,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				
51,282,000×(18.540*1.000＋0.04)=9,528,000	18.580	%	9,528,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
33 処分費等（直接工事費の内数）			73,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
60,810,000×5.640	5.640	%	3,430,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			30,118,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	30,118,000	
・整地工	1.000	式	11,280,000	
・・整地工	1.000	式	10,665,000	
・・旧道取除き工	1.000	式	186,000	
・・旧水路埋立工	1.000	式	95,000	
・・撤去工	1.000	式	334,000	
・用水路工（開水路）	1.000	式	7,230,000	
・・作業土工	1.000	式	140,000	
・・用水路工	1.000	式	6,338,000	
・・取水工	1.000	式	342,000	
・・分水工	1.000	式	410,000	
・排水路工	1.000	式	9,290,000	
・・作業土工	1.000	式	1,228,000	
・・排水路工	1.000	式	7,347,000	
・・合流工	1.000	式	195,000	
・・排水口工	1.000	式	520,000	
・道路工	1.000	式	2,318,000	
・・支線道路工	1.000	式	402,000	
・・幹線排水路吐出口工(用水路横断工)	1.000	式	511,000	
・・幹線排水路吐出口工(排水路吐出部)	1.000	式	173,000	
・・幹線排水路吐出口部横断暗渠工	1.000	式	848,000	
・・進入路工	1.000	式	384,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			1,057,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	1,057,000	
・仮設工	1.000	式	1,057,000	
・・水替工	1.000	式	148,000	
・・敷鉄板工	1.000	式	909,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			1,815,000	
運搬費	1.000	式	1,815,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	1,815,000	
・・運搬費	1.000	式	1,815,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				30,118,000	
・整地工	1.000	式		11,280,000	
・・整地工	1.000	式		10,665,000	
B10001 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ)	5.860	ha	376,809	2,208,101	歩A・単A B単　1号
B10001 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し)	5.860	ha	360,326	2,111,510	歩A・単A B単　2号
B10002 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	5.860	ha	872,849	5,114,895	歩A・単A B単　3号
000004 二次運土 L=473m	880.000	m3	1,398	1,230,240	歩A・単A B単　4号
合　計				10,664,746	
・・旧道取除き工	1.000	式		186,000	
000005 旧道取り除き L=310m以下	180.000	m3	1,035	186,300	歩A・単A B単　5号
合　計				186,300	
・・旧水路埋立工	1.000	式		95,000	
000006 旧水路埋立 山砂　小運搬無し	22.000	m3	3,633	79,926	歩A・単A B単　6号
000007 旧水路泥撤去	39.000	m3	376	14,664	歩A・単A B単　7号
合　計				94,590	
・・撤去工	1.000	式		334,000	
000008 旧体撤去(U型側溝)	11.000	m3	17,620	193,820	歩A・単A B単　8号
000009 殻運搬・処理(旧体) コンクリート製品	11.000	m3	8,826	97,086	歩A・単A B単　9号
000010 構造物取壊し 鉄筋	1.200	m3	17,620	21,144	歩A・単A B単　10号
000011 殻運搬・処理(旧体) 鉄筋コンクリート殻	1.200	m3	8,826	10,591	歩A・単A B単　11号
000012 殻運搬・処理(旧体) 廃プラ殻	0.500	m3	21,770	10,885	歩A・単A B単　12号
合　計				333,526	
・用水路工（開水路）	1.000	式		7,230,000	
・・作業土工	1.000	式		140,000	
BA0101 掘削	94	m3	376	35,344	歩A・単A B単　13号
000014 埋戻し	27.000	m3	2,488	67,176	歩A・単A B単　14号
000015 溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め	140.000	m3	267	37,380	歩A・単A B単　15号
合　計				139,900	
・・用水路工	1.000	式		6,338,000	
000016 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF600型　L=2.0m	564.700	m	11,224	6,338,193	歩A・単A B単　16号
合　計				6,338,193	
・・取水工	1.000	式		342,000	
000017 水口工 BF600型片掛口	23.000	箇所	14,849	341,527	歩A・単A B単　17号
合　計				341,527	
・・分水工	1.000	式		410,000	
000018 分水工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） Ｉ型（DW1-L）	1.000	箇所	178,117	178,117	歩A・単A B単　18号

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000019 落差桝(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ) 口1000×H1100	1.000	箇所	232,236	232,236	歩A・単A B単　19号
合　計				410,353	
・排水路工	1.000	式		9,290,000	
・・作業土工	1.000	式		1,228,000	
BA0101 掘削	1,100	m3	376	413,600	歩A・単A B単　20号
000021 埋戻し コンパクタ	310.000	m3	2,488	771,280	歩A・単A B単　21号
000022 溝畔転圧	160.000	m3	267	42,720	歩A・単A B単　22号
合　計				1,227,600	
・・排水路工	1.000	式		7,347,000	
000023 鉄筋コンクリート排水溝 H600×B500	577.000	m	11,895	6,863,415	歩A・単A B単　23号
000024 環境配慮型水路(エコ排水フリューム ） H800×B800 (H600×B500) L=4.0m	1.000	箇所	78,339	78,339	歩A・単A B単　24号
000025 機械小運搬 L=100m未満	138.000	ton	2,938	405,444	歩A・単A B単　25号
合　計				7,347,198	
・・合流工	1.000	式		195,000	
000026 合流工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ) Ⅱ型(SJ-2-ACK-L型)	1.000	箇所	194,888	194,888	歩A・単A B単　26号
合　計				194,888	
・・排水口工	1.000	式		520,000	
000027 排水口(自在排水筒PE) 排水調節器	17.000	箇所	12,308	209,236	歩A・単A B単　27号
000028 排水口(自在排水筒PE) 排水調節器　田んぼダムタイプ	6.000	箇所	13,208	79,248	歩A・単A B単　28号
000029 排水口カバー VU300(半割)l=0.8M	23.000	個	3,732	85,836	歩A・単A B単　29号
000030 高密度ポリ管Φ150mm	69.000	m	2,107	145,383	歩A・単A B単　30号
合　計				519,703	
・道路工	1.000	式		2,318,000	
・・支線道路工	1.000	式		402,000	
000031 支線道路　（Ｉ型） 4.0/5.0	211.000	m	136	28,696	歩A・単A B単　31号
000032 支道盛土 購入土	110.000	m3	3,392	373,120	歩A・単A B単　32号
合　計				401,816	
・・幹線排水路吐出口工(用水路横断工)	1.000	式		511,000	
000033 小用吐出口工(吐出部現場打ち) BBC	1.000	箇所	106,037	106,037	歩A・単A B単　33号
000034 小用第22号吐出口工(暗渠工) BBC-600　L=7.0m	1.000	箇所	404,975	404,975	歩A・単A B単　34号
合　計				511,012	
・・幹線排水路吐出口工(排水路吐出部)	1.000	式		173,000	
000035 第8号吐出口工(吐出部現場打ち) BOX.C B800×H800	1.000	箇所	172,511	172,511	歩A・単A B単　35号
合　計				172,511	
・・幹線排水路吐出口部横断暗渠工	1.000	式		848,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000036 第8号吐出口工(横断暗渠工) BOX.C B800×H800　L=8.0m	1.000	箇所	848,350	848,350	歩A・単A B単　36号
合　　計				848,350	
・・進入路工	1.000	式		384,000	
000037 進入路蓋版設置 BF600型蓋	48.000	枚	7,992	383,616	歩A・単A B単　37号
合　　計				383,616	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				1,057,000	
・仮設工	1.000	式		1,057,000	
・・水替工	1.000	式		148,000	
000038 水替え 幹線排水第11号吐出	1.000	式	148,243	148,243	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　38号
合　計				148,243	
・・敷鉄板工	1.000	式		909,000	
000039 敷鉄板 支道12,18号	643.000	㎡	1,413	908,559	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　39号
合　計				908,559	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				1,815,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		1,815,000	
・・運搬費	1.000	式		1,815,000	
000040 敷鉄板輸送費 支道分	110.900	ton	11,862	1,315,496	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　40号
000041 分解・組立・運搬費 ブルドーザ湿地20t級	1.000	式	499,815	499,815	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　41号
合　計				1,815,311	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	376,809		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し(表土戻し)		ha	360,326		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
B10002	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	872,849		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	二次運土					
	L=473m		m3	1,398		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	旧道取り除き					
	L=310m以下		m3	1,035		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	旧水路埋立					
	山砂　小運搬無し		m3	3,633		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	旧水路泥撤去					
			m3	376		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	旧体撤去(U型側溝)					
			m3	17,620		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	殻運搬・処理(旧体)					
	コンクリート製品		m3	8,826		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	構造物取壊し					
	鉄筋		m3	17,620		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	殻運搬・処理(旧体)					
	鉄筋コンクリート殻		m3	8,826		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	殻運搬・処理(旧体)					
	廃プラ殻		m3	21,770		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
BA0101	掘削					
			m3	376		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	埋戻し					
			m3	2,488		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	溝畔転圧					
	ブルドーザ敷均し締固め		m3	267		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF600型　L=2.0m		m	11,224		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	水口工					
	BF600型片掛口		箇所	14,849		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	分水工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ）					
	Ｉ型（DW1-L）		箇所	178,117		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	落差桝(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)					
	口1000×H1100		箇所	232,236		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
BA0101	掘削					
			m3	376		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	埋戻し					
	コンパクタ		m3	2,488		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	溝畔転圧					

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			m3	267		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	鉄筋コンクリート排水溝					
	H600×B500		m	11,895		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	環境配慮型水路(エコ排水フリューム)					
	H800×B800 (H600×B500) L=4.0m		箇所	78,339		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	機械小運搬					
	L=100m未満		ton	2,938		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	合流工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)					
	Ⅱ型(SJ-2-ACK-L型)		箇所	194,888		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	排水口(自在排水筒PE)					
	排水調節器		箇所	12,308		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	排水口(自在排水筒PE)					
	排水調節器　田んぼダムタイプ		箇所	13,208		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	排水口カバー					
	VU300(半割)l=0.8M		個	3,732		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	高密度ポリ管Φ150mm					
			m	2,107		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	支線道路　（Ⅰ型）					
	4.0/5.0		m	136		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	支道盛土					
	購入土		m3	3,392		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	小用吐出口工(吐出部現場打ち)					
	BBC		箇所	106,037		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	小用第22号吐出口工(暗渠工)					
	BBC-600　L=7.0m		箇所	404,975		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	第8号吐出口工(吐出部現場打ち)					
	BOX.C B800×H800		箇所	172,511		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	第8号吐出口工(横断暗渠工)					
	BOX.C B800×H800　L=8.0m		箇所	848,350		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	進入路蓋版設置					
	BF600型蓋		枚	7,992		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	水替え					
	幹線排水第11号吐出		式	148,243		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	敷鉄板					
	支道12,18号		㎡	1,413		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	敷鉄板輸送費					
	支道分		ton	11,862		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	分解・組立・運搬費					
	ブルドーザ湿地20t級		式	499,815		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ),0.98ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない),18cm,あり	1.000	ha	376,809	376,809	Ｓ単　39号
	合　　計				376,809	
	単　　価				376,809	
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し),0.98ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない),18cm,あり	1.000	ha	360,326	360,326	Ｓ単　40号
	合　　計				360,326	
	単　　価				360,326	
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
B10002	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.98ha,0.001,2.00,砂・砂質土,少ない,あり	1.000	ha	872,849	872,849	Ｓ単　41号
	合　　計				872,849	
	単　　価				872,849	
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
000004	二次運土 L=473m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	375.6	376	Ｓ単　50号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通	1.000	m3	1,022	1,022	Ｓ単　1号
	合　　計				1,398	
	単　　価				1,398	
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
000005	旧道取り除き L=310m以下		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	375.6	376	Ｓ単　50号
S01034	不整地運搬 310m以下	1.000	m3	659	659	Ｓ単　2号
	合　　計				1,035	
	単　　価				1,035	
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
000006	旧水路埋立 山砂　小運搬無し		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02116	山砂 ,,	1.200	m3	2,800	3,360	Ｓ単　9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	Ｓ単　51号
	合　　計				3,633	
	単　　価				3,633	
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
000007	旧水路泥撤去		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	375.6	376	Ｓ単　50号

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				376	
	単　　価				376	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	旧体撤去(U型側溝)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	Ｓ単　33号
	合　　計				17,620	
	単　　価				17,620	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	殻運搬・処理(旧体) コンクリート製品		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート製品	2.500	ton	2,100	5,250	Ｓ単　30号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,576	3,576	Ｓ単　58号
	合　　計				8,826	
	単　　価				8,826	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	構造物取壊し 鉄筋		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	Ｓ単　33号
	合　　計				17,620	
	単　　価				17,620	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	殻運搬・処理(旧体) 鉄筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	2.500	ton	2,100	5,250	Ｓ単　31号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,576	3,576	Ｓ単　58号
	合　　計				8,826	
	単　　価				8,826	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	殻運搬・処理(旧体) 廃プラ殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	0.350	ton	50,000	17,500	Ｓ単　32号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m3	4,270	4,270	Ｓ単　53号
	以下					
	合　　計				21,770	
	単　　価				21,770	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	375.6	376	Ｓ単　50号
	合　　計				376	
	単　　価				376	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
000014	埋戻し		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	Ｓ単　51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,215	2,215	Ｓ単　3号
	合　計				2,488	
	単　価				2,488	
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
000015	溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.9	267	Ｓ単　54号
	合　計				267	
	単　価				267	
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
000016	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF600型　L=2.0m		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.750	㎡	452.9	340	Ｓ単　57号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	4,442	4,442	Ｓ単　35号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40,	0.090	m3	3,800	342	Ｓ単　10号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種　600　幅600　深380　長2000mm　JISA5372,,	0.500	本	12,200	6,100	Ｓ単　11号
	合　計				11,224	
	単　価				11,224	
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
000017	水口工 BF600型片掛口		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.750	㎡	452.9	340	Ｓ単　57号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	5,197	5,197	Ｓ単　36号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40,	0.090	m3	3,800	342	Ｓ単　10号
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-600,,	1.000	本	8,970	8,970	Ｓ単　12号
	合　計				14,849	
	単　価				14,849	
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
000018	分水工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） Ｉ型（DW1-L)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	2.420	m3	375.6	909	Ｓ単　50号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.500	m3	273.2	410	Ｓ単　51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.500	m3	2,215	3,323	Ｓ単　3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.690	㎡	452.9	765	Ｓ単　57号
S02116	プレキャスト分水工(Ｉ型) 800□*H600(角落し付き),,	1.000	個	117,800	117,800	Ｓ単　13号
S02116	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg 枡用、８００×８００,,	1.000	枚	40,500	40,500	Ｓ単　14号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり	1.000	基	14,410	14,410	Ｓ単　62号
	合　計				178,117	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				178,117	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	落差桝(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ) 口1000×H1100		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	5.060	m3	375.6	1,901	Ｓ単　50号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	3.310	m3	273.2	904	Ｓ単　51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.310	m3	2,215	7,332	Ｓ単　3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.250	㎡	452.9	1,019	Ｓ単　57号
S02116	プレキャスト落差桝(DH-1-1011) 1000口*H1100(ステップ2個),,	1.000	個	157,000	157,000	Ｓ単　15号
S02116	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg 枡用、１０００×１０００,,	1.000	枚	46,000	46,000	Ｓ単　16号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり	1.000	基	18,080	18,080	Ｓ単　63号
	合　　計				232,236	
	単　　価				232,236	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	375.6	376	Ｓ単　50号
	合　　計				376	
	単　　価				376	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	埋戻し コンパクタ		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	Ｓ単　51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,215	2,215	Ｓ単　3号
	合　　計				2,488	
	単　　価				2,488	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	溝畔転圧		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.9	267	Ｓ単　55号
	合　　計				267	
	単　　価				267	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	鉄筋コンクリート排水溝 H600×B500		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.570	㎡	452.9	258	Ｓ単　57号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm　ヤシセンイ,,	0.120	㎡	605	73	Ｓ単　17号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	1.000	m	3,864	3,864	Ｓ単　37号
	用撤去を行なわない					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝（溶融ｽﾗｸﾞ入） 深0.6 幅0.5 長2m　Mr=1.945kN･m/m,,	0.500	本	15,400	7,700	Ｓ単　18号
	合　　計				11,895	
	単　　価				11,895	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
000024	環境配慮型水路(エコ排水フリューム)					歩Ａ
	H800×B800 (H600×B500) L=4.0m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	3.480	㎡	452.9	1,576	Ｓ単　57号
S05801	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	4.000	m	3,864	15,456	Ｓ単　37号
	用撤去を行なわない					
S02116	エコ排水フリューム(スラグ入り)					
	800×800×2000　Nr=2.530,,	2.000	本	25,400	50,800	Ｓ単　19号
S02116	吸出し防止材					
	厚 10mm　ヤシセンイ,,	0.600	㎡	605	363	Ｓ単　17号
SQP311	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	0.080	m3	32,570	2,606	Ｓ単　65号
	あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	0.750	㎡	10,050	7,538	Ｓ単　59号
	合　　計				78,339	
	単　　価				78,339	
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
000025	機械小運搬					歩Ａ
	L=100m未満		ton		1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満	1.000	ton	2,938	2,938	Ｓ単　5号
	合　　計				2,938	
	単　　価				2,938	
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
000026	合流工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)					歩Ａ
	Ⅱ型(SJ-2-ACK-L型)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	4.610	m3	375.6	1,732	Ｓ単　50号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	3.540	m3	273.2	967	Ｓ単　51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.540	m3	2,215	7,841	Ｓ単　3号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	2.070	㎡	452.9	938	Ｓ単　57号
S02116	コンクリート桝ACK　T-25					
	30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,	1.000	個	123,000	123,000	Ｓ単　20号
S02116	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg					
	枡用、１０００×１０００,,	1.000	枚	46,000	46,000	Ｓ単　16号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり	1.000	基	14,410	14,410	Ｓ単　62号
Y00001	9.9人500袋×23袋=0.46人					
	合　　計				194,888	
	単　　価				194,888	
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
000027	排水口(自在排水筒PE)					歩Ａ
	排水調節器		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.420	m3	375.6	158	Ｓ単　50号
SA0102	SP 掘削(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	0.380	m3	273.2	104	Ｓ単　52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.380	m3	3,125	1,188	Ｓ単　4号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	0.570	㎡	452.9	258	Ｓ単　57号
S02116	排水口(調節器)					
	自在排水筒　(ポリエチレン製),,	1.000	個	10,600	10,600	Ｓ単　21号
	合　　計				12,308	
	単　　価				12,308	
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000028	排水口(自在排水筒PE)					歩Ａ
	排水調節器　田んぼダムタイプ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.420	m3	375.6	158	Ｓ単　50号
SA0102	SP 掘削(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	0.380	m3	273.2	104	Ｓ単　52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.380	m3	3,125	1,188	Ｓ単　4号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	0.570	㎡	452.9	258	Ｓ単　57号
S02116	排水口(調節器)					
	田んぼダムタイプ　自在排水筒　(ポリエチレン製),,	1.000	個	11,500	11,500	Ｓ単　22号
	合　　計				13,208	
	単　　価				13,208	
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
000029	排水口カバー					歩Ａ
	VU300(半割)l=0.8M		個		10.000 個	当たり算出
S02115	配管工					
		0.240	人	26,622	6,389	Ｓ単　6号
S02115	普通作業員					
		0.240	人	22,644	5,435	Ｓ単　7号
Y00004	雑品					
		0.050		11,824	591	
Y00001	水道歩掛　1本10個当たり　4箇所×2×0.03人=0.24					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU　径300　長4.0m,,	1.000	本	24,900	24,900	Ｓ単　23号
	合　　計				37,315	
	単　　価				3,732	
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
000030	高密度ポリ管Φ150mm					歩Ａ
			m		100.000 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		0.100	人	36,210	3,621	Ｓ単　8号
S02115	普通作業員					
		0.400	人	22,644	9,058	Ｓ単　7号
S02116	高密度ポリエチレン管（ダブル管）					
	φ150mm（有孔・無孔）,,	100.000	m	1,980	198,000	Ｓ単　24号
Y00001	森林土木(暗渠排水管敷設)歩掛100Mまでの小運搬含					
	合　　計				210,679	
	単　　価				2,107	
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
000031	支線道路　（Ｉ型）					歩Ａ
	4.0/5.0		m		1.000 m	当たり算出
SA0141	ブルドーザ敷均・締固工					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	0.510	m3	266.9	136	Ｓ単　56号
	合　　計				136	
	単　　価				136	
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
000032	支道盛土					歩Ａ
	購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	山土					
	,,	1.330	m3	2,550	3,392	Ｓ単　25号
	合　　計				3,392	
	単　　価				3,392	
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
000033	小用吐出口工(吐出部現場打ち)					歩Ａ
	BBC		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	3.200	m3	375.6	1,202	Ｓ単　50号

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.500	m3	273.2	410	Ｓ単　51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.500	m3	2,215	3,323	Ｓ単　3号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.600	㎡	452.9	725	Ｓ単　57号
SQP301	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.600	㎡	1,845	2,952	Ｓ単　64号
SQP311	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	0.100	m3	32,570	3,257	Ｓ単　65号
	あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.100	㎡	5,830	583	Ｓ単　60号
S03701	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.046	ton	114,330	5,259	Ｓ単　34号
SQP311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,21-8-25(20)(普	0.600	m3	40,010	24,006	Ｓ単　66号
	通) W/C60%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	6.400	㎡	10,050	64,320	Ｓ単　59号
	合　　計				106,037	
	単　　価				106,037	
	＊＊＊　Ｂ単ー 34号　＊＊＊					
000034	小用第22号吐出口工(暗渠工)					歩Ａ
	BBC-600　L=7.0m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	24.000	m3	375.6	9,014	Ｓ単　50号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	19.000	m3	273.2	5,191	Ｓ単　51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	19.000	m3	2,215	42,085	Ｓ単　3号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	6.900	㎡	452.9	3,125	Ｓ単　57号
SQP301	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	6.900	㎡	1,845	12,731	Ｓ単　64号
S02116	コンクリート基礎板					
	1000×2000×150(BBC600,BOX.C600用),,	3.500	本	31,900	111,650	Ｓ単　26号
S05801	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	7.000	m	5,197	36,379	Ｓ単　36号
	用撤去を行なわない					
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠					
	幅600　高480　長1000mm（T-20),,	7.000	本	26,400	184,800	Ｓ単　27号
	合　　計				404,975	
	単　　価				404,975	
	＊＊＊　Ｂ単ー 35号　＊＊＊					
000035	第8号吐出口工(吐出部現場打ち)					歩Ａ
	BOX.C B800×H800		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	6.600	m3	375.6	2,479	Ｓ単　50号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	3.000	m3	273.2	820	Ｓ単　51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.000	m3	2,215	6,645	Ｓ単　3号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	3.600	㎡	452.9	1,630	Ｓ単　57号
SQP301	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	3.600	㎡	1,845	6,642	Ｓ単　64号
SQP311	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	0.180	m3	32,570	5,863	Ｓ単　65号
	あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.000	㎡	5,830	11,660	Ｓ単　60号
S03701	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.057	ton	114,330	6,517	Ｓ単　34号
SQP311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,21-8-25(20)(普	1.020	m3	40,010	40,810	Ｓ単　66号
	通) W/C60%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	8.900	㎡	10,050	89,445	Ｓ単　59号
	合　　計				172,511	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				172,511	
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
000036	第8号吐出口工(横断暗渠工) BOX.C B800×H800　L=8.0m		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	52.000	m3	375.6	19,531	Ｓ単　50号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	49.000	m3	273.2	13,387	Ｓ単　51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	49.000	m3	2,215	108,535	Ｓ単　3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.400	㎡	452.9	4,257	Ｓ単　57号
S02116	コンクリート基礎板 1200×2000×150(BOX.C800用),,	4.000	本	38,300	153,200	Ｓ単　28号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,あり	8.000	m	68,680	549,440	Ｓ単　61号
	合　　計				848,350	
	単　　価				848,350	
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
000037	進入路蓋版設置 BF600型蓋		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,－,,－,再利用撤去	1.000	枚	992	992	Ｓ単　38号
	を行なわない					
S02116	ベンチフリューム蓋（Ｔ－４） 幅600　長1000mm,,	1.000	枚	7,000	7,000	Ｓ単　29号
	合　　計				7,992	
	単　　価				7,992	
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					
000038	水替え 幹線排水第11号吐出		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,263	9,263	Ｓ単　42号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,620	10,620	Ｓ単　43号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 21,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	110,295	110,295	Ｓ単　44号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	1.000	箇所	18,065	18,065	Ｓ単　45号
	合　　計				148,243	
	単　　価				148,243	
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
000039	敷鉄板 支道12,18号		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,1,あり	1.000	㎡	1,413	1,413	Ｓ単　46号
	合　　計				1,413	
	単　　価				1,413	
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
000040	敷鉄板輸送費 支道分		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	5,460	5,460	Ｓ単　48号
	込又は取卸のみ),,0.0,0.0					
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	6,402	6,402	Ｓ単　49号
	込又は取卸のみ),,0.2,0.0					
	合　　計				11,862	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				11,862	
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
000041	分解・組立・運搬費 ブルドーザ湿地20t級		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	499,815	499,815	Ｓ単　47号
	合　　計				499,815	
	単　　価				499,815	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通		m3	1,022		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	310m以下		m3	659		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,215		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,125		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)					
	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満		ton	2,938		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	配管工					
	配管工					
			人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,644		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	36,210		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	山砂					
	山砂					
	,,		m3	2,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン					
	,RC-40,		m3	3,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF1種　600　幅600　深380　長2000mm　JISA5372,,		本	12,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム掛口					
	ベンチフリューム掛口					
	BF-600,,		本	8,970		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	プレキャスト分水工(Ｉ型)					
	プレキャスト分水工(Ｉ型)					
	800□*H600(角落し付き),,		個	117,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg					
	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg					
	枡用、８００×８００,,		枚	40,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	プレキャスト落差桝(DH-1-1011)					
	プレキャスト落差桝(DH-1-1011)					
	1000口*H1100(ステップ2個),,		個	157,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg					
	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg					
	枡用、１０００×１０００,,		枚	46,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	吸出し防止材					
	吸出し防止材					
	厚 10mm　ヤシセンイ,,		㎡	605		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝（溶融ｽﾗｸﾞ入）					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝（溶融ｽﾗｸﾞ入）					
	深0.6 幅0.5 長2m　Mr=1.945kN･m/m,,		本	15,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	エコ排水フリューム(スラグ入り)					
	エコ排水フリューム(スラグ入り)					
	800×800×2000　Nr=2.530,,		本	25,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	コンクリート桝ACK　T-25					
	コンクリート桝ACK　T-25					
	30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,		個	123,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	排水口(調節器)					
	排水口(調節器)					
	自在排水筒　（ポリエチレン製),,		個	10,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	排水口(調節器)					

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ　自在排水筒　(ポリエチレン製),,		個	11,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径300　長4.0m,,		本	24,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管（ダブル管）					
	高密度ポリエチレン管（ダブル管） φ150mm（有孔・無孔）,,		m	1,980		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02116	山土					
	山土 ,,		m3	2,550		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02116	コンクリート基礎板					
	コンクリート基礎板 1000×2000×150(BBC600,BOX.C600用),,		本	31,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠					
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠 幅600　高480　長1000mm（T-20),,		本	26,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02116	コンクリート基礎板					
	コンクリート基礎板 1200×2000×150(BOX.C800用),,		本	38,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋（Ｔ－４）					
	ベンチフリューム蓋（Ｔ－４） 幅600　長1000mm,,		枚	7,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート製品		ton	2,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		ton	2,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	50,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	114,330		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	4,442		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	5,197		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利		m	3,864		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	992		歩A・単A
	を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ),0.98ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない),18cm,あ		ha	376,809		歩A・単A
	り					
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し),0.98ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない),18cm,あり		ha	360,326		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)					

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.98ha,0.001,2.00,砂・砂質土,少ない,あり		ha	872,849		歩A・単A
S18005	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,263		歩A・単A
S18005	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,620		歩A・単A
S18006	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 21,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	110,295		歩A・単A
S18007	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり		箇所	18,065		歩A・単A
S18054	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,1,あり		㎡	1,413		歩A・単A
S19001	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊ 分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運		台	499,815		歩A・単A
	搬,基地と現場の移動,,あり					
S19003	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	5,460		歩A・単A
	込又は取卸のみ),,0.0,0.0					
S19003	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	6,402		歩A・単A
	込又は取卸のみ),,0.2,0.0					
SA0101	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－		m3	375.6		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	273.2		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊ SP 掘削(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	273.2		歩A・単A
SA0121	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km		m3	4,270		歩A・単A
	以下					
SA0141	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊ ブルドーザ敷均し締固め					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	266.9		歩A・単A
SA0141	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	266.9		歩A・単A
SA0141	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊ ブルドーザ敷均・締固工					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	266.9		歩A・単A
SA0151	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊ SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	452.9		歩A・単A
SA0221	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	3,576		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	10,050		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	5,830		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,あり		m	68,680		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり		基	14,410		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり		基	18,080		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
SQP301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,845		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,		m3	32,570		歩A・単A
	あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,21-8-25(20)(普		m3	40,010		歩A・単A
	通) W/C60%					

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	1.0km以下 山0.80(平0.60)m3		夜間制約作業時間:0.0		
	5)DID区間 6)路面条件	無し 普通				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	0.260	供用日	8,870	2,306	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 通称　　４．０ｔ積級	0.260	供用日	433	113	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	7.300	L	155	1,132	
R01022	運転手（一般）	0.220	人	30,294	6,665	
	合　計				10,216	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,022	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	310m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				91,602	算出数量 139.000 m3
	単　価		m3		659	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合　計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,215	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.380	人	22,644	31,249	
	合　計				31,249	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,125	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02047	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)		ton		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,100m未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.740	人	30,702	22,719	
R01003	普通作業員	1.230	人	22,644	27,852	
M27984	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	12,400	26,040	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				116,349	算出数量 39.600 ton
	単　価		ton		2,938	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	配管工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R02006	配管工	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合　計				22,644	算出数量 1.000 人
	単　価				22,644	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合　計				36,210	算出数量 1.000 人
	単　価				36,210	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	山砂 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03205		夜間制約作業時間:0.0		
J03205	山砂	1.000	m3	2,800	2,800	
	合　計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	JQC001		夜間制約作業時間:0.0		
JQC001	再生クラッシャラン RC-40	1.000	m3	3,800	3,800	
	合　計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種　600　幅600　深380　長2000mm　JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PQC011		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
PQC011	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種　600　幅600　深380　長2000mm　JISA5372	1.000	本	12,200	12,200	
	合　計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-600,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PQC129		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
PQC129	ベンチフリューム掛口 BF-600	1.000	本	8,970	8,970	
	合　計				8,970	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,970	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02116	プレキャスト分水工(Ｉ型)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プレキャスト分水工(Ｉ型) 800□*H600(角落し付き),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96124		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96124	プレキャスト分水工(Ｉ型) 800□*H600(角落し付き)	1.000	個	117,800	117,800	
	合　計				117,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				117,800	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg 枡用、８００×８００,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） PQK083		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
PQK083	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg 枡用、８００×８００	1.000	枚	40,500	40,500	
	合　計				40,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,500	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	プレキャスト落差桝(DH-1-1011)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プレキャスト落差桝(DH-1-1011) 1000口*H1100(ステップ2個),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96201		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P96201	プレキャスト落差桝(DH-1-1011) 1000口*H1100(ステップ2個)	1.000	個	157,000	157,000	
	合　計				157,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				157,000	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg 枡用、１０００×１０００,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） PQK085		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
PQK085	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg 枡用、１０００×１０００	1.000	枚	46,000	46,000	
	合　計				46,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				46,000	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	吸出し防止材		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm　ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） PQQ068		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm　ヤシセンイ	1.000	㎡	605	605	
	合　計				605	算出数量 1.000 各単位
	単　価				605	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝（溶融ｽﾗｸﾞ入）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝（溶融ｽﾗｸﾞ入） 深0.6 幅0.5 長2m　Mr=1.945kN･m/m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） PQD147		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
PQD147	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝（溶融ｽﾗｸﾞ入） 深0.6 幅0.5 長2m　Mr=1.945kN･m/m	1.000	本	15,400	15,400	
	合　計				15,400	算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				15,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02116	エコ排水フリューム(スラグ入り)		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	エコ排水フリューム(スラグ入り) 800×800×2000　Nr=2.530,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96109		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96109	エコ排水フリューム(スラグ入り) 800×800×2000　Nr=2.530	1.000	本	25,400	25,400	
	合　計				25,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				25,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02116	コンクリート桝ACK　T-25		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート桝ACK　T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PQB613		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
PQB613	コンクリート桝ACK　T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0	1.000	個	123,000	123,000	
	合　計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				123,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02116	排水口(調節器)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水口(調節器) 自在排水筒　(ポリエチレン製),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96140		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96140	排水口(調節器) 自在排水筒　(ポリエチレン製)	1.000	個	10,600	10,600	
	合　計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02116	排水口(調節器)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ　自在排水筒　(ポリエチレン製),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96194		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96194	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ　自在排水筒　(ポリエチレン製)	1.000	個	11,500	11,500	
	合　計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径300　長4.0m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05043		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径300　長4.0m	1.000	本	24,900	24,900	
	合　計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,900	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管（ダブル管）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管（ダブル管） φ150mm（有孔・無孔）,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） PV0418		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
PV0418	高密度ポリエチレン管（ダブル管） φ150mm（有孔・無孔）	1.000	m	1,980	1,980	
	合　計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,980	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Ｊコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合　計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,550	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02116	コンクリート基礎板		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート基礎板 1000×2000×150(BBC600,BOX.C600用),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96197		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P96197	コンクリート基礎板 1000×2000×150(BBC600,BOX.C600用)	1.000	本	31,900	31,900	
	合　計				31,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				31,900	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠 幅600　高480　長1000mm（T-20),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） PQC107		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
PQC107	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠 幅600　高480　長1000mm（T-20）	1.000	本	26,400	26,400	
	合　計				26,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				26,400	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02116	コンクリート基礎板		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート基礎板 1200×2000×150(BOX.C800用),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96199		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96199	コンクリート基礎板 1200×2000×150(BOX.C800用)	1.000	本	38,300	38,300	
	合　計				38,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				38,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋（Ｔ－４）		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム蓋（Ｔ－４） 幅600　長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PQC159		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
PQC159	ベンチフリューム蓋（Ｔ－４） 幅600　長1000mm	1.000	枚	7,000	7,000	
	合　計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート製品			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 コンクリート製品		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	2,100円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート製品	1.000	ton	2,100	2,100	
	合　計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	2,100円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	1.000	ton	2,100	2,100	
	合　計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 廃プラスチック		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	
	合　計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合　計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		17,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	10%未満			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		夜間制約作業時間:0.0		
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	111,000	114,330	
A01001	鉄筋(一般構造物) ※	1.150	ton	0	0	
	合　計				114,330	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		114,330	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	工有り,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合　計				4,442	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		4,442	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	工有り,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合　計				5,197	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		5,197	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	工無し,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	
	合　計				3,864	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		3,864	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合　計				992	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		992	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ),0.98ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	),18cm,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.98ha		夜間制約作業時間:0.0		
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.001 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	18cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	5.430	日	22,000	119,460	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	324.000	L	155	50,220	
R01021	運転手（特殊）	2.490	人	35,088	87,369	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,644	47,552	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	2.100	日	5,800	12,180	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	50.000	L	155	7,750	
R01021	運転手（特殊）	0.860	人	35,088	30,176	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		376,433	376	
	合　計				376,809	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		376,809	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し),0.98ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	,18cm,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土戻し) 0.98ha		夜間制約作業時間:0.0		
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.001 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	18cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	5.270	日	22,000	115,940	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	314.000	L	155	48,670	
R01021	運転手（特殊）	2.420	人	35,088	84,913	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	1.900	人	22,644	43,024	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	1.930	日	5,800	11,194	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	46.000	L	155	7,130	
R01021	運転手（特殊）	0.780	人	35,088	27,369	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		359,966	360	
	合　計				360,326	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		360,326	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.98ha,0.001,2.00,砂・砂質土,少な			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	い,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.98ha		夜間制約作業時間:0.0		
	3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W)	0.001 2.00				
	5)土質区分 6)障害物状況	砂・砂質土 少ない				
	7)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	7.950	日	22,000	174,900	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	474.000	L	155	73,470	
R01021	運転手（特殊）	3.650	人	35,088	128,071	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	36,210	57,936	
R01003	普通作業員	5.400	人	22,644	122,278	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	13.260	日	5,800	76,908	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	318.000	L	155	49,290	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	5.390	人	35,088	189,124	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		871,977	872	
	合　計				872,849	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		872,849	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.400	L	155	527	
	合　計				9,263	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		9,263	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費	0.030		7,285	219	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.200	L	155	341	
	合　計				10,620	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		10,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 21,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法	21 作業時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	32.550	日	568	18,488	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	195.000	L	151	29,445	
R01001	土木一般世話役	0.840	人	36,210	30,416	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	1.050	人	22,644	23,776	
Y00004	諸雑費	0.080		102,125	8,170	
	合　計				110,295	算出数量 1.000 箇所
	単　価				110,295	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,644	9,737	
	合　計				18,065	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		18,065	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 95		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	950	950,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	35,088	101,755	
	合　計				1,413,351	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,413	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む) 湿地20ｔ級以上21ｔ級以下		夜間制約作業時間:0.0		
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	2.800	人	30,702	85,966	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	2.100	日	52,400	110,040	
Y00004	運搬費等	1.550		196,006	303,809	
	合　計				499,815	算出数量 1.000 台
	単　価		台		499,815	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込又は取卸のみ) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下　製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合　　計				5,460	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		5,460	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込又は取卸のみ) 0.2				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下　製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,710	942	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合　　計				6,402	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		6,402	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 －				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	－ －				
	単　　価		m3		375.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		273.2	
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
SA0102	SP 掘削(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		273.2	
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	し,49.5km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単　価		m3		4,270	
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		266.9	
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		266.9	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
SA0141	ブルドーザ敷均・締固工		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		266.9	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		452.9	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 18.5km以下				
	単　価		m3		3,576	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		10,050	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		5,830	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅･内空高(m) 4)基礎材種別	0＜B≦1.25　0＜H≦1.25 基礎砕石				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
PQC873	ボックスカルバート 内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(PC)		個			材変
	単　価		m		68,680	
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1200kgを超え1600kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単　価		基		14,410	
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1600kgを超え2200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単　価		基		18,080	
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
SQP301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	0 40～0mm			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,845	
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) -				

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-25(20)(普通) W/C65%				
	11)冬期割増	あり				
	単　　価		m3		32,570	
	＊＊＊　S単ー 66号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,21-8			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	-25(20)(普通) W/C60%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭) -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分 11)冬期割増	21-8-25(20)(普通) W/C60% あり				
	単　　価		m3		40,010	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96109	エコ排水フリューム(スラグ入り) 800×800×2000　Nr=2.530		本	25,400		
P96124	プレキャスト分水工(Ｉ型) 800□*H600(角落し付き)		個	117,800		
P96140	排水口(調節器) 自在排水筒　(ポリエチレン製)		個	10,600		
P96194	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ　自在排水筒　(ポリエチレン製)		個	11,500		
P96197	コンクリート基礎板 1000×2000×150(BBC600,BOX.C600用)		本	31,900		
P96199	コンクリート基礎板 1200×2000×150(BOX.C800用)		本	38,300		
P96201	プレキャスト落差桝(DH-1-1011) 1000口*H1100(ステップ2個)		個	157,000		

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７４号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７４号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96109	エコ排水フリューム(スラグ入り) 800×800×2000　Nr=2.530		本	25,400		S単　19号
P96124	プレキャスト分水工(Ｉ型) 800□*H600(角落し付き)		個	117,800		S単　13号
P96140	排水口(調節器) 自在排水筒　(ポリエチレン製)		個	10,600		S単　21号
P96194	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ　自在排水筒　(ポリエチレン製)		個	11,500		S単　22号
P96197	コンクリート基礎板 1000×2000×150(BBC600,BOX.C600用)		本	31,900		S単　26号
P96199	コンクリート基礎板 1200×2000×150(BOX.C800用)		本	38,300		S単　28号
P96201	プレキャスト落差桝(DH-1-1011) 1000ロ*H1100(ステップ2個)		個	157,000		S単　15号