誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

経営体育成基盤整備事業
十三湖３期地区（土佐工区）
十三湖３期経営体第１７５号工事
西農水(整五工)第20号

積　　算　　書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

西北農林水産事務所五所川原庁舎

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	西北農林水産事務所五所川原庁舎
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事
施工場所	青森県五所川原市十三土佐地内
工事番号	西農水(整五工)第20号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	市浦
工期	契約締結日の翌日～令和９年３月２９日
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年７月―A
歩掛期適用年番号	令和７年１９号―A
電力会社名	東北電力

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				64,526,000	
	・工事価格				58,660,000	
	・消費税相当額（１０％）				5,866,000	
	工事内容					
	十三湖３期経営体第１７５号工事					
1	区画整理工		5.860	ha		

SK64H

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

項　目　名	内　　容
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	0.88%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			58,660,000	
2 ・工事原価			49,439,000	
3 純工事費			35,647,000	
4 ・・直接工事費			26,579,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	24,443,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,136,000	
7 ・・間接工事費			22,860,000	
8 ・・・共通仮設費			9,068,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
26,579,000×((9.660*1.200)*1.000*1.040*1.000)	12.060	%	3,205,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	5,546,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			317,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33)×(標準値)				
26,472,000×(1.200)	1.200	%	317,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			13,792,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
35,647,000×((32.740*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.880+0.000-0.000)	38.690	%	13,792,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				
49,439,000×(18.620*1.000＋0.04)=9,225,000	18.660	%	9,221,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
33 処分費等（直接工事費の内数）			107,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
58,660,000×5.640	5.640	%	3,308,000	

SK64H

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			24,443,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	24,443,000	
・整地工	1.000	式	11,284,000	
・・整地工	1.000	式	10,520,000	
・・旧道取除き工	1.000	式	172,000	
・・旧水路埋立工	1.000	式	112,000	
・・撤去工	1.000	式	480,000	
・用水路工（開水路）	1.000	式	7,432,000	
・・作業土工	1.000	式	140,000	
・・用水路工	1.000	式	6,371,000	
・・取水工	1.000	式	282,000	
・・分水工	1.000	式	639,000	
・用水路工（管水路）	1.000	式	919,000	
・・作業土工	1.000	式	107,000	
・・給水栓工 （小用第21号）　Φ200	1.000	式	806,000	
・・給水栓工　既設番号214 給水栓撤去(機械)　Φ200	1.000	式	6,000	
・排水路工	1.000	式	472,000	
・・作業土工	1.000	式	43,000	
・・排水口工	1.000	式	429,000	
・道路工	1.000	式	4,336,000	
・・支線道路工	1.000	式	3,184,000	
・・暗渠工	1.000	式	315,000	
・・幹線排水路吐出口工(用水路横断工)	1.000	式	517,000	
・・進入路工	1.000	式	320,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			2,136,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,136,000	
・仮設工	1.000	式	2,136,000	
・・除雪工	1.000	式	127,000	
・・敷鉄板工	1.000	式	2,009,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			5,546,000	
運搬費	1.000	式	5,546,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	5,546,000	
・・運搬費	1.000	式	5,546,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				24,443,000	
・整地工	1.000	式		11,284,000	
・・整地工	1.000	式		10,520,000	
B10001 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ)	5.860	ha	337,574	1,978,184	歩A・単A B単　1号
B10001 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し)	5.860	ha	355,015	2,080,388	歩A・単A B単　2号
B10002 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	5.860	ha	768,695	4,504,553	歩A・単A B単　3号
000004 二次運土 L=460m	1,400.000	m3	1,398	1,957,200	歩A・単A B単　4号
合　計				10,520,325	
・・旧道取除き工	1.000	式		172,000	
000005 旧道取り除き 小運搬無し	12.000	m3	376	4,512	歩A・単A B単　5号
000006 旧道取り除き L=400m以下	140.000	m3	1,194	167,160	歩A・単A B単　6号
合　計				171,672	
・・旧水路埋立工	1.000	式		112,000	
000007 旧水路埋立 山砂　小運搬無し	26.000	m3	3,633	94,458	歩A・単A B単　7号
000008 旧水路泥撤去	46.000	m3	376	17,296	歩A・単A B単　8号
合　計				111,754	
・・撤去工	1.000	式		480,000	
000009 旧体撤去(U型側溝)	14.000	m3	17,620	246,680	歩A・単A B単　9号
000010 殻運搬・処理(旧体) コンクリート製品	14.000	m3	8,826	123,564	歩A・単A B単　10号
000011 構造物取壊し 鉄筋	3.400	m3	17,620	59,908	歩A・単A B単　11号
000012 殻運搬・処理(旧体) 鉄筋コンクリート殻	3.400	m3	8,826	30,008	歩A・単A B単　12号
000013 殻運搬・処理(旧体) 廃プラ殻	0.900	m3	21,770	19,593	歩A・単A B単　13号
000014 殻運搬・処理(旧体) 鉄くず	0.100	m3	4,270	427	歩A・単A B単　14号
合　計				480,180	
・用水路工（開水路）	1.000	式		7,432,000	
・・作業土工	1.000	式		140,000	
BA0101 掘削	94	m3	376	35,344	歩A・単A B単　15号
000016 埋戻し	27.000	m3	2,488	67,176	歩A・単A B単　16号
000017 溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め	140.000	m3	267	37,380	歩A・単A B単　17号
合　計				139,900	
・・用水路工	1.000	式		6,371,000	
000018 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF600型　L=2.0m	567.600	m	11,224	6,370,742	歩A・単A B単　18号
合　計				6,370,742	
・・取水工	1.000	式		282,000	
000019 水口工 BF600型片掛口	19.000	箇所	14,849	282,131	歩A・単A B単　19号
合　計				282,131	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・分水工	1.000	式		639,000	
000020 分水工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） （給水栓）	1.000	箇所	385,187	385,187	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　20号
000021 落差桝(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ) 口1000×H1300	1.000	箇所	254,241	254,241	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　21号
合　計				639,428	
・用水路工（管水路）	1.000	式		919,000	
・・作業土工	1.000	式		107,000	
000022 掘削	24.000	m3	285	6,840	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　22号
000023 機械併用埋戻し　(R1～R3) 振動コンパクター	5.000	m3	2,488	12,440	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　23号
000024 機械併用埋戻し　(R2～R3) 振動ローラ　（ハンドガイド式 ）	10.000	m3	2,491	24,910	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　24号
000025 埋戻併用山砂	9.000	m3	3,696	33,264	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　25号
000026 パイプライン基礎　(S1) コンパクター	2.000	m3	3,994	7,988	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　26号
000027 パイプライン基礎　(S2) コンパクター	2.000	m3	3,994	7,988	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　27号
000028 基礎用山砂	3.000	m3	3,696	11,088	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　28号
000029 基面整正	6.000	㎡	453	2,718	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　29号
合　計				107,236	
・・給水栓工 (小用第21号)　Φ200	1.000	式		806,000	
000030 コンクリート板基礎砕石	0.800	㎥	1,845	1,476	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　30号
000031 コンクリート板（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） 700×700	1.000	個	17,100	17,100	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　31号
000032 給水栓据付 200mm	1.000	基	146,674	146,674	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　32号
000033 給水栓付属材料 Φ300×200	1.000	式	628,036	628,036	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　33号
000034 塩ビ管布設 VUφ200ｍｍ	3.400	m	3,721	12,651	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　34号
000035 基礎砕石 蓋用	0.300	㎥	1,845	554	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　35号
合　計				806,491	
・・給水栓工　既設番号214 給水栓撤去(機械)　Φ200	1.000	式		6,000	
000036 給水栓撤去　（機械） Φ200	1.000	基	5,004	5,004	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　36号
000037 管切断　（塩ビ管） Φ200	1.000	箇所	1,034	1,034	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　37号
合　計				6,038	
・排水路工	1.000	式		472,000	
・・作業土工	1.000	式		43,000	
000038 溝畔転圧	160.000	m3	267	42,720	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　38号
合　計				42,720	
・・排水口工	1.000	式		429,000	
000039 排水口(自在排水筒PE) 排水調節器	14.000	箇所	12,308	172,312	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　39号
000040 排水口(自在排水筒PE) 排水調節器　田んぼダムタイプ	5.000	箇所	13,208	66,040	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　40号
000041 排水口カバー VU300(半割)l=0.8M	19.000	個	3,732	70,908	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　41号
000042 高密度ポリ管Φ150mm	57.000	m	2,107	120,099	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　42号
合　計				429,359	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・道路工	1.000	式		4,336,000	
・・支線道路工	1.000	式		3,184,000	
000043 支線道路　（Ｉ型） 4.0/5.0	809.000	m	288	232,992	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　43号
000044 支道盛土 購入土	870.000	m3	3,392	2,951,040	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　44号
合　　計				3,184,032	
・・暗渠工	1.000	式		315,000	
000045 ベンチフリュームボックス暗渠 BBC-600	6.000	m	52,466	314,796	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　45号
合　　計				314,796	
・・幹線排水路吐出口工(用水路横断工)	1.000	式		517,000	
000046 小用吐出口工(吐出部現場打ち) BBC	1.000	箇所	106,037	106,037	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　46号
000047 小用第21号吐出口工(暗渠工) BBC-600　L=7.0m	1.000	箇所	411,078	411,078	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　47号
合　　計				517,115	
・・進入路工	1.000	式		320,000	
000048 進入路蓋版設置 BF600型蓋	40.000	枚	7,992	319,680	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　48号
合　　計				319,680	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				2,136,000	
・仮設工	1.000	式		2,136,000	
・・除雪工	1.000	式		127,000	
000049 除雪 支道14号	0.600	km	211,915	127,149	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　49号
合　計				127,149	
・・敷鉄板工	1.000	式		2,009,000	
000050 敷鉄板 支道12,18号	645.000	㎡	1,413	911,385	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　50号
000051 敷鉄板 支道14号	1,820.000	㎡	603	1,097,460	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　51号
合　計				2,008,845	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				5,546,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		5,546,000	
・・運搬費	1.000	式		5,546,000	
000052 敷鉄板輸送費 支道分	425.440	ton	11,862	5,046,569	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　52号
000053 分解・組立・運搬費 ブルドーザ湿地20t級	1.000	式	499,815	499,815	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　53号
合　計				5,546,384	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	337,574		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し(表土戻し)		ha	355,015		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
B10002	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	768,695		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	二次運土					
	L=460m		m3	1,398		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	旧道取り除き					
	小運搬無し		m3	376		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	旧道取り除き					
	L=400m以下		m3	1,194		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	旧水路埋立					
	山砂　小運搬無し		m3	3,633		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	旧水路泥撤去					
			m3	376		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	旧体撤去(U型側溝)					
			m3	17,620		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	殻運搬・処理(旧体)					
	コンクリート製品		m3	8,826		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	構造物取壊し					
	鉄筋		m3	17,620		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	殻運搬・処理(旧体)					
	鉄筋コンクリート殻		m3	8,826		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	殻運搬・処理(旧体)					
	廃プラ殻		m3	21,770		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	殻運搬・処理(旧体)					
	鉄くず		m3	4,270		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
BA0101	掘削					
			m3	376		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	埋戻し					
			m3	2,488		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	溝畔転圧					
	ブルドーザ敷均し締固め		m3	267		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF600型　L=2.0m		m	11,224		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	水口工					
	BF600型片掛口		箇所	14,849		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	分水工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ）					
	(給水栓)		箇所	385,187		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	落差桝(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)					
	口1000×H1300		箇所	254,241		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	掘削					

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			m3	285		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	機械併用埋戻し　(R1～R3)					
	振動コンパクター		m3	2,488		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	機械併用埋戻し　(R2～R3)					
	振動ローラ　（ハンドガイド式 ）		m3	2,491		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	埋戻併用山砂					
			m3	3,696		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	パイプライン基礎　(S1)					
	コンパクター		m3	3,994		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	パイプライン基礎　(S2)					
	コンパクター		m3	3,994		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	基礎用山砂					
			m3	3,696		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	基面整正					
			㎡	453		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	コンクリート板基礎砕石					
			㎡	1,845		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	コンクリート板（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ）					
	700×700		個	17,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	給水栓据付					
	200㎜		基	146,674		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	給水栓付属材料					
	Φ300×200		式	628,036		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	塩ビ管布設					
	VUφ200ｍｍ		m	3,721		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	基礎砕石					
	蓋用		㎡	1,845		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	給水栓撤去　(機械)					
	Φ200		基	5,004		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	管切断　(塩ビ管)					
	Φ200		箇所	1,034		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	溝畔転圧					
			m3	267		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	排水口(自在排水筒PE)					
	排水調節器		箇所	12,308		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	排水口(自在排水筒PE)					
	排水調節器　田んぼダムタイプ		箇所	13,208		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	排水口カバー					
	VU300(半割)l=0.8M		個	3,732		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	高密度ポリ管Φ150㎜					
			m	2,107		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	支線道路　（Ｉ型）					
	4.0/5.0		m	288		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	支道盛土					
	購入土		m3	3,392		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	ベンチフリュームボックス暗渠					
	BBC-600		m	52,466		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	小用吐出口工(吐出部現場打ち)					
	BBC		箇所	106,037		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	小用第21号吐出口工(暗渠工)					
	BBC-600　L=7.0m		箇所	411,078		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	進入路蓋版設置					
	BF600型蓋		枚	7,992		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	除雪					
	支道14号		km	211,915		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	敷鉄板					
	支道12,18号		㎡	1,413		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	敷鉄板					
	支道14号		㎡	603		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	敷鉄板輸送費					
	支道分		ton	11,862		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	分解・組立・運搬費					
	ブルドーザ湿地20t級		式	499,815		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ),1.17ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	337,574	337,574	Ｓ単　48号
	合　計				337,574	
	単　価				337,574	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
B10001	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し),1.17ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	355,015	355,015	Ｓ単　49号
	合　計				355,015	
	単　価				355,015	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
B10002	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.17ha,0.001,2.00,砂・砂質土,少ない,あり	1.000	ha	768,695	768,695	Ｓ単　50号
	合　計				768,695	
	単　価				768,695	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	二次運土 L=460m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	375.6	376	Ｓ単　57号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通	1.000	m3	1,022	1,022	Ｓ単　1号
	合　計				1,398	
	単　価				1,398	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	旧道取り除き 小運搬無し		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	375.6	376	Ｓ単　57号
	合　計				376	
	単　価				376	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	旧道取り除き L=400m以下		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	375.6	376	Ｓ単　57号
S01034	不整地運搬 400m以下	1.000	m3	818	818	Ｓ単　2号
	合　計				1,194	
	単　価				1,194	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	旧水路埋立 山砂　小運搬無し		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02116	山砂 ,,	1.200	m3	2,800	3,360	Ｓ単　10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	Ｓ単　58号

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				3,633	
	単　　価				3,633	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	旧水路泥撤去		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	375.6	376	Ｓ単　57号
	合　　計				376	
	単　　価				376	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	旧体撤去(U型側溝)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	Ｓ単　41号
	合　　計				17,620	
	単　　価				17,620	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	殻運搬・処理(旧体) コンクリート製品		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート製品	2.500	ton	2,100	5,250	Ｓ単　37号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,576	3,576	Ｓ単　66号
	合　　計				8,826	
	単　　価				8,826	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	構造物取壊し 鉄筋		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	Ｓ単　41号
	合　　計				17,620	
	単　　価				17,620	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	殻運搬・処理(旧体) 鉄筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	2.500	ton	2,100	5,250	Ｓ単　38号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,576	3,576	Ｓ単　66号
	合　　計				8,826	
	単　　価				8,826	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	殻運搬・処理(旧体) 廃プラ殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	0.350	ton	50,000	17,500	Ｓ単　39号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m3	4,270	4,270	Ｓ単　61号
	以下					
	合　　計				21,770	
	単　　価				21,770	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	殻運搬・処理(旧体) 鉄くず		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 鉄くず	1.130	ton	0	0	Ｓ単　40号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m3	4,270	4,270	Ｓ単　61号
	以下					
	合　　計				4,270	
	単　　価				4,270	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	375.6	376	Ｓ単　57号
	合　　計				376	
	単　　価				376	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	埋戻し		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	Ｓ単　58号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,215	2,215	Ｓ単　3号
	合　　計				2,488	
	単　　価				2,488	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.9	267	Ｓ単　62号
	合　　計				267	
	単　　価				267	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF600型　L=2.0m		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.750	㎡	452.9	340	Ｓ単　65号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	4,442	4,442	Ｓ単　43号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40,	0.090	m3	3,800	342	Ｓ単　11号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種　600　幅600　深380　長2000mm　JISA5372,,	0.500	本	12,200	6,100	Ｓ単　12号
	合　　計				11,224	
	単　　価				11,224	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	水口工 BF600型片掛口		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.750	㎡	452.9	340	Ｓ単　65号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	5,197	5,197	Ｓ単　44号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40,	0.090	m3	3,800	342	Ｓ単　11号

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-600,,	1.000	本	8,970	8,970	Ｓ単　13号
	合　　計				14,849	
	単　　価				14,849	
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
000020	分水工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） （給水栓）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	9.100	m3	375.6	3,418	Ｓ単　57号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	7.100	m3	273.2	1,940	Ｓ単　58号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	7.100	m3	2,215	15,727	Ｓ単　3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.300	㎡	452.9	1,042	Ｓ単　65号
S02116	プレキャスト分水工(給水栓) 1000ロ*H1400(角落し付き),,	1.000	個	295,300	295,300	Ｓ単　14号
S02116	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg 枡用、１０００×１０００,,	1.000	枚	46,000	46,000	Ｓ単　15号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,760	21,760	Ｓ単　69号
	合　　計				385,187	
	単　　価				385,187	
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
000021	落差桝(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ) 口1000×H1300		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	6.370	m3	375.6	2,393	Ｓ単　57号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	4.280	m3	273.2	1,169	Ｓ単　58号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	4.280	m3	2,215	9,480	Ｓ単　3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.250	㎡	452.9	1,019	Ｓ単　65号
S02116	プレキャスト落差桝(DH-1-1013) 1000ロ*H1300(ステップ2個),,	1.000	個	176,100	176,100	Ｓ単　16号
S02116	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg 枡用、１０００×１０００,,	1.000	枚	46,000	46,000	Ｓ単　15号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり	1.000	基	18,080	18,080	Ｓ単　70号
	合　　計				254,241	
	単　　価				254,241	
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
000022	掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.1	285	Ｓ単　60号
	合　　計				285	
	単　　価				285	
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
000023	機械併用埋戻し　(R1～R3) 振動コンパクター		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	Ｓ単　58号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,215	2,215	Ｓ単　3号
	合　　計				2,488	
	単　　価				2,488	
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
000024	機械併用埋戻し　(R2～R3) 振動ローラ　（ハンドガイド式 ）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	Ｓ単　58号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	Ｓ単　4号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	678	678	Ｓ単　6号
	合　計				2,491	
	単　価				2,491	
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
000025	埋戻併用山砂		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02116	山砂 ,,	1.320	m3	2,800	3,696	Ｓ単　10号
	合　計				3,696	
	単　価				3,696	
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
000026	パイプライン基礎　(S1) コンパクター		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SQ7001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	1.000	m3	3,994	3,994	Ｓ単　72号
	,あり,あり					
	合　計				3,994	
	単　価				3,994	
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
000027	パイプライン基礎　(S2) コンパクター		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SQ7001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ	1.000	m3	3,994	3,994	Ｓ単　72号
	,あり,あり					
	合　計				3,994	
	単　価				3,994	
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
000028	基礎用山砂		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02116	山砂 ,,	1.320	m3	2,800	3,696	Ｓ単　10号
	合　計				3,696	
	単　価				3,696	
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
000029	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	452.9	453	Ｓ単　65号
	合　計				453	
	単　価				453	
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
000030	コンクリート板基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,845	1,845	Ｓ単　73号
	合　計				1,845	
	単　価				1,845	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	コンクリート板（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） 700×700		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	コンクリート基礎板 700×700×150(給水栓用),,	1.000	個	17,100	17,100	Ｓ単　17号
	合　　計				17,100	
	単　　価				17,100	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	給水栓据付 200mm		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,200mm	1.000	基	13,174	13,174	Ｓ単　47号
S02116	ソフトシール弁 7.5K径200A(RR短管付HI-PVC製),,	1.000	個	133,500	133,500	Ｓ単　18号
	合　　計				146,674	
	単　　価				146,674	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	給水栓付属材料 Φ300×200		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	メカフランジ Φ200　離脱防止金具内蔵,,	2.000	個	95,700	191,400	Ｓ単　19号
S02116	ゴム輪形曲管 Φ200×90°（離脱防止リング内蔵),,	2.000	個	141,000	282,000	Ｓ単　20号
S02116	ラバージョイント Φ200　塩ビ管用　ゴム,,	1.000	個	13,300	13,300	Ｓ単　21号
S02116	鋳鉄製　防護蓋 Φ200　T-25,,	1.000	個	40,000	40,000	Ｓ単　22号
S02116	内蓋(防護用蓋) Φ150　塩ビ製,,	1.000	個	2,370	2,370	Ｓ単　23号
S02116	FCキャップ Φ32　SUS304,,	1.000	個	8,500	8,500	Ｓ単　24号
S02116	FCソケット Φ32　SUS304,,	1.000	個	12,000	12,000	Ｓ単　25号
S02116	中間ロット振れ止め Φ32　SUS製,,	1.000	個	45,700	45,700	Ｓ単　26号
S02116	中間ロット ロットΦ32　SUS304,,	0.400	m	72,000	28,800	Ｓ単　27号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径150　長4.0m,,	0.600	本	6,610	3,966	Ｓ単　28号
	合　　計				628,036	
	単　　価				628,036	
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	塩ビ管布設 VUφ200ｍｍ		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	3,721	3,721	Ｓ単　46号
	合　　計				3,721	
	単　　価				3,721	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	基礎砕石 蓋用		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,845	1,845	Ｓ単　73号
	合　　計				1,845	
	単　　価				1,845	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	給水栓撤去　（機械） Φ200		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	配管工	0.030	人	26,622	799	S単　7号
S02115	普通作業員	0.048	人	22,644	1,087	S単　8号
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,,運転１時間当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転	0.342	時間	9,117	3,118	S単　51号
	労務,軽油					
	合　計				5,004	
	単　価				5,004	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	管切断　(塩ビ管) Φ200		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02115	配管工	0.020	人	26,622	532	S単　7号
S02115	普通作業員	0.020	人	22,644	453	S単　8号
Y00004	雑品	0.050		985	49	
	合　計				1,034	
	単　価				1,034	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	溝畔転圧		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.9	267	S単　63号
	合　計				267	
	単　価				267	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	排水口(自在排水筒PE) 排水調節器		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	0.420	m3	375.6	158	S単　57号
SA0102	SP 掘削(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.380	m3	273.2	104	S単　59号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.380	m3	3,125	1,188	S単　5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.570	㎡	452.9	258	S単　65号
S02116	排水口(調節器) 自在排水筒　(ポリエチレン製),,	1.000	個	10,600	10,600	S単　29号
	合　計				12,308	
	単　価				12,308	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	排水口(自在排水筒PE) 排水調節器　田んぼダムタイプ		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	0.420	m3	375.6	158	S単　57号
SA0102	SP 掘削(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.380	m3	273.2	104	S単　59号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.380	m3	3,125	1,188	S単　5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.570	㎡	452.9	258	S単　65号
S02116	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ　自在排水筒　(ポリエチレン製),,	1.000	個	11,500	11,500	S単　30号
	合　計				13,208	
	単　価				13,208	
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	排水口カバー VU300(半割)l=0.8M		個		10.000 個	歩Ａ 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	配管工	0.240	人	26,622	6,389	S単　7号
S02115	普通作業員	0.240	人	22,644	5,435	S単　8号
Y00004	雑品	0.050		11,824	591	
Y00001	水道歩掛　1本10個当たり　4箇所×2×0.03人=0.24					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径300　長4.0m,,	1.000	本	24,900	24,900	S単　31号
	合　計				37,315	
	単　価				3,732	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	高密度ポリ管Φ150mm		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	S単　9号
S02115	普通作業員	0.400	人	22,644	9,058	S単　8号
S02116	高密度ポリエチレン管（ダブル管） φ150mm（有孔・無孔）,,	100.000	m	1,980	198,000	S単　32号
Y00001	森林土木(暗渠排水管敷設)歩掛100Mまでの小運搬含					
	合　計				210,679	
	単　価				2,107	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	支線道路　（Ｉ型） 4.0/5.0		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0141	ブルドーザ敷均・締固工 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.080	m3	266.9	288	S単　64号
	合　計				288	
	単　価				288	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	支道盛土 購入土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02116	山土 ,,	1.330	m3	2,550	3,392	S単　33号
	合　計				3,392	
	単　価				3,392	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	ベンチフリュームボックス暗渠 BBC-600		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.660	m3	375.6	623	S単　57号
SA0102	SP 掘削(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.840	m3	273.2	229	S単　59号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	0.840	m3	2,215	1,861	S単　3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.960	㎡	452.9	435	S単　65号
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.960	㎡	1,845	1,771	S単　73号
S02116	コンクリート基礎板 1000×2000×150(BBC600,BOX.C600用),,	0.500	本	31,900	15,950	S単　34号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,－,－,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	5,197	5,197	S単　44号
	用撤去を行なわない					
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠 幅600　高480　長1000mm（T-20),,	1.000	本	26,400	26,400	S単　35号
	合　計				52,466	
	単　価				52,466	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					
000046	小用吐出口工(吐出部現場打ち) BBC		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	3.200	m3	375.6	1,202	Ｓ単　57号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.500	m3	273.2	410	Ｓ単　58号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.500	m3	2,215	3,323	Ｓ単　3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.600	㎡	452.9	725	Ｓ単　65号
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.600	㎡	1,845	2,952	Ｓ単　73号
SQP311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.100	m3	32,570	3,257	Ｓ単　74号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.100	㎡	5,830	583	Ｓ単　67号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.046	ton	114,330	5,259	Ｓ単　42号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,21-8-25(20)(普通) W/C60%	0.600	m3	40,010	24,006	Ｓ単　75号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.400	㎡	10,050	64,320	Ｓ単　68号
	合　　計				106,037	
	単　　価				106,037	
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
000047	小用第21号吐出口工(暗渠工) BBC-600　L=7.0m		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	27.000	m3	375.6	10,141	Ｓ単　57号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	21.000	m3	273.2	5,737	Ｓ単　58号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	21.000	m3	2,215	46,515	Ｓ単　3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.900	㎡	452.9	3,125	Ｓ単　65号
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	6.900	㎡	1,845	12,731	Ｓ単　73号
S02116	コンクリート基礎板 1000×2000×150(BBC600,BOX.C600用),,	3.500	本	31,900	111,650	Ｓ単　34号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利 用撤去を行なわない	7.000	m	5,197	36,379	Ｓ単　44号
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠 幅600　高480　長1000mm（T-20),,	7.000	本	26,400	184,800	Ｓ単　35号
	合　　計				411,078	
	単　　価				411,078	
	＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊					
000048	進入路蓋版設置 BF600型蓋		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去 を行なわない	1.000	枚	992	992	Ｓ単　45号
S02116	ベンチフリューム蓋（Ｔ－４） 幅600　長1000mm,,	1.000	枚	7,000	7,000	Ｓ単　36号
	合　　計				7,992	
	単　　価				7,992	
	＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊					
000049	除雪 支道14号		km		1.000 km	歩Ａ 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,24,15	1.000	km	211,915	211,915	Ｓ単　71号
	合　　計				211,915	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				211,915	
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	敷鉄板 支道12,18号		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,1,あり	1.000	㎡	1,413	1,413	Ｓ単　52号
	合　　計				1,413	
	単　　価				1,413	
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	敷鉄板 支道14号		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,14,1,あり	1.000	㎡	603	603	Ｓ単　53号
	合　　計				603	
	単　　価				603	
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	敷鉄板輸送費 支道分		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	5,460	5,460	Ｓ単　55号
	込又は取卸のみ),,0.0,0.0					
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	6,402	6,402	Ｓ単　56号
	込又は取卸のみ),,0.2,0.0					
	合　　計				11,862	
	単　　価				11,862	
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	分解・組立・運搬費 ブルドーザ湿地20t級		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運	1.000	台	499,815	499,815	Ｓ単　54号
	搬,基地と現場の移動,,あり					
	合　　計				499,815	
	単　　価				499,815	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通		m3	1,022		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	400m以下		m3	818		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,215		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,125		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり		m3	678		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	配管工					
	配管工					
			人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,644		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	36,210		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	山砂					
	山砂					
	,,		m3	2,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン					
	,RC-40,		m3	3,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF1種　600　幅600　深380　長2000mm　JISA5372,,		本	12,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム掛口					
	ベンチフリューム掛口					
	BF-600,,		本	8,970		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	プレキャスト分水工(給水栓)					
	プレキャスト分水工(給水栓)					
	1000ロ*H1400(角落し付き),,		個	295,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg					
	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg					
	枡用、１０００×１０００,,		枚	46,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	プレキャスト落差桝(DH-1-1013)					
	プレキャスト落差桝(DH-1-1013)					
	1000ロ*H1300(ステップ2個),,		個	176,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	コンクリート基礎板					
	コンクリート基礎板					
	700×700×150(給水栓用),,		個	17,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	ソフトシール弁					
	ソフトシール弁					
	7.5K径200A(RR短管付HI-PVC製),,		個	133,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	メカフランジ					
	メカフランジ					
	Φ200　離脱防止金具内蔵,,		個	95,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	ゴム輪形曲管					
	ゴム輪形曲管					
	Φ200×90°（離脱防止リング内蔵),,		個	141,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	ラバージョイント					
	ラバージョイント					
	Φ200　塩ビ管用　ゴム,,		個	13,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	鋳鉄製　防護蓋					

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	鋳鉄製　防護蓋 Φ200　T-25,,		個	40,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 内蓋(防護用蓋)					
	内蓋(防護用蓋) Φ150　塩ビ製,,		個	2,370		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ FCキャップ					
	FCキャップ Φ32　SUS304,,		個	8,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ FCソケット					
	FCソケット Φ32　SUS304,,		個	12,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 中間ロット振れ止め					
	中間ロット振れ止め Φ32　SUS製,,		個	45,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 中間ロット					
	中間ロット ロットΦ32　SUS304,,		m	72,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径150　長4.0m,,		本	6,610		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 排水口(調節器)					
	排水口(調節器) 自在排水筒　(ポリエチレン製),,		個	10,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 排水口(調節器)					
	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ　自在排水筒　(ポリエチレン製),,		個	11,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径300　長4.0m,,		本	24,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管（ダブル管）					
	高密度ポリエチレン管（ダブル管） φ150mm（有孔・無孔）,,		m	1,980		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ 山土					
	山土 ,,		m3	2,550		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ コンクリート基礎板					
	コンクリート基礎板 1000×2000×150(BBC600,BOX.C600用),,		本	31,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠					
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠 幅600　高480　長1000mm（T-20),,		本	26,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ ベンチフリューム蓋（Ｔ－４）					
	ベンチフリューム蓋（Ｔ－４） 幅600　長1000mm,,		枚	7,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート製品		ton	2,100		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		ton	2,100		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	50,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 鉄くず		ton	0		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	114,330		歩A・単A
S05801	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	4,442		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	5,197		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	992		歩A・単A
	を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,721		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付					
	制水弁人力据付					
	樹脂製,200mm		基	13,174		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し(表土はぎ),1.17ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あ		ha	337,574		歩A・単A
	り					
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し(表土戻し),1.17ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	355,015		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.17ha,0.001,2.00,砂・砂質土,少ない,あり		ha	768,695		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,,運転１時間当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転		時間	9,117		歩A・単A
	労務,軽油					
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,95,1,あり		㎡	1,413		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,14,1,あり		㎡	603		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運		台	499,815		歩A・単A
	搬,基地と現場の移動,,あり					
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	5,460		歩A・単A
	込又は取卸のみ),,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	6,402		歩A・単A
	込又は取卸のみ),,0.2,0.0					
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	375.6		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	273.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
SA0102	SP 掘削(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	273.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり		m3	285.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km		m3	4,270		歩A・単A
	以下					
SA0141	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊ ブルドーザ敷均し締固め					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	266.9		歩A・単A
SA0141	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	266.9		歩A・単A
SA0141	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊ ブルドーザ敷均・締固工					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	266.9		歩A・単A
SA0151	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊ SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	452.9		歩A・単A
SA0221	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	3,576		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	5,830		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	10,050		歩A・単A
SA0551	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊ SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり		基	21,760		歩A・単A
SA0551	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊ SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり		基	18,080		歩A・単A
SQ1016	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊ 除雪(機械)青森県標準地域					
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,24,15		km	211,915		歩A・単A
SQ7001	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ		m3	3,994		歩A・単A
	,あり,あり					
SQP301	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,845		歩A・単A
SQP311	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,		m3	32,570		歩A・単A
	あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%					
SQP311	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,21-8-25(20)(普		m3	40,010		歩A・単A
	通) W/C60%					

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	1.0km以下 山0.80(平0.60)m3		夜間制約作業時間:0.0		
	5)DID区間 6)路面条件	無し 普通				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	0.260	供用日	8,870	2,306	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 通称　　４．０ｔ積級	0.260	供用日	433	113	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	7.300	L	155	1,132	
R01022	運転手（一般）	0.220	人	30,294	6,665	
	合　計				10,216	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,022	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 400m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	400m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				91,602	算出数量 112.000 m3
	単　価		m3		818	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合　計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,215	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
	合　計				15,398	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,540	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.380	人	22,644	31,249	
	合　計				31,249	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,125	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合　計				33,876	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		678	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	配管工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R02006	配管工	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合　計				22,644	算出数量 1.000 人
	単　価				22,644	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合　計				36,210	算出数量 1.000 人
	単　価				36,210	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山砂 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Ｊコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03205		夜間制約作業時間:0.0		
J03205	山砂	1.000	m3	2,800	2,800	
	合　計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,800	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Ｊコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	JQC001		夜間制約作業時間:0.0		
JQC001	再生クラッシャラン RC-40	1.000	m3	3,800	3,800	
	合　計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,800	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種　600　幅600　深380　長2000mm　JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） PQC011		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
PQC011	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種　600　幅600　深380　長2000mm　JISA5372	1.000	本	12,200	12,200	
	合　計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,200	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-600,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） PQC129		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
PQC129	ベンチフリューム掛口 BF-600	1.000	本	8,970	8,970	
	合　計				8,970	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,970	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	プレキャスト分水工(給水栓)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	プレキャスト分水工(給水栓) 1000口*H1400(角落し付き),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96127		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96127	プレキャスト分水工(給水栓) 1000口*H1400(角落し付き)	1.000	個	295,300	295,300	
	合　計				295,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				295,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S02116	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg 枡用、１０００×１０００,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PQK085		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
PQK085	鋼製軽量蓋（クリークウォーク）T-500kg 枡用、１０００×１０００	1.000	枚	46,000	46,000	
	合　計				46,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				46,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02116	プレキャスト落差桝(DH-1-1013)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プレキャスト落差桝(DH-1-1013) 1000口*H1300(ステップ2個),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96203		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96203	プレキャスト落差桝(DH-1-1013) 1000口*H1300(ステップ2個)	1.000	個	176,100	176,100	
	合　計				176,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				176,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02116	コンクリート基礎板		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート基礎板 700×700×150(給水栓用),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96195		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96195	コンクリート基礎板 700×700×150(給水栓用)	1.000	個	17,100	17,100	
	合　計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02116	ソフトシール弁		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ソフトシール弁 7.5K径200A(RR短管付HI-PVC製),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96004		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96004	ソフトシール弁 7.5K径200A(RR短管付HI-PVC製)	1.000	個	133,500	133,500	
	合　計				133,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				133,500	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	メカフランジ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	メカフランジ Φ200　離脱防止金具内蔵,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96036		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P96036	メカフランジ Φ200　離脱防止金具内蔵	1.000	個	95,700	95,700	
	合　計				95,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				95,700	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	ゴム輪形曲管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ゴム輪形曲管 Φ200×90°（離脱防止リング内蔵),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96054		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P96054	ゴム輪形曲管 Φ200×90°（離脱防止リング内蔵）	1.000	個	141,000	141,000	
	合　計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				141,000	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	ラバージョイント		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ラバージョイント Φ200　塩ビ管用　ゴム,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96068		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P96068	ラバージョイント Φ200　塩ビ管用　ゴム	1.000	個	13,300	13,300	
	合　計				13,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,300	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	鋳鉄製　防護蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋳鉄製　防護蓋 Φ200　T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96072		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P96072	鋳鉄製　防護蓋 Φ200　T-25	1.000	個	40,000	40,000	
	合　計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,000	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02116	内蓋(防護用蓋)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	内蓋(防護用蓋) Φ150　塩ビ製,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96073		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P96073	内蓋(防護用蓋) Φ150　塩ビ製	1.000	個	2,370	2,370	
	合　計				2,370	算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				2,370	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02116	FCキャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FCキャップ Φ32　SUS304,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96075		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96075	FCキャップ Φ32　SUS304	1.000	個	8,500	8,500	
	合　計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02116	FCソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FCソケット Φ32　SUS304,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96076		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96076	FCソケット Φ32　SUS304	1.000	個	12,000	12,000	
	合　計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02116	中間ロット振れ止め		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	中間ロット振れ止め Φ32　SUS製,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96077		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96077	中間ロット振れ止め Φ32　SUS製	1.000	個	45,700	45,700	
	合　計				45,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				45,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02116	中間ロット		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	中間ロット ロットΦ32　SUS304,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96078		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96078	中間ロット ロットΦ32　SUS304	1.000	m	72,000	72,000	
	合　計				72,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				72,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径150　長4.0m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05040		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径150　長4.0m	1.000	本	6,610	6,610	
	合　計				6,610	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,610	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S02116	排水口(調節器)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水口(調節器) 自在排水筒　(ポリエチレン製),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96140		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P96140	排水口(調節器) 自在排水筒　(ポリエチレン製)	1.000	個	10,600	10,600	
	合　計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,600	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S02116	排水口(調節器)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ　自在排水筒　(ポリエチレン製),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96194		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P96194	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ　自在排水筒　(ポリエチレン製)	1.000	個	11,500	11,500	
	合　計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,500	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径300　長4.0m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P05043		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径300　長4.0m	1.000	本	24,900	24,900	
	合　計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,900	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管（ダブル管）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管（ダブル管） φ150mm（有孔・無孔）,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） PV0418		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
PV0418	高密度ポリエチレン管（ダブル管） φ150mm（有孔・無孔）	1.000	m	1,980	1,980	
	合　計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,980	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合　計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,550	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S02116	コンクリート基礎板		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート基礎板 1000×2000×150(BBC600,BOX.C600用),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96197		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96197	コンクリート基礎板 1000×2000×150(BBC600,BOX.C600用)	1.000	本	31,900	31,900	
	合　計				31,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				31,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠 幅600　高480　長1000mm（T-20),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PQC107		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
PQC107	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠 幅600　高480　長1000mm（T-20）	1.000	本	26,400	26,400	
	合　計				26,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				26,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋（Ｔ－４）		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム蓋（Ｔ－４） 幅600　長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PQC159		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
PQC159	ベンチフリューム蓋（Ｔ－４） 幅600　長1000mm	1.000	枚	7,000	7,000	
	合　計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート製品			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 コンクリート製品		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	2,100円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート製品	1.000	ton	2,100	2,100	
	合　計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	2,100円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	1.000	ton	2,100	2,100	
	合　計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 廃プラスチック		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	
	合　計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 鉄くず			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 鉄くず		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 鉄くず	1.000	ton	0	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 各単位
	単　価				0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合　計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		17,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	10%未満			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		夜間制約作業時間:0.0		
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	ー 無し				

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	111,000	114,330	
A01001	鉄筋(一般構造物) ※	1.150	ton	0	0	
	合　計				114,330	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		114,330	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	工有り,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合　計				4,442	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		4,442	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	工有り,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合　計				5,197	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		5,197	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				992	1.000［各単位］
	単　　価		［各単位］		992	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		夜間制約作業時間:0.0		
	5)接合箇所	0箇所				
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径200　長4.0m	2.440	本	9,520	23,229	
Y00004	雑材料費	0.020		23,229	465	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01002	特殊作業員	0.160	人	30,702	4,912	
R01003	普通作業員	0.220	人	22,644	4,982	
						算出数量
	合　　計				37,209	10.000 m
	単　　価		m		3,721	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,200mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	0円 200mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		夜間制約作業時間:0.0		
P09202	仕切弁（樹脂製）	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,210	1,811	
R01002	特殊作業員	0.230	人	30,702	7,061	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
						算出数量
	合　　計				13,174	1.000 基
	単　　価		基		13,174	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ),1.17ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	),15cm,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 1.17ha		夜間制約作業時間:0.0		
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.001 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	4.800	日	22,000	105,600	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	286.000	L	155	44,330	
R01021	運転手（特殊）	2.200	人	35,088	77,194	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,644	47,552	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	1.710	日	5,800	9,918	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	41.000	L	155	6,355	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.700	人	35,088	24,562	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		337,237	337	
	合　計				337,574	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		337,574	
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し),1.17ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	,15cm,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土戻し) 1.17ha		夜間制約作業時間:0.0		
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.001 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	5.300	日	22,000	116,600	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	316.000	L	155	48,980	
R01021	運転手（特殊）	2.430	人	35,088	85,264	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	1.900	人	22,644	43,024	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	1.640	日	5,800	9,512	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	39.000	L	155	6,045	
R01021	運転手（特殊）	0.670	人	35,088	23,509	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		354,660	355	
	合　計				355,015	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		355,015	
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.17ha,0.001,2.00,砂・砂質土,少な			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	い,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 1.17ha		夜間制約作業時間:0.0		
	3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W)	0.001 2.00				
	5)土質区分 6)障害物状況	砂・砂質土 少ない				
	7)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	7.780	日	22,000	171,160	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	464.000	L	155	71,920	
R01021	運転手（特殊）	3.570	人	35,088	125,264	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	36,210	57,936	
R01003	普通作業員	5.400	人	22,644	122,278	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	9.230	日	5,800	53,534	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	221.000	L	155	34,255	
R01021	運転手（特殊）	3.750	人	35,088	131,580	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		767,927	768	
	合　計				768,695	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		768,695	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,,運転１時間当たり算出,機械損料等＋			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	燃料＋運転労務,軽油			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03104 M03104		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,330	2,330	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	35,088	5,965	
	合　計				9,117	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		9,117	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 95		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	950	950,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	35,088	101,755	
	合　計				1,413,351	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,413	
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,14,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 14		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	140	140,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	35,088	101,755	
	合　計				603,351	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		603	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む) 湿地20ｔ級以上21ｔ級以下		夜間制約作業時間:0.0		
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	2.800	人	30,702	85,966	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	2.100	日	52,400	110,040	
Y00004	運搬費等	1.550		196,006	303,809	
	合　計				499,815	算出数量 1.000 台
	単　価		台		499,815	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込又は取卸のみ) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下　製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合　計				5,460	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		5,460	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込又は取卸のみ) 0.2				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下　製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,710	942	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合　計				6,402	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		6,402	
	＊＊＊　S単ー 57号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		375.6	
	＊＊＊　S単ー 58号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		273.2	
	＊＊＊　S単ー 59号　＊＊＊					
SA0102	SP 掘削(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		273.2	
	＊＊＊　S単ー 60号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		285.1	
	＊＊＊　S単ー 61号　＊＊＊					

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし	豪雪補正:１０％	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	し,49.5km以下			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単　価		m3		4,270	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正:１０％	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		266.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正:１０％	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		266.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0141	ブルドーザ敷均・締固工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正:１０％	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		266.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基面整正			冬期補正:なし	豪雪補正:１０％	
	基面整正			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		452.9	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 18.5km以下				
	単　価		m3		3,576	
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		5,830	
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		10,050	
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 2200kgを超え2800kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単　価		基		21,760	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1600kgを超え2200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単　価		基		18,080	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩Ａ 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,24,15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ規格	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排出ガス区分 4)除雪対象幅	排対型１次 3.500		夜間制約作業時間:0.0		
	5)除雪回数 6)押雪運搬距離	24.000 15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton	13.340	時間	6,690	89,245	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	187.000	L	155	28,985	
R01021	運転手（特殊）	2.670	人	35,088	93,685	
	合　計				211,915	算出数量 1.000 km
	単　価		km		211,915	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
SQ7001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	ﾀｸﾀ,区分Ⅰ,あり,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	36,210	9,053	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,644	20,832	
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,140	737	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,710	777	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	35,088	1,754	
	合　計				39,944	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,994	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
SQP301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	0 40～0mm			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,845	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分 11)冬期割増	無筋･鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) - 無し - あり 18-8-25(20)(普通) W/C65% あり				
	単　価		m3		32,570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,21-8 -25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離 10)規格区分 11)冬期割増	小型構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭) - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60% あり				
	単　価		m3		40,010	

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)		m3	0		
P96004	ソフトシール弁 7.5K径200A(RR短管付HI-PVC製)		個	133,500		
P96036	メカフランジ Φ200　離脱防止金具内蔵		個	95,700		
P96054	ゴム輪形曲管 Φ200×90°（離脱防止リング内蔵）		個	141,000		
P96068	ラバージョイント Φ200　塩ビ管用　ゴム		個	13,300		
P96072	鋳鉄製　防護蓋 Φ200　T-25		個	40,000		
P96073	内蓋(防護用蓋) Φ150　塩ビ製		個	2,370		
P96075	FCキャップ Φ32　SUS304		個	8,500		
P96076	FCソケット Φ32　SUS304		個	12,000		
P96077	中間ロット振れ止め Φ32　SUS製		個	45,700		
P96078	中間ロット ロットΦ32　SUS304		m	72,000		
P96127	プレキャスト分水工(給水栓) 1000ロ*H1400(角落し付き)		個	295,300		
P96140	排水口(調節器) 自在排水筒　（ポリエチレン製）		個	10,600		
P96194	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ　自在排水筒　（ポリエチレン製）		個	11,500		
P96195	コンクリート基礎板 700×700×150(給水栓用)		個	17,100		
P96197	コンクリート基礎板 1000×2000×150(BBC600,BOX.C600用)		本	31,900		
P96203	プレキャスト落差桝(DH-1-1013) 1000ロ*H1300(ステップ2個)		個	176,100		

事業名	経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区）
工事名	十三湖３期経営体第１７５号工事

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96036	メカフランジ Φ200　離脱防止金具内蔵		個	95,700		S単　19号
P96054	ゴム輪形曲管 Φ200×90°（離脱防止リング内蔵）		個	141,000		S単　20号
P96068	ラバージョイント Φ200　塩ビ管用　ゴム		個	13,300		S単　21号
P96072	鋳鉄製　防護蓋 Φ200　T-25		個	40,000		S単　22号
P96073	内蓋(防護用蓋) Φ150　塩ビ製		個	2,370		S単　23号
P96075	FCキャップ Φ32　SUS304		個	8,500		S単　24号
P96076	FCソケット Φ32　SUS304		個	12,000		S単　25号
P96077	中間ロット振れ止め Φ32　SUS製		個	45,700		S単　26号
P96078	中間ロット ロットΦ32　SUS304		m	72,000		S単　27号
P96127	プレキャスト分水工(給水栓) 1000ロ*H1400(角落し付き)		個	295,300		S単　14号
P96140	排水口(調節器) 自在排水筒　(ポリエチレン製)		個	10,600		S単　29号
P96194	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ　自在排水筒　(ポリエチレン製)		個	11,500		S単　30号
P96195	コンクリート基礎板 700×700×150(給水栓用)		個	17,100		S単　17号
P96197	コンクリート基礎板 1000×2000×150(BBC600,BOX.C600用)		本	31,900		S単　34号
P96203	プレキャスト落差桝(DH-1-1013) 1000ロ*H1300(ステップ2個)		個	176,100		S単　16号