	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　繰　第2725号

設計書番号　　508-070-0179

大童子川河川維持工事

実施　設計書

西津軽郡深浦町大字岩坂地内

工　期　１８０日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要	施工延長　L＝　17　m		
	法覆護岸工 1　式		
	根固め工 1　式		
設計額	49,588,000　円　（内消費税　4,508,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		24,867,043		
河川土工		式	1		3,463,586		
掘削工		式	1		8,736		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	10		8,736		内　1号
盛土工		式	1		3,412,730		
路体(築堤)盛土		m3	610		658,730		内　2号
土材料		m3	810		2,754,000		内　3号
残土処理工		式	1		42,120		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10		13,896		内　4号 現場から国道
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10		25,704		内　5号 国道から受入地
残土等処分		m3	10		2,520		内　6号
法覆護岸工		式	1		4,739,939		
作業土工		式	1		617,716		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	90		213,224		内　7号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	70		306,212		内　8号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10		32,424		内　9号 現場から国道
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10		59,976		内　10号 国道から受入地
残土等処分		m3	10		5,880		内　11号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)積工		式	1		3,976,111		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎		m	17		261,426		内　12号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工		m2	73		3,149,761		内　13号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	1		101,360		内　14号
小口止工		箇所	2		463,564		内　15号
羽口工		式	1		146,112		
じゃかご	径:径45cm, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:150～200	m	24		146,112		内　16号
根固め工		式	1		909,838		

設計内訳書（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ工							
		式	1		909,838		
根固めﾌﾞﾛｯｸ工(2.0t型)							内　17号
		個	15		909,838		
構造物撤去工							
		式	1		855,247		
構造物取壊し工							
		式	1		536,519		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し							内　18号
		m3	53		536,519		
運搬処理工							
		式	1		318,728		
殻運搬処理							内　19号
		m3	53		318,728		
仮設工							
		式	1		14,898,433		
工事用道路工							
		式	1		9,137,047		
河床埋戻							内　20号
		m3	370		100,832		
土砂等運搬							内　21号 現場から国道
		m3	730		1,679,100		
土砂等運搬							内　22号 国道から受入地
		m3	730		3,105,900		
残土等処分							内　23号
		m3	730		304,500		

設計内訳書（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	660		176,612		内　24号
土材料		m3	600		2,043,400		内　25号
工事用道路掘削		m3	1,300		490,100		内　26号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	m2	254		431,403		内　27号
敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:10mm	m2	244		805,200		内　28号
土留･仮締切工		式	1		2,138,766		
仮締切工(大型土のう)		袋	257		2,088,096		内　29号
現場発生品	大型土のう	t	0.5		50,670		内　30号
水替工		式	1		1,020,220		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	5		174,280		内　31号 排水量Q=39.24m3/h
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	48		845,940		内　32号 排水量Q=65.16m3/h
仮水路工		式	1		2,602,400		
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	管規格:ﾌﾗﾝｼﾞ型	m	13		358,800		内　33号

設計内訳書（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	管規格:ﾌﾗﾝｼﾞ型						内　34号
		m	40		2,243,600		
直接工事費							
		式	1		24,867,043		
共通仮設							
		式	1		3,217,388		
共通仮設費							
		式	1		810,388		
運搬費							
		式	1		492,388		
仮設材運搬費							内　35号
		t	44.2		492,388		
現場環境改善費							
		式	1		318,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		318,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,407,000		
純工事費							
		式	1		28,084,431		
現場管理費							
		式	1		9,728,000		
工事原価							
		式	1		37,812,431		
一般管理費等							
		式	1		7,267,569		

設計内訳書（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1		45,080,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,508,000		
工事費計		式	1		49,588,000		

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　河川工事

合算工事：

対象工事費	24,867,043	直接工事費	24,867,043	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	525,400	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		24,867,043	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		24,341,643		0		0

共通仮設費（率分）	率（補正前）	9.58%	0.00%		0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%		
	除雪工事補正	1.00	0.00		0.00
	ICT施工補正	1.0	0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	9.68%	0.00%		
	計上額	2,407,000	0		0

調整工事計上額　0

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	24,867,043	直接工事費	24,867,043		
非対象額計（－）	525,400				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	525,400	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	24,341,643	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.31%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.31%		0.00%		
計上額	318,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

共通仮設費（積上分）	492,388				
運搬費	492,388	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	3,217,388

現場管理費

主工種　01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	28,084,431	単独（追加工事）直接工事費	24,867,043	単独（追加工事）共通仮設費	3,217,388

非対象額計（－）　0

管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

対象額　支給品費　（＋）　0
支給品で扱う桁等購入費（＋）　0

無償貸付機械評価額　（＋）　0

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	28,084,431	現工事	0	合算工事　0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	27,559,031		0	0

現場管理費	率（補正前）	33.12%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%	
	施工時期補正	0.84%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	34.64%	0.00%	
	計上額	9,728,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　01:河川工事

工事原価	37,812,431				
純工事費	28,084,431	現場管理費	9,728,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0		
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）	

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	37,812,431	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	37,287,031		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					

率（補正前）					
単独（追加工事）	19.20%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.20%		0.00%		0.00%

（当初一般管理費対象額）	37,812,431	0	
契約保証に係る補正値	0.04%	0.00%	

一般管理費等	7,267,569

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月		
歩掛適用年月	2026年8月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年8月		
単価地区	深浦町(旧深浦町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	01:河川工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	180日間	
冬期日数	122日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.84%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　01:河川工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			24,867,043
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				24,867,043
	共通仮設費（率分）	24,867,043	9.68	2,407,000
	運搬費			492,388
現場環境改善費対象工事費				24,867,043
	現場環境改善費（率分）	24,341,643	1.31	318,000
現場管理費対象純工事費				28,084,431
	現場管理費	28,084,431	34.64	9,728,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,812,431
	一般管理費等	37,812,431	19.20	7,267,569
	業務委託費			0
工事価格				45,080,000
消費税等相当額				4,508,000
工事費計				49,588,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工 数量:小規模(標準)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	6	1,456	8,736		02-01-02 管理費区分：0
合計					8,736		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	路体(築堤)盛土		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	10	6,173	61,730		02-01-02 管理費区分：0
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m以上4.0m未満	m3	600	995	597,000		02-01-02 管理費区分：0
合計					658,730		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	土材料		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	810	3,400	2,754,000		管理費区分：0
合計					2,754,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.0km以下						02-01-02
CB210110		m3	6	2,316	13,896		管理費区分：0
合計					13,896		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	6	4,284	25,704		02-01-02 管理費区分：0
合計					25,704		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	残土等処分		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560		m3	6	420	2,520		02-01-02 管理費区分：0
合計					2,520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	床掘り	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	88	2,423	213,224		02-01-03 管理費区分：0
合計					213,224		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	74	4,138	306,212		02-01-03 管理費区分：0
合計					306,212		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下	m3	14	2,316	32,424		02-01-02 管理費区分：0
合計					32,424		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	14	4,284	59,976		02-01-02 管理費区分：0
合計					59,976		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	残土等処分

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560		m3	14	420	5,880		02-01-02 管理費区分：0
合計					5,880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226170	土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40,無し,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	2.4	77,830	186,792		02-02-03 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	1.4	38,590	54,026		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	3.5	5,888	20,608		02-02-06 管理費区分：0
合計					261,426		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積 CB226230	2,000kg/個以下,無し	m2	72.5	6,505	471,612		02-02-03 管理費区分：0
(積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 Z231311015		m2	72.5	20,500	1,486,250		管理費区分：0
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226110	大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40 (高炉)	m3	25.4	33,260	844,804		02-02-03 管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石) CB226120	大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	41.1	6,378	262,135		02-02-03 管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置 CB226140		m2	80	1,062	84,960		02-02-03 管理費区分：0
合計					3,149,761		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226180	土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,一般養生	m3	1.4	72,400	101,360		02-02-03 管理費区分：0
合計					101,360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	小口止工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	7.5	6,032	45,240		02-02-18 管理費区分：0
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226190	土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,一般養生	m3	3.6	78,900	284,040		02-02-03 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	11.8	11,380	134,284		02-02-06 管理費区分：0
合計					463,564		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	じゃかご	径:径45cm,詰石種類:割栗石,詰石規格:150～200	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご	設置,径45cm						02-02-20
CB225010		m	24	6,088	146,112		管理費区分：0
合計					146,112		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	根固めﾌﾞﾛｯｸ工(2.0t型)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 CB310010	2.5t以下,鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.86m3を超え0.94m3以下,6.60m2を	個	15	45,960	689,400		03-01-01 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010		t	0.1	334,500	33,450		単　1号 02-02-06 管理費区分：0
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み CB310180	2.5t以下	個	15	2,262	33,930		03-01-01 管理費区分：0
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 CB310040	2.5t以下,積込み･据付け(層積),4個,0.5km以下	個	15	2,385	35,775		03-01-01 管理費区分：0
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け CB310070	2.5t以下,陸上,12m以下,-3m<=H<=3m,0個,層積	個	15	4,062	60,930		03-01-01 管理費区分：0
連結金具　ｼｬｯｸﾙ16 ZZ99*01*01001		個	20	1,100	22,000		管理費区分：0
吸出し防止材設置 CB224720		m2	33	1,041	34,353		02-02-17 管理費区分：0
合計					909,838		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) CB224260	全ての費用	m3	53	1,238	65,614		02-02-14 管理費区分：0
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	53	8,885	470,905		単　2号 06-01-04 管理費区分：0
合計					536,519		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	殻運搬処理

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	53	2,476	131,228		02-02-07 管理費区分：0
処分費(t) WB020052		t	125	1,500	187,500		単　3号 01-02-02 管理費区分：T
合計					318,728		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	河床埋戻

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂，土量50,000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	368	274	100,832		管理費区分：0
合計					100,832		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊･玉石混り土含む)，無し，5.0km以下						02-01-02
CB210110		m3	725	2,316	1,679,100		管理費区分：0
合計					1,679,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	725	4,284	3,105,900		02-01-02 管理費区分：0
合計					3,105,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	残土等処分

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560		m3	725	420	304,500		02-01-02 管理費区分：0
合計					304,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	659	268	176,612		02-01-02 管理費区分：0
合計					176,612		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	土材料		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料 CB210550		m3	601	3,400	2,043,400		02-01-02 管理費区分：0
合計					2,043,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	工事用道路掘削	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1,300	377	490,100		02-01-02 管理費区分：0
合計					490,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	254	467	118,618		単　4号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×3,048(mm),無,121日,無,無	枚	55	5,687	312,785		単　5号 02-05-16 管理費区分：0
合計					431,403		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:10mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利							単　6号
*		m2	244	3,300	805,200		管理費区分：0
合計					805,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	仮締切工(大型土のう)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置,流用土,5mを超え20m以下,標準(1.0)						単　7号 02-05-10
WB252730		袋	257	5,182	1,331,774		管理費区分：0
大型土のう工	移設(撤去･再設置),6m以下,-3m<=H<=2m						単　8号 02-05-10
WB252730		袋	200	2,309	461,800		管理費区分：0
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m						単　9号 02-05-10
WB252730		袋	257	1,146	294,522		管理費区分：0
合計					2,088,096		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　30号	現場発生品	大型土のう	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 DW820790	2t積 2t吊,29.2km,0.5t	回	1	25,670	25,670		単　10号 01-01-01 管理費区分：0
処分費(t) WB020052		t	0.5	50,000	25,000		単　11号 01-02-02 管理費区分：T
合計					50,670		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　31号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 WB252320		箇所	1	96,180	96,180		単　12号 02-05-08 管理費区分：0
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WB252310	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	5	15,620	78,100		単　13号 02-05-08 管理費区分：0
合計					174,280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　32号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水					

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 WB252320		箇所	1	96,180	96,180		単　12号 02-05-08 管理費区分：0
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WB252310	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	48	15,620	749,760		単　13号 02-05-08 管理費区分：0
合計					845,940		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　33号	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	管規格:ﾌﾗﾝｼﾞ型					

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ CB222890	据付･撤去,ﾌﾗﾝｼﾞ型,800以上1200以下,全ての費用	m	13	27,600	358,800		02-02-10 管理費区分：0
合計					358,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　34号	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	管規格:ﾌﾗﾝｼﾞ型	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ CB222890	据付･撤去,ﾌﾗﾝｼﾞ型,1200を超え1800以下,全ての費用	m	40	56,090	2,243,600		02-02-10 管理費区分：0
合計					2,243,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　35号	仮設材運搬費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,31.5km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	44.2	4,070	179,894		単　14号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,31.5km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	44.2	4,070	179,894		単　14号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み､取卸し(往復分)	t	44.2	3,000	132,600		単　15号 01-02-02 管理費区分：0
合計					492,388		

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB810010	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	334,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SR235 径16～25 Z001102024		t	1.03	156,000	160,680	管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 単価補正1.150(FP3)　Q001001002		t	1	173,745.93	173,745	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		75	管理費区分：0
合計					334,500	
単価					334,500	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,885

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611001		m3	1	8,885.98	8,885	管理費区分：0
合計					8,885	
単価					8,885	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 無筋Co塊 Y007600001002		t	100	1,500	150,000	管理費区分：T
合計					150,000	
単価					1,500	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	467

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	0.295	36,570	10,788	管理費区分：0
とび工						[ ][1　]
R0106		人	0.295	32,250	9,513	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	0.295	22,870	6,746	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転						単　16号 02-05-16　[ ][1　]
WK250590		日	0.295	65,110	19,207	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	1%	式	1		456	管理費区分：0
合計					46,710	
単価					467	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,121日,無,無	単位	枚	単位数量	1	単価	5,687

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001	供用日数:121日	枚	1	5,687	5,687	管理費区分：0
合計					5,687	
単価					5,687	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	敷砂利		単位	m2	単位数量	1	単価	3,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	1	3,300	3,300	管理費区分：0
合計					3,300	
単価					3,300	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB252730	大型土のう工	製作･設置,流用土,5mを超え20m以下 ,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	5,182

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.204	36,570	7,460	[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.204	31,010	6,326	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.204	22,870	4,665	[ ][1　] 管理費区分：0
大型土のう袋材 大型土のう　丸型　φ110×高108cm Y000561101001		枚	10	1,100	11,000	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	製作･設置,5mを超え20m以下	日	0.204	55,480	11,317	単　17号 02-05-10 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.204	52,400	10,689	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	2%	式	1		363	[1][　] 管理費区分：0
合計					51,820	
単価					5,182	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB252730	大型土のう工	移設(撤去・再設置),6m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	2,309

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.145	36,570	5,302	[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.145	31,010	4,496	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.145	22,870	3,316	[ ][1　] 管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	移設(撤去・再設置),6m以下,-3m<=H<=2m	日	0.145	68,650	9,954	単　18号 02-05-10 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	0.2%	式	1		22	[1][　] 管理費区分：0
合計					23,090	
単価					2,309	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB252730	大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1,146

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	0.087	36,570	3,181	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1　]
R0101		人	0.087	31,010	2,697	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m					単　19号 02-05-10
WK250500		日	0.087	63,950	5,563	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	0.4%	式	1		19	管理費区分：0
合計					11,460	
単価					1,146	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 DW820790	現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊,29.2km,0.5t	単位	回	単位数量	1	単価	25,670

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.388	22,870	8,873	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t K0302009	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	2.072	8,104	16,791	単　20号 90-03-02 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0
合計					25,670	
単価					25,670	円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	50,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ Y007600001003		t	100	50,000	5,000,000	管理費区分：T
合計					5,000,000	
単価					50,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB252320	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	96,180

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5	36,570	18,285	管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.1	31,010	3,101	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2	22,870	45,740	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 WK250540		日	0.5	58,100	29,050	単　21号 02-05-08 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0
合計					96,180	
単価					96,180	円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB252310	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15,620

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.14	31,010	4,341	[ ][1] 管理費区分：0
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WK250400	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1	577	577	単　22号 02-05-08　[ ][1] 管理費区分：0
発動発電機運転 WK250410	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1	9,964	9,964	単　23号 02-05-08　[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		738	[1][ ] 管理費区分：0
合計					15,620	
単価					15,620	円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,31.5km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	4,070

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで 単価補正1.000　Z006810104		t	1	4,070	4,070	管理費区分：0
合計					4,070	
単価					4,070	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分：0
合計					3,000	
単価					3,000	円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65,110

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,440	35,440	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	119	154	18,326	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0
合計					65,110	
単価					65,110	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作･設置,5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	55,480

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,440	35,440	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	65	154	10,010	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t L001010013		日	1.36	7,370	10,023	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		7	管理費区分：0
合計					55,480	
単価					55,480	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	移設(撤去･再設置),6m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	68,650

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,440	35,440	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	110	154	16,940	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.52	10,700	16,264	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0
合計					68,650	
単価					68,650	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	63,950

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,440	35,440	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	101	154	15,554	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.21	10,700	12,947	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		9	管理費区分：0
合計					63,950	
単価					63,950	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 K0302009	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	8,104

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.17	35,440	6,024	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	3.9	154	600	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t M000302009		時間	1	1,480	1,480	管理費区分：0
合計					8,104	
単価					8,104	円／時間

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号 WK250540	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	58,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,440	35,440	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	45	154	6,930	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.47	10,700	15,729	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		1	管理費区分：0
合計					58,100	
単価					58,100	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号 WK250400	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm　全揚程10m L001100007		日	1.2	481	577	管理費区分：0
合計					577	
単価					577	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9,964

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	46	154	7,084	管理費区分：0
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA L001110010		日	1.2	2,400	2,880	管理費区分：0
合計					9,964	
単価					9,964	円／日

登　録　単　価

工事名	大童子川河川維持工事

コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000256000001	詰石	割栗石 150-200mm	m3	7,800	2026	8	確定 Z002140002
Y000551001002	連結金具	別途計上	個	0	2026	8	確定
Y000561101001	大型土のう袋材	大型土のう 丸型 φ110×高108cm	枚	1,100	2026	8	確定 Z230430005
Y001006000001	吸出し防止材	吸出防止材 厚さ10mm以上引張強度1tf/m以上	m2	765	2026	8	確定 Z231301035
Y001021000001	鉄線じゃかご	じゃかご 4.0 13×45cm	m	1,260	2026	8	確定 Z004002006
Y001613000001	購入土	山土 ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)	m3	3,400	2026	8	確定 Z231365005
Y001660000001	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1000	m	11,800	2026	8	確定 損率50%
Y001660000002	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1800	m	35,500	2026	8	確定 損率50%
Y007600000001	処分費	建設発生土	m3	420	2026	8	確定
Y007600001002	処分費	無筋Co塊	t	1,500	2026	8	確定
Y007600001003	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	50,000	2026	8	確定
Z002012010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 高炉	m3	21,150	2026	8	確定
ZZ99*01*01001	連結金具 ｼｬｯｸﾙ16		個	1,100	2026	8	確定

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤･護岸 (0001)	式	1		24,867,043	
河川土工 (0002)	式	1		3,463,586	
掘削工 (0003)	式	1		8,736	工種　01:河川工事
掘削 (0004)(P)	m3	10		8,736	第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　土質		土砂			
Q02　施工方法		上記以外(小規模)			
Q05　施工数量		小規模(標準)			
Q06　掘削費		掘削			
掘削	m3	6	1,456	8,736	CB210100　1241.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		上記以外(小規模)			
J05　施工数量		小規模(標準)			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	23.656		344.2	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			26.01		
標準単価			7,520		
地区単価			8,020		

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)	%	65.771		957	R0114 管理費区分　0
標準構成比			62.89		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,440		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油	%	10.563		153.7	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			11.1		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.01		1.1	管理費区分　0
盛土工 (0005)	式	1		3,412,730	工種　01:河川工事
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	610		658,730	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土					CB210510　6722.7
	m3	10	6,173	61,730	管理費区分　0
J01　施工幅員		2.5m未満			歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070002
運転質量0.8～1.1t	%	0.733		45.22	管理費区分　0
標準構成比			0.66		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1,560		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			1,590		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	88.948		5,490	管理費区分　0
標準構成比			90.7		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.037		619.5	管理費区分　0
標準構成比			8.41		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,010		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.279		17.25	管理費区分　0
標準構成比			0.23		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.003		1.03	管理費区分　0
路体(築堤)盛土					CB210510　857.6
	m3	600	995	597,000	管理費区分　0
J01　施工幅員		2.5m以上4.0m未満			歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]					L001010011
山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.057		70.27	管理費区分　0
標準構成比			8.01		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			5,650		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			5,780		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	6.793		67.64	管理費区分　0
標準構成比			7.29		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			3,540		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			3,830		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)	%	71.05		707.5	R0114 管理費区分　0
標準構成比			67.28		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,440		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	%	6.885		68.56	R0102 管理費区分　0
標準構成比			8.88		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油	%	8.208		81.73	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			8.54		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.007		0.1	管理費区分　0
土材料 (0007)(P)	m3	810		2,754,000	第0003号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0
Q01　土砂購入費		土材料			歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土材料	m3	810	3,400	2,754,000	CB210550　1.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
購入土 山土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用) 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	100 	 100 1 3,400	3,400 	Y001613000001 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0
残土処理工 (0008)	式	1		42,120	工種　01:河川工事
土砂等運搬 (0009)(P)	m3	10		13,896	第0004号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
Q01　土砂等発生現場 Q02　土質 Q03　運搬費			小規模 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 土砂等運搬		

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	6	2,316	13,896	CB210110　1906.5 管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		小規模			歩　2026.08　単　2026.08
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J13　運搬距離(km)(DID区間無)		5.0km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301002
4t積級	%	23.284		539.2	管理費区分　0
標準構成比			26.52		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			8,571		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			8,880		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			261		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	66.069		1,530	管理費区分　0
標準構成比			61.9		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			23,600		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	10.636		246.3	管理費区分　0
標準構成比			11.58		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.011		0.5	管理費区分　0
土砂等運搬 (0010)(P)	m3	10		25,704	第0005号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　土砂等発生現場		標準			
Q02　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
Q03　運搬費		土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	6	4,284	25,704	CB210110　3676.2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土砂等発生現場		標準			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	40.719		1,744	M000301005 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.992		1,927	R0115 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町)
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,600		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	14.261		610.8	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.028		2.2	管理費区分　0
残土等処分 (0011)(P)	m3	10		2,520	第0006号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　処分費		残土等処分			歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
残土等処分					CB210560　1.0
	m3	6	420	2,520	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
処分費					Y007600000001

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
建設発生土	%	100		420	管理費区分　T
標準構成比			100		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			420		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0		0	管理費区分　0
法覆護岸工					
(0012)	式	1		4,739,939	
作業土工					
(0013)	式	1		617,716	工種　01:河川工事
床掘り					第0007号内訳書
(0014)(P)	m3	90		213,224	単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
Q01　土質		土砂			歩　2026.08　単　2026.08
Q02　掘削費		床掘り			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
床掘り					CB210030　2247.4
	m3	88	2,423	213,224	管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.08　単　2026.08
J02　施工方法		上記以外(小規模)			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J05　費用の内訳		全ての費用			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]					M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	18.525		448.8	管理費区分　0
標準構成比			18.73		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			8,460		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			9,020		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	45.776		1,109	管理費区分　0
標準構成比			40.26		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,440		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	28.312		685.9	管理費区分　0
標準構成比			33.9		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	7.36		178.3	管理費区分　0
標準構成比			7.11		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.027		1	管理費区分　0
埋戻し (0015)(P)	m3	70		306,212	第0008号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　施工方法		上記以外(小規模)			歩　2026.08　単　2026.08
Q02　土質区分		土砂			単価地区　深浦町(旧深浦町)
Q03　土質		土砂			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　埋戻し費		埋戻し			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
埋戻し	m3	74	4,138	306,212	CB210410　4063.8 管理費区分　0
J01　施工方法		上記以外(小規模)			歩　2026.08　単　2026.08
J02　土質		土砂			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J04　費用の内訳		全ての費用			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次)　山積0.28m3	%	8.659		358.3	M000202096 管理費区分　0
標準構成比			8.27		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			8,460		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			9,020		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾗﾝﾏ 質量60～80kg	%	0.621		25.7	M000806001 管理費区分　0
標準構成比			0.6		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			535		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			564		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	44.225		1,830	R0102 管理費区分　0
標準構成比			50.03		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	20.822		861.6	R0101 管理費区分　0
標準構成比			19.35		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,010		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	21.4		885.5	R0114 管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,440		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	3.439		142.3	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			3.14		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.814		33.69	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.84		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			154		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			152		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.02		0.91	管理費区分　0
土砂等運搬 (0016)(P)	m3	10		32,424	第0009号内訳書 単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
Q01　土砂等発生現場		小規模			歩　2026.08　単　2026.08
Q02　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
Q03　運搬費		土砂等運搬			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	14	2,316	32,424	CB210110　1906.5 管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		小規模			歩　2026.08　単　2026.08
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J13　運搬距離(km)(DID区間無)		5.0km以下			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	%	23.284		539.2	M000301002 管理費区分　0
標準構成比			26.52		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			8,571		単価地区　　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			8,880		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			261		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	66.069		1,530	管理費区分　0
標準構成比			61.9		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			23,600		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	10.636		246.3	管理費区分　0
標準構成比			11.58		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.011		0.5	管理費区分　0
土砂等運搬					第0010号内訳書
(0017)(P)	m3	10		59,976	単位数量　1　m3
					管理費区分　0
Q01　土砂等発生現場			標準		歩　2026.08　単　2026.08
Q02　土質			土砂(岩塊･玉石混り土含む)		単価地区　深浦町(旧深浦町)
Q03　運搬費			土砂等運搬		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬					CB210110　3676.2

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	14	4,284	59,976	管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.08　単　2026.08
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.719		1,744	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			20,847		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	44.992		1,927	管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			23,600		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	14.261		610.8	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.028		2.2	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土等処分 (0018)	m3	10		5,880	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
残土等処分	m3	14	420	5,880	CB210560　1.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
処分費 建設発生土 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	100 	 100 1 420	420 	Y007600000001 管理費区分　T 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)積工 (0019)	式	1		3,976,111	オプション入力 工種　01:河川工事

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎					オプション入力
(0020)	m	17		261,426	第0012号内訳書
					単位数量　1　m
					管理費区分　0
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB226170　71052.0
	m3	2.4	77,830	186,792	管理費区分　0
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			歩　2026.08　単　2026.08
J02　基礎砕石の有無		無し			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.677		1,305	管理費区分　0
標準構成比			1.69		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			9,840		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	23.421		18,227	管理費区分　0
標準構成比			20.75		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			30,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			37,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	13.497		10,504	管理費区分　0
標準構成比			16.42		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.276		8,775	管理費区分　0
標準構成比			10.47		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,570		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	9.554		7,435	管理費区分　0
標準構成比			9.55		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,010		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	10.33		8,039	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	29.076		22,628	管理費区分　0
標準構成比			29.74		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			19,750		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,150		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	0.988		769.1	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			0.97		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.176		137.1	管理費区分　0
諸雑費	%	0.005		10.8	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1.4	38,590	54,026	CB240010　36531.0 管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.08　単　2026.08
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.406		1,314	管理費区分　0
標準構成比			3.31		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			9,840		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)					
	%	0.196		75.47	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	10.445		4,030	管理費区分　0
標準構成比			10.07		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,010		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	7.996		3,085	管理費区分　0
標準構成比			9.38		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.861		3,033	管理費区分　0
標準構成比			7.04		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,570		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	7.431		2,867	管理費区分　0
標準構成比			6.4		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,440		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.123		819.2	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	58.701	 59.8 20,400 21,150	22,648	Z230210245 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	1.743	 1.65 138 154	672.6	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.089		34.15	管理費区分　0
諸雑費	%	0.009		11.58	管理費区分　0
型枠 J01　型枠の種類 J02　構造物の種類	m2	3.5 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	5,888	20,608	CB240210　5104.7 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
型わく工	%	62.995		3,709	R0133 管理費区分　0
標準構成比			58.78		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			30,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			37,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	15.534		914.6	R0102 管理費区分　0
標準構成比			19.9		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	6.208		365.5	R0125 管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,570		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	15.249		897.8	管理費区分　0
諸雑費	%	0.014		1.1	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0021)	m2	73		3,149,761	第0013号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	m2	72.5	6,505	471,612	CB226230　5889.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量		2,000kg/個以下			
J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無		無し			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	11.184		727.4	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			11.36		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
運転手(特殊)					R0114
	%	27.26		1,773	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			24.56		
標準単価			28,900		
地区単価			35,440		

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					R0102
	%	14.062		914.6	管理費区分　0
標準構成比			17.25		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾌﾞﾛｯｸ工					R0108
	%	14.675		954.5	管理費区分　0
標準構成比			14.87		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			29,200		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,830		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.236		730.8	管理費区分　0
標準構成比			10.52		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,570		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	9.616		625.4	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	11.952		777.4	管理費区分　0
標準構成比			11.83		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.015		1.9	管理費区分　0
(積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ ﾌﾞﾛｯｸ系中空型	m2	72.5	20,500	1,486,250	Z231311015 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	25.4	33,260	844,804	CB226110　31238.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類		大型ﾌﾞﾛｯｸ			
J02　ﾌﾞﾛｯｸの質量		2,000kg/個以下			
J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40(高炉)			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.052		1,015	L001010004 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.99		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
特殊作業員	%	11.185		3,720	R0101 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町)
標準構成比			10.87		
標準単価			28,300		

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			31,010		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	7.559		2,514	管理費区分　0
標準構成比			8.94		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	4.318		1,436	管理費区分　0
標準構成比			3.75		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,440		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	1.938		644.7	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Z002012010001
18-8-40 高炉	%	70.617		23,486	管理費区分　0
標準構成比			70.21		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			19,750		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.321		439.2	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			1.26		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.01		5.1	管理費区分　0
胴込･裏込材(砕石)					CB226120　3961.8
	m3	41.1	6,378	262,135	管理費区分　0
J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類		大型ﾌﾞﾛｯｸ			歩　2026.08　単　2026.08
J02　胴込･裏込材規格		再生砕石 RC-40			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	4.558		290.7	管理費区分　0
標準構成比			6.75		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			9,840		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			10,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	17.938		1,144	管理費区分　0
標準構成比			32.09		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員					R0101
	%	9.72		619.9	管理費区分　0
標準構成比			14.28		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,010		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	6.666		425.1	管理費区分　0
標準構成比			8.75		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,440		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.573		36.54	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	58.455		3,728	管理費区分　0
標準構成比			34.22		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1,200		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			3,300		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.071		132.1	管理費区分　0
標準構成比			2.99		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.019		1.66	管理費区分　0
吸出し防止材(全面)設置	m2	80	1,062	84,960	CB226140　1048.2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	17.238		182.9	R0102 管理費区分　0
標準構成比			19.38		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	3.437		36.47	R0125 管理費区分　0
標準構成比			2.95		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,570		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
吸出し防止材 吸出防止材 厚さ10mm以上引張強度1tf/m以上	%	79.319		841.6	Y001006000001 管理費区分　0
標準構成比			77.67		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			740		単価地区　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			765		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.006		1.03	管理費区分　0
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (0022)	m2	1		101,360	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1.4	72,400	101,360	CB226180　65822.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02　養生工の種類		一般養生			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.402		1,739	L001010004 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.43		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型わく工					R0133
	%	24.652		17,846	管理費区分　0
標準構成比			21.93		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			30,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			37,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	12.377		8,960	管理費区分　0
標準構成比			15.12		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.508		8,331	管理費区分　0
標準構成比			10.73		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,570		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	7.273		5,265	管理費区分　0
標準構成比			7.3		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,010		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	9.027		6,535	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.254	32.1 19,750 21,150	22,626	Z230210245 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	1.502	 1.48 138 154	1,087	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.005		11	管理費区分　0
小口止工 (0023)	箇所	2		463,564	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　　1　　箇所 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
目地板	m2	7.5	6,032	45,240	CB224710　4077.3 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　1工事当り使用量		30m2未満			歩　2026.08　単　2026.08
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	28.813		1,738	管理費区分　0
標準構成比			47.36		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	13.332		804.2	管理費区分　0
標準構成比			16.72		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,570		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.21		12.69	管理費区分　0
瀝青質目地板					Z004150001
厚10㎜	%	57.627		3,476	管理費区分　0
標準構成比			35.6		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1,190		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					
	%	0.018		1.11	管理費区分　0
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB226190　72749.0
	m3	3.6	78,900	284,040	管理費区分　0
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)	高炉 18-8-40		歩　2026.08　単　2026.08
J02　養生工の種類		一般養生			単価地区　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.834		1,447	管理費区分　0
標準構成比			1.83		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			9,840		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	18.072		14,259	管理費区分　0
標準構成比			21.77		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	24.44		19,283	管理費区分　0
標準構成比			21.44		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			30,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			37,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.485		9,062	管理費区分　0
標準構成比			10.56		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,570		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	5.89		4,647	管理費区分　0
標準構成比			5.83		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,010		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	8.591		6,778	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	28.673		22,623	管理費区分　0
標準構成比			29.04		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			19,750		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.008		795.5	管理費区分　0
標準構成比			0.98		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.007		5.5	管理費区分　0
型枠					
	m2	11.8	11,380	134,284	CB240210　10100.0 管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.08　単　2026.08
J02　構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
型わく工					R0133
	%	51.236		5,826	管理費区分　0
標準構成比			46.66		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			30,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			37,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.104		2,286	管理費区分　0
標準構成比			25.14		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.964		1,133	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			9.51		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,570		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)	%	18.688		2,125	管理費区分　0
諸雑費	%	0.008		10	管理費区分　0
羽口工 (0024)	式	1		146,112	工種　01:河川工事
じゃかご (0025)(P)	m	24		146,112	第0016号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0
Q01　径		径45cm			歩　2026.08　単　2026.08
Q02　詰石種類		割栗石			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
Q03　詰石規格		150～200			労調係数　　1.000　00-00 0
Q04　じゃかご費		じゃかご			豪雪割増
Q05　止杭設置費		計上しない			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
じゃかご	m	24	6,088	146,112	CB225010　6020.7 管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2026.08　単　2026.08
J02　じゃかご径		径45cm			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]					M000202053

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	8.634		525.6	管理費区分　0
標準構成比			8.22		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			19,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			20,500		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.023		914.5	管理費区分　0
標準構成比			16.87		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	12.224		744.1	管理費区分　0
標準構成比			11.28		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,010		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	9.896		602.4	管理費区分　0
標準構成比			8.16		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,440		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	4.795		291.9	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			4.11		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,570		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
鉄線じゃかご					Y001021000001
じゃかご 4.0 13×45cm	%	20.715		1,261	管理費区分　0
標準構成比			24.95		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1,500		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			1,260		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
詰石					Y000256000001
割栗石 150-200mm	%	19.204		1,169	管理費区分　0
標準構成比			17.06		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			6,850		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			7,800		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.785		230.4	管理費区分　0
標準構成比			3.43		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	5.695		346.7	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.029		2.4	管理費区分　0
根固め工 (0026)	式	1		909,838	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工 (0027)	式	1		909,838	工種　01:河川工事
根固めﾌﾞﾛｯｸ工(2.0t型) (0028)	個	15		909,838	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量　1　個 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	個	15	45,960	689,400	CB310010　40316.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格		2.5t以下			
J02　型枠の種類		鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満			
J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04　1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)		0.86m3を超え0.94m3以下			
J07　1個当り型枠面積(m2/個)		6.60m2を超え7.27m2以下			
J10　養生工の種別		一般			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.098		964.4	L001010004 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			2.2		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	10.716		4,925	R0102 管理費区分　0
標準構成比			13.57		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	5.825		2,677	R0101 管理費区分　0
標準構成比			6.06		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,010		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	5.224		2,401	R0125 管理費区分　0
標準構成比			5.05		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,570		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	5.142		2,363	R0114 管理費区分　0
標準構成比			4.78		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,440		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(労務)	%	0.448		205.7	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	41.86		19,238	管理費区分　0
標準構成比			45.35		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			20,100		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料					L001170007
鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	%	26.87		12,349	管理費区分　0
標準構成比			20.65		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1,200		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			1,780		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.811		832.3	管理費区分　0
標準構成比			1.85		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費	%	0.006		4.6	管理費区分　0
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	0.1	334,500	33,450	単位数量　1　t

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SR235 径16～25 諸雑費1：対象	t	1.03	156,000	160,680	Z001102024 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 諸雑費1：対象	t	1	173,745.93	173,745	Q001001002 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正　　1.150　　FP3
諸雑費(まるめ)	式	1		75	ZS3000004 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み	個	15	2,262	33,930	CB310180　2042.8 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格		2.5t以下			歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	9.164		207.2	管理費区分　0
標準構成比			9.33		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			9,840		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	24.117		545.3	管理費区分　0
標準構成比			22.63		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,570		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	23.343		527.8	管理費区分　0
標準構成比			21.07		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,440		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	20.433		462	管理費区分　0
標準構成比			20.64		歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,010		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.063		340.6	管理費区分　0
標準構成比			18.52		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.06		1.35	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	7.81		176.6	管理費区分　0
標準構成比			7.75		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.01		1.15	管理費区分　0
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬					CB310040　2041.0
	個	15	2,385	35,775	管理費区分　0
J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格		2.5t以下			歩　2026.08　単　2026.08
J02　作業区分		積込み･据付け(層積)			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数		4個			労調係数　1.000　00-00 0
J04　ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		0.5km以下			豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾄﾗｯｸ[普通型]					M000302008
10～11t積	%	41.394		987.1	管理費区分　0
標準構成比			44.93		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			15,700		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			16,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	43.109		1,028	管理費区分　0
標準構成比			38.85		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			23,600		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	15.491		369.4	管理費区分　0
標準構成比			16.22		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.006		0.5	管理費区分　0
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け					CB310070　5276.5
	個	15	4,062	60,930	管理費区分　0
J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格		2.5t以下			歩　2026.08　単　2026.08
J02　据付場所		陸上			単価地区　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03　ﾌﾞﾛｯｸ移動距離		12m以下			労調係数　1.000　00-00 0
J04　据付面高さ(H)		-3m<=H<=3m			豪雪割増
J05　ﾌﾞﾛｯｸ10個当連結金具設置数(実数		0個			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06　据付方法		層積			単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	7.769		315.5	管理費区分　0
標準構成比			5.5		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			9,840		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	25.658		1,042	管理費区分　0
標準構成比			21.94		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	20.43		829.7	管理費区分　0
標準構成比			13.33		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,570		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	19.802		804.2	管理費区分　0
標準構成比			12.43		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,440		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	17.325		703.6	R0101 管理費区分　0
標準構成比			12.17		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,010		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.055		2.25	管理費区分　0
連結金具 別途計上	%	0		0	Y000551001002 管理費区分　0
標準構成比			28.42		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			15,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			0		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	8.946		363.3	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			6.17		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.015		1.45	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
連結金具　ｼｬｯｸﾙ16	個	20	1,100	22,000	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
吸出し防止材設置	m2	33	1,041	34,353	CB224720　1026.3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	%	16.699		173.7	R0102 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			18.8		
標準単価			25,400		
地区単価			22,870		
土木一般世話役	%	3.864		40.19	R0125 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			3.32		
標準単価			31,000		
地区単価			36,570		
吸出し防止材					Y001006000001

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吸出防止材 厚さ10mm以上引張強度1tf/m以上	%	79.427		826.2	管理費区分　0
標準構成比			77.88		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			740		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			765		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.01		0.91	管理費区分　0
構造物撤去工 (0029)	式	1		855,247	
構造物取壊し工 (0030)	式	1		536,519	工種　99:
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0031)	m3	53		536,519	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	m3	53	1,238	65,614	CB224260　1299.4 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J01　費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]					M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	10.331		127.8	管理費区分　0
標準構成比			9.24		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			21,500		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	73.959		914.9	管理費区分　0
標準構成比			78.2		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.881		134.6	管理費区分　0
標準構成比			8.45		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,440		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	4.817		59.59	管理費区分　0
標準構成比			4.11		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.012		1.11	管理費区分　0
構造物とりこわし	m3	53	8,885	470,905	WB824010 管理費区分　0
J01　構造物区分		無筋構造物			歩　2026.08　単　2026.08
J02　工法区分		機械施工			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J03　時間的制約の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05　低騒音･低振動対策		不要			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
運搬処理工 (0032)	式	1		318,728	工種　99:
殻運搬処理 (0033)	m3	53		318,728	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	53	2,476	131,228	CB227010　2106.5 管理費区分　0
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			歩　2026.08　単　2026.08
J02　積込工法区分		機械積込			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		14.4km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
10t積級	%	36.856		912.3	管理費区分　0
標準構成比			40.77		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			20,847		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	49.449		1,224	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			23,600		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.683		338.7	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.012		1	管理費区分　0
処分費(t)					WB020052
	t	125	1,500	187,500	管理費区分　T
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
仮設工 (0034)	式	1		14,898,433	
工事用道路工 (0035)	式	1		9,137,047	工種　99:
河床埋戻 (0036)	m3	370		100,832	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	368	274	100,832	CB210020　240.9 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　作業内容		土量50,000m3未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.68		108.7	M000202142 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			42.39		
標準単価			21,500		
地区単価			22,900		

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					R0114
	%	41.761		114.4	管理費区分　0
標準構成比			38.74		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,440		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	18.515		50.72	管理費区分　0
標準構成比			18.87		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.044		0.18	管理費区分　0
土砂等運搬					オプション入力
(0037)	m3	730		1,679,100	第0021号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
土砂等運搬					CB210110　1906.5
	m3	725	2,316	1,679,100	管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		小規模			歩　2026.08　単　2026.08
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			単価地区　　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J13　運搬距離(km)(DID区間無)		5.0km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301002
4t積級	%	23.284		539.2	管理費区分　0
標準構成比			26.52		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			8,571		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			8,880		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			261		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	66.069		1,530	管理費区分　0
標準構成比			61.9		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			23,600		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	10.636		246.3	管理費区分　0
標準構成比			11.58		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.011		0.5	管理費区分　0
土砂等運搬					オプション入力
(0038)	m3	730		3,105,900	第0022号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	725	4,284	3,105,900	CB210110　3676.2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土砂等発生現場		標準			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.719		1,744	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)					R0115
	%	44.992		1,927	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,600		
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	14.261		610.8	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.028		2.2	管理費区分　0
残土等処分					オプション入力
(0039)	m3	730		304,500	第0023号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
残土等処分					CB210560　1.0
	m3	725	420	304,500	管理費区分　0
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
処分費					Y007600000001
建設発生土	%	100		420	管理費区分　T
標準構成比			100		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			420		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0
工事用道路盛土 (0040)(P)	m3	660		176,612	第0024号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　施工幅員		4.0m以上			歩　2026.08　単　2026.08
Q02　掘削積込費		計上しない			単価地区　深浦町(旧深浦町)
Q03　運搬費		計上しない			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　土砂購入費		計上しない			豪雪割増
Q05　敷均し･締固め費		路体(築堤)盛土			潮間割増　0%　係数ランク　1
Q06　人力盛土費		計上しない			週休２日補正　週休２日(月単位)
Q07　法面整形費		計上しない			
路体(築堤)盛土	m3	659	268	176,612	CB210510　240.29 管理費区分　0
J01　施工幅員		4.0m以上			歩　2026.08　単　2026.08
J02　施工数量		20,000m3未満			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　障害の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]					L001005006
7t級	%	10.943		29.37	管理費区分　0
標準構成比			10.87		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			6,010		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			6,760		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型					L001071001

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転質量11～12t	%	5.917		15.88	管理費区分　0
標準構成比			6.44		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			11,200		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			11,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	51.118		137.2	管理費区分　0
標準構成比			46.57		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,440		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	17.038		45.73	管理費区分　0
標準構成比			21.14		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	14.963		40.16	管理費区分　0
標準構成比			14.98		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.021		0.16	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土材料 (0041)	m3	600		2,043,400	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土材料	m3	601	3,400	2,043,400	CB210550　1.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
購入土 山土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用) 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	100 	 100 1 3,400	3,400 	Y001613000001 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0
工事用道路掘削 (0042)	m3	1,300		490,100	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量　1　m3

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
掘削	m3	1,300	377	490,100	CB210100　331.59 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.08　単　2026.08
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J03　押土の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　障害の有無		無し			豪雪割増
J05　施工数量		5,000m3未満			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]					M000202090
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.148		151.5	管理費区分　0
標準構成比			42.72		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			20,100		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,500		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	40.837		154.1	管理費区分　0
標準構成比			37.91		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,440		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	18.993		71.67	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			19.37		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.022		0.13	管理費区分　0
敷鉄板					第0027号内訳書
(0043)	m2	254		431,403	単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
Q01　鋼材規格		22×1,524×3,048(mm)			歩　2026.08　単　2026.08
Q02　作業区分		設置･撤去			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
Q03　敷鉄板設置･撤去費		敷鉄板設置･撤去			労調係数　　1.000　00-00 0
Q04　敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
敷鉄板設置･撤去					WB253610
	m2	254	467	118,618	管理費区分　0
J01　作業区分		設置･撤去			歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
敷鉄板賃料					WB253630
	枚	55	5,687	312,785	管理費区分　0
J01　敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			歩　2026.08　単　2026.08
J02　不足分弁償金の有無		無			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J04　供用日数(日)(実数入力)		121日			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　継続工事の有無		無			豪雪割増
J07　整備費の有無		無			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
敷砂利 (0044)	m2	244		805,200	第0028号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　砕石規格 Q02　敷厚 Q03　敷砂利費		RC-40 10mm 敷砂利			
敷砂利	m2	244	3,300	805,200	* 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	1	3,300	3,300	Z002122003 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土留･仮締切工 (0045)	式	1		2,138,766	工種　99:
仮締切工(大型土のう) (0046)	袋	257		2,088,096	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量　1　袋

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
大型土のう工	袋	257	5,182	1,331,774	WB252730 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業区分		製作･設置			
J02　袋詰土区分		流用土			
J03　設置作業半径		5mを超え20m以下			
J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
大型土のう工	袋	200	2,309	461,800	WB252730 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業区分		移設(撤去･再設置)			
J03　設置作業半径		6m以下			
J04　設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
大型土のう工	袋	257	1,146	294,522	WB252730 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業区分		撤去			
J03　設置作業半径		6m以下			
J04　設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
現場発生品 (0047)	t	0.5		50,670	オプション入力 第0030号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	回	1	25,670	25,670	DW820790 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ規格		2t積 2t吊			
J02　片道運搬距離		29.2km			
J03　1回当り平均積載質量		0.5t			
処分費(t)	t	0.5	50,000	25,000	WB020052 管理費区分　T 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
水替工 (0048)	式	1		1,020,220	工種　99:
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 (0049)	日	5		174,280	第0031号内訳書 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0
Q01　排水量		0以上120(m3/h)未満			
Q02　全揚程		10m			
Q03　排水方法		作業時排水			

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費		ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去			豪雪割増
Q05 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費		ﾎﾟﾝﾌﾟ運転			潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去					WB252320
	箇所	1	96,180	96,180	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転					WB252310
	日	5	15,620	78,100	管理費区分 0
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 全揚程		10m			
J03 排水方法		作業時排水			
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水					第0032号内訳書
(0050)	日	48		845,940	単位数量 1 日 管理費区分 0
Q01 排水量		0以上120(m3/h)未満			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
Q02 全揚程		10m			
Q03 排水方法		作業時排水			
Q04 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費		ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去			
Q05 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費		ﾎﾟﾝﾌﾟ運転			
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去					WB252320
	箇所	1	96,180	96,180	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	日	48	15,620	749,760	WB252310 管理費区分　0
J01　排水量区分		0以上120(m3/h)未満			歩　2026.08　単　2026.08
J02　全揚程		10m			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　排水方法		作業時排水			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
仮水路工 (0051)	式	1		2,602,400	工種　99:
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ (0052)(P)	m	13		358,800	第0033号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0
Q01　管規格		ﾌﾗﾝｼﾞ型			歩　2026.08　単　2026.08
Q02　ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ設置費		ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ			単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	m	13	27,600	358,800	CB222890　48984.0 管理費区分　0
J01　作業区分		据付･撤去			歩　2026.08　単　2026.08
J02　規格		ﾌﾗﾝｼﾞ型			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　ﾊﾟｲﾌﾟ径		800以上1200以下			労調係数　1.000　00-00 0
J04　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	%	5.306		1,464	L001010013 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			2.86		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			7,050		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			7,370		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.019		5.12	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	17.389		4,798	管理費区分　0
標準構成比			10.88		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	17.958		4,955	管理費区分　0
標準構成比			8.25		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,440		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.984		2,479	管理費区分　0
標準構成比			4.62		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,010		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					R0125
	%	3.958		1,092	管理費区分　0
標準構成比			1.89		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,570		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.283		77.96	管理費区分　0
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ					Y001660000001
円形1形　ﾌﾗﾝｼﾞ型　φ1000	%	42.798		11,809	管理費区分　0
標準構成比			69.67		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			34,100		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			11,800		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.289		907.4	管理費区分　0
標準構成比			1.66		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.006		1.78	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.01		10.74	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ (0053)(P)	m	40		2,243,600	第0034号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　管規格		ﾌﾗﾝｼﾞ型			
Q02　ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ設置費		ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ			
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	m	40	56,090	2,243,600	CB222890　77492.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付･撤去			
J02　規格		ﾌﾗﾝｼﾞ型			
J03　ﾊﾟｲﾌﾟ径		1200を超え1800以下			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	%	3.538		1,984	L001010013 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.45		
標準単価			7,050		
地区単価			7,370		
その他(機械)	%	0.014		8.1	管理費区分　0
普通作業員	%	10.599		5,944	R0102 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			8.52		
標準単価			25,400		
地区単価			22,870		

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	11.997		6,728	R0114 管理費区分　0
標準構成比			7.08		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,440		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	5.526		3,099	R0101 管理費区分　0
標準構成比			3.65		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,010		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	2.607		1,462	R0125 管理費区分　0
標準構成比			1.6		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,570		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.177		99.19	管理費区分　0
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形　ﾌﾗﾝｼﾞ型　φ1800	%	63.331		35,516	Y001660000002 管理費区分　0
標準構成比			75.14		歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			58,200		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,500		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.204		1,236	管理費区分　0
標準構成比			1.43		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.007		13.71	管理費区分　0
直接工事費					
(0054)	式	1		24,867,043	
共通仮設					
(0055)	式	1		3,217,388	
共通仮設費					
(0056)	式	1		810,388	
運搬費					工種　99:
(0057)	式	1		492,388	
仮設材運搬費					第0035号内訳書
(0058)	t	44.2		492,388	単位数量　1　t
					管理費区分　0
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			歩　2026.08　単　2026.08
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			単価地区　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02　仮設材積込･取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	44.2	4,070	179,894	WB010020 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			
J02　片道運搬距離(実数入力)		31.5km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	44.2	4,070	179,894	WB010020 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			
J02　片道運搬距離(実数入力)		31.5km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	44.2	3,000	132,600	WB010030 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		積込み､取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0059)	式	1		318,000	
現場環境改善費（率計上） (0060)	式	1		318,000	

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0061)	式	1		2,407,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0062)	式	1		28,084,431	
現場管理費 (0063)	式	1		9,728,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	180日間				
冬期日数	122日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0064)	式	1		37,812,431	
一般管理費等 (0065)	式	1		7,267,569	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0066)	式	1		45,080,000	

入力データリスト（本01）

工事名	大童子川河川維持工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0067)	式	1		4,508,000	
工事費計 (0068)	式	1		49,588,000	