

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第8130号

設計書番号 508-030-0181

名川階上線外道路管理工事

実施 設計書

八戸市大字市野沢外

まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 70 km		
	巡視・巡回工	1	式
	舗装工	1	式
	排水構造物工	1	式
	道路清掃工	1	式
	除草工	1	式
設計額	15,268,000 円 (内消費税 1,388,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路維持								
		式	1		5,796,729			
巡視・巡回工								
		式	1		828,519			
道路巡回工								
		式	1		828,519			
定期パトロール	1日/月						内 1号	
		回	6		442,842			
緊急パトロール	2班/回						内 2号	
		回	6		221,412			
現地調査	2h/回						内 3号	
		回	15		164,265			
舗装工								
		式	1		3,099,700			
アスファルト舗装補修工								
		式	1		3,099,700			
パッチング	材料種類:(5)再生密粒度As(13F)						内 4号	
		t	15		1,160,500			
パッチング	材料種類:全天候型・重交通対応型常温合材						内 5号	
		t	4		1,939,200			
排水構造物工								
		式	1		63,520			
側溝工								
		式	1		63,520			
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50						内 6号	
		枚	20		51,460			

設計内訳書（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50						内 7号
		枚	20		12,060		
道路付属施設工							
		式	1		254,550		
道路付属物工							
		式	1		254,550		
視線誘導標	視線誘導標規格:両面反射 Φ100,施工区分:土中 建込,施工規模:10本以上30本未満						内 8号
		本	15		254,550		
道路清掃工							
		式	1		582,640		
路面清掃工							
		式	1		27,600		
路面清掃(歩道・人力)	作業形態:人力,塵埃量:歩道 普通						内 9号
		m2	200		27,600		
排水施設清掃工							
		式	1		555,040		
側溝清掃(人力)	作業形態:人力,側溝蓋規格:有蓋 コンクリート蓋						内 10号
		m	300		380,700		
側溝清掃(人力)	作業形態:人力,側溝蓋規格:無蓋						内 11号
		m	300		156,900		
柵清掃	作業形態:人力,機械使用区分:持込,土砂厚:25cm						内 12号
		箇所	10		17,440		
除草工							
		式	1		460,000		
道路除草工							
		式	1		460,000		

設計内訳書（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除草	作業形態:機械施工							内 13号
		m2	5,000		460,000			
仮設工								
		式	1		487,800			
交通管理工								
		式	1		487,800			
交通誘導警備員								内 14号
		人日	30		487,800			
処分費								
		式	1		20,000			
アスファルト塊処分								
		式	1		5,000			
アスファルト塊								内 15号
		t	10		5,000			
鉄筋Co塊処分								
		式	1		15,000			
鉄筋Co塊								内 16号
		t	10		15,000			
直接工事費								
		式	1		5,796,729			
共通仮設								
		式	1		1,331,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,331,000			
純工事費								
		式	1		7,127,729			

設計内訳書（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費								
			式	1		4,271,000		
工事原価								
			式	1		11,398,729		
一般管理費等								
			式	1		2,481,271		
工事価格								
			式	1		13,880,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		1,388,000		
工事費計								
			式	1		15,268,000		

#

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,331,000

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	7,127,729	単独（追加工事）直接工事費	5,796,729	単独（追加工事）共通仮設費	1,331,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	7,127,729	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	7,107,729		0		0
現場管理費 率（補正前）	49.24%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 補正なし	59.93%		0.00%		
計上額	4,271,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	11,398,729				
純工事費	7,127,729	現場管理費	4,271,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	11,398,729	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	11,378,729		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.79%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.79%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	11,398,729		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,481,271				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月		
歩掛適用年月	2026年8月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年8月		
単価地区	八戸市(旧南郷村)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	1%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	13:道路維持工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
I C T 施工補正	補正なし		1.0
週休2日補正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	1. 2
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 ２ 日 補 正	補正なし	1. 00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,796,729
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,796,729
	共通仮設費 (率分)	5,796,729	22.97	1,331,000
現場管理費対象純工事費				7,127,729
	現場管理費	7,127,729	59.93	4,271,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				11,398,729
	一般管理費等	11,398,729	21.79	2,481,271
	業務委託費			0
工事価格				13,880,000
消費税等相当額				1,388,000
工事費計				15,268,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	定期パトロール	1日/月						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
定期パトロール								単 1号 管理費区分：0
		回	6	73,807	442,842			
合計					442,842			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	緊急パトロール	2班/回						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
緊急パトロール								単 2号 管理費区分：0
			回	6	36,902	221,412		
合計								
						221,412		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	現地調査	2h/回						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現地調査								単 3号 管理費区分：0
			回	15	10,951	164,265		
合計								
						164,265		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	パッチング		材料種類：(5)再生密粒度As (13F)						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
加熱合材補修工 WB434610			1t以上2t未満						単 4号 04-03-22 管理費区分：0
				t	5	103, 100	515, 500		
加熱合材補修工 WB434610			2t以上5t未満						単 5号 04-03-22 管理費区分：0
				t	10	64, 500	645, 000		
合計									
							1, 160, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	パッチング	材料種類:全天候型・重交通対応型常温合材						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
常温合材補修工								単 6号 04-03-22
WB434620			t	4	484,800	1,939,200		管理費区分:0
合計						1,939,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し						単 7号 01-10-01 管理費区分:0
			枚	20	2,573	51,460		
合計								
						51,460		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41. 2×9. 5×50					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	再利用撤去, 無し, 道路用鉄筋Co側溝 3種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50 , 無し, 無し	枚	20	603	12, 060		単 8号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計					12, 060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	視線誘導標	視線誘導標規格:両面反射 Φ100, 施工区分: 土中建込, 施工規模:10本以上30本未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用 WB812320	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	本	15	16, 970	254, 550		単 9号 06-02-09 管理費区分 : 0
合計					254, 550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	路面清掃(歩道・人力)		作業形態:人力, 塵埃量:歩道 普通					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面清掃(歩道等・人力)		歩道 普通						04-03-15
CB432520			m2	200	138	27, 600		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	側溝清掃(人力)		作業形態: 人力, 側溝蓋規格: 有蓋 コンクリート蓋					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋						04-03-16
CB433510			m	300	1, 269	380, 700		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	側溝清掃(人力)		作業形態:人力, 側溝蓋規格:無蓋					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝清掃(人力清掃工) CB433510		無蓋						04-03-16
			m	300	523	156, 900		管理費区分 : 0
合計						156, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	枿清掃	作業形態: 人力, 機械使用区分: 持込, 土砂厚: 25cm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
枿清掃(人力清掃工) CB433710		有蓋 25cm未満						04-03-16
			箇所	10	1,744	17,440		管理費区分: 0
合計								
						17,440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	除草		作業形態:機械施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除草		肩掛け式, 有り						04-03-14
CB432110			m2	5, 000	92	460, 000		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								単 10号 02-04-04
WB010211			人日	15	17,470	262,050		管理費区分：0
交通誘導警備員B								単 11号 02-04-04
WB010212			人日	15	15,050	225,750		管理費区分：0
合計								
					487,800			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	アスファルト塊						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費（As塊）							
ZZ99*01*02001		t	10	500	5, 000		管理費区分：0
合計					5, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	鉄筋Co塊						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費（有筋Co塊）							
ZZ99*01*02002		t	10	1, 500	15, 000		管理費区分：0
合計					15, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	定期パトロール		単位	回	単位数量	1	単価	73, 807
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	1	35, 860	35, 860		
運転手(一般)							管理費区分：0	
R0115			人	1	30, 000	30, 000		
ガソリン レギュラー							管理費区分：0	
Z006704001			L	21. 6	152	3, 283		
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5L							管理費区分：0	
M002022001			時間	8	583	4, 664		
合計						73, 807		
単価						73, 807	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	緊急パトロール		単位	回	単位数量	1	単価	36, 902
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急パトロール							単 12号	
			班	2	18, 451	36, 902	管理費区分 : 0	
合計						36, 902		
単価						36, 902	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	現地調査		単位	回	単位数量	1	単価	10, 951
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							管理費区分：0	
			人	0. 25	35, 860	8, 965		
ガソリン レギュラー Z006704001							管理費区分：0	
			L	5. 4	152	820		
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5L M002022001							管理費区分：0	
			時間	2	583	1, 166		
合計							10, 951	
単価							10, 951 円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB434610	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	単位数量	1	単価	103, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 64	35, 860	22, 950	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	1	30, 400	30, 400	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 29	22, 420	28, 921	管理費区分：0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As (13F)	Z231051005							
			t	1	15, 100	15, 100	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	7%					[1] []	
			式	1		5, 729	管理費区分：0	
合計						103, 100		
						103, 100	円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB434610	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	単位数量	1	単価	64, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 24	35, 860	8, 606	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 53	30, 400	16, 112	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 51	22, 420	11, 434	管理費区分：0	
振動ロー運転							単 13号 04-03-22	
	WK430560		日	0. 28	37, 010	10, 362	管理費区分：0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As (13F)								
	Z231051005		t	1	15, 100	15, 100	管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		2, 886	管理費区分：0	
合計						64, 500		
単価						64, 500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB434620	常温合材補修工		単位	t	単位数量	1	単価	484, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	3. 3	35, 860	118, 338	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	3. 3	30, 400	100, 320	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	4. 9	22, 420	109, 858	管理費区分：0	
アスファルト混合物 全天候型・重交通対応型常温合材								
	Y001102000002		t	1	153, 000	153, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		3, 284	管理費区分：0	
合計						484, 800		
単価						484, 800	円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 573
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB821430	蓋版	再利用撤去, 無し, 道路用鉄筋Co側溝 3種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50 , 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	603	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正0. 620 (FP3)		Q001367002	枚	100	603. 26	60, 326	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分 : 0		
合計						60, 330			
単価						603	円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径 φ 100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	16, 970
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ 100以下 反射体数1個 単価補正1. 100 (FP3)		Q001310001					管理費区分：0	
			本	1	16, 967. 5	16, 967		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		3		
合 計							16, 970	
単 価							円／本	
						16, 970		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 10号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	单価	17, 470	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		R0803					管理費区分：0		
			人	1	17, 470	17, 470			
合計						17, 470			
单価						17, 470	円／人日		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15, 050	15, 050		
合計							円／人日	
						15, 050		
単価								
						15, 050		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	緊急パトロール		単位	班	単位数量	1	単価	18, 451
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	0. 25	35, 860	8, 965		
運転手(一般)		R0115					管理費区分：0	
			人	0. 25	30, 000	7, 500		
ガソリン レギュラー		Z006704001					管理費区分：0	
			L	5. 4	152	820		
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5L		M002022001					管理費区分：0	
			時間	2	583	1, 166		
合計								
						18, 451		
単価							円／班	
						18, 451		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK430560	振動ローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	37, 010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	1	30, 400	30, 400	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	11	154	1, 694	管理費区分：0	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量2. 4～2. 6t								
	L001070010		日	1. 4	3, 510	4, 914	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0	
合計						37, 010		
単価						37, 010	円／日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		5,796,729	
巡視・巡回工 (0002)	式	1		828,519	
道路巡回工 (0003)	式	1		828,519	工種 13:道路維持工事
定期パトロール (0004)	回	6		442,842	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
定期パトロール	回	6	73,807	442,842	オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	35,860	35,860	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	人	1	30,000	30,000	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レキュー	L	21.6	152	3,283	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	時間	8	583	4,664	M002022001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
緊急パトロール (0005)	回	6		221,412	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村)

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
緊急パトロール	回	6	36,902	221,412	オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
緊急パトロール	班	2	18,451	36,902	オプション入力 単位数量 1 班 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.25	35,860	8,965	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	人	0.25	30,000	7,500	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	八戸市(旧南郷村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ガソリン レギュラー	L	5.4	152	820	Z006704001	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	八戸市(旧南郷村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2	583	1,166	M002022001	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	八戸市(旧南郷村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
現地調査 (0006)	回	15		164,265	オプション入力	
					第0003号内訳書	
					単位数量	1 回
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	八戸市(旧南郷村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	補正なし
現地調査	回	15	10,951	164,265	オプション入力	
					単位数量	1 回

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.25	35,860	8,965	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	L	5.4	152	820	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2	583	1,166	M002022001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					K01 機械使用条件 持込 K02 岩石割増 岩石工の割増対象にしない K04 供用日当り運転時間 標準 K07 異常補正 補正無し K09 基礎価格補正 補正対象外 K10 北海道・沖縄輸送補正 補正無し	
舗装工 (0007)	式	1		3,099,700		

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト舗装補修工 (0008)	式	1		3,099,700	工種 06:舗装工事
パッチング (0009)	t	15		1,160,500	第0004号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
加熱合材補修工	t	5	103,100	515,500	WB434610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 日当り施工量		1t以上2t未満			
加熱合材補修工	t	10	64,500	645,000	WB434610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 日当り施工量		2t以上5t未満			
パッチング (0010)	t	4		1,939,200	第0005号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
Q01 材料種類		全天候型・重交通対応型常温合材			

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 路面補修費		常温合材補修工			単価地区	八戸市(旧南郷村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	補正なし
常温合材補修工	t	4	484,800	1,939,200	WB434620	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	八戸市(旧南郷村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
排水構造物工 (0011)	式	1		63,520		
側溝工 (0012)	式	1		63,520	工種 04:道路改良工事	
側溝蓋 (0013)	枚	20		51,460	第0006号内訳書	
					単位数量	1 枚
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	八戸市(旧南郷村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	補正なし
蓋版	枚	20	2,573	51,460	WB821430	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	八戸市(旧南郷村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	
					週休2日補正	
					単価補正	
					第0006号内訳書	
					単位数量	1 枚
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	八戸市(旧南郷村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	
					週休2日補正	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		300 41.2×9.5×50 無し 無し			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝蓋 (0014)		枚	20		12,060	第0007号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
	Q01 蓋種類 Q02 蓋版の規格 Q03 蓋版設置費		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 蓋版			
蓋版		枚	20	603	12,060	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		再利用撤去 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し			
道路付属施設工 (0015)		式	1		254,550	
道路付属物工 (0016)		式	1		254,550	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0017)		本	15		254,550	第0008号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	Q01 視線誘導標規格 Q02 施工区分 Q03 施工規模 Q04 視線誘導標設置費		両面反射 Φ100 土中建込 10本以上30本未満 視線誘導標設置(スノーポール併用型)			

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	補正なし
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	15	16,970	254,550	WB812320	
J01 施工区分			土中建込		管理費区分	0
J02 材料費区分			手間+材料費		歩 2026.08 単 2026.08	
J03 規格・仕様			両面反射反射径φ100下反射体1個		単価地区	八戸市(旧南郷村)
J04 加算額			標準		労調係数	1.000 00-00 0
J05 施工規模			10本以上30本未満		豪雪割増	
J06 夜間作業の補正			無		潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 時間制約を受ける場合の補正			無		単価補正	
道路清掃工 (0018)	式	1		582,640		
路面清掃工 (0019)	式	1		27,600	工種 13:道路維持工事	
路面清掃(歩道・人力) (0020) (P)	m2	200		27,600	第0009号内訳書	
Q01 作業形態			人力		単位数量	1 m2
Q02 塵埃量			歩道 普通		管理費区分	0
Q03 人力清掃費			路面清掃(歩道等・人力)		歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	八戸市(旧南郷村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	補正なし
路面清掃(歩道等・人力)	m2	200	138	27,600	CB432520	156.49
J01 施工場所・塵埃量			歩道 普通		管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	八戸市(旧南郷村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	98.965		136.7	単価補正	
	標準構成比		99.01		R0102	
	標準単価		25,400		管理費区分 0	
	地区単価		22,420		歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 八戸市(旧南郷村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	0.985		1.36	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.05		0.14	管理費区分 0	
排水施設清掃工 (0021)	式	1		555,040	工種 13:道路維持工事	
側溝清掃(人力) (0022) (P)	m	300		380,700	第0010号内訳書	
					単位数量 1 m	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 八戸市(旧南郷村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 補正なし	
側溝清掃(人力清掃工)	m	300	1,269	380,700	CB433510 1331.6	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 八戸市(旧南郷村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	68.915		874.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			74.4 25,400 22,420			
土木一般世話役	%	31.076		394.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			25.6 31,000 35,860			
諸雑費	%	0.009		0.3	管理費区分 0	
側溝清掃(人力) (0023) (P)	m	300		156,900	第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 補正なし	0% 係数ランク 1
			人力 無蓋 側溝清掃(人力清掃工)			
側溝清掃(人力清掃工)	m	300	523	156,900	CB433510 549.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
J01 側溝蓋規格		無蓋				

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	八戸市(旧南郷村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	68.497		358.7	R0102	
	標準構成比		74.03		管理費区分	0
	標準単価		25,400		歩	2026.08 単 2026.08
	地区単価		22,420		単価地区	八戸市(旧南郷村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	31.489		164.9	R0125	
	標準構成比		25.97		管理費区分	0
	標準単価		31,000		歩	2026.08 単 2026.08
	地区単価		35,860		単価地区	八戸市(旧南郷村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.014		0.1	管理費区分	0
桧清掃 (0024) (P)	箇所	10		17,440	第0012号内訳書	
					単位数量	1 箇所
					管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	八戸市(旧南郷村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	補正なし
	Q01 作業形態	人力				
	Q02 機械使用区分	持込				
	Q03 土砂厚	25cm				
	Q04 機械清掃費	計上しない				
	Q05 人力清掃費	桧清掃(人力清掃工)				

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
柵清掃(人力清掃工)	箇所	10	1,744	17,440	CB433710 1975.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 蓋の有無及び土砂厚		有蓋 25cm未満				
普通作業員	%	98.988	99.01	1,726	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25,400			
標準単価			22,420			
地区単価						
その他(労務)	%	0.99		17.26	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.022		0.74	管理費区分 0	
除草工 (0025)	式	1		460,000		
道路除草工 (0026)	式	1		460,000	工種 13:道路維持工事	
除草 (0027) (P)	m2	5,000		460,000	第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村)	
Q01 作業形態		機械施工				
Q02 除草費		除草				

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
除草		m2	5,000	92	460,000	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
						CB432110 89.272 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
草刈機[肩掛式] カッタ径255mm 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.519	0.52 141 148	0.48	M002031005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	59.222	57.09 28,300 30,400	54.74	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	21.822	25.6 25,400 22,420	20.17	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	名川階上線外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
土木一般世話役		%	15.514		14.34	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比 標準単価 地区単価				13.89 31,000 35,860					
その他(労務)		%	2.889		2.67	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.034		0.04	管理費区分 0			
仮設工 (0028)		式	1		487,800				
交通管理工 (0029)		式	1		487,800	工種 99:			
交通誘導警備員 (0030)		人日	30		487,800	第0014号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B				0 2026.08 単 2026.08 八戸市(旧南郷村) 00-00 0 0% 係数ランク 1 補正なし			
交通誘導警備員A						WB010211			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
名川階上線外道路管理工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人日	15	17,470	262,050	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	15	15,050	225,750	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 (0031)	式	1		20,000	オプション入力
アスファルト塊処分 (0032)	式	1		5,000	オプション入力 工種 13:道路維持工事
アスファルト塊 (0033)	t	10		5,000	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
処分費（As塊）	t	10	500	5,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋Co塊処分 (0034)	式	1		15,000	オブション入力 工種 13:道路維持工事
鉄筋Co塊 (0035)	t	10		15,000	オブション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
処分費（有筋Co塊）	t	10	1,500	15,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0036)	式	1		5,796,729	
共通仮設 (0037)	式	1		1,331,000	

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費（率計上） (0038)	式	1		1,331,000	
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0039)	式	1		7,127,729	
現場管理費 (0040)	式	1		4,271,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0041)	式	1		11,398,729	
一般管理費等 (0042)	式	1		2,481,271	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0043)	式	1		13,880,000	
消費税額及び地方消費税額					

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0044)	式	1		1,388,000	
工事費計 (0045)	式	1		15,268,000	