
工事番号　　教施　第8-31号

設計書番号　　508-170-0012

むつ工業高等学校防球ネット改修工事

実施　設計書

むつ市

２０２７年０２月２６日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要	施工延長　L＝　158.3　m		
	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ施設整備工　1　式		
設計額	82,687,000　円　（内消費税　7,517,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備		式	1		42,778,842		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ施設整備工		式	1		42,539,224		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ柵工		式	1		42,539,224		
防球ﾈｯﾄ		式	1		42,539,224		内　1号
構造物撤去工		式	1		239,618		
構造物取壊し工		式	1		203,190		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	3		50,250		内　2号
付属物取壊し		式	1		152,940		内　3号
運搬処理工		式	1		36,428		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	3		7,617		内　4号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	3		21,700		内　5号
現場発生品運搬	発生材種類:防球ﾈｯﾄ(廃ﾌﾟﾗ)	t	0.1		111		内　6号
現場発生品処分	発生材種類:防球ﾈｯﾄ(廃ﾌﾟﾗ)	t	0.1		7,000		内　7号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		42,778,842		
共通仮設		式	1		4,367,000		
共通仮設費		式	1		500,000		
現場環境改善費		式	1		500,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		500,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,867,000		
純工事費		式	1		47,145,842		
現場管理費		式	1		16,505,000		
工事原価		式	1		63,650,842		
一般管理費等		式	1		11,519,158		
工事価格		式	1		75,170,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		7,517,000		
工事費計		式	1		82,687,000		

青森県

共通仮設費内訳

主工種　09:公園工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　公園工事

合算工事：

対象工事費	42,778,842	直接工事費	42,778,842	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	28,700	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		42,778,842	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		42,750,142		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		8.95%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01		9.04%		0.00%		
	計上額		3,867,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　09:公園工事

現場環境改善費対象工事費	42,778,842	直接工事費	42,778,842		
非対象額計（－）	28,700				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	28,700	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	42,750,142	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.17%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.17%		0.00%		
計上額	500,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　09:公園工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　4,367,000

現場管理費

主工種　09:公園工事

単独（追加工事）純工事費	47,145,842	単独（追加工事）直接工事費	42,778,842	単独（追加工事）共通仮設費	4,367,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	47,145,842	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	47,117,142		0		0

現場管理費	率（補正前）	33.48%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%	
	施工時期補正	0.84%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	35.01%	0.00%	
	計上額	16,505,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　09:公園工事

工事原価	63,650,842				
純工事費	47,145,842	現場管理費	16,505,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	63,650,842	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	63,622,142		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.07%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.07%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	63,650,842		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	11,519,158				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月		
歩掛適用年月	2026年8月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年8月		
単価地区	むつ市(旧むつ市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	09:公園工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.84%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　09:公園工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			42,778,842
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				42,778,842
	共通仮設費（率分）	42,778,842	9.04	3,867,000
現場環境改善費対象工事費				42,778,842
	現場環境改善費（率分）	42,750,142	1.17	500,000
現場管理費対象純工事費				47,145,842
	現場管理費	47,145,842	35.01	16,505,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				63,650,842
	一般管理費等	63,650,842	18.07	11,519,158
	業務委託費			0
工事価格				75,170,000
消費税等相当額				7,517,000
工事費計				82,687,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	防球ﾈｯﾄ		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防球ﾈｯﾄ設置工							単　1号
		式	1		12,680,520		管理費区分：0
防球ﾈｯﾄ設置工(材料費)							単　2号
		式	1		29,858,704		管理費区分：0
合計					42,539,224		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要						単　3号 06-01-04
WB824010		m3	2.5	20,100	50,250		管理費区分：0
合計					50,250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	付属物取壊し		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設ﾈｯﾄ･ﾜｲﾔｰ等解体 ZZ99*01*03001		式	1		152,940		管理費区分：0
合計					152,940		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	2.5	3,047	7,617		02-02-07 管理費区分：0
合計					7,617		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	6.2	3,500	21,700		単　4号 01-02-02 管理費区分：T
合計					21,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	現場発生品運搬	発生材種類:防球ﾈｯﾄ(廃ﾌﾟﾗ)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,無し,2.0km以下	t	0.1	1,112	111		01-02-02 管理費区分：0
合計					111		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	現場発生品処分	発生材種類:防球ﾈｯﾄ(廃ﾌﾟﾗ)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単　5号 01-02-02
WB020052		t	0.1	70,000	7,000		管理費区分：T
合計					7,000		

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	防球ﾈｯﾄ設置工		単位	式	単位数量	1	単価	12,680,520

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建柱 S-THP 19-22-15 ZZ99*01*01001		本	18	224,000	4,032,000	管理費区分：0
根かせ取付 ZZ99*01*01002		個	36	10,920	393,120	管理費区分：0
ﾋﾞｰﾑ取付 ZZ99*01*01003		本	4	61,780	247,120	管理費区分：0
ﾊﾞﾝﾄﾞ取付 ZZ99*01*01004		本	18	28,770	517,860	管理費区分：0
ﾌﾞﾚｰｽ取付 ZZ99*01*01005		箇所	34	16,290	553,860	管理費区分：0
垂直線取付 ZZ99*01*01006		箇所	3	15,710	47,130	管理費区分：0
水平線取付 ZZ99*01*01007		ｽﾊﾟﾝ	17	30,900	525,300	管理費区分：0
ﾈｯﾄ取付 ZZ99*01*01008		m2	2,296.3	1,000	2,296,300	管理費区分：0
ﾈｯﾄ加工 ZZ99*01*01009		式	1		1,544,990	管理費区分：0
防護ﾏｯﾄ取付 取付ﾛｰﾌﾟ含む ZZ99*01*01010		枚	18	4,450	80,100	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊		日	12	93,965	1,127,580	単　6号 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 10t吊		日	2	95,565	191,130	単　7号 管理費区分：0

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	防球ﾈｯﾄ設置工		単位	式	単位数量	1	単価	12,680,520

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ		日	9	38,400	345,600	単　8号 管理費区分：0
高所作業車		日	17	45,790	778,430	単　9号 管理費区分：0
合計					12,680,520	

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	防球ﾈｯﾄ設置工(材料費)		単位	式	単位数量	1	単価	29,858,704

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ S-THP 19-22-15 ZZ99*01*02001		本	18	837,000	15,066,000	管理費区分：0
根かせ 1.2m ﾊﾞﾝﾄﾞ特注品 ZZ99*01*02002		個	36	16,600	597,600	管理費区分：0
ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾞｰﾑ 柱間 10m ZZ99*01*02003		本	4	312,200	1,248,800	管理費区分：0
SPHﾊﾞﾝﾄﾞ ZZ99*01*02004		個	34	6,600	224,400	管理費区分：0
SPHﾊﾞﾝﾄﾞ L ZZ99*01*02005		個	38	9,000	342,000	管理費区分：0
SPHﾊﾞﾝﾄﾞ 2L ZZ99*01*02006		個	54	24,600	1,328,400	管理費区分：0
銅より線 38sq ZZ99*01*02007		m	1,108.6	550	609,730	管理費区分：0
銅より線 55sq ZZ99*01*02008		m	584.1	920	537,372	管理費区分：0
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 38sq ZZ99*01*02009		本	28	800	22,400	管理費区分：0
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 55sq ZZ99*01*02010		本	68	1,200	81,600	管理費区分：0
ﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ φ6 ZZ99*01*02011		m	45	1,280	57,600	管理費区分：0
ｸﾘｯﾌﾟ KT φ6 ZZ99*01*02012		個	12	690	8,280	管理費区分：0

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	防球ﾈｯﾄ設置工(材料費)		単位	式	単位数量	1	単価	29,858,704

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 5/8(E/E) ZZ99*01*02013		個	28	4,800	134,400	管理費区分：0
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 3/4(E/E) ZZ99*01*02014		個	34	5,800	197,200	管理費区分：0
高強力ﾈｯﾄ 660T 28本 40m/m目 ZZ99*01*02015		m2	2,571.7	2,300	5,914,910	管理費区分：0
ﾘﾝｸﾞ ｽﾃﾝﾚｽ φ4×35 ZZ99*01*02016		個	1,889	380	717,820	管理費区分：0
Cﾘﾝｸﾞ ｽﾃﾝﾚｽ φ6 ZZ99*01*02017		個	355	810	287,550	管理費区分：0
ﾛｰﾌﾟ ﾎﾟﾘ φ8 ZZ99*01*02018		m	1,172.6	170	199,342	管理費区分：0
ﾛｰﾌﾟ ﾎﾟﾘ φ4 ZZ99*01*02019		m	114	120	13,680	管理費区分：0
結束糸 ZZ99*01*02020		kg	11.7	5,800	67,860	管理費区分：0
ｱｲﾅｯﾄ ﾒｯｷ M20 ZZ99*01*02021		個	14	2,200	30,800	管理費区分：0
ｼｬｯｸﾙ ﾒｯｷ φ16 ZZ99*01*02022		個	4	1,900	7,600	管理費区分：0
ｼｬｯｸﾙ ﾒｯｷ φ12 ZZ99*01*02023		個	14	1,400	19,600	管理費区分：0
分けｼﾝﾌﾞﾙ 中 ZZ99*01*02024		個	28	470	13,160	管理費区分：0

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	防球ﾈｯﾄ設置工(材料費)		単位	式	単位数量	1	単価	29,858,704

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
分けｼﾝﾌﾞﾙ 大 ZZ99*01*02025		個	68	600	40,800	管理費区分：0
防護ﾏｯﾄ ﾊﾄﾒ式 2m φ450用 ZZ99*01*02026		枚	18	116,100	2,089,800	管理費区分：0
合計					29,858,704	

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	20,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140(FP3)　Q001611007		m3	1	20,097.68	20,097	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0
合計					20,100	
単価					20,100	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	3,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 鉄筋Co塊 Y007600001001		t	100	3,500	350,000	管理費区分：T
合計					350,000	
単価					3,500	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	70,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ Y007600001002		t	100	70,000	7,000,000	管理費区分：T
合計					7,000,000	
単価					70,000	円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	93,965

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5	36,930	18,465	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1	23,100	23,100	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001130006		日	1	52,400	52,400	管理費区分：0
合計					93,965	
単価					93,965	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 10t吊		単位	日	単位数量	1	単価	95,565

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5	36,930	18,465	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1	23,100	23,100	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 10t吊 L001130011001		日	1	54,000	54,000	管理費区分：0
合計					95,565	
単価					95,565	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ		単位	日	単位数量	1	単価	38,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,790	35,790	管理費区分：0
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.08m3 M000201032	機械条件:運転日当り損料	日	1	2,610	2,610	管理費区分：0
合計					38,400	
単価					38,400	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	高所作業車		単位	日	単位数量	1	単価	45,790

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,790	35,790	管理費区分：0
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m L001081002		日	1	10,000	10,000	管理費区分：0
合計					45,790	
単価					45,790	円／日

登　録　単　価

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事

コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L001130011001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	10t吊	日	54,000	2026	8	確定 見積り
Y007600001001	処分費	鉄筋Co塊	t	3,500	2026	8	確定 処理施設単価比較表
Y007600001002	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	70,000	2026	8	確定 処理施設単価比較表
ZZ99*01*01001	建柱	S-THP 19-22-15	本	224,000	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*01002	根かせ取付		個	10,920	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*01003	ﾋﾞｰﾑ取付		本	61,780	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*01004	ﾊﾞﾝﾄﾞ取付		本	28,770	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*01005	ﾌﾞﾚｰｽ取付		箇所	16,290	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*01006	垂直線取付		箇所	15,710	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*01007	水平線取付		ｽﾊﾟﾝ	30,900	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*01008	ﾈｯﾄ取付		m2	1,000	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*01009	ﾈｯﾄ加工		式	1,544,990	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*01010	防護ﾏｯﾄ取付	取付ﾛｰﾌﾟ含む	枚	4,450	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02001	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ	S-THP 19-22-15	本	837,000	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02002	根かせ	1.2m ﾊﾞﾝﾄﾞ特注品	個	16,600	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02003	ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾞｰﾑ	柱間 10m	本	312,200	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02004	SPHﾊﾞﾝﾄﾞ		個	6,600	2026	8	確定 見積り

青森県

登　録　単　価

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事

コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02005	SPHﾊﾞﾝﾄﾞ	L	個	9,000	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02006	SPHﾊﾞﾝﾄﾞ	2L	個	24,600	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02007	銅より線	38sq	m	550	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02008	銅より線	55sq	m	920	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02009	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	38sq	本	800	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02010	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	55sq	本	1,200	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02011	ﾜｲﾔｰ	ｽﾃﾝﾚｽ φ6	m	1,280	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02012	ｸﾘｯﾌﾟ	KT φ6	個	690	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02013	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	5/8(E/E)	個	4,800	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02014	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	3/4(E/E)	個	5,800	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02015	高強力ﾈｯﾄ	660T 28本 40m/m目	m2	2,300	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02016	ﾘﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ φ4×35	個	380	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02017	Cﾘﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ φ6	個	810	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02018	ﾛｰﾌﾟ	ﾎﾟﾘ φ8	m	170	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02019	ﾛｰﾌﾟ	ﾎﾟﾘ φ4	m	120	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02020	結束糸		kg	5,800	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02021	ｱｲﾅｯﾄ	ﾒｯｷ M20	個	2,200	2026	8	確定 見積り

登　録　単　価

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事

コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02022	ｼｬｯｸﾙ	ﾒｯｷ φ16	個	1,900	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02023	ｼｬｯｸﾙ	ﾒｯｷ φ12	個	1,400	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02024	分けｼﾝﾌﾞﾙ	中	個	470	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02025	分けｼﾝﾌﾞﾙ	大	個	600	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02026	防護ﾏｯﾄ	ﾊﾄﾒ式 2m φ450用	枚	116,100	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*03001	既設ﾈｯﾄ･ﾜｲﾔｰ等解体		式	152,940	2026	8	確定 見積り

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備 (0001)	式	1		42,778,842	
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ施設整備工 (0002)	式	1		42,539,224	
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ柵工 (0003)	式	1		42,539,224	工種　09:公園工事
防球ﾈｯﾄ (0004)	式	1		42,539,224	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
防球ﾈｯﾄ設置工	式	1		12,680,520	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
建柱 S-THP 19-22-15	本	18	224,000	4,032,000	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
根かせ取付	個	36	10,920	393,120	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾋﾞｰﾑ取付	本	4	61,780	247,120	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞﾝﾄﾞ取付	本	18	28,770	517,860	ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾌﾞﾚｰｽ取付	箇所	34	16,290	553,860	ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
垂直線取付	箇所	3	15,710	47,130	ZZ99*01*01006 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
水平線取付	ｽﾊﾟﾝ	17	30,900	525,300	ZZ99*01*01007 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾈｯﾄ取付	m2	2,296.3	1,000	2,296,300	ZZ99*01*01008 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾈｯﾄ加工	式	1		1,544,990	ZZ99*01*01009 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
防護ﾏｯﾄ取付 取付ﾛｰﾌﾟ含む	枚	18	4,450	80,100	ZZ99*01*01010 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊	日	12	93,965	1,127,580	オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役	人	0.5	36,930	18,465	R0125 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	人	1	23,100	23,100	R0102 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	日	1	52,400	52,400	L001130006 管理費区分　0
K01　長期割引の有無		有り			歩　2026.08　単　2026.08
K03　夜間割増		補正しない			単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 10t吊	日	2	95,565	191,130	オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役	人	0.5	36,930	18,465	R0125 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	人	1	23,100	23,100	R0102 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					L001130011001
10t吊	日	1	54,000	54,000	管理費区分　0
K01　長期割引の有無		有り			歩　2026.08　単　2026.08
K03　夜間割増		補正しない			単価地区　　むつ市(旧むつ市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ					オプション入力
	日	9	38,400	345,600	単位数量　　1　　日
					管理費区分　0
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　むつ市(旧むつ市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	人	1	35,790	35,790	管理費区分　0
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　むつ市(旧むつ市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					M000201032
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.08m3	日	1	2,610	2,610	管理費区分　0
K01　機械使用条件		運転日当り損料			歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　むつ市(旧むつ市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
高所作業車	日	17	45,790	778,430	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,790	35,790	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m	日	1	10,000	10,000	L001081002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 長期割引の有無		有り			
K03 夜間割増		補正しない			
防球ﾈｯﾄ設置工(材料費)	式	1		29,858,704	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ S-THP 19-22-15	本	18	837,000	15,066,000	ZZ99*01*02001 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
根かせ 1.2m ﾊﾞﾝﾄﾞ特注品	個	36	16,600	597,600	ZZ99*01*02002 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾞｰﾑ 柱間 10m	本	4	312,200	1,248,800	ZZ99*01*02003 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
SPHﾊﾞﾝﾄﾞ	個	34	6,600	224,400	ZZ99*01*02004 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
SPHﾊﾞﾝﾄﾞ L	個	38	9,000	342,000	ZZ99*01*02005 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
SPHﾊﾞﾝﾄﾞ 2L	個	54	24,600	1,328,400	ZZ99*01*02006 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
銅より線 38sq	m	1,108.6	550	609,730	ZZ99*01*02007 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
銅より線 55sq	m	584.1	920	537,372	ZZ99*01*02008 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 38sq	本	28	800	22,400	ZZ99*01*02009 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 55sq	本	68	1,200	81,600	ZZ99*01*02010 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ　φ6	m	45	1,280	57,600	ZZ99*01*02011 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｸﾘｯﾌﾟ KT　φ6	個	12	690	8,280	ZZ99*01*02012 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ					ZZ99*01*02013

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
5/8(E/E)	個	28	4,800	134,400	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 3/4(E/E)	個	34	5,800	197,200	ZZ99*01*02014 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
高強力ﾈｯﾄ 660T 28本 40m/m目	m2	2,571.7	2,300	5,914,910	ZZ99*01*02015 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾘﾝｸﾞ ｽﾃﾝﾚｽ　φ4×35	個	1,889	380	717,820	ZZ99*01*02016 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
Cﾘﾝｸﾞ ｽﾃﾝﾚｽ　φ6	個	355	810	287,550	ZZ99*01*02017 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾛｰﾌﾟ ﾎﾟﾘ　φ8	m	1,172.6	170	199,342	ZZ99*01*02018 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾛｰﾌﾟ ﾎﾟﾘ　φ4	m	114	120	13,680	ZZ99*01*02019 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
結束糸	kg	11.7	5,800	67,860	ZZ99*01*02020 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　むつ市(旧むつ市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｱｲﾅｯﾄ ﾒｯｷ M20	個	14	2,200	30,800	ZZ99*01*02021 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｼｬｯｸﾙ ﾒｯｷ φ16	個	4	1,900	7,600	ZZ99*01*02022 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｼｬｯｸﾙ ﾒｯｷ φ12	個	14	1,400	19,600	ZZ99*01*02023 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
分けｼﾝﾌﾞﾙ 中	個	28	470	13,160	ZZ99*01*02024 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
分けｼﾝﾌﾞﾙ 大	個	68	600	40,800	ZZ99*01*02025 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市)

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
防護ﾏｯﾄ ﾊﾄﾒ式 2m φ450用	枚	18	116,100	2,089,800	ZZ99*01*02026 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
構造物撤去工 (0005)	式	1		239,618	
構造物取壊し工 (0006)	式	1		203,190	工種　09:公園工事
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0007)	m3	3		50,250	第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　構造物区分		鉄筋構造物			
Q02　工法区分		機械施工			
Q03　取壊し費		構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	2.5	20,100	50,250	WB824010 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　構造物区分		鉄筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　低騒音･低振動対策		必要			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
付属物取壊し (0008)	式	1		152,940	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
既設ﾈｯﾄ･ﾜｲﾔｰ等解体	式	1		152,940	ZZ99*01*03001 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運搬処理工 (0009)	式	1		36,428	工種　09:公園工事
殻運搬 (0010)(P)	m3	3		7,617	第0004号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)			
Q02　殻運搬費		殻運搬			
殻運搬					CB227010　2580.5

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	2.5	3,047	7,617	管理費区分　0
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし			歩　2026.08　単　2026.08
J02　積込工法区分		機械積込			単価地区　　むつ市(旧むつ市)
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		14.4km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	36.659		1,117	管理費区分　0
標準構成比			40.77		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			20,847		単価地区　　むつ市(旧むつ市)
地区単価			21,400		労調係数　　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	49.689		1,514	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			23,600		単価地区　　むつ市(旧むつ市)
地区単価			30,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.617		414.9	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　むつ市(旧むつ市)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.035		1.1	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0011)	m3	3		21,700	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
Q01 殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)			
Q02 処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	6.2	3,500	21,700	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0012)(P)	t	0.1		111	第0006号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
Q01 発生材種類		防球ﾈｯﾄ(廃ﾌﾟﾗ)			
Q02 積込･荷卸し･運搬		現場発生品及び支給品運搬			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1	1,112	111	CB010410 960.27 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		2.0km以下			

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302010
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	%	12.749		141.7	管理費区分　0
標準構成比			13.79		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			7,690		単価地区　むつ市(旧むつ市)
地区単価			8,230		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	45.094		501.2	管理費区分　0
標準構成比			42.15		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　むつ市(旧むつ市)
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	39.434		438.3	管理費区分　0
標準構成比			41.25		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　むつ市(旧むつ市)
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.709		30.11	管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　むつ市(旧むつ市)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.014		0.69	管理費区分　0
現場発生品処分 (0013)	t	0.1		7,000	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　T 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費(t)	t	0.1	70,000	7,000	WB020052 管理費区分　T 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　むつ市(旧むつ市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0014)	式	1		42,778,842	
共通仮設 (0015)	式	1		4,367,000	
共通仮設費 (0016)	式	1		500,000	
現場環境改善費 (0017)	式	1		500,000	

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上）					
(0018)	式	1		500,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
(0019)	式	1		3,867,000	
主たる工種	09:公園工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費					
(0020)	式	1		47,145,842	
現場管理費					
(0021)	式	1		16,505,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価					
(0022)	式	1		63,650,842	
一般管理費等					
(0023)	式	1		11,519,158	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0024)	式	1		75,170,000	
消費税額及び地方消費税額 (0025)	式	1		7,517,000	
工事費計 (0026)	式	1		82,687,000	