	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　8漁再　第2220-1号

設計書番号　　508-130-0101

尻屋地区漁村再生工事

実施　設計書

下北郡東通村大字尻屋 地先

２０２７年０３月２５日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	-3.0m岸壁　20　m		
	海上地盤改良工　1　式		
	本体工(場所打式)　10　m		
	上部工　10　m		
	付属工　1　式		
	-3.0m泊地　1　式		
	構造物撤去工　1　式		
設計額	135,278,000　円　（内消費税　12,298,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分 工事区分	漁港整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸･岸壁･物揚場 -3.0m岸壁		式	1		35,713,592		
海上地盤改良工		式	1		810,612		
床掘工		式	1		810,612		
ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘		m3	66		525,360		内　1号
土砂等運搬		m3	66		285,252		内　2号
本体工[場所打式]		式	1		15,847,686		
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		15,847,686		
型枠		m2	187		5,029,239		内　3号
漏えい防止	ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm	m2	34		74,426		内　4号
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3	m3	384		10,577,280		内　5号
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3	m3	5		159,950		内　6号
H形鋼	SS400 100×50 L=1.0m	本	5		6,791		内　7号
上部工		式	1		3,531,216		

設計内訳書（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分 工事区分	漁港整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		2,783,304		
支保		m	20		159,120		内　8号
型枠		m2	41		458,216		内　9号
伸縮目地	瀝青質系	m2	17		52,360		内　10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%	m3	84		2,113,608		内　11号
上部ﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		747,912		
上部ﾌﾞﾛｯｸ製作	高炉B 港湾(13) 24-8-25(20) W/C≦55%	個	2		474,548		内　12号
上部ﾌﾞﾛｯｸ据付	4.0×2.76×0.3 8.09t/個	個	2		6,116		内　13号
支承	ｺﾝｸﾘｰﾄ用緩衝ｺﾞﾑ t10	m2	6		267,248		内　14号
付属工		式	1		15,524,078		
係船柱工		式	1		473,056		
係船柱	直柱5t φ150	基	4		473,056		内　15号
防舷材工		式	1		12,826,886		

設計内訳書（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分 工事区分	漁港整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防舷材	2500L 0.9E>6.48kN･m	基	14		10,153,574		内　16号
梯子	150H×3600L	基	2		2,673,312		内　17号
車止･縁金物工		式	1		1,320,740		
車止	150H	m	18		749,286		内　18号
縁金物	100H×100W	m	13		571,454		内　19号
灯標工		式	1		903,396		
簡易標識灯	赤塗・赤光 支柱2m ﾎﾞﾙﾄSUS	基	1		903,396		内　20号
航路･泊地 -3.0m泊地		式	1		39,621,708		
構造物撤去工		式	1		39,621,708		
取壊し工		式	1		39,621,708		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(海上)		m3	1,194		23,528,964		内　21号
殻運搬処理	Co塊(無筋)	m3	1,194		16,092,744		内　22号
直接工事費		式	1		75,335,300		

設計内訳書（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事				事業区分 工事区分	漁港整備 航路･泊地	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		10,463,028		
共通仮設費		式	1		6,129,028		
回航･えい航費		式	1		4,286,028		
回航費		式	1		4,286,028		内　23号
運搬費		式	1		1,340,000		
建設機械器具等運搬費		式	1		1,340,000		内　24号
現場環境改善費		式	1		503,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		503,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		4,334,000		
純工事費		式	1		85,798,328		
現場管理費		式	1		20,066,000		
工事原価		式	1		105,864,328		
一般管理費等		式	1		17,115,672		

設計内訳書（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分 工事区分	漁港整備 航路･泊地

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1		122,980,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		12,298,000		
工事費計		式	1		135,278,000		

共通仮設費内訳

主工種　54:構造物工事（漁港）

主たる工種
　単独（追加工事）：　構造物工事（漁港）

合算工事：

対象工事費	75,335,300	直接工事費	75,335,300	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	8,241,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			5,980,941				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			5,980,941	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	69,354,359	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額	67,094,300		0		0
		（調整工事入力で使用）					
共通仮設費（率分）		率（補正前）	5.13%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.00%		0.00%		
		海上輸送に要する補正	1.00		0.00		
		率（補正後）　週休２日 4週8休以上 1.02	6.25%		0.00%		
		計上額	4,334,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	75,335,300	直接工事費	75,335,300	事業損失	0
非対象額計（－）	8,241,000				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	8,241,000	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	67,094,300	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.75%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	0.75%		0.00%		
計上額	503,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	5,626,028				
回航･えい航費	4,286,028	運搬費	1,340,000	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷･傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					10,463,028

現場管理費

主工種　54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	85,798,328	単独（追加工事）直接工事費	75,335,300	単独（追加工事）共通仮設費	10,463,028

非対象額計（－）	5,980,941	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	5,980,941	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	79,817,387	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	77,557,328		0		0

現場管理費	率（補正前）	22.83%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	0.50%		0.00%	
	施工時期補正	1.08%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	率（補正後）　週休２日 4週8休以上 1.03	25.14%		0.00%	
	計上額	20,066,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種　54:構造物工事（漁港）

工事原価	105,864,328				
純工事費	85,798,328	現場管理費	20,066,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	5,980,941				
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	5,980,941	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	99,883,387	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	97,623,328		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					

率（補正前）					
単独（追加工事）	17.10%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	17.10%		0.00%		0.00%

（当初一般管理費対象額）	99,883,387	0	
契約保証に係る補正値	0.04%	0.00%	

一般管理費等	17,115,672

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	東通村		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	54:構造物工事（漁港）		
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）		1.00%
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00
週休2日補正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）	0.50%
工期日数	162日間	
冬期日数	145日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休２日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			75,335,300
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				75,335,300
	共通仮設費（率分）	69,354,359	6.25	4,334,000
	回航･えい航費			4,286,028
	運搬費			1,340,000
現場環境改善費対象工事費				75,335,300
	現場環境改善費（率分）	67,094,300	0.75	503,000
現場管理費対象純工事費				85,798,328
	現場管理費	79,817,387	25.14	20,066,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				105,864,328
	一般管理費等	99,883,387	17.10	17,115,672
	業務委託費			0
工事価格				122,980,000
消費税等相当額				12,298,000
工事費計				135,278,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　1号	ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫 DH101100	鋼D 2.0m3,無し,岩盤,軟質,悪い,普通	m3	66	7,960	525,360		単　1号 03-01-90 管理費区分：0
合計					525,360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　2号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	66	273	18,018		02-01-02 管理費区分：0
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,22.5km以下	m3	66	3,901	257,466		02-01-02 管理費区分：0
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	66	148	9,768		02-01-02 管理費区分：0
合計					285,252		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　3号	型枠

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
岩盤基面整正 DA281500	基地として作業可,軟質･中質	m2	32	35,117	1,123,744		単　2号 03-04-91 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH143010	陸上施工,2回,187m2,93.5m2,0.54m2/枚,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,(油圧駆動式)50t吊,有り	m2	187	20,885	3,905,495		単　3号 03-04-03 管理費区分：0
合計					5,029,239		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　4号	漏えい防止	ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系　t=0.25～0.30　150kgf/3cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
漏えい防止ｼｰﾄ敷設 DH143020		m2	34	2,189	74,426		単　4号 03-04-03 管理費区分：0
合計					74,426		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　5号	水中ｺﾝｸﾘｰﾄ	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3					

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水中Co打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設)	100m3以上						単　5号 03-04-03
DH143070		m3	384	27,545	10,577,280		管理費区分：0
合計					10,577,280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　6号	埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3					

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水中Co打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設)	50m3未満						単　6号 03-04-03
DH143070		m3	5	31,990	159,950		管理費区分：0
合計					159,950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　7号	H形鋼	SS400 100×50 L=1.0m	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼(細幅) SS400 100×50 Z001120019		t	0.047	144,500	6,791		管理費区分：0
合計					6,791		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　8号	支保		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式) DH106010	陸上	m	20	7,956	159,120		単　7号 03-06-02 管理費区分：0
合計					159,120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　9号	型枠						

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式) DH106120	陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	m2	41	11,176	458,216		単　8号 03-06-02 管理費区分：0
合計					458,216		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　10号	伸縮目地	瀝青質系					

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地 DH106180	瀝青質系	m2	17	3,080	52,360		単　9号 03-06-02 管理費区分：0
合計					52,360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	ﾐｷｻｰ車打設,無筋						単　10号 03-06-02
DH106190		m3	84	23,045	1,935,780		管理費区分：0
特殊養生(無筋構造物)							単　11号
		m3	84	2,117	177,828		管理費区分：0
合計					2,113,608		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　12号	上部ﾌﾞﾛｯｸ製作	高炉B 港湾(13) 24-8-25(20) W/C≦55%	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設	無し						単　12号 03-05-05
DH105160		m2	22	626	13,772		管理費区分：0
鉄筋加工組立	SD345 D13,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊						単　13号 03-05-05
DH105190		kg	221	211	46,631		管理費区分：0
鉄筋加工組立	SD345 D16,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊						単　14号 03-05-05
DH105190		kg	153	209	31,977		管理費区分：0
鉄筋加工組立	SD345 D19,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊						単　15号 03-05-05
DH105190		kg	402	209	84,018		管理費区分：0
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ							単　16号 03-05-05
DH105200		本	8	9,550	76,400		管理費区分：0
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立	鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊						単　17号 03-05-05
DH105210		kg	16	103	1,648		管理費区分：0
鋼製型枠組立組外	陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊						単　18号 03-05-05
DH105220		m2	9	5,184	46,656		管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	ﾐｷｻｰ車打設						単　19号 03-05-05
DH105230		m3	7	24,778	173,446		管理費区分：0
合計					474,548		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　13号	上部ﾌﾞﾛｯｸ据付	4.0×2.76×0.3 8.09t/個

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	陸上,8.09t/個,無し,標準外,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,(油圧駆動式) 50t吊,玉掛･玉外						単　20号 03-05-05
DH105100	のどちらも陸上(水上)	個	2	3,058	6,116		管理費区分：0
合計					6,116		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　14号	支承	ｺﾝｸﾘｰﾄ用緩衝ｺﾞﾑ t10

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防錆処理) SS400　φ25×510 ZZ99*01*04001		本	16	2,570	41,120		管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) CB224410	200㎜以上400㎜以下	孔	16	1,089	17,424		02-02-15 管理費区分：0
差し筋取付(陸上部) (保全工事) DA302100	100以上400未満	本	16	389	6,224		単　21号 03-17-92 管理費区分：0
ｺﾞﾑ沓 ｺﾝｸﾘｰﾄ用緩衝ｺﾞﾑ t10 ZZ99*01*04004		m2	6	33,000	198,000		管理費区分：0
孔加工費 ｺﾝｸﾘｰﾄ用緩衝ゴム t10 φ30㎜以下 ZZ99*01*04005		箇所	16	280	4,480		管理費区分：0
合計					267,248		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　15号	係船柱	直柱5t　φ150

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
係船柱取付 DH107010	陸上,100kN未満,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊	基	4	118,264	473,056		単　22号 03-07-02 管理費区分：0
合計					473,056		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　16号	防舷材	2500L 0.9E>6.48kN･m

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋込栓取付 DH107040	陸上,H = 250㎜未満,5基以上(標準),後付け	基	8	102,303	818,424		単　23号 03-07-03 管理費区分：0
埋込栓取付 DH107040	陸上,H = 250㎜未満,5基以上(標準),先付け(標準)	基	6	101,130	606,780		単　24号 03-07-03 管理費区分：0
防舷材取付 DH107050	陸上,無し,H = 250㎜未満,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,5基以上(標準)	基	14	623,455	8,728,370		単　25号 03-07-03 管理費区分：0
合計					10,153,574		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　17号	梯子	150H×3600L

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺､金具込み) 150H×3600L 金具SUS ZZ99*23500002		基	2	1,208,000	2,416,000		管理費区分：0
埋込栓取付 DH107040	陸上,H = 250㎜未満,5基以上(標準),後付け	基	4	12,903	51,612		単　26号 03-07-03 管理費区分：0
梯子取付 DH107060	陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊	基	4	51,425	205,700		単　27号 03-07-03 管理費区分：0
合計					2,673,312		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　18号	車止	150H

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止取付 DH107080	1本当り質量100kg未満の場合,延30m未満,先付け(標準)	m	18	41,627	749,286		単　28号 03-07-04 管理費区分：0
合計					749,286		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　19号	縁金物	100H×100W

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁金物取付 DH107110	延30m未満	m	13	43,958	571,454		単　29号 03-07-04 管理費区分：0
合計					571,454		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　20号	簡易標識灯	赤塗・赤光 支柱2m ﾎﾞﾙﾄSUS

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易標識灯 赤塗・赤光 支柱2m ﾎﾞﾙﾄSUS ZZ99*01*05001		基	1	902,000	902,000		管理費区分：0
ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	陸上,0.1t/個,無し,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)						単　30号 03-08-02
DH108030		個	1	1,396	1,396		管理費区分：0
合計					903,396		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(海上)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ海上取壊し DA900130	470 <,無筋,無し,無し,8時間	m3	1,194	17,788	21,238,872		単　31号 99-10-10 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ海上除去･運搬･揚土 DA900140	鋼D 3.0m3,無し,無し,8時間	m3	1,194	1,918	2,290,092		単　32号 99-10-10 管理費区分：0
合計					23,528,964		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　22号	殻運搬処理	Co塊(無筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) CB224260	全ての費用	m3	1,194	1,247	1,488,918		02-02-14 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,全ての費用	m3	1,194	5,329	6,362,826		02-02-07 管理費区分：0
処分費 Co塊(無筋) ㈲金田建材運送 ZZ99*01*08001		t	2,747	3,000	8,241,000		管理費区分：T
合計					16,092,744		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　23号	回航費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費 ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 鋼D3.0m3		片道	2	2,143,014	4,286,028		単　33号 函館港～尻屋漁港 50浬 管理費区分：0
合計					4,286,028		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　24号	建設機械器具等運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0)	回	1	1,340,000	1,340,000		単　34号 01-02-02 管理費区分：0
合計					1,340,000		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　1号 DH101100	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫	鋼D 2.0m3,無し,岩盤,軟質,悪い,普通	単位	m3	単位数量	98	単価	7,960

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 鋼D 2.0m3 DHT10400	運転1日当り,標準	日	1	776,265	776,265	単　35号 07-01-03　[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		3,881	[1][　] 管理費区分：0
合計					780,146	
単価					7,960	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　2号 DA281500	岩盤基面整正	基地として作業可,軟質･中質	単位	m2	単位数量	10	単価	35,117

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機(ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ) DAT20900		日	1.8	162	291	単　36号 07-01-93　[ ][1　] 管理費区分：0
空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型) 5.0m3/min DHT22020	陸上	日	1.8	8,404	15,127	単　37号 07-01-57　[ ][1　] 管理費区分：0
潜水士 R0128		人	2.4	60,140	144,336	[ ][1　] 管理費区分：0
潜水連絡員 R0129		人	2.4	37,560	90,144	[ ][1　] 管理費区分：0
潜水送気員 R0130		人	2.4	37,250	89,400	[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	3.5%	式	1		11,875	[1][　] 管理費区分：0
合計					351,173	
単価					35,117	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　3号 DH143010	鋼製型枠組立組外	陸上施工,2回,187m2,93.5m2,0.54m2/枚,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,(油圧駆動式)50t吊,有り	単位	m2	単位数量	100	単価	20,885

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式) 50t吊 DHT20610		日	1.4	77,700	108,780	単　38号 07-01-29　[ ][1　] 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式) 50t吊 DHT20610		日	2.6	77,700	202,020	単　38号 07-01-29　[ ][1　] 管理費区分：0
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	2.2	235,313	517,688	単　39号 07-01-18　[ ][1　] 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	5.2	36,930	192,036	[ ][12　] 管理費区分：0
型わく工 R0133		人	9.1	37,450	340,795	[ ][12　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	4.4	31,320	137,808	[ ][12　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	17	23,100	392,700	[ ][12　] 管理費区分：0
型枠賃料(1枚1日当り賃料) 単価補正27.7777777777(FC2)　L302010020001		枚	100	83.33	8,333	[ ][1　] 管理費区分：0
型枠賃料(1枚当り基本料) 単価補正0.9259259259(FC2)　L302010030001		枚	100	185.18	18,518	[ ][1　] 管理費区分：0
消耗費 労務費の% ZS7H10230	15%	式	1		159,500	[2][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		10,390	[1][　] 管理費区分：0
合計					2,088,568	

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　3号 DH143010	鋼製型枠組立組外	陸上施工,2回,187m2,93.5m2,0.54m2/枚,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,(油圧駆動式)50t吊,有り	単位	m2	単位数量	100	単価	20,885

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					20,885	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　4号 DH143020	漏えい防止ｼｰﾄ敷設		単位	㎡2	単位数量	100	単価	2,189

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
漏えい防止ｼｰﾄ ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系　t=0.25～0.30　150kgf/3cm ZZ99*21800001		㎡2	130	540	70,200	[ ][1] 管理費区分：0
潜水士船 D 270PS型　3～5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.5	235,313	117,656	単　39号 07-01-18　[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.3	23,100	30,030	[ ][1] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		1,089	[1][ ] 管理費区分：0
合計					218,975	
単価					2,189	円／㎡2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　5号 DH143070	水中Co打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設)	100m3以上	単位	m3	単位数量	10	単価	27,545

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ(冬期割増) 15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3 ZZ99*07500002		m3	10.6	21,600	228,960	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式 90～110m3/h DHT22660		日	0.1	112,844	11,284	単　40号 07-01-56　[ ][1　] 管理費区分：0
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.1	235,313	23,531	単　39号 07-01-18　[ ][1　] 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	0.1	36,930	3,693	[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.1	31,320	3,132	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.2	23,100	4,620	[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		231	[1][　] 管理費区分：0
合計					275,451	
単価					27,545	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　6号 DH143070	水中Co打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設)	50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	31,990

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ(冬期割増) 15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3 ZZ99*07500002		m3	10.6	21,600	228,960	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式 90～110m3/h DHT22660		日	0.2	112,844	22,568	単　40号 07-01-56　[ ][1　] 管理費区分：0
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.1	235,313	23,531	単　39号 07-01-18　[ ][1　] 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	0.3	36,930	11,079	[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.4	31,320	12,528	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.9	23,100	20,790	[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		452	[1][　] 管理費区分：0
合計					319,908	
単価					31,990	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　7号 DH106010	支保組立組外(重力式)	陸上	単位	m	単位数量	100	単価	7,956

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保組立組外(重力式) ｸﾚｰﾝ抜き Q300302010		m	100	7,956	795,600	管理費区分：0
合計					795,600	
単価					7,956	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　8号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	11,176

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式) ｸﾚｰﾝ抜き Q300704010		m2	100	10,200	1,020,000	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 DHT20850		日	2	48,800	97,600	単　41号 07-01-28 管理費区分：0
合計					1,117,600	
単価					11,176	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　9号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	3,080

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm Q301101010		m2	100	3,080	308,000	管理費区分：0
合計					308,000	
単価					3,080	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　10号 DH106190	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	ﾐｷｻｰ車打設,無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	23,045

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(冬期割増) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60% ZZ99*02500007		m3	10.3	19,700	202,910	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作) ﾐｷｻｰ車から直接投入 Q300804020		m3	10	2,754	27,540	管理費区分：0
合計					230,450	
単価					23,045	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　11号	特殊養生(無筋構造物)		単位	m3	単位数量	1	単価	2,117

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	無筋構造物,特殊養生(練炭)					単　42号 02-03-01
WB240050		m3	1	3,077	3,077	管理費区分：0
養生工	無筋構造物,一般養生					単　43号 02-03-01
WB240050		m3	-1	960	-960	管理費区分：0
合計					2,117	
単価					2,117	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　12号 DH105160	ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設	無し	単位	m2	単位数量	100	単価	626

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設						
Q300101010		m2	100	626	62,600	管理費区分：0
合計					62,600	
単価					626	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　13号 DH105190	鉄筋加工組立	SD345 D13,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	211

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(異形) SD345 D13 Z301010200001		kg	1,020	119	121,380	管理費区分：0
鉄筋加工組立(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作) ｸﾚｰﾝ抜き Q300502010		kg	1,000	85	85,000	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 DHT20850		日	0.1	48,800	4,880	単　41号 07-01-28 管理費区分：0
合計					211,260	
単価					211	円／kg

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　14号 DH105190	鉄筋加工組立	SD345 D16,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	209

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(異形) SD345 D16 Z301010210001		kg	1,020	117	119,340	管理費区分：0
鉄筋加工組立(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作) ｸﾚｰﾝ抜き Q300502010		kg	1,000	85	85,000	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 DHT20850		日	0.1	48,800	4,880	単　41号 07-01-28 管理費区分：0
合計					209,220	
単価					209	円／kg

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　15号 DH105190	鉄筋加工組立	SD345 D19,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	209

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(異形) SD345 D19 Z301010220001		kg	1,020	117	119,340	管理費区分：0
鉄筋加工組立(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作) ｸﾚｰﾝ抜き Q300502010		kg	1,000	85	85,000	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 DHT20850		日	0.1	48,800	4,880	単　41号 07-01-28 管理費区分：0
合計					209,220	
単価					209	円／kg

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　16号 DH105200	吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ		単位	本	単位数量	1	単価	9,550

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吊鉄筋 SS400　φ16×1250 ZZ99*00900001		本	1	9,550	9,550	管理費区分：0
合計					9,550	
単価					9,550	円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　17号 DH105210	吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立	鉄筋径38㎜未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ, ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	103

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 鉄筋径38㎜未満ｸﾚｰﾝ抜き Q300601010		kg	1,000	99	99,000	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 DHT20850		日	0.1	48,800	4,880	単　41号 07-01-28 管理費区分：0
合計					103,880	
単価					103	円／kg

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　18号 DH105220	鋼製型枠組立組外	陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	5,184

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製型枠組立組外(方塊製作) ｸﾚｰﾝ抜き Q300702010		m2	100	4,794	479,400	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 DHT20850		日	0.8	48,800	39,040	単　41号 07-01-28 管理費区分：0
合計					518,440	
単価					5,184	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　19号 DH105230	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	ﾐｷｻｰ車打設	単位	m3	単位数量	10	単価	24,778

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 港湾(15) 24-12-25(20) W/C≦50% ZZ99*02500005		m3	10.1	21,200	214,120	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作) ﾐｷｻｰ車から直接投入 Q300802020		m3	10	3,366	33,660	管理費区分：0
合計					247,780	
単価					24,778	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　20号 DH105100	ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	陸上,8.09t/個,無し,標準外,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,(油圧駆動式) 50t吊,玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	59	単価	3,058

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式) 50t吊 DHT20610		日	1	77,700	77,700	単　38号 07-01-29　[ ][1　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	1	32,560	32,560	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3	23,100	69,300	[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		897	[1][　] 管理費区分：0
合計					180,457	
単価					3,058	円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　21号 DA302100	差し筋取付(陸上部) (保全工事)	100以上400未満	単位	本	単位数量	100	単価	389

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.3	36,930	11,079	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.2	23,100	27,720	[ ][1] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		193	[1][ ] 管理費区分：0
合計					38,992	
単価					389	円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　22号 DH107010	係船柱取付	陸上,100kN未満,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊	単位	基	単位数量	5	単価	118,264

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
係船柱 直柱5t 物揚場及び-4.0m岸壁迄 ZZ99*23200001		基	5	75,600	378,000	管理費区分：0
係船柱取付 100kN未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き Q301201010		基	5	38,760	193,800	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 DHT20850		日	0.4	48,800	19,520	単　41号 07-01-28 管理費区分：0
合計					591,320	
単価					118,264	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　23号 DH107040	埋込栓取付	陸上,H = 250㎜未満,5基以上(標準) ,後付け	単位	基	単位数量	14	単価	102,303

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防舷材(取付金具) 漁港型 200H (8本) SUS ZZ99*23100001		組	14	89,400	1,251,600	管理費区分：0
埋込栓取付 H=250㎜未満(陸上施工) 単価補正1.100(FC0)　Q301302090		基	14	12,903	180,642	管理費区分：0
合計					1,432,242	
単価					102,303	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　24号 DH107040	埋込栓取付	陸上,H = 250㎜未満,5基以上(標準) ,先付け(標準)	単位	基	単位数量	14	単価	101,130

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防舷材(取付金具) 漁港型 200H (8本) SUS ZZ99*23100001		組	14	89,400	1,251,600	管理費区分：0
埋込栓取付 H=250㎜未満(陸上施工) 単価補正1.000(FC0)　Q301302090		基	14	11,730	164,220	管理費区分：0
合計					1,415,820	
単価					101,130	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　25号 DH107050	防舷材取付	陸上,無し,H = 250㎜未満,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,5基以上(標準)	単位	基	単位数量	14	単価	623,455

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防舷材(本体) 漁港型　200H×2500L ZZ99*23000001		基	14	606,200	8,486,800	管理費区分：0
防舷材取付 H=250㎜未満(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き 単価補正1.000(FC0)　Q301301090		基	14	13,770	192,780	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 DHT20850		日	1	48,800	48,800	単　41号 07-01-28 管理費区分：0
合計					8,728,380	
単価					623,455	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　26号 DH107040	埋込栓取付	陸上,H = 250㎜未満,5基以上(標準) ,後付け	単位	基	単位数量	14	単価	12,903

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋込栓 (本体に含む) ZZ99*23100002		基	14	0	0	管理費区分：0
埋込栓取付 H=250㎜未満(陸上施工) 単価補正1.100(FC0)　Q301302090		基	14	12,903	180,642	管理費区分：0
合計					180,642	
単価					12,903	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　27号 DH107060	梯子取付	陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	基	単位数量	14	単価	51,425

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
梯子 別途 ZZ99*23500001		基	14	0	0	管理費区分：0
梯子取付 H=250㎜未満(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き Q301303010		基	14	47,940	671,160	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 DHT20850		日	1	48,800	48,800	単　41号 07-01-28 管理費区分：0
合計					719,960	
単価					51,425	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　28号 DH107080	車止取付	1本当り質量100kg未満の場合,延30m未満,先付け(標準)	単位	m	単位数量	100	単価	41,627

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め 150H×150W (鋼製､ﾎﾞﾙﾄ込) SUS ZZ99*23400001		m	100	38,200	3,820,000	管理費区分：0
車止取付 二次製品 ｸﾚｰﾝ抜き 単価補正1.200(FCO)　Q301402010		m	100	3,427	342,700	管理費区分：0
合計					4,162,700	
単価					41,627	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　29号 DH107110	縁金物取付	延30m未満	単位	m	単位数量	100	単価	43,958

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｰﾅｰ保護材(ｺﾞﾑ製) 100H×100W ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含(SUS304) ZZ99*23300001		m	100	42,000	4,200,000	管理費区分：0
縁金物取付 二次製品 単価補正1.200(FCO)　Q301404020		m	100	1,958	195,800	管理費区分：0
合計					4,395,800	
単価					43,958	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　30号 DH108030	ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	陸上,0.1t/個,無し,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	111	単価	1,396

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 DHT20870		日	1	52,400	52,400	単　44号 07-01-28　[ ][1　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	1	32,560	32,560	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3	23,100	69,300	[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		771	[1][　] 管理費区分：0
合計					155,031	
単価					1,396	円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　31号 DA900130	ｺﾝｸﾘｰﾄ海上取壊し	470 <,無筋,無し,無し,8時間	単位	m3	単位数量	64	単価	17,788

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 鋼D 3.0m3 DAT90010	運転1日当り,標準外,8時間	日	1	1,017,965	1,017,965	単　45号 99-10-10　[ ][1　] 管理費区分：0
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 質量4000kg級 M490000040		日	1	53,600	53,600	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.7	23,100	39,270	[ ][1　] 管理費区分：0
ﾁｾﾞﾙ消耗費 大型ﾌﾞﾚｰｶ4,000kg級 ZD11*00040002		本	0.05	438,900	21,945	[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,663	[1][　] 管理費区分：0
合計					1,138,443	
単価					17,788	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　32号 DA900140	ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ海上除去･運搬･揚土	鋼D 3.0m3,無し,無し,8時間	単位	m3	単位数量	555	単価	1,918

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 鋼D 3.0m3 DAT90010	運転1日当り,標準外,8時間	日	1	1,017,965	1,017,965	単　45号 99-10-10　[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.8	23,100	41,580	[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,297	[1][　] 管理費区分：0
合計					1,064,842	
単価					1,918	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　33号	回航費 ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 鋼D3.0m3		単位	片道	単位数量	1	単価	2,143,014

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
艤装費		式	1		715,000	管理費区分：0
運転費		式	1		415,594	管理費区分：0
損料		式	1		985,900	管理費区分：0
回航保険料		式	1		26,520	管理費区分：0
合計					2,143,014	
単価					2,143,014	円／片道

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　34号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35 超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	1,340,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	5.5	31,320	172,260	[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	1.5	52,400	78,600	[ ][1] 管理費区分：0
運搬費等率 ZS7210040	434%	式	1		1,088,732	[1][ ] 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		408	管理費区分：0
合計					1,340,000	
単価					1,340,000	円／回

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　35号 DHT10400	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 鋼D 2.0m3	運転1日当り,標準	単位	日	単位数量	1	単価	776,265

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税 Z304010130		L	476	120	57,120	管理費区分：0
船団長 R3004		人	1.43	35,890	51,322	管理費区分：0
高級船員 R0126		人	1.43	35,890	51,322	管理費区分：0
普通船員 R0127		人	5.68	29,340	166,651	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 2.0m3 M300400000	機械条件:運転時間当り損料	時間	8	18,900	151,200	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 2.0m3 M300400000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	181,000	298,650	管理費区分：0
合計					776,265	
単価					776,265	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　36号 DAT20900	さく岩機(ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ)		単位	日	単位数量	1	単価	162

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機(ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ) 各種 M000603015	機械条件:運転日当り損料	日	1	75	75	管理費区分：0
さく岩機(ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ) 各種 M000603015	機械条件:供用日当り損料	日	1.75	50	87	管理費区分：0
合計					162	
単価					162	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　37号 DHT22020	空気圧縮機(排出ｶﾞｽ対策型) 5.0m3/min	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	8,404

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z304010090		L	37	150	5,550	管理費区分：0
空気圧縮機 5.0m3/min L301020020		日	1.56	1,830	2,854	管理費区分：0
合計					8,404	
単価					8,404	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　38号 DHT20610	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式) 50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	77,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z304010090		L	70	150	10,500	管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ (油圧駆動式) 50t吊 L301010150		日	1	67,200	67,200	管理費区分：0
合計					77,700	
単価					77,700	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　39号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	235,313

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税 Z304010130		L	129	120	15,480	管理費区分：0
潜水世話役 R3008		人	0.24	60,140	14,433	管理費区分：0
潜水士 R0128		人	1.2	60,140	72,168	管理費区分：0
潜水連絡員 R0129		人	1.2	37,560	45,072	管理費区分：0
潜水送気員 R0130		人	1.2	37,250	44,700	管理費区分：0
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 M301296000	機械条件:運転日当り損料	日	1	13,100	13,100	管理費区分：0
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 M301296000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	18,400	30,360	管理費区分：0
合計					235,313	
単価					235,313	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　40号 DHT22660	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式 90～110m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	112,844

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z304010090		L	88	150	13,200	管理費区分：0
運転手(特殊) R0114		人	1	35,790	35,790	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h M303592000	機械条件:運転時間当り損料	時間	6.8	3,640	24,752	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h M303592000	機械条件:供用日当り損料	日	1.14	34,300	39,102	管理費区分：0
合計					112,844	
単価					112,844	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　41号 DHT20850	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊 L301010250		日	1	48,800	48,800	管理費区分：0
合計					48,800	
単価					48,800	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　42号 WB240050	養生工	無筋構造物,特殊養生(練炭)	単位	㎥3	単位数量	10	単価	3,077

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1]
R0125		人	0.25	36,930	9,232	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1]
R0102		人	0.72	23,100	16,632	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ]
ZS8000004	19%	式	1		4,906	管理費区分：0
合計					30,770	
単価					3,077	円／㎥3

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　43号 WB240050	養生工	無筋構造物,一般養生	単位	㎥3	単位数量	10	単価	960

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1]
R0125		人	0.08	36,930	2,954	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1]
R0102		人	0.25	23,100	5,775	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ]
ZS8000004	10%	式	1		872	管理費区分：0
合計					9,601	
単価					960	円／㎥3

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　44号 DHT20870	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L301010270		日	1	52,400	52,400	管理費区分：0
合計					52,400	
単価					52,400	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　45号 DAT90010	ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 鋼D 3.0m3	運転1日当り,標準外,8時間	単位	日	単位数量	1	単価	1,017,965

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税 Z304010130		L	626	120	75,120	管理費区分：0
船団長 R3004		人	1.43	35,890	51,322	管理費区分：0
高級船員 R0126		人	1.43	35,890	51,322	管理費区分：0
普通船員 R0127		人	5.68	29,340	166,651	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 3.0m3 M490000010	機械条件:運転時間当り損料	時間	8	28,300	226,400	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 D 3.0m3 M490000010	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	271,000	447,150	管理費区分：0
合計					1,017,965	
単価					1,017,965	円／日

登　録　単　価

工事名	尻屋地区漁村再生工事

コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L302010020001	型枠賃料(1枚1日当り賃料)		枚	3	2026	9	確定 県単価表
L302010030001	型枠賃料(1枚当り基本料)		枚	200	2026	9	確定 県単価表
Z301010200001	鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	119	2026	9	確定 県単価表
Z301010210001	鉄筋(異形)	SD345 D16	kg	117	2026	9	確定 県単価表
Z301010220001	鉄筋(異形)	SD345 D19	kg	117	2026	9	確定 県単価表
ZD11*00040002	ﾁｾﾞﾙ消耗費	大型ﾌﾞﾚｰｶ4,000kg級	本	438,900	2026	9	確定 見積
ZZ99*00900001	吊鉄筋	SS400 φ16×1250	本	9,550	2026	9	確定 見積
ZZ99*01*04001	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防錆処理)	SS400 φ25×510	本	2,570	2026	9	確定 見積
ZZ99*01*04004	ｺﾞﾑ沓	ｺﾝｸﾘｰﾄ用緩衝ｺﾞﾑ t10	m2	33,000	2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*04005	孔加工費	ｺﾝｸﾘｰﾄ用緩衝ゴム t10 φ30mm以下	箇所	280	2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*05001	簡易標識灯	赤塗・赤光 支柱2m ﾎﾞﾙﾄSUS	基	902,000	2026	9	確定 見積
ZZ99*01*08001	処分費	Co塊(無筋) ㈲金田建材運送	t	3,000	2026	9	確定 県単価表
ZZ99*02500005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)	港湾(15) 24-12-25(20) W/C≦50%	m3	21,200	2026	9	確定 県単価表
ZZ99*02500007	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(冬期割増)	土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%	m3	19,700	2026	9	確定 県単価表
ZZ99*07500002	水中ｺﾝｸﾘｰﾄ(冬期割増)	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3	m3	21,600	2026	9	確定 県単価表
ZZ99*21800001	漏えい防止ｼｰﾄ	ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm	m2	540	2026	9	確定 県単価表
ZZ99*23000001	防舷材(本体)	漁港型 200H×2500L	基	606,200	2026	9	確定 県単価表

登　録　単　価

工事名	尻屋地区漁村再生工事

コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*23100001	防舷材(取付金具)	漁港型 200H (8本) SUS	組	89,400	2026	9	確定 県単価表
ZZ99*23100002	埋込栓	(本体に含む)	基	0	2026	9	確定
ZZ99*23200001	係船柱 直柱5t	物揚場及び-4.0m岸壁迄	基	75,600	2026	9	確定 県単価表
ZZ99*23300001	ｺｰﾅｰ保護材(ｺﾞﾑ製)	100H×100W ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含(SUS304)	m	42,000	2026	9	確定 県単価表
ZZ99*23400001	車止め	150H×150W (鋼製､ﾎﾞﾙﾄ込) SUS	m	38,200	2026	9	確定 県単価表
ZZ99*23500001	梯子	別途	基	0	2026	9	確定
ZZ99*23500002	ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺､金具込み)	150H×3600L 金具SUS	基	1,208,000	2026	9	確定 県単価表､物価資料

工事数量総括表(本01)

工事名	尻屋地区漁村再生工事			事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 -3.0m岸壁		式		1		
海上地盤改良工		式		1		
床掘工		式		1		
ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘		m3		66		
土砂等運搬		m3		66		
本体工[場所打式]		式		1		
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式		1		
型枠		式		1		
漏えい防止	ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm	m2		34		
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3	m3		384		
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3	m3		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	尻屋地区漁村再生工事			事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
H形鋼	SS400 100×50 L=1.0m	本		5		
上部工		式		1		
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式		1		
支保		式		1		
型枠		式		1		
伸縮目地	瀝青質系	m2		17		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%	m3		84		
上部ﾌﾞﾛｯｸ工		式		1		
上部ﾌﾞﾛｯｸ製作	高炉B 港湾(13) 24-8-25(20) W/C≦55%	個		2		
上部ﾌﾞﾛｯｸ据付	4.0×2.76×0.3 8.09t/個	個		2		
支承	ｺﾝｸﾘｰﾄ用緩衝ｺﾞﾑ t10	m2		6		

工事数量総括表(本01)

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
付属工		式		1		
係船柱工		式		1		
係船柱	直柱5t φ150	基		4		
防舷材工		式		1		
防舷材	2500L 0.9E>6.48kN･m	基		14		
梯子	150H×3600L	基		2		
車止･縁金物工		式		1		
車止	150H	m		18		
縁金物	100H×100W	m		13		
灯標工		式		1		
簡易標識灯	赤塗・赤光 支柱2m ﾎﾞﾙﾄSUS	基		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	尻屋地区漁村再生工事			事業区分 工事区分	漁港整備 航路･泊地	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
航路･泊地 -3.0m泊地		式		1		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(海上)		m3		1,194		
殻運搬処理	Co塊(無筋)	m3		1,194		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
回航･えい航費		式		1		
回航費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	尻屋地区漁村再生工事				事業区分 工事区分	漁港整備 航路･泊地	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）		数量（今回）	数量増減	摘要
建設機械器具等運搬費		式			1		
現場環境改善費		式			1		
現場環境改善費（率計上）		式			1		
共通仮設費（率計上）		式			1		
純工事費		式			1		
現場管理費		式			1		
工事原価		式			1		
一般管理費等		式			1		
工事価格		式			1		
消費税額及び地方消費税額		式			1		
工事費計		式			1		

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
護岸･岸壁･物揚場 (0001)-3.0m岸壁	式	1		35,713,592	
海上地盤改良工 (0002)	式	1		810,612	
床掘工 (0003)	式	1		810,612	工種　53:浚渫工事（漁港）
ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 (0004)	m3	66		525,360	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫	m3	66	7,960	525,360	DH101100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船の規格		鋼D 2.0m3			
J02　ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船一時退避の有無		無し			
J04　土質分類		岩盤			
J05　N値､状態		軟質			
J06　施工区域区分		悪い			
J07　海象条件区分		普通			
土砂等運搬 (0005)	m3	66		285,252	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	66	273	18,018	CB210020　240.9 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　作業内容		土量50,000m3未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.708		108.7	M000202142 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増　B地区 係数ランク　1 単価補正
標準構成比			42.39		
標準単価			21,500		
地区単価			22,900		
運転手(特殊)	%	42.192		115.5	R0114 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
標準構成比			38.74		
標準単価			28,900		
地区単価			35,790		
軽油	%	18.049		49.41	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00
標準構成比			18.87		
標準単価			138		
地区単価			150		

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.051		0.19	管理費区分　0
土砂等運搬	m3	66	3,901	257,466	CB210110　3345.9 管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.09　単　2026.09
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区　東通村
J03　土質		軟岩			労務補正　1.020　00-00
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			係数ランク　1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.682		1,587	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,847		単価地区　東通村
地区単価			21,400		労務補正　1.020　00-00
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	45.399		1,771	管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　東通村
地区単価			30,900		労務補正　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.881		541.5	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			138		単価地区　東通村
地区単価			150		労務補正　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.038		1.5	管理費区分　0
整地					CB210610　127.07
	m3	66	148	9,768	管理費区分　0
J01　作業区分		残土受入れ地での処理			歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　東通村
					労務補正　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.169		31.47	管理費区分　0
標準構成比			22.45		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			8,800		単価地区　東通村
地区単価			9,710		労務補正　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	55.388		82.34	管理費区分　0
標準構成比			52.33		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　東通村
地区単価			35,790		労務補正　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	23.429		34.83	管理費区分　0
標準構成比			25.22		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　東通村
地区単価			150		労務補正　　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.014		0.06	管理費区分　0
本体工[場所打式]					
(0006)	式	1		15,847,686	
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ工					工種　54:構造物工事（漁港）
(0007)	式	1		15,847,686	
型枠					第0003号内訳書
(0008)	m2	187		5,029,239	単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
Q01　型枠		岩盤基面整正			歩　2026.09　単　2026.09
Q01　型枠		鋼製型枠組立組外			単価地区　　東通村
					労務補正　　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　　1
					週休２日補正　　4週8休以上
岩盤基面整正					DA281500
	m2	32	35,117	1,123,744	管理費区分　0
J01　既設構造物等の状況区分		基地として作業可			歩　2026.09　単　2026.09
J02　岩盤区分		軟質･中質			単価地区　　東通村
					労務補正　　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鋼製型枠組立組外	m2	187	20,885	3,905,495	DH143010 管理費区分　0
J01　施工区分		陸上施工			歩　2026.09　単　2026.09
J02　ｻｲｸﾙ数		2回			単価地区　　東通村
J03　型枠全面積		187m2			労務補正　　1.020　00-00
J04　搬入型枠面積		93.5m2			豪雪割増
J05　型枠1枚当り面積		0.54m2/枚			係数ランク　　1
J06　陸上ｸﾚｰﾝ類の種類		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ			単価補正
J08　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの規格		(油圧駆動式)50t吊			
J13　材料置場の有無		有り			
漏えい防止 (0009)	m2	34		74,426	第0004号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0
Q01　漏えい防止ｼｰﾄ敷設		漏えい防止ｼｰﾄ敷設			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 週休２日補正　　4週8休以上
漏えい防止ｼｰﾄ敷設	m2	34	2,189	74,426	DH143020 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ (0010)	m3	384		10,577,280	第0005号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0
Q01　水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		水中Co打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設)			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.020　00-00

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
水中Co打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設)	m3	384	27,545	10,577,280	DH143070 管理費区分　0
J01　設計日当打設量		100m3以上			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ (0011)	m3	5		159,950	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
水中Co打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設)	m3	5	31,990	159,950	DH143070 管理費区分　0
J01　設計日当打設量		50m3未満			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
H形鋼 (0012)	本	5		6,791	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　本 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 週休２日補正　　4週8休以上
H形鋼(細幅) SS400 100×50	t	0.047	144,500	6,791	Z001120019 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
上部工 (0013)	式	1		3,531,216	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工 (0014)	式	1		2,783,304	工種　54:構造物工事（漁港）
支保 (0015)	m	20		159,120	第0008号内訳書 単位数量　　1　m 管理費区分　0
Q01　支保組立組外		支保組立組外(重力式)			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 週休２日補正　　4週8休以上
支保組立組外(重力式)	m	20	7,956	159,120	DH106010 管理費区分　0
J01　施工区分		陸上			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
型枠 (0016)	m2	41		458,216	第0009号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
Q01　型枠組立組外		鋼製型枠組立組外(重力式)			
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	41	11,176	458,216	DH106120 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　施工区分		陸上			
J02　陸上ｸﾚｰﾝ類の種類		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			
伸縮目地 (0017)	m2	17		52,360	第0010号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
Q01　伸縮目地		伸縮目地			
伸縮目地	m2	17	3,080	52,360	DH106180 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09
J01　伸縮目地材の指定		瀝青質系			

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ (0018)	m3	84		2,113,608	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設方式　ﾐｷｻｰ車打設 J02　鉄筋･無筋の選択　無筋	m3	84	23,045	1,935,780	DH106190 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
特殊養生(無筋構造物)	m3	84	2,117	177,828	オプション入力 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
養生工					WB240050

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	1	3,077	3,077	管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋構造物			歩　2026.09　単　2026.09
J02　養生工の種類		特殊養生(練炭)			単価地区　　東通村
					労務補正　　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　　1
					単価補正
養生工					WB240050
	m3	-1	960	-960	管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋構造物			歩　2026.09　単　2026.09
J02　養生工の種類		一般養生			単価地区　　東通村
					労務補正　　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　　1
					単価補正
上部ﾌﾞﾛｯｸ工 (0019)	式	1		747,912	工種　54:構造物工事（漁港）
上部ﾌﾞﾛｯｸ製作 (0020)	個	2		474,548	第0012号内訳書 単位数量　　1　　個
					管理費区分　0
Q01　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設		ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設			歩　2026.09　単　2026.09
Q02　枠組足場架払		計上しない			単価地区　　東通村
Q03　鉄筋加工組立		鉄筋加工組立			労務補正　　1.020　00-00
Q03　鉄筋加工組立		鉄筋加工組立			豪雪割増
Q03　鉄筋加工組立		鉄筋加工組立			係数ランク　　1
Q04　吊鉄筋組立		吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ			週休２日補正　　4週8休以上
Q04　吊鉄筋組立		吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立			
Q05　型枠組立組外		鋼製型枠組立組外			
Q06　陸上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		ｺﾝｸﾘｰﾄ打設			
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設					DH105160
	m2	22	626	13,772	管理費区分　0
J01　下地材料の有無		無し			歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
鉄筋加工組立	kg	221	211	46,631	DH105190 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　鉄筋の指定		SD345 D13			
J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定		陸上ｸﾚｰﾝ			
J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			
鉄筋加工組立	kg	153	209	31,977	DH105190 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　鉄筋の指定		SD345 D16			
J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定		陸上ｸﾚｰﾝ			
J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			
鉄筋加工組立	kg	402	209	84,018	DH105190 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　鉄筋の指定		SD345 D19			
J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定		陸上ｸﾚｰﾝ			
J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ	本	8	9,550	76,400	DH105200 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立	kg	16	103	1,648	DH105210 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立の指定		鉄筋径38㎜未満ｸﾚｰﾝ抜き			
J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定		陸上ｸﾚｰﾝ			
J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			
鋼製型枠組立組外	m2	9	5,184	46,656	DH105220 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　ｸﾚｰﾝ機種の選定		陸上ｸﾚｰﾝ			
J02　陸上ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	m3	7	24,778	173,446	DH105230 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　打設方法		ﾐｷｻｰ車打設			
上部ﾌﾞﾛｯｸ据付 (0021)	個	2		6,116	第0013号内訳書 単位数量　1　個 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村
Q01　ﾌﾞﾛｯｸ転置		計上しない			
Q02　ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)		ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)			

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 ﾌﾞﾛｯｸ横持ち		計上しない			労務補正　1.020　00-00
Q04 ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付(陸上連携方式)		計上しない			豪雪割増
Q05 ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付(海上一連方式)		計上しない			係数ランク　1
Q06 ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付(陸海一貫方式)		計上しない			週休２日補正　4週8休以上
ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)					DH105100
	個	2	3,058	6,116	管理費区分　0
J01 施工区分		陸上			歩　2026.09　単　2026.09
J02 ﾌﾞﾛｯｸ質量		8.09t/個			単価地区　東通村
J03 ｳｲﾝﾁ移動の有無		無し			労務補正　1.020　00-00
J04 ｸﾚｰﾝの指定		標準外			豪雪割増
J05 陸上ｸﾚｰﾝの機種		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ			係数ランク　1
J07 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの規格		(油圧駆動式) 50t吊			単価補正
J12 労務編成		玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)			
支承					オプション入力
(0022)	m2	6		267,248	第0014号内訳書
					単位数量　1　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　東通村
					労務補正　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　1
					週休２日補正　4週8休以上
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防錆処理)					ZZ99*01*04001
SS400 φ25×510	本	16	2,570	41,120	管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　東通村
					労務補正　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　1
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)					CB224410　1013.2
	孔	16	1,089	17,424	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　削孔深さ		200㎜以上400㎜以下			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]					L001110001
2kVA	%	1.081		11.76	管理費区分　0
標準構成比			0.93		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			455		単価地区　　東通村
地区単価			568		労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ					M002083002
穴あけ能力　φ38～40㎜	%	0.637		6.93	管理費区分　0
標準構成比			0.65		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			267		単価地区　　東通村
地区単価			281		労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増　　B地区 係数ランク　　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.424		4.61	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	46.092		501.5	管理費区分　0
標準構成比			44.73		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　東通村
地区単価			31,320		労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					R0102
	%	15.707		170.9	管理費区分　0
標準構成比			18.55		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　東通村
地区単価			23,100		労務補正　　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	14.926		162.4	管理費区分　0
標準構成比			13.46		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　東通村
地区単価			36,930		労務補正　　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	19.163		208.5	管理費区分　0
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	1.562		17	管理費区分　0
標準構成比			1.7		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			154		単価地区　　東通村
地区単価			152		労務補正　　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.386		4.2	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.022		1.2	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
差し筋取付(陸上部) (保全工事)	本	16	389	6,224	DA302100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
J01　削孔深(mm)		100以上400未満			
ｺﾞﾑ沓 ｺﾝｸﾘｰﾄ用緩衝ｺﾞﾑ t10	m2	6	33,000	198,000	ZZ99*01*04004 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
孔加工費 ｺﾝｸﾘｰﾄ用緩衝ゴム　t10　φ30㎜以下	箇所	16	280	4,480	ZZ99*01*04005 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
付属工 (0023)	式	1		15,524,078	
係船柱工 (0024)	式	1		473,056	工種　54:構造物工事（漁港）
係船柱 (0025)	基	4		473,056	第0015号内訳書 単位数量　　1　　基 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 鋼杭準備		計上しない			歩　2026.09　単　2026.09
Q02 鋼杭運搬		計上しない			単価地区　　東通村
Q03 鋼杭打設		計上しない			労務補正　　1.020　00-00
Q04 鋼杭切断		計上しない			豪雪割増
Q05 掘削		計上しない			係数ランク　　1
Q06 土砂等運搬		計上しない			週休２日補正　　4週8休以上
Q07 埋戻し		計上しない			
Q08 基礎砕石		計上しない			
Q09 枠組足場架払		計上しない			
Q10 鉄筋加工組立		計上しない			
Q11 型枠組立組外		計上しない			
Q12 陸上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		計上しない			
Q13 係船柱取付		係船柱取付			
Q14 架台取付		計上しない			
Q15 係船柱塗装		計上しない			
係船柱取付	基	4	118,264	473,056	DH107010 管理費区分　0
J01 施工区分		陸上			歩　2026.09　単　2026.09
J02 係船柱規格		100kN未満			単価地区　　東通村
J04 ｸﾚｰﾝ類の機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			労務補正　　1.020　00-00
J05 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
防舷材工 (0026)	式	1		12,826,886	工種　54:構造物工事（漁港）
防舷材 (0027)	基	14		10,153,574	第0016号内訳書 単位数量　　1　　基 管理費区分　0
Q01 埋込栓取付		埋込栓取付			歩　2026.09　単　2026.09
Q01 埋込栓取付		埋込栓取付			単価地区　　東通村
Q02 防舷材取付		防舷材取付			労務補正　　1.020　00-00
Q03 梯子取付		計上しない			豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
埋込栓取付	基	8	102,303	818,424	DH107040 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　施工区分		陸上			
J02　防舷材または梯子の高さ		H = 250㎜未満			
J03　施工規模		5基以上(標準)			
J04　施工方式		後付け			
埋込栓取付	基	6	101,130	606,780	DH107040 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　施工区分		陸上			
J02　防舷材または梯子の高さ		H = 250㎜未満			
J03　施工規模		5基以上(標準)			
J04　施工方式		先付け(標準)			
防舷材取付	基	14	623,455	8,728,370	DH107050 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　施工区分		陸上			
J02　足場が必要な場合		無し			
J03　防舷材の高さ		H = 250㎜未満			
J04　陸上ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			
J07　施工規模		5基以上(標準)			
梯子 (0028)	基	2		2,673,312	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺､金具込み) 150H×3600L 金具SUS	基	2	1,208,000	2,416,000	ZZ99*23500002 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
埋込栓取付	基	4	12,903	51,612	DH107040 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　施工区分			陸上		
J02　防舷材または梯子の高さ			H = 250㎜未満		
J03　施工規模			5基以上(標準)		
J04　施工方式			後付け		
梯子取付	基	4	51,425	205,700	DH107060 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　施工区分			陸上		
J02　ｸﾚｰﾝ類の機種			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格			(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		
車止･縁金物工 (0029)	式	1		1,320,740	工種　54:構造物工事（漁港）
車止 (0030)	m	18		749,286	第0018号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 車止取付		車止取付			歩 2026.09 単 2026.09
Q02 車止塗装		計上しない			単価地区 東通村
					労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					週休２日補正 4週8休以上
車止取付					DH107080
	m	18	41,627	749,286	管理費区分 0
J01 二次製品		1本当り質量100kg未満の場合			歩 2026.09 単 2026.09
J05 施工規模		延30m未満			単価地区 東通村
J06 施工方式		先付け(標準)			労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
縁金物					第0019号内訳書
(0031)	m	13		571,454	単位数量 1 m
					管理費区分 0
Q01 縁金物取付		縁金物取付			歩 2026.09 単 2026.09
Q02 縁金物塗装		計上しない			単価地区 東通村
					労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					週休２日補正 4週8休以上
縁金物取付					DH107110
	m	13	43,958	571,454	管理費区分 0
J01 施工規模		延30m未満			歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 東通村
					労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
灯標工					オプション入力
(0032)	式	1		903,396	工種 53:浚渫工事（漁港）

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
簡易標識灯 (0033)	基	1		903,396	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
簡易標識灯 赤塗・赤光 支柱2m ﾎﾞﾙﾄSUS	基	1	902,000	902,000	ZZ99*01*05001 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	個	1	1,396	1,396	DH108030 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　施工区分		陸上			
J02　ﾌﾞﾛｯｸ質量		0.1t/個			
J03　ｳｲﾝﾁ移動の有無		無し			
J04　ｸﾚｰﾝの指定		標準			
J05　陸上ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊			
J12　労務編成		玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)			
航路･泊地 (0034)-3.0m泊地	式	1		39,621,708	
構造物撤去工 (0035)	式	1		39,621,708	オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
取壊し工 (0036)	式	1		39,621,708	オプション入力 工種　54:構造物工事（漁港）
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(海上) (0037)	m3	1,194		23,528,964	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
ｺﾝｸﾘｰﾄ海上取壊し	m3	1,194	17,788	21,238,872	DA900130 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　施工数量の範囲(全体量:m3/式)		470 <			
J02　施設種類(水上･水中)		無筋			
J03　引船計上の有無		無し			
J07　潜水士船計上の有無		無し			
J08　ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船1日当り運転時間		8時間			
ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ海上除去･運搬･揚土	m3	1,194	1,918	2,290,092	DA900140 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船機種		鋼D 3.0m3			
J02　引船計上の有無		無し			
J06　潜水士船計上の有無		無し			
J07　ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船1日当り運転時間		8時間			
殻運搬処理 (0038)	m3	1,194		16,092,744	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量　1　m3

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 週休２日補正　　4週8休以上
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	m3	1,194	1,247	1,488,918	CB224260　1299.4 管理費区分　0
J01　費用の内訳		全ての費用			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]					M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	10.257		127.8	管理費区分　0
標準構成比			9.24		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			21,500		単価地区　　東通村
地区単価			22,900		労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増　　B地区 係数ランク　　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	74.164		924.1	管理費区分　0
標準構成比			78.2		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　東通村
地区単価			23,100		労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.907		135.9	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			8.45		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　東通村
地区単価			35,790		労務補正　　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	4.658		58.04	管理費区分　0
標準構成比			4.11		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　東通村
地区単価			150		労務補正　　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.014		1.16	管理費区分　0
殻運搬					CB227010　4529.0
	m3	1,194	5,329	6,362,826	管理費区分　0
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			歩　2026.09　単　2026.09
J02　積込工法区分		機械積込			単価地区　　東通村
J03　DID区間の有無		無し			労務補正　　1.020　00-00
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		41.3km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	36.8		1,961	管理費区分　0
標準構成比			40.77		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,847		単価地区　　東通村
地区単価			21,400		労務補正　　1.020　00-00
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　　B地区
					係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)					R0115
	%	49.861		2,657	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　　東通村
地区単価			30,900		労務補正　　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.311		709.3	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　東通村
地区単価			150		労務補正　　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.028		1.7	管理費区分　0
処分費					ZZ99*01*08001
Co塊(無筋) ㈲金田建材運送	t	2,747	3,000	8,241,000	管理費区分　T
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　東通村
					労務補正　　1.020　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　　1
					単価補正
直接工事費					
(0039)	式	1		75,335,300	
共通仮設					
(0040)	式	1		10,463,028	

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0041)	式	1		6,129,028	
回航･えい航費 (0042)	式	1		4,286,028	工種　99:
回航費 (0043)	式	1		4,286,028	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
回航費 ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船 鋼D3.0m3	片道	2	2,143,014	4,286,028	オプション入力 単位数量　1　片道 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
艤装費	式	1		715,000	オプション入力 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転費	式	1		415,594	オプション入力 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
損料	式	1		985,900	オプション入力 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
回航保険料	式	1		26,520	オプション入力 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
運搬費 (0044)	式	1		1,340,000	工種　99:
建設機械器具等運搬費 (0045)	式	1		1,340,000	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
重建設機械分解組立輸送	回	1	1,340,000	1,340,000	WB010350 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02　機械質量区分		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下			
J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準(1.0)			
現場環境改善費 (0046)	式	1		503,000	
現場環境改善費（率計上） (0047)	式	1		503,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0048)	式	1		4,334,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休２日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0049)	式	1		85,798,328	
現場管理費 (0050)	式	1		20,066,000	
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）		0.50%		
工期日数	162日間				
冬期日数	145日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		

入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	自動設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休２日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0051)	式	1		105,864,328	
一般管理費等 (0052)	式	1		17,115,672	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0053)	式	1		122,980,000	
消費税額及び地方消費税額 (0054)	式	1		12,298,000	
工事費計 (0055)	式	1		135,278,000	