	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　繰砂メ　第8-1号

設計書番号　　508-020-0215

稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事

実施　設計書

南津軽郡大鰐町大字　大鰐　地内

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 1　式		
設計額	25,564,000　円　（内消費税　2,324,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面対策		式	1		11,064,963		
地下水排除工		式	1		10,440,499		
集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工		式	1		10,440,499		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	呼び径:径90mm	m	544		8,757,600		内　1号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ洗浄		m	560		337,680		内　2号
保孔管		m	544		780,119		内　3号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材		回	1		565,100		内　4号
仮設工		式	1		624,464		
工事用道路工		式	1		624,464		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	m2	488		624,464		内　5号
直接工事費		式	1		11,064,963		
共通仮設		式	1		2,491,888		
共通仮設費		式	1		1,022,888		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1		853,888		
仮設材運搬費		t	84.21		853,888		内　6号
現場環境改善費		式	1		169,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		169,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,469,000		
純工事費		式	1		13,556,851		
現場管理費		式	1		5,700,000		
工事原価		式	1		19,256,851		
一般管理費等		式	1		3,983,149		
工事価格		式	1		23,240,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,324,000		
工事費計		式	1		25,564,000		

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　砂防・地すべり等工事

合算工事：

対象工事費	11,064,963	直接工事費	11,064,963	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			29,199				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		11,094,162	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		11,094,162		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		13.12%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01		13.25%		0.00%		
	計上額		1,469,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	11,064,963	直接工事費	11,064,963		
非対象額計（－）	0				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	29,199				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	11,094,162	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.53%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.53%		0.00%		
計上額	169,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	853,888				
運搬費	853,888	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,491,888

現場管理費

主工種　07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	13,556,851	単独（追加工事）直接工事費	11,064,963	単独（追加工事）共通仮設費	2,491,888

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	29,199	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	13,586,050	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	13,586,050		0		0

現場管理費	率（補正前）	40.30%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%	
	施工時期補正	0.84%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	41.96%	0.00%	
	計上額	5,700,000	0	0
			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

工事原価	19,256,851				
純工事費	13,556,851	現場管理費	5,700,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	19,256,851	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	19,256,851		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.66%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.66%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	19,256,851		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		

一般管理費等	3,983,149
業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月		
歩掛適用年月	2026年8月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年8月		
単価地区	大鰐町		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.84%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			11,064,963
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				11,064,963
	共通仮設費（率分）	11,094,162	13.25	1,469,000
	運搬費			853,888
現場環境改善費対象工事費				11,064,963
	現場環境改善費（率分）	11,094,162	1.53	169,000
現場管理費対象純工事費				13,556,851
	現場管理費	13,586,050	41.96	5,700,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				19,256,851
	一般管理費等	19,256,851	20.66	3,983,149
	業務委託費			0
工事価格				23,240,000
消費税等相当額				2,324,000
工事費計				25,564,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	呼び径:径90mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ CB340110	集水井内,粘性土･砂質土, φ90mm,50m/本を超え80m/本以下	m	504	15,200	7,660,800		03-04-01 管理費区分：0
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ CB340110	集水井内,軟岩, φ90mm,50m/本を超え80m/本以下	m	40	27,420	1,096,800		03-04-01 管理費区分：0
合計					8,757,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ洗浄						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔洗浄工 WB340510	井外作業	m	560	603	337,680		単　1号 03-04-01 管理費区分：0
合計					337,680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	保孔管

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
保孔管 CB340120	集水井内,VP,無し,既製保孔管,φ40	m	14	679	9,506		03-04-01 管理費区分：0
保孔管 CB340120	集水井内,VP,有り,VP40	m	462	1,508	696,696		03-04-01 管理費区分：0
先端キャップ φ40用 ZZ99*01*01001		個	7	118	826		管理費区分：0
ソケット φ40用 ZZ99*01*01003		個	7	161	1,127		管理費区分：0
保孔管 CB340120	集水井内,VP,無し,既製保孔管,φ40	m	2	276	552		03-04-01 支給品(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 管理費区分：0
保孔管 CB340120	集水井内,VP,有り,VP40	m	66	1,082	71,412		03-04-01 支給品(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 管理費区分：0
先端キャップ φ40用 ZZ99*01*01001		個	1	118	0		支給品 管理費区分：0
ソケット φ40用 ZZ99*01*01003		個	1	161	0		支給品 管理費区分：0
合計					780,119		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材 CB340130	集水井内,標準	回	1	565,100	565,100		03-04-01 管理費区分：0
合計					565,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分: 設置･撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	487.74	467	227,774		単　2号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×3,048(mm),無,64日,無,有	枚	105	3,778	396,690		単　3号 02-05-16 管理費区分：0
合計					624,464		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	仮設材運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,17.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	84.21	3,570	300,629		単　4号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,17.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	84.21	3,570	300,629		単　4号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み､取卸し(往復分)	t	84.21	3,000	252,630		単　5号 01-02-02 管理費区分：0
合計					853,888		

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB340510	集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔洗浄工	井外作業	単位	m	単位数量	10	単価	603

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.043	36,570	1,572	[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.087	31,010	2,697	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.043	22,870	983	[ ][1　] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	15%	式	1		787	[1][　] 管理費区分：0
合計					6,039	
単価					603	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	467

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	0.295	36,570	10,788	管理費区分：0
とび工						[ ][1　]
R0106		人	0.295	32,250	9,513	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	0.295	22,870	6,746	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転						単　6号 02-05-16　[ ][1　]
WK250590		日	0.295	65,110	19,207	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	1%	式	1		456	管理費区分：0
合計					46,710	
単価					467	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,64日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	3,778

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001	供用日数:64日	枚	1	3,008	3,008	管理費区分：0
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001		枚	1	770	770	管理費区分：0
合計					3,778	
単価					3,778	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,17.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	3,570

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.000　Z006810102		t	1	3,570	3,570	管理費区分：0
合計					3,570	
単価					3,570	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分：0
合計					3,000	
単価					3,000	円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65,110

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,440	35,440	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	119	154	18,326	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0
合計					65,110	
単価					65,110	円／日

登　録　単　価

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	先端キャップ	φ40用	個	118	2026	8	確定
ZZ99*01*01003	ソケット	φ40用	個	161	2026	8	確定

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
斜面対策 (0001)	式	1		11,064,963	
地下水排除工 (0002)	式	1		10,440,499	
集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 (0003)	式	1		10,440,499	工種　07:砂防・地すべり等工事
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ (0004)	m	544		8,757,600	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　大鰐町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	m	504	15,200	7,660,800	CB340110　14079.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　大鰐町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工場所		集水井内			
J02　土質区分		粘性土･砂質土			
J03　呼び径		φ90mm			
J04　削孔長区分		50m/本を超え80m/本以下			
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式] ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級	%	34.542		5,250	M000601011 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　大鰐町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区
標準構成比			37.29		
標準単価			84,200		
地区単価			84,200		

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]					L001110014
125kVA	%	1.762		267.8	管理費区分　0
標準構成比			1.67		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			4,090		単価地区　大鰐町
地区単価			4,660		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]					M000571004
吐出量200L/min	%	1.632		248.1	管理費区分　0
標準構成比			1.67		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			3,260		単価地区　大鰐町
地区単価			3,440		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.112		17.02	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	13.356		2,030	管理費区分　0
標準構成比			16.02		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　大鰐町
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.672		1,622	管理費区分　0
標準構成比			9.77		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　大鰐町

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,570		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	9.053		1,376	管理費区分　0
標準構成比			8.92		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　大鰐町
地区単価			31,010		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	0.191		28.98	管理費区分　0
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ					Z006406001
φ90mm用	%	6.516		990.3	管理費区分　0
標準構成比			5.31		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			57,600		単価地区　大鰐町
地区単価			76,300		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	4.404		669.3	管理費区分　0
標準構成比			4.26		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　大鰐町
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ					Z006404005
φ90mm用 (1.0m)	%	4.968		755.1	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			4.06		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			52,000		単価地区　　大鰐町
地区単価			68,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ					Z006405005
φ90mm用 (1.0m)	%	4.641		705.4	管理費区分　0
標準構成比			3.8		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			38,300		単価地区　　大鰐町
地区単価			50,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	8.132		1,236	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.019		4	管理費区分　0
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ					CB340110　24911.0
	m	40	27,420	1,096,800	管理費区分　0
J01　施工場所		集水井内			歩　2026.08　単　2026.08
J02　土質区分		軟岩			単価地区　　大鰐町
J03　呼び径		φ90mm			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　削孔長区分		50m/本を超え80m/本以下			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]					M000601011
ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級	%	31.072		8,517	管理費区分　0
標準構成比			34.19		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			84,200		単価地区　　大鰐町
地区単価			84,200		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 125kVA	%	1.584		434.2	L001110014 管理費区分　0
標準構成比			1.53		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			4,090		単価地区　大鰐町
地区単価			4,660		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min	%	1.467		402.1	M000571004 管理費区分　0
標準構成比			1.53		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			3,260		単価地区　大鰐町
地区単価			3,440		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.101		27.62	管理費区分　0
普通作業員	%	12.01		3,292	R0102 管理費区分　0
標準構成比			14.68		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　大鰐町
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	9.595		2,630	R0125 管理費区分　0
標準構成比			8.95		歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区　大鰐町
地区単価			36,570		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.136		2,230	管理費区分　0
標準構成比			8.17		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　大鰐町
地区単価			31,010		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.178		48.71	管理費区分　0
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ					Z006405005
φ90mm用 (1.0m)	%	9.394		2,575	管理費区分　0
標準構成比			7.84		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			38,300		単価地区　大鰐町
地区単価			50,500		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ					Z006404005
φ90mm用 (1.0m)	%	7.515		2,060	管理費区分　0
標準構成比			6.26		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			52,000		単価地区　大鰐町
地区単価			68,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ					Z006406001

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
φ90mm用	%	6.669		1,828	管理費区分　0
標準構成比			5.54		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			57,600		単価地区　　大鰐町
地区単価			76,300		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.955		1,084	管理費区分　0
標準構成比			3.9		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　大鰐町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	8.314		2,279	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.01		12.37	管理費区分　0
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ洗浄					第0002号内訳書
(0005)	m	560		337,680	単位数量　　1　　m
					管理費区分　0
Q01　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔洗浄費		集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔洗浄工			歩　2026.08　単　2026.08
Q02　足場費(集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔洗浄工)		計上しない			単価地区　　大鰐町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔洗浄工					WB340510
	m	560	603	337,680	管理費区分　0
J01　作業区分		井外作業			歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　大鰐町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
保孔管 (0006)	m	544		780,119	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　大鰐町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
保孔管	m	14	679	9,506	CB340120　568.62 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　大鰐町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工場所		集水井内			
J02　保孔管種別		VP			
J03　ｽﾄﾚｰﾅ現場加工の有無		無し			
J04　製品区分		既製保孔管			
J05　保孔管種類(VP)		φ40			
普通作業員	%	16.834		114.3	R0102 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　大鰐町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			22.33		
標準単価			25,400		
地区単価			22,870		
土木一般世話役	%	10.768		73.11	R0125 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			10.9		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　大鰐町
地区単価			36,570		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	9.13		61.99	管理費区分　0
標準構成比			9.95		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　大鰐町
地区単価			31,010		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	4.04		27.43	管理費区分　0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)					Z005002002
VP-40	%	59.221		402.1	管理費区分　0
標準構成比			52.07		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			296		単価地区　　大鰐町
地区単価			402		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.007		0.07	管理費区分　0
保孔管					CB340120　1350.4
	m	462	1,508	696,696	管理費区分　0
J01　施工場所		集水井内			歩　2026.08　単　2026.08
J02　保孔管種別		VP			単価地区　　大鰐町
J03　ｽﾄﾚｰﾅ現場加工の有無		有り			労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　保孔管種類(VP)		VP40			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	28.822		434.4	管理費区分　0
標準構成比			29.36		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　大鰐町
地区単価			31,010		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	21.239		320.1	管理費区分　0
標準構成比			26.33		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　大鰐町
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	16.972		255.8	管理費区分　0
標準構成比			16.06		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　大鰐町
地区単価			36,570		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	4.69		70.69	管理費区分　0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)					Z005002002
VP-40	%	28.265		426	管理費区分　0
標準構成比			23.23		歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			296		単価地区　大鰐町
地区単価			402		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.012		1.01	管理費区分　0
先端キャップ φ40用	個	7	118	826	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　大鰐町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ソケット φ40用	個	7	161	1,127	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　大鰐町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
保孔管	m	2	276	552	CB340120　568.62 管理費区分　0
J01　施工場所		集水井内			歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　大鰐町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J02　保孔管種別		VP			
J03　ｽﾄﾚｰﾅ現場加工の有無		無し			
J04　製品区分		既製保孔管			
J05　保孔管種類(VP)		φ40			
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	16.834		114.3	管理費区分　0
標準構成比			22.33		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　大鰐町
地区単価			22,870		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.768		73.11	管理費区分　0
標準構成比			10.9		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　大鰐町
地区単価			36,570		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	9.13		61.99	管理費区分　0
標準構成比			9.95		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　大鰐町
地区単価			31,010		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	4.04		27.43	管理費区分　0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)					Z005002002
VP-40	%	59.221		402.1	管理費区分　0
標準構成比			52.07		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			296		単価地区　　大鰐町
地区単価			402		労調係数　　1.000　00-00 0
支給品費　402.1					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費					
	%	0.007		0.07	管理費区分　0
保孔管					CB340120　1350.4
	m	66	1,082	71,412	管理費区分　0
J01　施工場所		集水井内			歩　2026.08　単　2026.08
J02　保孔管種別		VP			単価地区　　大鰐町
J03　ｽﾄﾚｰﾅ現場加工の有無		有り			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　保孔管種類(VP)		VP40			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	28.822		434.4	管理費区分　0
標準構成比			29.36		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　大鰐町
地区単価			31,010		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	21.239		320.1	管理費区分　0
標準構成比			26.33		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　大鰐町
地区単価			22,870		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	16.972		255.8	管理費区分　0
標準構成比			16.06		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　大鰐町
地区単価			36,570		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	4.69		70.69	管理費区分　0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-40	%	28.265		426	Z005002002 管理費区分　0
標準構成比			23.23		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			296		単価地区　大鰐町
地区単価			402		労調係数　1.000　00-00 0
支給品費　426					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.012		1.01	管理費区分　0
先端キャップ φ40用	個	1	118	0	ZZ99*01*01001 管理費区分　0
支給品費　118					歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　大鰐町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ソケット φ40用	個	1	161	0	ZZ99*01*01003 管理費区分　0
支給品費　161					歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　大鰐町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材 (0007)(P)	回	1		565,100	第0004号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
Q01 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ機械据付撤去費		ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材			
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材	回	1	565,100	565,100	CB340130 530640.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工場所		集水井内			
J02 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	%	12.073		68,224	L001140051 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.08		
標準単価			17,100		
地区単価			18,200		
普通作業員	%	24.308		137,363	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28.75		
標準単価			25,400		
地区単価			22,870		

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					R0125
	%	20.061		113,365	管理費区分　0
標準構成比			18.11		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　大鰐町
地区単価			36,570		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	14.261		80,589	管理費区分　0
標準構成比			13.86		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　大鰐町
地区単価			31,010		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	15.672		88,563	管理費区分　0
標準構成比			13.61		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　大鰐町
地区単価			35,440		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	12.805		72,362	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	0.817		4,618	管理費区分　0
標準構成比			0.78		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　大鰐町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.003		16	管理費区分　0
仮設工 (0008)	式	1		624,464	
工事用道路工 (0009)	式	1		624,464	工種　99:
敷鉄板 (0010)	m2	488		624,464	第0005号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　大鰐町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　鋼材規格		22×1,524×3,048(mm)			
Q02　作業区分		設置･撤去			
Q03　敷鉄板設置･撤去費		敷鉄板設置･撤去			
Q04　敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料			
敷鉄板設置･撤去	m2	487.74	467	227,774	WB253610 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　大鰐町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		設置･撤去			
敷鉄板賃料	枚	105	3,778	396,690	WB253630 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　大鰐町 労調係数　1.000　00-00 0
J01　敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			
J02　不足分弁償金の有無		無			
J04　供用日数(日)(実数入力)		64日			

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　継続工事の有無		無			豪雪割増
J07　整備費の有無		有			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0011)	式	1		11,064,963	
共通仮設 (0012)	式	1		2,491,888	
共通仮設費 (0013)	式	1		1,022,888	
運搬費 (0014)	式	1		853,888	工種　99:
仮設材運搬費 (0015)	t	84.21		853,888	第0006号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			歩　2026.08　単　2026.08
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			単価地区　大鰐町
Q02　仮設材積込･取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	84.21	3,570	300,629	WB010020 管理費区分　0
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩　2026.08　単　2026.08
J02　片道運搬距離(実数入力)		17.3km			単価地区　大鰐町
J04　製品長区分		12m以内			労調係数　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06　運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増　0%　係数ランク　1
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬					WB010020

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	84.21	3,570	300,629	管理費区分　0
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩　2026.08　単　2026.08
J02　片道運搬距離(実数入力)		17.3km			単価地区　　大鰐町
J04　製品長区分		12m以内			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06　運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030
	t	84.21	3,000	252,630	管理費区分　0
J01　作業区分		積込み､取卸し(往復分)			歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　大鰐町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
現場環境改善費					
(0016)	式	1		169,000	
現場環境改善費（率計上）					
(0017)	式	1		169,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
(0018)	式	1		1,469,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休２日補正	週休２日(月単位)			1.01	
純工事費					
(0019)	式	1		13,556,851	
現場管理費					
(0020)	式	1		5,700,000	

入力データリスト（本01）

工事名	稗田沢区域地すべり対策(砂防メンテ)工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0021)	式	1		19,256,851	
一般管理費等 (0022)	式	1		3,983,149	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0023)	式	1		23,240,000	
消費税額及び地方消費税額 (0024)	式	1		2,324,000	
工事費計 (0025)	式	1		25,564,000	